四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

肆輯・貳拾伍册

四庫未收書輯刊

北京大學圖書館藏

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

肆輯・貳拾伍册目錄

校刻傷寒圖歌活人指掌五卷 〔元〕吴恕撰 一

譔集傷寒世驗精法八卷首一卷

修補傷寒金鏡録辨舌世驗精法一卷 〔明〕張吾仁撰 一〇三

傷寒論集註十卷外篇四卷 〔清〕徐赤撰 二三一

傷寒論三註十八卷 〔清〕喻昌等撰 劉宏璧删補 四三一

中西匯參銅人圖説不分卷 〔清〕劉鍾衡撰 六七五

〔元〕吴恕撰

校刻傷寒圖歌活人指掌五卷

明致和堂刻本

吳蒙齋先生著

傷寒圖歌活人指掌

致和堂梓

校刻傷寒活人指掌引

今之業醫者之於方書非能博覽强記也亦非能詳繹細解也故其醫傷寒也率不離活人指掌非以其有賦有詩便于童年課讀耶且所載二百三十九方法便於檢閱耶中間意見之謬為陶氏所指議者姑不具贅若諸證項下既有說復有圖似同不同似異不異此詳彼畧此有彼缺重複舛錯兼之傳寫差訛若故為多方以誤人而熒惑其耳目者然呼可怪也今之醫

者不知如何講究無亦粗涉其畧
而未細究其旨耶以故臨病施治
中率者少而失鵠者多有由然矣
余甚憫焉用是芟其重繁正其謬
訛重梓以傳所冀善醫者取仲景
陶氏之書叅互考訂熟復玩繹問

證識病因病處方庶乎百發百中
躋斯民于壽域自天祐之而福澤
及於子孫矣豈不休哉是余所援
悕厲望者也

清苑大乘居士書

校刻傷寒圖歌活人指掌目錄

卷之一

活人指掌賦　司天在泉圖　五運之圖
六氣之圖　傷寒脉法指掌圖　傷寒十勸
傷寒賦　第一韻　第二韻　第三韻　第四韻　第五韻　第六韻　第七韻　第八韻
傷寒詩　診脉訣　三陰三陽經　三陰三陽証
足經脉絡受病大畧　陰陽所屬　陰陽傳變
陰陽受病　寒邪首尾只在一經　陰陽用藥活法
傷寒正名十六件　類傷寒証　三陰三陽脉歌
三陰三陽歌　表裏歌

一十六經傷寒歌
一傷寒　二傷風　三傷寒見風　四傷風見寒
五風濕　六中濕　七濕溫　八風溫　九溫毒
十中暍　十一熱病　十二溫病　十三晚發　十四痓病
十五溫瘧　十六疫癘　傷寒兩感歌　兩感證
類傷寒四証　痰証歌　食積歌　虛煩歌
三陽合病　三陽明合病　併病　狐惑歌

卷之二

傷寒問答四十六証歌
咳嗽一　咳逆二　惡風三　惡寒四　身體痛五

咽痛六　筋惕肉瞤七　傷寒無汗八　傷寒自汗九　口燥咽乾十
寒熱往來十一　似瘧十二　發狂十三　喘十四　渴十五
霍亂十六　譫語十七　下利十八　發黃十九　發斑二十
痞二十一　結胸二十二　煩躁二十三　嘔吐二十四　頭汗出二十五
可水不可水二十六　漱水不欲嚥二十七
背惡寒二十八　吐血二十九　衄血三十
多眠三十一　不得眠三十二　潮熱三十三
發熱三十四　不可表三十五　汗後惡寒三十六
不可下三十七　下後有熱三十八　熱多寒少三十九
乾嘔四十　傷寒不得汗四十一　頭疼四十二

百合四十三　腹脹四十四　小便不利四十五　臟結四十六

卷之三

表裏証有歌　表証有歌　裏証有歌
表裏俱見証有歌　無表裏証有歌
表熱裏寒表寒裏熱有歌
陰盛陽虛陽盛陰虛　陰証似陽歌
陰盛隔陽歌　陽証似陰歌
陰陽毒　陽毒有歌　陰毒有歌
厥証有歌　陽厥　陰厥
腹痛四証有歌　動悸有歌　奔豚有歌　脇痛有歌
氣痛即動氣有歌　舌上白胎有歌
傷寒遺事計十五條
戰汗四証有歌　急下兩証急溫兩証有歌
傷汗傷風誤下成痞有歌　三陰可汗有歌
差後昏沉有歌　飲酒復劇有歌　循衣摸床有歌
傷寒禁忌有歌　陰陽易有歌　壞病有歌　下利膿血有歌
傷寒別名　雜証所屬　死證有歌　釋音

卷之四

藥評
諸承氣湯大柴胡湯　大小承氣湯歌

調胃承氣湯歌　大柴胡湯歌
桃仁承氣湯歌　抵當湯歌
小柴胡湯論有歌　大青龍湯有歌
白虎湯有歌　麻黃桂枝湯有歌　桂枝石膏湯有歌
十棗湯有歌　聖散子有歌
炮製煎煮法酌準料例附用藥遺事
增補藥品　活人書括論升合分兩　煉蜜法
藥方加減例
一桂枝湯　二桂枝甘草湯　三桂枝葛根湯
四桂枝石膏湯　雙[illegible]桂枝石膏湯　五桂枝新加湯

六桂枝附子湯　七桂枝大黃湯　八桂枝人參湯
九桂枝栝蔞乾葛湯　十桂枝芍藥湯　桂枝加芍藥生姜人參湯
十一桂枝二越婢一湯　十二桂枝二麻黃一湯　十三桂枝麻黃各半湯
十四桂枝加桂湯　十五桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯
桂枝去芍藥加附子湯　十六桂枝甘草龍骨牡蠣湯
十七桂枝加知母石膏升麻湯　十八桂枝加厚朴杏子湯
十九桂枝去桂加茯苓白朮湯　二十麻黃湯
二十一麻黃葛根湯　二十二麻黃升麻湯　二十三麻黃杏子甘草石膏湯
二十四麻黃知母石膏湯　二十五麻黃連軺赤小豆湯　二十六麻黃附子細辛湯
麻黃甘草附子湯　二十七麻黃杏仁薏苡甘草湯

傷寒活人指掌　目錄　四

二十八越婢湯　二十九茯苓白朮湯　三十葛根湯
葛根龍膽湯　三十一葛根解毒湯　三十二葛根葱白湯
三十三葛根橘皮湯　三十四葛根半夏湯　三十五葛根黃芩黃連湯
三十六大青龍湯　三十七大青龍加黃芩湯　三十八小青龍湯
小青龍去半夏加栝蔞湯　小青龍湯加荛花湯
三十九小青龍去麻黃加杏子湯　四十小青龍去麻黃加茯苓湯
四十一小青龍去麻黃加附子湯　四十二大柴胡湯
四十三小柴胡湯　四十四小柴胡加茯苓湯　四十五小柴胡去黃芩加芍藥湯
四十六小柴胡去黃芩加茯苓湯　四十七小柴胡去棗加牡蠣湯
四十八小柴胡參棗生薑加五味子乾薑湯　小柴胡去半夏加人參栝蔞湯
五十小柴胡加桂湯　五十一小柴胡加五味子湯　五十二小柴胡加乾薑牡蠣湯
五十三柴胡桂枝湯　五十四柴胡桂薑湯　五十五柴胡龍骨牡蠣湯
五十六敗毒散　五十七黃耆建中湯　五十八小建中湯
五十九小續命湯　六十小續命加薑汁湯　六十一小續命去附子減桂一半湯
六十二升麻葛根湯　六十三升麻六物湯　六十四陽毒升麻湯
六十五玄參升麻湯　六十六大承氣湯　六十七小承氣湯
六十八調胃承氣湯　六十九桃仁承氣湯　七十白虎湯
七十一白虎加人參湯　七十二白虎加蒼朮湯　七十三黃芩湯
七十四黃芩芍藥湯　七十五黃芩半夏生薑湯　七十六黃連湯
七十七黃連阿膠湯　七十八黃連雞子湯　七十九黃連橘皮湯

傷寒活人指掌　目錄　五

八十黃連龍骨湯　八十一黃連犀角湯　八十二黃連解毒湯
八十三酒蒸黃連丸　黃連一物丸　八十四蜜清黃蘗汁
八十五竹葉湯　八十六竹葉石膏湯　八十七梔子仁湯
八十八梔子黃湯　八十九梔子蘗皮湯　九十梔子厚朴湯
九十一梔子升麻湯　九十二梔子乾薑湯　九十三梔子烏梅湯
九十四枳殼梔子湯　九十五枳殼梔子大黃湯　九十六茵陳湯
九十七茵陳五苓湯　九十八茵陳梔子黃連三物湯　九十九知母麻黃湯
一百知母葛根湯　百一大陷胸湯　百二小陷胸湯
百三大陷胸丸　百四抵當湯　百五抵當丸
百六陽旦湯　百七陰旦湯　百八四逆湯

百九 四逆散加五味子乾薑湯　百十 茯苓四逆湯　百十一 當歸四逆加吳茱萸生薑湯
百十二 四逆散　百十三 四逆加茯苓散　百十四 甘草乾薑湯
百十五 甘草附子湯　百十六 炙甘草湯　百十七 芍藥甘草附子湯
百十八 陰毒甘草湯　百十九 茯苓甘草湯　百二十 小半夏茯苓湯
百二十一 茯苓桂甘大棗湯　百二十二 茯苓桂甘白朮湯　調中湯

卷之五

百二十三 赤茯苓湯　百二十四 猪苓湯　百二十五 大半夏湯
百二十六 半夏生薑湯　百二十七 半夏桂甘湯　百二十八 生薑汁半夏湯
百二十九 厚朴半夏甘草人參湯　百三十 甘草瀉心湯　百三十一 附子瀉心湯
百三十二 生薑瀉心湯　百三十三 三黃瀉心湯　百三十四 霹靂散

百三十五 桔梗半夏湯　百三十六 附子湯　百三十七 朮附湯
百三十八 羌活附子湯　百三十九 真武湯　百四十 白通湯
百四十一 白通加猪膽汁湯　百四十二 乾薑附子湯　百四十三 乾薑黃連黃芩人參湯
百四十四 正陽散　百四十五 理中湯　百四十六 理中加茵陳湯
百四十七 理中加石膏湯　百四十八 理中丸　百四十九 增損理中丸
百五十 枳實理中丸　百五十一 四順丸　四順湯
百五十二 脾約丸　金匱鳳引湯　百五十三 柴胡半夏湯
百五十四 治中湯　百五十五 百合知母湯　百五十六 百合地黃湯
百五十七 百合洗方　百五十八 犀角地黃湯　百五十九 犀角大青湯
百六十 大青四物湯　百六十一 青黛一物湯　青木香一物湯

五物木香湯　百六十二 黑奴丸　百六十三 黑膏
李根湯　百六十四 紫雪　芒硝猪膽塗磨法
百六十五 吳茱萸湯　百六十六 旋覆代赭湯　百六十七 大橘皮湯
百六十八 小橘皮湯　百六十九 橘皮湯　百七十 橘皮乾薑湯
百七十一 桔梗湯　百七十二 桔梗枳殼湯　百七十三 桔梗半夏湯
百七十四 漢防巳湯　百七十五 防巳黃芪湯　百七十六 防風白朮牡蠣湯
百七十七 五積散　百七十八 五苓散　五苓散吐法
百七十九 五味子湯　百八十 十棗湯　百八十一 三物白散
百八十二 桃花湯　百八十三 杏仁湯　百八十四 木瓜散
百八十五 烏梅丸　百八十六 牛蒡根散　百八十七 酸棗湯

百八十八 地榆散　百八十九 葱豉湯　百九十 連須葱白湯
百九十一 茅花湯　百九十二 蘗皮湯　百九十三 麥門冬湯
百九十四 檳榔散　百九十五 萎蕤湯　百九十六 葶藶苦酒湯
百九十七 括蔞根湯　大三散　百九十八 延胡索散
百九十九 射干湯　二百 金沸草散　二百一 調中湯
二百二 文蛤散　二百三 牡蠣澤瀉散　二百四 猪膽雞子湯
二百五 猪膚湯　二百六 鱉甲散　二百七 地血散
二百八 赤石脂丸　二百九 赤石脂禹餘糧湯　二百十 白頭翁湯
二百十一 烏扇湯　二百十二 消暑丸　二百十三 香薷湯
二百十四 香薷散　二百十五 治䘌桃仁湯　二百十六 雄黃銳散

二百十七 萬全木通散　二百十八 鼠矢豉湯　二百十九 豭鼠矢湯
二百二十 燒裩散　二百廿一 竹皮湯　二百廿二 當歸四逆湯
二百廿三 通脉四逆湯　同上 通脉四逆加猪膽汁湯
同上 通脉四逆加芍藥湯　二百廿四 瓜蒂散吐法　二百廿五 瓜蒂搐鼻法
二百廿六 蜜導煎法　二百廿七 猪膽汁法　二百廿八 [illegible]毒逆[illegible]
二百廿九 葱熨法　二百三十 陰毒着艾法　二百卅一
二百卅二 硫黃熨法　二百卅三 灸少陰　二百卅四 溫粉
二百卅五 蒸法　二百卅六 灸關元　二百卅七 [illegible]
二百卅八 刺八椎肺俞　二百卅九 結胸灸法　發汗法
○傷寒補遺經驗良方

香蘇散　芎蘇散　十神湯
消風百解散　參蘇飲　藿香正氣散
不換金正氣散　二香散　神术散
沖和散　白朮散　[illegible]
[illegible]湯　縮脾飲　桂枝甘露飲
中和湯　枇杷葉散　木瓜湯
益元散　[illegible]湯　青脾飲
柴胡石膏湯　倉[illegible]人參散　大陽丹
保真湯　對金飲子　辰砂五苓散
杏仁煎　麻[illegible]方　加減柴胡湯

治傷寒陽症結胸　江南溪毒　沙證
又法　[illegible]鹽湯吐法
婦人姙娠傷寒方論
加減四物湯　葱白湯　芎蘇散
參蘇飲　白朮散　前胡湯
阿膠散　蘇木湯　黃龍湯
柴胡石膏湯　麥門冬湯　柴胡湯
秦二散　敗毒散　蘆根湯
塗臍法　葛根湯　養胃湯
清脾湯　五積散　陽旦湯

荊芥散　增減柴胡湯　小柴胡湯
蜀漆湯　竹葉防風湯　黃芩湯
旋覆花湯
○小兒傷寒方論
惺惺散　麻黃黃芩湯　升麻黃芩湯
甘露飲　連翹散　人參散
麥門冬散　脫甲散　大連翹飲
梨漿飲　辰砂五苓散

校刻傷寒圖歌活人指掌卷之一

宋　醫蒙齋[illegible]恕　撰

活人指掌賦 賦內諸證詳具于後完全書自明此不必解

傷寒為病及復變遷賴先師究詳之遺旨成後學診治之良詮太陽則頭疼身熱脊強陽明則目痛鼻乾不眠少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口為之苦太陰腹滿自利尺寸沉而津不到咽少陰舌乾口燥厥陰煩滿囊拳一二日可發表而散三四日宜和解而痊五六日便實方可議下七八日不解又復再傳以上大槩言之耳審脉證不可盡拘宜 日傳二經病名兩感經傳六日應無一全太陽無汗麻黃為最太陽有汗桂枝

可先小柴胡為少陽之要領大柴胡行陽明之秘堅至三陰則難拘定法或可溫而或可下宜數變以曲全生意或可生而或可圖

且如陽症下之早者乃為結胸陰症下之早者因成痞氣發狂為血畜于內又大便之極實發黃乃熱積于中兼小便之不利微喘緣表之未解喘滿而不惡寒者當下而痊微煩為陽之相勝煩極而反發厥者乃陰所致狐惑蟲緣失汗蟲食臟及食肛蚘厥却緣多饑蟲攻咽及攻胃渴乃煩多班為熱熾陽明內實則為寒熱往來太陽中風因作剛柔二痓衄血雖為欲解動陰血為厥竭之憂厥利雖若尋常及能食有除中之忌厥有二端治非一類陰厥脉沉而細初緣利過陽厥脉滑而沉始因便秘治陽則芒硝大黃治陰則附子姜桂死生係反掌之間脉藥可折肱而治傳云三折肱知為良醫

因知風溫汗不休當用漢防已胃痞利不止宜服禹餘粮併病歸于一經邪不傳兮表解疾愈戰汗分為四症陽勝陰兮熱退身涼咳逆者羗活附子腹痛者桂枝大黃微虛相搏則為短氣勞食再復乃成內傷陽明背惡寒而脣口燥懸知白虎為最少陰身體痛而筋肉惕乃用真武至強將欲發黃先出頭汗始因火迫終至亡陽渴欲飲水水入

即吐者五苓散燥欲漱水水入不下者犀角湯

況乃大青龍兼理風寒小承氣正躅潮熱不得眠而煩燥甚雞子入于黃連但有熱而嘔噦頻姜汁加于竹茹一七瓜蒂散吐傷寒中脘痰涎三物桃花湯理少陰下利膿血厚朴半夏治腹脹為偏宜葱白麻黃理頭疼為至截溺溫毒可用黑膏散赤斑當行紫雪吐血者須煎黃連栢皮咽痛者通用猪膚桔梗三物雖云煩峻散結胸寒實中焦十棗湯固非泛常治痞滿痛連兩脇

加以大熱錯語呻吟乾嘔者黃連解毒脉遲熱多寒少血弱者黃耆建中汗之過多動悸而惕下之先時懊憹存胃

霞代赭理心痞而噫不息桂麻各半療身癢而汗不通勞復身熱湯名猳鼠糞腸垢臍熱藥用白頭翁疫癘者春夏秋冬各有法用須十全九証百合者行住坐卧皆不定號爲百脉一宗

常謂多眠身猶灼熱風濕可用萎蕤不眠心藴虛煩歛汗必須酸棗手足攣搐當末牛旁根咳嗽生痰宜行金沸草不可汗本有數種動氣與風濕脉虛不可下自非一端動氣與陽浮在表濕證不可汗傷霍亂多緣熱惱濕病發于春夏要須柴葛以解肌奔豚協逐寒邪多用桂苓爲可保益聞乍寒微熱名似瘧不嘔清便必自愈臍痛引陰名臟

結下利白胎不可醫口燥咽乾雖少陰下不可緩肉瞤筋惕發動氣汗以致羸陽明六少陽合病脉弦者名曰負傷寒與熱病將痊食多者號曰遺自汗有風溫濕溫若亡陽則附可用身痛有表証裏証若陰毒則四逆尤進脾約者大便難而小便數治用大黃枳殼協熱者小便澁而大便利用須黃連當歸嘔吐有寒有熱寒則當溫熱當以解灑無有虛有實實則可下虛不可爲陽毒則狂斑煩亂以大青升麻可廻困篤陰毒則唇青厥逆以正陽甘草或揉頗危發厥時胃煩尤甚此藏氣厥而精神散大汗後身熱愈甚此陰陽交而魂魄離嗟夫生死之關陰陽是主陽脉見于陰經其生也可知陰脉見于陽經其死也可許土衰木旺則爲賊能無尅制之災少陽陽明合病脉當長而弦少陽膽木也陽明胃土也陽明脉不正獨見弦急之脉此木尅土也爲鬼賊之脉名曰負負者相負也不治水升火降則爲和會見歡欣之寮水爲腎火爲心病將必愈心火下降則手足溫而外無熱腎水上升則汗液生而精神固緣傷寒傳變之不常非雜病經直而可取是用潛篤心神洞窺臟腑推惻隱之端以濟乎今拯疲癃之疾以遵乎古庶幾可登仲景之堂不負乎諄諄之語

司天在泉圖

少陰 子 陽明	司天 在泉	君火 午 燥金	陽明 卯 少陰	司天 在泉	燥金 酉 君火
少陽 寅 厥陰	司天 在泉	相火 申 風木	厥陰 巳 少陽	司天 在泉	風木 亥 相火
太陰 丑 太陽	司天 在泉	濕土 未 寒水	太陽 辰 太陰	司天 在泉	寒水 戌 濕土

經云先立其年以明其氣是知司天在泉上見下臨當其始也如子午相酉陰陽互換六氣在其中矣陽寅之理焉濕之洪可矣而推之

訣曰子午少陰君太天陽明燥金應在泉丑未太陰濕土上太陽寒水雨棉:寅申少陽相火旺厥陰風木地虫蓮卯酉却于子午例辰戌巳亥亦皆然

五運之圖

商不及從革之紀 少 乙 【金運】 平氣之紀 天符 審平 歲會 太 庚 商太過堅成之紀

應天爲天符

羽太過流行之紀 太 丙 【水運】 平氣之紀 天符 靜順 歲會 少 辛 羽不及涸流之紀

太乙天符歲會

宮太過敦阜之紀 太 甲 【土運】 平氣之紀 天符 備化 歲會 少 己 宮不及卑監之紀

三合爲治

徵太過赫曦之紀 太 戊 【火運】 平氣之紀 天符 升明 歲會 少 癸 徵不及伏明之紀

承歲爲歲會

角不及委和之紀 少 丁 【木運】 平氣之紀 天符 敷和 歲會 太 壬 角太過發生之紀

歲會者甲己化土而遇辰戌丑未之歲乙庚化金而遇申酉寅之類也太乙天符如乙酉歲乙庚化金而遇酉又上見燥金司天也天符者如丙戌歲丙辛化水上見寒水司天是也同天符庚子庚午歲下臨燥金在泉同歲會者如辛丑辛未歲下臨寒水在泉是也歲遇天符歲會則爲平氣陽干則爲太過陰干則爲不及也

六氣之圖

天以六氣動而不息上應乎客

地以五行靜而守位下應乎主

六氣圖說 太陽寒水治宜熱 陽明燥金治宜苦溫 少陽鬱火治宜鹹寒 太陰濕土治宜苦熱 少陰君火宜鹹寒 厥陰風木治宜辛涼 六氣之旨各居六十日有奇以其所而化其氣過猶不及病乃生焉故察其盛衰而折之以止其氣經云必折其鬱氣而取化源指其歲氣所不足無使邪勝使暴逆不生奇疾不起是謂歲之大要也

傷寒脈法指掌圖

陽脈 陰病見陽脈則生

(大) 清指散漫 大爲血虛 大爲病進 大爲氣盛 洪盛而浮大 重按且加 中緩而大爲胃土正脈

(浮) 重按不足 浮爲在表 浮而緩爲太陽中風 輕按有餘 浮而緊爲太陽傷寒 浮爲數 浮爲風 數爲虛 虛則洒淅惡寒

(數) 去來促急 數爲熱 爲實 浮而數可發汗 一息六至 浮數而大邪氣傳也 浮數而微邪氣不傳也

陰脈 陽病見陰脈則死

(動) 當關如豆 陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒此三焦傷也數脈見于關上下無頭尾動大厥厥動搖名曰動爲陽虛爲痛

(滑) 狀如轉珠 翕奄沉名爲滑翕合也言張而復合也沉爲純陰陽言正陽言其降而下故曰沉爲純陰翕奄二者合則邪合而圓盛而實 而降下也余嘗以爲陰陽之間陰陽合……

(沉) 輕按不足 重按有餘 沉爲在裏 爲寒 爲實 爲水 沉細夜加 沉則營氣微也

(濇) 按之來氣不足也 爲少血 爲亡汗 如刀刮竹 爲逆冷 陰脈遲滯而短不十

(弱) 輕動無力 衛氣弱名曰惵 營氣弱名曰卑惵 其無之 卑相搏名曰損 陰脈弱則血虛血虛則筋急也

四時脈

(春) 屬肝脈弦 (夏) 屬心脈洪 (秋) 屬肺脈浮 (冬) 屬腎脈沉 脾脈中緩分主於辰戌丑未之月各十八日共七十二日也

六經正脈

(太陽) 尺寸俱浮 (陽明) 尺寸俱長 (少陽) 尺寸俱弦 (太陰) 尺寸俱沉細 (少陰) 尺寸俱微 (厥陰) 尺寸俱微緩

殘賊脈

(弦)(緊)(浮)(滑)(沉)(濇) 此六者名曰殘賊能爲諸脈作病也 寸口脈浮爲在表則爲緊 中寒脈滑由濕脈濇 傷于陽則脈浮 傷于陰則脈沉 弦爲痛純弦爲死脈

（弦）狀如弓弦 緊動不移
脉浮緊名曰弦 爲痛 爲寒 爲水氣 純弦勁急死脉也

（微）極細而輕 似有若無
衛氣衰也 爲衄 爲泄 爲亡汗 爲亡陽

（結）往來遲緩 時止復來
脉来緩時止復来名曰結 陰盛則結 結者陰陽氣不相續 脉藹藹如車蓋者名曰陽結也 脉纍纍如循長竿者名曰陰結也 陽氣結于外 陰氣結于内

（促）往來急數 時止復來
脉来數時止復来名曰促 陽盛則促 盖陰陽之氣緩數不相續也 故爲病 脉非若結代之脉動而中止 爲飲 爲痰

（濡）上下和柔 按之虛弱
陽脉寸口也浮大而濡 陰脉浮大而濡尺中也 上下同等爲和 又爲虚 爲瘟 爲自汗

（緩）動無偏勝 去來徐遲
陰陽脉浮大而濡 上下同等名曰緩 緩爲病後陰陽將復而和緩也 小快于遲 若尋常遲緩則爲虛 爲風

（緊）去來過常 動如轉索
陽脉緊 霧露之氣中上焦 陰脉緊 寒邪中下焦 上焦爲大陽主頭痛項強 下焦爲少陰主内慄足膝逆冷 諸緊爲寒 爲痛

（遲）去來極緩 一息三至
遲爲在藏 遲爲寒 陰脉遲濇故知血亡

（芤）中空傍實 浮之又浮
榮氣不足也 爲虚 爲失血

（散）按之解散 陰陽離也
傷寒咳逆上氣其脉散者死 謂其形損故也

同等脉

寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等 雖有寒熱不解 此則陰陽爲和平 雖劇必愈

浮沉遲數脉

諸浮爲在表 爲陽
諸沉爲在裏 爲陰
諸遲爲在藏 爲寒
諸數爲在府 爲熱

微衰脱絶脉

脉瞥瞥如羹上肥者陽氣微也
脉縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也
脉綿綿如瀉漆之絶者亡其血也
脉浮而洪 如雀啄而不休 此爲命絶

時脉

立夏得洪大脉是其本位 其人病身体若疼重者須發其汗 若明日身不疼不重者不須發汗 若汗濈濈自出者明日便解矣 何以言之 立夏得洪大脉是其時脉 故使然也 四時倣此

或曰雜病以弦爲陽 傷寒以弦爲陰 雜病以緩爲弱 傷寒以緩爲和 何也 曰雜病以弦爲陽者 脉近乎浮 實也 傷寒以弦爲陰者 弦乃陰之 所謂如春時寒氣尚滿 [illegible]不能發生 故春脉弦 行六脉陰之至也 脉弦緊 此指緩者 傷寒以大爲病進 緩爲病退 邪退病除 則氣脉和緩 故爲欲愈之[illegible]

（革）脉弦而大 弦則爲減 大則爲芤 減則爲寒 芤則爲虛 寒虛相搏 此名爲革 婦人則半産漏下 男子則亡血失精 真氣衰

（代）極脉不能自動 因呼吸相引而動 爲死氣也

脉雖同以緊爲在表 傷寒以緊爲少陰 [illegible] 仲景[illegible] 下 言[illegible] 于 [illegible] 然在陽經則浮而緊 在陰經則沉而緊也 [illegible]行 [illegible] 所謂天地之氣 脉從之 作不形于証 彰當于運氣内詳之

傷寒十勸

傷寒與他証不同 投藥一差 生死立判 李子建傷寒十勸 不可不知 人家有病 招醫未至 或無醫者 若知此十節 則不致有誤 所益非輕 今詳具于後

一 傷寒頭痛及身熱便是陽證不可服熱藥

傷寒傳三陰三陽共六經 内太陰病頭不疼身不熱 少陰病有反發熱而無頭疼 厥陰病有頭疼而無熱 故知頭痛身熱即是陽証 若妄投熱藥 決致死亡

二 傷寒必須且攻毒氣不可補益

邪氣在經絡中 若隨証早攻之 只三四日痊安 若妄謂先須正氣 卻行補益 使毒氣流熾 多致殺人

三 傷寒不思飲食不可服温脾胃藥

傷寒不思飲食 自是常事 終無餓死之理 如理中丸之類 不可輕服 若服温藥 則熱氣增重 或至不救 丁香巴豆之類 尤不可服

四 傷寒腹痛亦有熱証不可輕服温煖藥

難經云 痛爲實 故仲景論腹滿時痛之症 有曰痛甚者加大黃 未痛甚而加大黃 意可見也 惟身冷厥逆而腹痛者 方是陰証 須消息之 每見腹痛便投熱藥 多致殺人

五 傷寒自利當看陰陽証不可例服補藥煖藥止瀉

自利惟身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆者屬少陰厥陰其餘身熱下利皆屬陽當隨證依仲景法治之每見下利便投煖藥及止瀉藥者多致夭亾

六傷寒胃脇痛及腹脹滿不可妄用艾灸

常見村落者間有此證無藥便用艾灸多致毒氣隨火而盛膨脹發喘以死不知胸脇痛自屬少陽腹脹雖屬太陰仲景以為當下之病此外惟陰證可灸

七傷寒手足厥冷當看陰陽不可例作陰證

有陰厥有陽厥醫者少能分辨陽厥而投熱藥殺人速於用刃詳具厥證下

八傷寒病已在裏即不可用藥發汗

傷寒證須看表裏如發熱惡寒則是在表正宜發汗如不惡寒反畏熱即是裏證若一例發汗則所出之汗不是邪氣是真氣邪氣未除而真氣先涸死者必矣又別有半在表半在裏之證及無表裏之證不惟不可下亦皆不可汗但隨證治之

九傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度

病人大渴當與之水以消熱氣故仲景以[illegible]欲愈人見此說令病者縱飲因而為喘為[illegible]欬為下利為腫為悸為水結胃為小便不[illegible]矣且如病人欲飲一碗只可與半碗常令[illegible]

十傷寒病初安不可過飽及勞動或食羊肉[illegible]食諸骨汁并飲酒

病方愈不須再[illegible]兼脾胃尚弱食[illegible]不[illegible]消[illegible]病即再來謂之食復病方好氣血尚[illegible]病即再來謂之勞復又食羊肉行房並死食豬骨汁并飲酒者再病又重

傷寒賦 以寒熱之病當宗古法為歌

第一韻 一十六證除晚發一證附熱病條自[illegible]條十五證各有歌括 元第三韻

觀夫傷寒脈緊　傷風脈遲　既有傷寒見風之候也又立傷風見寒以別之　風濕　中濕今大小便則秘利[illegible]可見濕溫　風溫今發正汗則危惡難醫　溫毒則發[illegible]有準　中暍則自汗無疑　夏病曰熱　春病曰溫發在於二月　風病曰痓　瘟病曰虐　[illegible]行[illegible]

第二韻 九證 元第四韻

固知兩感病曰雙傳　類傷寒有四證　三陰無頭疼無身熱 見頭疼身熱詞　三陽有合病有併病 見合病併病詞　脣上生瘡是狐惑便成溫䘌　饑不能食因蚘厥即吐蚘定　頂天履地人為物之最靈剖腹易心醫者人之司命

第三韻 二十證各有本條歌括 元第一韻

咳嗽　咳逆　惡風　惡寒　身痛　咽痛　肉瞤　筋惕　無汗　自汗　口燥咽乾　寒熱往來　似瘧　發狂　喘渴　霍亂吐瀉讝語　下利　黃斑

第四韻 二十六證各有本條詞括 元第二韻

至如痞滿　結胸　煩躁　嘔噦　頭汗出　可水　漱水　背惡寒　吐血　衄血　多眠　不眠固有差殊潮熱　發熱亦分優劣　不可汗　汗後惡寒不可下下後有熱　熱多寒少　乾嘔　不得汗　頭疼　百脈一宗　腹脹　小便難　藏結 百脈一宗乃百合傷寒

第五韻 十八証

豈不以無求子真一世之雄朱奉議肱 長沙公乃百川之宗

長沙太守張公仲景 喜壯熱止其利曰斷下活人書調中湯注云少實人及服五石人喜壯熱而與藥斷下者則轉加熱悶而死矣、厥而利反能食曰除中 當下

而汗為亡陽為厥竭為讝語見別名中 當汗而下為痞氣為

煩懊憹為結胸 服麻黃湯煩燥必衄血、服桂枝湯嘔逆

者必吐膿 戰掉謂之振慄動悸一曰怔忪 四肢逆謂

之厥 指頭微寒情之蹤 厥有二証治法不同 舌滑

曰胎白、音重鄭聲龍 有表寒有裏寒表寒各半而裏

寒陰且有陰盛有陽盛陽盛陰盛可表而陽盛宜通

第六韻 十六証

大抵醫有賢愚疾無今古陰受之則入於五臟 陽受之

則入於六府 無汗而煩燥者可服青龍 無汗而喜渴

者勿用白虎 陽明自汗而引飲者五苓散甚非所宜

太陽自汗而洩數者桂枝湯不可妄與 發散屬以辛甘

涌泄係乎酸苦 姜專主嘔嘗稽思邈之書 桂不墮胎

請驗安常之語

第七韻 十二証

抑又聞脾受賊邪者大勢已去 脉見離經者其餘莫當

陽毒發狂則踰垣上屋 日晡潮熱或循衣摸床 口

噤咬齒者大承氣、乾嘔脇痛者十棗湯 動氣理中去

白朮 腹痛桂枝加大黃、桂枝下咽陽盛則斃 承氣

入胃陰盛乃亡 陰脉沉細而緩陽脉浮弦而長 傷寒

傷寒須辨人迎 氣口 有根有本必診太谿 衝陽

第八韻

斷之曰二痓必咬頰車 二厥須看爪甲 協熱而利者

其湯必垢協寒而利者其溏似鴨 誤服湯丸者食不及

新 特犯禁戒者死必不臘春秋僖公五年有曰虞不臘矣 宜乎古人

之所以云治傷寒則有法古人云治傷寒則有法治雜病則有方

傷寒詩以生字為韻

凡論傷寒者先須有定名陽經多體熱陰証少頭疼了了

心中印搖搖指下明麻湯須是熟利藥不嫌生百問真銘

貴千金作典刑前賢思濟世著論列仙經

診脉訣 人迎 氣口 太谿 衝陽 結脉 促脉 代脉 三

人迎 左手關前一分是也肝膽之位脉緊盛傷於寒在結

喉旁一寸半動脉應手是穴

氣口 右手關前一分是也脾胃之位脉緊盛傷於食黃帝

曰氣口何以獨為五臟主岐伯曰胃者水穀之海六府

之大源也五味入口藏於胃以養五氣氣口太陰也兼

屬脾是以五藏六府之氣味皆出於胃變見於氣口

太谿在足內踝骨上動脈陷中傷寒何以須診太谿脈耶
答曰太谿穴是足少陰腎之經男子以右腎爲命門女
子以左腎爲命門主生死之要病人有命脈即活無即
死仲景云少陰病手足逆冷發熱者不死脈不至者灸
太谿七壯故傷寒必診太谿以察其腎之盛衰也八難
曰寸口脈平而死者何謂也說謂十二經脈者皆係於
生氣也故腎爲五藏六府之本十二經脈之根呼吸之
門三焦之原一名守邪之故氣者人之根本也根絕
則莖葉枯矣寸口脈平而者生氣獨絕於內也十四
難曰上部有脈下部無脈人當吐不吐者死上部無

脈下部有脈雖困無能爲害也所以然者人之有尺譬
如樹之有根枝葉雖枯槁根本將自生脈有根本人有
元氣故知不死

衝陽一名會源在足趺上五寸骨間動脈上去陷谷三寸
傷寒何以須診衝陽脈耶答曰衝陽穴是足陽明胃之
經人受氣於穀穀入於胃乃傳與五藏六府藏府皆受
氣於胃其清者爲榮榮血也濁者爲衛衛氣也榮行脈
中衛行脈外陰陽相貫如環無端胃爲水穀之海主稟
四時皆以胃氣爲本是謂四時之變病死生之要會故
傷寒必診衝陽以察其衝氣之有無也

結促代脈 脈有結有促有代結者陰也陰盛則結脈來緩
時一止復來曰促主積聚氣痞憂思所成大抵結促之
脈雖時一止爲病脈非死脈也唯代脈眞死矣往來緩
動而中止不能自還因而復動名曰代也代者止也仲
景傷寒脈結代心動悸炙甘草湯主之

三陰三陽經

活人書云治傷寒須辨陰陽人身手與足各有三陰三陽
合爲十二經在手背者爲陽屬表爲腑在手掌心者爲陰
屬裏爲臟足經倣此傷寒只傳足經不傳手經素問熱論
中亦只說足陰陽也

按陶節菴辨傷寒不傳手經之誤醫者併詳之

三陰三陽證

太陽傷寒一日二日發熱惡寒頭痛腰脊強尺寸脈俱浮
病在太陽經也
陽明傷寒二三日身熱目疼鼻乾不得臥尺寸脈俱長病
在陽明經也
少陽傷寒三四日胸脇痛而耳聾或口苦舌乾或往來寒
熱而嘔尺寸脈俱弦病在少陽經也
太陰傷寒四五日腹滿咽乾手足自溫或自利不渴或腹
痛尺寸脈俱沉細病在太陰經也

少陰傷寒五六日口燥舌乾而惡寒尺寸脉俱沉病在少
陰經也
厥陰傷寒六七日煩滿囊縮尺寸脉俱微緩病在厥陰經
也

足經脉絡受病處大略

足太陽脉起於目内眥上額交巔上從巔入絡腦出別
下項循肩髆内夾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱故
頭背腰脊頭項強痛渾身疼或發熱惡寒或惡風脉浮
緩或浮緊 腎屬少陰 膀胱屬太陽
足陽明脉起鼻交頞中中下循鼻外去挾口環唇下交承漿
頤下循喉嚨下膈屬胃絡脾○故身熱目疼鼻乾不得
臥尺寸脉俱長 脾屬太陰 胃屬陽明
足少陽脉起目銳眥上抵頭角下耳後入耳中又下胸中
循脇裏出氣衝○故胸脇痛耳聾或口苦咽乾或往來
寒熱而嘔脉弦 肝屬厥陰 膽屬少陽
足太陰起大指之端上循膝入腹上膈挾咽連舌下本注
心中○故腹滿咽乾脉微細手足自溫或自利不渴或
腹時痛而體黯唇青
足少陰起小指之下貫脊屬腎上貫肝膈入肺循喉嚨挾
舌本又絡心注胸中○故口燥舌乾 或口中和而

惡寒脉沉
足厥陰起大指聚毛循股入陰毛環陰器抵小腹夾胃上
貫膈布脇肋循喉嚨後上入頏顙連目系出額會于巔
又下環唇内○故唇青舌卷囊縮煩滿脉微緩

陰陽所屬

足太陽膀胱經少陰腎經並屬水 足陽明胃經太陰脾
經並屬土 足少陽膽經厥陰肝經並屬木

陰陽傳變

傷寒傳變陽經先受病故次第傳入陰經 以陽主生故
太陽水傳陽明土土傳少陽木爲微邪 陰主殺故少陰

木爽太陰土三傳少陰水水傳厥陰木至六七日當傳厥
陰肝木故移氣剋於脾土脾再受賊邪則五藏六府皆困
而危殆榮衛不通耳聾囊縮不知人而死矣速用承氣湯
下之可保五死一生古人云脾熱病則五日死 又云六日脉
木賊則死第六七日傳厥陰脉得微緩微浮爲脾胃脉也
故知脾氣全不再受剋邪無所容否極泰來榮衛將復水
升火降則寒熱作而大汗解矣

陰陽受病

甲乙經云邪生於陽者得之風雨寒暑邪中於陰者得之
飲食起處陰陽喜怒又曰賊風虛邪者陽受之飲食不節

起居不時者陰受之陽受之則入府陰受之則入藏入府則身熱不得臥爲喘呼入五藏則䐜滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼大抵發於陽則太陽也發於陰則少陰也此二經爲表裏其受病最多陽明太陰受病頗稀少陽厥陰肝膽之經又加少焉凡病一日至十二日太陽證不罷仍治太陽有初得病便見少陰直攻少陰此最爲活法也

寒邪或首尾只在一經

活人書云六氣之邪乘虛之經自背得之則入太陽或入少陰自面感之則入陽明之類不必皆始於太陽次第傳諸經或寒邪首尾只在一經間傳一二經不可以一理推

但據脉與外證驗之假令病人脉浮緊頭項強痛發熱惡寒已至過經每日如此只是太陽受病更不傳諸經餘皆倣此

陰陽用藥活法

大凡陽病當投酸苦之藥微則用苦甚則兼用之陰病當投辛甘之藥微則用辛甘甚則專用辛古人云辛甘發散爲陽酸苦湧泄爲陰辛甘者桂枝甘草乾姜附子之類謂能復其陽氣也酸苦謂苦參大青葶藶苦酒之類能復其陰氣也苦酒即米醋

傷寒正名十六件

活人書云冬令嚴寒爲殺厲之氣善攝生者當此之時盡身周密不犯於寒夫觸冒者辛苦之徒也當陽閉藏反擾動之使寒毒之氣入於腠理相搏於榮衛之間壯者氣行不能爲害怯者則著而成病矣其即時而病者名曰傷寒其不即時病者寒毒藏於肌骨中至春溫氣而發名曰溫病因夏熱而變名曰熱病大醫均謂之傷寒也巢氏云辛苦之人春夏必有溫熱病者皆由冬時觸冒之所致非時行之氣也夫時行者春應暖而反寒夏應熱而反冷冬應寒而反溫非其時有其氣是以一歲之中病無少長多相似者此則時行疫癘之氣也又活人書五卷壞病論中云

太陽病已發汗吐下溫針仍不解者名爲壞病當知犯之何逆以法治之若脉尺寸俱盛重感於寒變爲溫瘧陽脉浮滑陰脉濡弱更遇於風變爲風溫陽脉洪數陰脉實大更遇溫熱亦爲溫毒陽脉濡弱陰脉弦緊更遇溫氣變爲溫疫第六卷又論云中風傷寒傷風見寒中暑中濕風溫濕溫之名蓋因傷于寒邪又感異氣而變之也曰天下之事名定而實辨言順則事成又況傷寒之名種種不同若識其名縱有差失功有淺深効有遲速耳不得其名妄加治療往往中暑作熱病治之反用溫藥濕溫作風溫治之復加發汗虛實混淆是非紛亂性命之寄危於風燭殆此

總說詳見三卷各本條中

類傷寒証

活人書云痰証食積虛煩脚氣其疾發作與傷寒相似皆非傷寒也醫者處病㓕裂更不詳驗見其發熱惡寒往往作傷寒治之發汗吐下因玆夭橫者多矣

三陰三陽脉訣一

陽屬膀胱并胃膽陰居脾腎更連肝浮長弦細沉微緩脉證先將表裏看

三陰三陽訣三十首

發熱惡寒身體痛 太陽 目疼身熱鼻中乾 陽明 耳聾口苦

咽乾燥寒熱往來脇下堅 少陽

太陽傷寒 無汗麻黃湯二十一 中風 有汗桂枝湯二 傷寒見風傷風見寒 大青龍湯三十六 陽明無汗惡寒 升麻葛根湯六十二 有汗微惡寒 無汗脉浮其人喘 麻黃湯二十一 不更衣者謂不大便也內實六 便難外證身熱汗自出不惡寒反惡熱 大柴胡湯四十二 少陽 一證並屬 小柴胡湯四十二 手足自溫時腹痛利而不渴藏家寒 太陰 脉沉惡燥亢關 脅引飲咽焦津液難 少陰

太陰自利不渴者藏寒也 理中湯百四五 四逆湯百八 腹滿脉浮者 桂枝湯二 浮脉屬表所以用桂枝也腹痛者 桂枝加芍藥湯 痛甚者 桂枝加大黃湯七一 此謂太陽太陰也何以知其有太陰腹痛是也以上責 准此凡陰証有脉浮者為有太陽也故多用桂枝解 俱見條又謂之有表復有裏表太陽也裏太陰也 陽病為醫下之故有腹滿而痛也 脉大胸滿多痰者吐之 二百二十 瓜蒂散 若下之必胸下結滿堅鞕 音更 理中丸 增損 大抵傷寒手足必冷若自溫者屬太陰也少陰口燥舌乾者急下之 大承氣湯六十六 若不渴不口燥舌乾而脉沉者 四逆湯百八 口中和而背惡寒宜 四逆湯百八 少陰証若小便色白者病形悉具 瀉者甘草乾姜湯百十四 餘証並 四逆湯百八 尺寸脉俱緊而反汗亡陽法當咽痛 甘桔湯百六 發熱脉沉 麻黃細辛附子湯 十六 ○發熱 陰可汗 諸通用

厥陰之脉循陰器筋急唇青四體疼舌捲耳聾囊更縮 汗 逢譏者少痊安 厥陰

厥陰脉浮為欲愈不浮為未愈 小建中湯五八 脉浮緩而不囊状者必囊不縮為欲愈也 桂枝麻黃各半湯十三 尺寸俱沉短者必囊縮毒氣入藏也宜 承氣湯六十六 下之 消渴氣上衝心心中疼熱 伏苓甘草湯百二十二 桂枝白朮 饑而不欲食食即吐蚘此名藏厥胃冷也 烏梅丸百八五 或用 理中丸百七十八 者下之利不止 四逆湯百八 及别蚘厥一條訣括 見後

表裏訣一首

發熱惡寒身體痛脉浮屬表 要君知若不惡寒反惡熱汗

多屬裏定無疑

一十六証傷寒詞 十五首傷寒與傷風二首相貫

一傷寒

脉浮緊澀如何斷緊是傷寒澀無汗忽然有汗是傷風其脉必定浮而緩 脉浮而緊緊主傷寒澀主無汗外証主手足厥冷

傷寒無汗惡寒麻黃湯十一有汗惡風桂枝湯二熱多寒少清便自可桂枝麻黃各半湯十三 熱多寒少脉弱者無陽也桂枝二越婢一湯十二 熱多寒少而尺脉遲者血少也黃耆建中湯五十七當汗而其人失血及下利者頻與少桂枝湯二淋家衄家瘡家虛家皆不可汗並小柴胡湯四十三

二傷風 脉浮而緩汗自出外証手足微溫 傷風惡風不惡寒故云不相同也

傷寒惡寒不惡風傷風與此不相同傷風面色光不慘若是傷寒慘在容

傷風有汗惡風桂枝湯二 桂枝湯惟春初可行自春末及夏至以前可加黃芩半兩名陽旦湯百六 夏至後加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩若病人素虛寒者不用加減或用敗毒散五十六 項背強者桂枝加葛根湯三 不欲飲水者謂之裏寒桂枝去芍藥加附子湯十五 傷寒脉浮緩自汗桂枝湯二 若脉濡緊而汗者不可服桂枝也當用小建中湯五八

三傷寒見風 外証是傷寒而脉是傷風也脉浮而緩

列証寒多還少熱不煩手足微厥此是傷寒復見風脉緩而浮無別說

傷寒見風風則傷衛寒則傷榮桂枝主傷衛麻黃主傷榮大青龍主榮衛俱傷也煩燥則用大青龍湯三十六 不煩燥者桂枝麻黃各半湯十三

四傷風見寒 外証是傷風而脉是傷寒也脉主浮而緊

手足微溫莫悞看惡風發熱更多煩若煩脉得浮而緊便是傷風復見寒

傷風見寒大青龍湯三十六 脉似桂枝而無汗病似麻黃而尺煩燥是也脉若緩而有汗者桂枝湯二 脉緊不煩燥者麻黃湯三十

五風濕 脉亦浮盆浮脉主風也

風濕相搏脉須浮額上微微汗欲流身腫喜衣難轉側此名風濕是因由

風濕欲微發汗但濈濈身潤則風濕皆去若大發汗則風氣去而濕氣獨在其證肢體痛重不可轉側額上微汗不欲去衣被身微腫麻黃杏仁薏苡甘草湯二十七 防己黃耆湯百七十五 不嘔不渴脉浮虛而濇大便難小便自利术附湯百三十七 桂枝附子湯百七 小便不利甘草附子湯百十九 脉浮身體痛惡風微腫杏仁湯百八十 通用敗毒散五十六 信效方用五苓散二百七十八

六中濕 兼濕寒

其脉沉緩爲中濕只緣風雨蒸氣襲一身盡痛及身黃大
便反快小便澁
太陽病關節疼痛而煩脉沉而細名濕痺小便不利大
便反快當利小便（五苓散百七十八、甘草附子湯百七十五）小便自利者朮附
湯（百三十七）風濕寒合而爲痺身重汗出痺痛如麻節狀
（黃耆湯百七十五）濕家下之額上汗出微喘小便利者死下利
不止者亦死

七濕溫（濕溫之脉陽濡而弱陰小而急）

其人濕氣素來傷暑氣重傷病愈昌多汗妄言獨脛冷
溫當辨脉陰陽

其人傷濕因而中暑名曰濕溫兩脛逆冷胸滿頭目痛
妄言多汗（茯苓白朮湯二十九、白虎蒼朮湯七十二、朮附湯百三十七）切不可發汗汗
之名重暍必死

以上三濕證通論曰東南之地水潦歸焉居其處者多
濕加風雨不時山澤蒸氣因而襲之若但中其濕一身
盡痛則以燥勝如素有濕又中于風是謂風濕則當微
表以去風行燥以去濕又風寒濕三者合而爲痺亦麻
痺不仁當先利小便又素有其濕又中于暑是謂濕溫
故多自汗以白虎去暑朮附去濕若重汗之是虛其虛
乃醫之過也

八風溫（脉浮又云陽脉浮滑陰脉濡弱外証多汗　若發汗後猶灼熱者名曰風溫上因發汗故也　千金云風溫之病脉陰陽俱浮發汗則譫言加燒針則耳聾承氣下之則小便難下則必死　萎蕤湯）

風溫爲病古今傳喘息昏昏但欲眠身重脉浮常汗出更
加發汗必譫言

風溫脉證具前發汗後身猶灼熱喘息多眠名風溫不
可發汗發汗者死醫殺之也宜（萎蕤湯百九十五）身灼熱者知母
（乾葛湯二百）渴甚者（栝蔞根湯百九十七）脉浮身重汗出（漢防已湯七十五）譬
安常（葛根龍膽湯三十）証治論云風溫用（萎蕤湯百三十）未能了了者
可（柴胡桂枝湯五十三）取小汗然不可大汗也

九溫毒（陽脉洪數陰脉實大）

溫毒渾身似錦文發斑癮疹嘔煩頻或時咳逆心煩悶冬
感於寒發在春

論曰溫之爲病蓋以冬時得之熱輕故也所以自春止
于夏至前也若夏至後則爲傷寒熱病矣但以中和之
劑輕于解散爲佳若施汗吐下之法太峻則反變易矣

春溫治同

冬時觸冒寒邪至春始發病初在表或已發汗吐下表
證不解發爲斑爛癮疹如錦紋（葛根橘皮湯七十九、黃連橘皮湯三十二）甚者
（黑膏百六十二）嘔清汁者（葛根橘皮湯三十三）身無大熱煩渴大便實或

腹痛滿及生赤癮疹者調胃承氣湯八六十黃連橘皮湯

十中暍 脈虛而微弱也蓋熱傷氣而不傷形所以脈虛形亦虛也甲乙經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑

夏月自汗名中暍脈虛微弱多煩渴面垢背寒身不疼外
證大綱同病熱

太陽中熱者暍是也汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯[一]
太陽中暍發熱惡寒身重痛脈弦細芤遲小便已洒然毛
聳手足冷勞即熱口開前板齒燥白虎加人參湯發熱煩渴小
便不利及色赤者若頭疼惡心煩燥心下不快者五苓
散[七八]發熱煩燥冷服小柴胡湯[四十三]發熱不惡寒竹葉石膏湯[八十六]搐痰

逆惡寒橘皮竹葉湯[百六八]昏瞶不醒忽餠[十六]法

十一熱病 晚發第十三附無謂○脈洪屬陽也蓋暑傷形而不傷氣所以脈盛

夏月得病名熱病本與傷寒同一証惡寒身痛及頭疼發
熱仍是脈洪盛

按明理續論云溫熱病俱是冬時感寒伏藏至春夏變
為溫熱也陶節菴云夏月熱病發熱頭疼身體痛重不
惡寒而惡熱不可溫宜羌活湯加知母石膏今欲與証
俱有惡寒字豈以夏月非時感寒之病誤認作熱病耶
若夏感暴寒或可兼用麻黃桂枝藥冬時伏寒所發則
一不敢用也醫者參看陶書而審辨之不可輕率而誤人
也

頭疼身熱惡寒脈洪盛有汗夏至前陽旦湯[百六]夏至後加
桂枝知母石膏升麻湯[十八]熱毒未盛者桂枝石膏湯[四]頭痛身熱惡寒脈
洪盛無汗夏至前後麻黃加知母石膏湯[二四]太陽無汗煩燥大青龍湯
加黃芩[三七]三月至夏謂之晚發梔子升麻湯[九十一]

十二溫病 脈似太陽而煩渴言浮緊也證可喜不惡寒但發熱也活人書第八卷發熱問中云發熱而渴不惡寒為溫病

溫病須當夏至前先因冬月中於寒頭痛發熱脈洪緊按
法調停尅日安

溫病脈證具前升麻葛根湯[六十]解肌湯[三十一]熱多者小柴胡湯[四十三]不

渴外有微熱者小柴胡加桂[五十]虛煩者竹葉石膏湯[八十]發渴者小柴
胡去半夏加人參瓜蔞根湯[四十九]發渴煩燥脈實大便秘利之大柴胡湯[四十二]
嗽者小柴胡加五味子湯[五十一]

十三晚發 附熱病條無謂矣

十四痓病 一名痓病無汗惡寒曰剛痓有汗不惡寒曰柔痓屬太陽

元來痓病屬膀胱口噤如癎身反張此是傷風感寒濕故
分兩証有柔剛

論曰痓為太陽經太陽中風又感寒濕而然也又大
發濕家汗則成痓外証發熱惡寒與傷寒相似但頭背
反張強硬口噤如發癎狀此為異耳痓亦作痙強直之

義剛柔同上 陽脛易差陰痓難愈

太陽發熱無汗反惡寒脉弦長勁急胸滿口禁臥不着
席脚攣急咬齒眼開甚則搐搦反張此剛痓也三湯眼高上唐
葛根湯二十二 大便秘者大承氣湯六十六

太陽有汗不惡寒脉遲濡細弦四體不收時或搐搦閉
目合面是柔痓也桂枝加葛根湯三十二 剛柔痓通用小續命湯五十九

十五溫瘧尺寸脉俱盛也尺爲陰寸爲陽脉孔音陰陽脉者准此

尺寸俱盛名曰瘧先熱後寒相摶多寒必定脉弦遲多
熱自然脉弦數

溫瘧寒熱相等及先熱後寒者小柴胡湯四十三 煩躁小便

澀素有瘴氣不便水土嘔五苓散百二七十八 先寒後熱小柴胡加桂五 多熱但熱者白虎湯七十 多寒但寒者柴胡桂薑湯五十四 大便
秘閒日發作大柴胡湯下之四十

十六疫癘乃四時不和之氣人感之自成病矣其脉陽濡而弱陰弦而緊

四時疫癘會應難老幼相傳總一般夏責於心冬責腎
脾秋肺與春肝

論曰疫癘者又非溫病之比此皆寒暑不調四時不正
之氣是以一方之內長幼率皆相似謂之天行時氣治
法與傷寒不同又不可拘于日數仲景曰疫氣之行無
以脉診蓋隨時以施治也以攻爲期不可過收四時之
中土無正位分居四季當隨其經而取之

春月應溫而清氣折也責在肝或身熱頭疼目眩嘔吐
升麻葛根湯三十二

夏月應暑而寒氣折也責在心或身熱頭痛腹滿而自利
理中湯百二十二 三白調中湯二百二 桂枝湯百三十七 半夏桂甘湯百二十七 射干湯

秋月秋應涼而大熱抑之邪在肺民多病瘧咳喇喘急
金沸草散 白虎加蒼朮湯九十七 六八發黃茵陳五苓散九十七

冬月應寒反大溫邪在腎民病咽痛或生赤疹喘咳攣
痛葳蕤湯百九十六 升麻葛根 咽痛者甘桔湯百七十二 四時通用敗毒散百八十二

傷寒兩感謌三首

傷寒兩感半陰陽初病頭疼不可當煩滿口乾多好渴元
來是腎與膀胱

二日陽明與太陰渾身壯熱可憂心妄言不食腹中滿脾
胃相兼病已深

三日肝經與膽經少陽還與厥陰并水漿不入渾身熱更
色兼聾命欲傾

兩感證

兩感者乃陰陽雙傳也膀胱與腎爲表裏一日受之頭
疼身熱煩滿而渴其脉沉而大胃與脾爲表裏二日傳
之身熱鼻乾妄言不食中滿不腫其脉沉而長肝與膽

為表裏三日傳之耳聾囊縮厥逆水漿不入口其脉沉
而弦三日而死再傳止于六日矣仲景無治法但云兩
感病俱作治有先後發表攻裏本自不同數語活人書
妄引下利救表裏之説今為削改李陶節菴冲和靈寶
飲用之可也

一類傷寒四證

一痰證

痰證頭身俱不痛發熱憎寒汗惡風寸口脉浮胸痞滿咽
喉難息氣來冲

外證增寒壯熱惡風自汗胃膈痞滿氣上衝咽不得息

但頭不疼項不強若涎多者亦主頭疼脉有寸弱者亦
有寸伏者以意參之（百一）柴胡半夏湯（百五三）金沸草散（三）大半夏湯（百三二）二陳湯（二百二）
局方湯俱見氣上衝者瓜蒂散（百二十五）吐之

二食積

食積惡寒而發熱吐逆頭疼氣口數左脉平和身不疼即
此可知其端確

傷食亦頭疼身熱惡寒但身不痛左手關前人迎脉平
和右手關前氣口脉緊盛知為食也治中湯（百五四）五積散（四十二）或上
頭藥香青木香丸見何方心腹滿痛者大柴胡湯下之胸滿嘔吐者瓜蒂散（二百二
五）吐之

三虛煩

虛煩不過熱煩耳不可太攻熱煩惡頭身不痛不惡寒脉
不緊數此為異

諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒不頭痛身小痛為差
耳表既虛則不可汗裏不實則不可下宜竹葉石膏湯（八十六）溫
煩不止梔子升麻湯（九十一）叔和謂虛煩有熱不可攻熱去則寒
起正宜竹葉石膏湯

四脚氣

脚氣證與傷寒似頭疼身熱大便秘肢節痛兮嘔逆派脚
或屈弱此為異人有此病多在足或先痿弱及疼痺癜無語

故膚行起忽倒脛或腫小腹不仁或心悸舉體轉筋食即嘔
胸或滿急膝枯細寒中三陽患必冷暑中三陰熱病起此
患多因氣實阻若不服藥至虛死脉若浮弦起于風宜汗
濡而弱者濕家理宜溫洪而數者熱中采宜下遲而濇者
因寒始宜熨續命神功脾約佳最忌補濟及淋洗

此病因地之風寒暑濕皆作蒸氣足常履之遂成脚氣
始得不覺因他病乃知若毒氣入心則小腹頑痺不仁
令人嘔吐若不治之死在旦夕矣其人素有此證不時
發作（五十六）小續命湯（五九）敗毒散（百八四）小瓜散寒中三陽所患必冷越婢二
子八小續命湯入生暑中三陰所患必熱小續命湯去
姜自然汁服快（六十一）暑中三陰所患必熱而子蔵桂一

十[十五]脚氣論有去附子減桂一半加芍藥一倍餘同本方[六十七]煩燥者紫雪[百六]
十[十四]脚腫十爪散百八十四檳榔散百九十五大便秘脾約九百五十二三號散百九十七大

三陽合病詞二首 三陽有合病而三合無合病不可不知也

傷寒合病脉浮長長是陽明浮太陽目痛鼻乾知屬陽明
頭痛腰疼是膀胱太陽
少陽証具悉分明脉更浮弦屬兩經浮太陽弦少陽若是弦中有
長脉少陽之病合陽明弦少陽長陽明

脉浮而長者太陽陽明合病浮而弦者太陽少陽合病
弦而長外有少陽証者少陽陽明合病也浮大者太陽弦長者陽明
脉弦者少陽脉

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺溺發汗則譫語下之則頭上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯[七十七]主之 三陽明無表証者俱宜下惟惡寒未罷為病在經與太陽合病屬表可發汗麻黃湯[二十七]

三陽合病



太陽與少陽合病自下利者黃芩湯嘔者黃芩加半夏生薑湯
太陽與陽明合病喘而胸滿不可下宜麻黃湯[二十七]

太陽與陽明合病必自下利葛根湯[四]
太陽與陽明合病但嘔而不下利者葛根加半夏湯[百十三]
陽明少陽合病必自下利脉長者為順脉滑而數者
負也其者尅賊也脉滑而數有宿食可大承氣湯

三陽明合病



大便堅小便利脾約是也脾約九百五十二惡寒者升麻葛根湯六十二不惡寒反惡熱大便不秘者白虎湯七十七大便秘譫語者調胃承氣六十八

因發汗後或利小便已而胃燥實大便難調胃承氣湯六十八

汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘有潮熱者外欲解也可攻裏手足濈濈然汗出此大便已鞕大承氣湯四十二大小承氣湯六十六

併病詞 併者背如二人傳金併歸一家之義

太陽元與陽明病後併歸來作一家尚有太陽宜發汗太陽証罷下無差

太陽初得病發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒者是也若發大汗不出則陽氣怫鬱不得越散當汗不汗煩燥不知痛處其人短氣但坐此緣汗出不徹故也何以知之蓋脉濇也更以麻黃湯發之則愈[二十七]太陽証未罷桂枝麻黃各半湯微發汗[十三]太陽證罷但有陽明證者承氣湯下[六十六]

太陽少陽併病心下痞硬頸項強而弦當刺大推第一間肺俞不可汗下法汗則譫語脉弦五六日譫語不止當刺期門下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下心

煩

併者始初三陽合病後則一陽氣盛一陽病奪歸併於一經也



狐惑傷寒聲啞嗄脣口生瘡誠可怕上脣食藏下食肛醫師治療應無價

狐惑謌一首 千金云傷寒不發汗變成狐惑

千金方云傷寒不發汗變爲狐疑又緣傷寒腹內熱飲食少腸胃空三虫行作求食䬸人五藏及下部爲𧏾其候齒黑色並惡飲食面目乍赤乍白乍黑舌上白脣黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠虫食其喉爲惑其聲嗄虫食下部爲狐其咽乾甚者虫食其聲而啞當看上脣有瘡虫食藏也下脣有瘡虫食肛也殺人甚急或因下利而得之狐惑者取其進退猶豫之義也

傷寒活人指掌　卷之一　二三

上脣生瘡虫食其藏或云喉曰惑下脣有瘡虫食其肛或云陰曰狐通用

治𧏾桃仁湯一百十六黃連犀角湯八十二雄黃銳散二百十七

蚘　謌一首 治法蚘厥陽明證三

饑而不食名蚘厥食即因而却吐蚘此是胃中元積冷理中四逆及烏梅

蚘厥者病人元有食蚘此爲藏寒蚘上入膈故時或發須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘或因發其汗胃中冷故長虫出又有胃氣困乏雖饑不能食比食到口蚘聞食氣而上虛寒併於胸中所以食與蚘升吐而出也厥者此爲厥陰又厥逆之義也仲景止用烏梅丸活人云胃中虛冷先服理中丸亦佳或用四逆湯百八

傷寒活人指掌　卷之一　二十四

傷寒問答四十六證歌

咳嗽一

往來寒熱胷中滿此證誠知嗽在陽三陽陰證嗽時頭下[illegible]四肢沉重更清涼少陰

論曰肺為五藏華蓋尊主于氣清濁既分則無嗽清氣不分濁氣上干加以協水停飲則為嗽矣或用杏子阿膠者蓋欲分清也若太陽少陽之邪入于肺氣則當發散而愈若陰證停寒法當溫之

太陽發汗而咳小青龍湯三十八發熱嘔噦而咳小柴胡湯四十三去[illegible]

解心下有水乾嘔發熱而咳小青龍湯同前小便不利小腹滿者小青龍去麻黃加茯苓四十少陽往來寒熱胷脅滿痛或泄利[illegible]咳小柴胡去棗人參加五味子乾姜湯四十八嘔渴心煩不得眠猪苓湯二十[illegible]陽明脉浮弦腹滿咳嗽潮熱小便難脇痛鼻乾不得汗嗜臥陽明中風也小柴胡同前汗後傷水喘嗽小青龍去麻黃加杏子湯[illegible]三十九有痰而嗽大半夏湯百二十五春冬傷寒秋夏傷冷濕咳[illegible]喉中鳴上氣不得下橘皮湯百七十少陰四肢厥逆腹中痛或泄利而咳四逆散加五味子乾姜湯百九少陰咳嗽真武湯百三九嗽而四肢沉重小便不利或自下利真武湯加五味子乾姜百三九四肢厥逆或咳或悸或小便不利或腹痛或泄利重者四逆散百十二

咳逆二

咳逆皆因胃有寒此名惡候古今傳橘皮半夏并姜附不療依方灸乳邊

論曰經云趺陽脉浮則為氣餲俗名吃忒若寒客于中[illegible]氣不伸則當逐寒以溫之熱客于中不得伸則當逐熱以引之若胃有寒又飲以水水寒相搏而成咳逆則當溫之倘加以頭汗譫語腹滿微喘又見咳逆則危甚矣

寒證脉微細咳逆者胃有寒橘皮半夏生姜湯百七十羌活附子湯百三十八水寒相搏咳逆小青龍去麻黃加附子湯四十熱證脉浮洪或有熱逆而咳逆者乃火熱奔急上行肺不得納故也甘草瀉心湯百三十

少陰失下咳逆大便實小承氣湯六十七藥無效者灸乳法二百十二三不差即灸之婦人屈乳頭向下盡處骨間丈夫及乳小者以一指為率男左女右艾炷如小豆許三壯陷中有動脉是穴

噦附

小柴胡主陽家噦或用陳皮與竹茹陳皮竹茹湯百六十九腹滿須看前後部猪苓承氣莫相拘活人書云有陽家咳逆者小柴胡湯四十三橘皮湯次之百七十

前後部乃大小便也前部不利猪苓湯百二四後部不利調胃承氣湯[illegible]陽明中風脉弦浮小便難潮熱而噦者小柴胡加茯苓湯[illegible]

（十四）詳見小便條証治論云嘔噦手足逆冷者（小橘皮湯百六十九）
嘔噦胃滿虛煩不安（大橘皮湯百六十七）

惡風三

病人衛中八方風脉緩而浮是本宗自與傷寒分兩証不堪例作一般攻（桂枝湯一）

惡寒四

惡寒發熱發於陽陰病憎寒身體涼解表桂枝并越婢溫中須索理中湯

論曰經云發熱惡寒發于陽也無熱惡寒發于陰也傷寒發熱惡寒太陽証也若無熱惡寒而踡脉沉而細此

陰虛也方可溫之但微惡寒雖有裏証未可遽下必當解表不惡寒乃可下也惡寒雖尋常所係甚重蓋以此別表裏不可不慎也

發熱微惡寒者（柴胡桂枝湯五十三　桂枝二越婢一湯十一）太陽或發熱或未發熱必惡寒有汗（桂枝湯一）無汗（麻黃湯二十一）陽明證俱宜下雖惡寒中寒係與太陽病也可汗（麻黃湯二十）自汗出多亦惡寒者表未解也（桂枝湯一）少陽頭汗而微惡寒者用（小柴胡湯四十三）惡寒大綱多屬表雖惡寒而脉必沉細也宜用四逆理中輩以溫之可也（四逆湯百八　理中湯百四五）少陰病惡寒而踡下利手足溫者須以（小建中湯五十八）或惡寒而踡時時自煩不欲厚衣者（大柴胡湯四十二）汗後反惡寒虛也（芍藥甘草附子湯百十七）汗吐下後七八日不解發熱而渴時時惡寒表裏俱熱（白虎湯七十）大下後復發汗心下痞惡寒無汗先用桂枝湯然後攻痞尺寸脉微而惡寒此陰陽表裏俱虛不可更吐下可用（小建中湯）

身體痛五　中濕痛　陰毒痛附

脉緊而浮身體痛太陽經病不堪任更兼中濕并風濕若是陰家脉帶沉

論曰太陽之痛但拘急耳中濕之痛不可轉側陰毒之痛體熱沉篤宛如被杖以此別之

太陽脉浮無汗當以汗解（麻黃湯二十一）尺脉遲者血不足也（黃芪建中湯五十七）次第浮者（麻黃湯二十）中濕　風溫（各有本條）陰家脉沉身體痛（四逆湯百八真武湯百三十九附子湯百三十六）

清便自可身疼痛救表元來有桂枝若還下利多清穀四逆設之不必疑

太陽傷寒醫反下之下利清穀身疼痛者先當救裏若身疼痛清便自調當救表救裏宜（四逆湯百八）救表宜（桂枝湯一）

身如被杖名陰毒須向陰中調理之汗後有時加霍亂渾身疼痛脉沉遲

汗後霍亂身痛不休少與（桂枝湯一）汗後身疼痛脉沉遲者

與黃芪建中湯五十七　仲景桂枝芍藥人參湯三十二
咽痛六 腎傷寒附
發斑唾血成陽毒 自有本條 陰證咽中必有瘡汗出陰陽俱緊
並還當咽痛號亡陽
論曰咽痛有寒有熱太陰之脉絡于咽嗌咽主納受太
陰脾土之氣邪熱乘之乃生咽痛若汗多下利虛而生
熱亦能咽痛也
陰證者少陰也陰陽脉俱緊主無汗有汗者曰亡陽屬
少陰法當咽痛　治在自汗亡陽條　大抵咽痛 甘桔湯百
七　一猪膚湯二百五 不問陰陽證皆可用也　證治論口瘡赤爛

蜜漬黃蘗噙汁八十三 升麻六物湯六十四　又有非時暴寒伏於少陰之經 半夏
脉微弱而咽痛次必下利古方謂之腎傷寒先用 桂甘
湯百二十七 次 四逆散百十二 一二日當著應少陰經傷皆謂腎傷
寒也亦多表裏無熱但苦煩憒默默而極不欲見光明
有時腹痛或脉沉細舊用四順湯古人恨其熱不堪用
云腎病而體猶有熱者可服 黃連龍骨湯八十 若已十餘日下
利不止手足微冷無熱證者 四順湯百五十一 諸方書中即不曾
載黃連龍骨湯亦於黃連雞子湯內去雞子加龍骨半
兩也四順湯元即理中湯元中加甘草一倍是也 四順湯百
一五 咽中閉塞不可下 烏扇湯二百十二

筋惕肉瞤七 臍上下左右有動氣者皆不可汗仍不可下詳見不可表條中
大凡發汗過多時筋惕肉瞤也要知動氣左邊須……若
還發汗便難醫
論曰內經云陽氣精則養神柔則養筋發汗及下後津
液枯槁陽氣大虛筋肉失所養故惕惕然而跳瞤瞤然而動
治以溫經益陽則可矣若犯其逆津液寒竭則危証也
應發汗而動氣在左不可發汗發汗則筋惕肉瞤此為
逆難治也且先服 防風白朮牡蠣湯百七十六 次服 小建中湯五十八 太陽
汗出不解仍發熱頭眩身瞤動振振欲擗地 真武湯百三十七
虛甚者去芍藥惡熱者去附子又可服 茯苓桂枝甘草白朮湯百六十七

二 傷寒吐下後脉微心疼脇痛氣上衝心脉動惕此乃
逆甚太陽汗下後復加燒針胃滿膚惕者為難治
傷寒無汗八 冬陽明詳見潮熱條陰易詳見寒別名剛痓三陰太陽其玉證
並名有本條
傷寒無汗分為八剛痓三陰與太陽冬病陽明皆係數下
連陽勿應罷豈
傷寒自汗九 陽明証無汗附
九般汗自傷風始風濕風溫胃不和中暑亡陽并霍亂湯
明柔痓汗偏多
論曰經云風傷衛衛脉受傷緩弛自汗自汗者當責衛

實表多用桂枝然桂枝須用詳細若浮而弱服桂枝後
煩而小便數者不可再服也仲景云太陽病自汗四肢
拘急難以屈伸小便難者可服桂枝附子湯若小便數
者愼不可與也如表虛自汗反發汗過多遂漏不止名
曰亡陽如器之漏非附子桂枝黃芪不足以實之也
太陽傷風自汗（桂枝湯一）若渴者（五苓散百七十九）若不渴者（茯苓甘草
湯百十九）若自汗出而小便難者（桂枝附子湯六）自汗出而小便
數者不可行桂枝也（芍藥甘草湯百一十九）風濕風溫（各有本條）胃不
和病人藏無他病時發熱自汗是也（桂枝湯）中暑（自有本條）
亡陽凡發汗多而漏不止曰漏風亡陽（桂枝附子湯六）尺寸脈

俱緊主無汗而反汗出曰亡陽（桂枝附子湯六）法當陰痛（[illegible]湯二）
（百六甘桔湯百七一）四肢疼而厥逆惡寒者（四逆湯百八）大抵陰病四
肢逆冷額上及手背冷者法當無汗而有汗者曰亡陽
（四逆湯百八）煩燥惡風汗出不得臥（防風白朮牡蠣湯百七十六）次服（小建
中湯五十八）汗多不止者（溫粉撲之二百二十五）霍亂吐利自汗手足逆
冷者（四逆湯百八）有熱證而霍亂及中暑者（甘草白虎湯七十香薷散二十）
刂信效多用（小柴胡湯四十三）依常法煎候極冷服之效　陽
明汗多而渴不大便者（調胃承氣湯六十八）陽明法當多汗亦
有無汗者不可不知也　小便自利者津液內竭不可
用承氣湯攻之（宜蜜導法二百二十八）惡寒者表未解（桂枝湯一）反無
汗惡寒者（升麻葛根湯六十二）反無汗而喘者（麻黃湯二十）柔痓（自有
本條）補遺陰證吐利止汗出而厥脈微欲絕（通脈四逆加豬膽汁湯二
百二三）少陰小便自咽乾嘔吐厥逆（甘草乾姜湯百十四）

口燥咽乾十

病在陽經背惡寒人參白虎療咽乾柴胡專主少陽證若
是法家下即安

論曰陽明燥渴此邪熱在內緣土能制水故用白虎加
人參滋津液水少陽邪在中焦口苦舌乾則以小柴胡
和之若少陰熱在下焦銷鑠腎水當急下之不可緩
陽經者即陽明經也又一證無大熱背微惡寒並主陽

渴（白虎加人參湯七十一）少陽脈弦寒熱往來而嘔（小柴胡湯四十三）少陰
證（具本條）咽乾者津液枯燥不可發汗狐惑亦有咽乾證
（自有本條）

寒熱往來十一

往來寒熱陰陽摶大小柴胡及桂姜結熱心煩仍喜嘔渴
兼頭汗恰相當

論曰經云邪氣分爭則爲往來寒熱邪與陽爭反發寒
邪與陰爭反發熱此半表半裏證也病至六餘日結熱
在裏表證已罷方可下之如不嘔清便自調二三發小柴
胡湯桂枝麻黃各半湯和解之然婦人熱入血室經[illegible]

適來而胸滿經水適斷而續得寒熱謂有留邪必須治之如先患傷寒結熱經水適來晝明暮昏如見鬼狀經曰無犯胃氣及上下焦必自愈蓋經水斷然後熱除血去必自愈矣無犯胃氣不可下也無犯上焦不必服小柴胡湯動胃氣也無犯中焦不必刺期門動榮氣也

一心煩喜嘔胸脇滿不欲食（小柴胡湯四十三）渴而不嘔頭汗出而痛胸脇滿小便不利（柴胡姜桂湯五十四）少陽胸滿或泄而欬（小柴胡去參棗加五味子湯四十八）不嘔清便寒熱日二三發（桂枝麻黃各半湯十三）脉緩惡寒而熱不可更發汗（桂枝二越婢一湯十一）婦人中風續得寒熱發作有時經水適斷此爲熱入血室其血

一必結故使如瘧（小柴胡湯四二）太陽證似瘧一日再發脉洪大者（桂枝二麻黃一湯十二）厥陰惡寒發似瘧爲欲愈（桂枝麻黃各半湯十三）

一病至十餘日結熱在裏（大柴胡湯四十三）

一發狂十三（黑奴丸火渴燥盛治常方可與不渴者與之則反爲禍也）

煩燥狂言仍面赤熱潮咽痛號重陽便於陽毒經中治葶藶升麻及大黃

論曰經云重陽者狂蓋主動陽氣重盛則陰火虛矣精神悶亂故如見鬼神登高而歌弃衣而走踰垣上屋不知所以治之之法必假寒凉以勝之至于畜血十內亦使其然仲景但曰如狂如狂者非若陽毒之狂亂也但病人無表證不發寒熱漱水不欲入咽脉微而沉小腹滿知爲畜血攻之可也唯火邪則陽氣散亡故用柴胡以卻熱龍骨牡礪以收邪倘狂言目反直視汗出復熱而狂皆死候也又曰血乃人身之河渠流通則無留滯之患耳若爲邪熱所攻折而不行初爲畜血次爲瘀血故以抵當湯治之又曰火邪者謂其不當用火而用之故謂之火邪凡傷寒汗不出服發汗藥至于再三而汗不行此津液內竭也其證固危若尋常汗證藥未至切不汗不行遽以火迫于床榻之下刼奪取汗炎氣熏灼邪熱交併變爲驚狂等證實者則煩燥不已虛者真陽

脫亡當量其虛實而解散之

一陽毒狂燥發狂甚者踰垣上屋（陽毒升麻湯六十四　梔子仁湯八十七　桔梗大黃湯百三五　黑奴丸百六二）陽氣獨勝陰氣暴熱必發燥狂走妄言面赤咽痛發斑或下利赤黃脉洪實或滑促宜用酸苦之藥令陰氣復大汗而解（葶藶苦酒湯百九六）畜血下焦其人如狂小腹滿小便自利大便反黑臍下痛（抵當湯百十五）血上逆則喜忘血下畜則內爭其人如狂須用抵當湯取盡惡物爲效輕者（犀角地黃湯百五八）陽明喜忘如狂身黃屎黑（抵當湯）

凡灸及燒針後似火刼發狂者（柴胡加龍骨牡礪湯五十五　桂枝甘草龍骨牡礪湯十五　火刼三方可通用）太陽汗下心下痞表裏

虛復加燒針胸煩面青身瞤者難治色黃手足溫者可
治少陰欲利譫語被火氣劫故也小便必難宜滋津液
太陽中風以火劫之邪因火熱兩陽熏灼熱發于外身
必發黃熱搏于內則小便難火熱太甚則手足燥擾捻
衣摸床爲難治小便利者火氣未劇尚可治也　太陽
以火熏之不得汗發燥不解必下清血者名爲火邪解
也黃湯三百五八 脉浮宜以汗解用火灸之邪無從出病從腰以
下必重而痹名火逆 麻黃杏仁薏苡甘草湯 補遺太陽身黃脉沉
結小腹硬小便自利其人如狂血證也 抵當湯 無表裏證
發熱七八日脉雖浮數可下之假令已下脉數不解消

穀散至六七日不大便有瘀血 抵當湯

喘十四 水氣附

脉浮無汗更加喘宜與麻黃屬太陽若不惡寒知在胃汗
多潮熱下何妨

論曰傷寒喘只有太陽陽明二證太陽身熱頭痛無汗
而喘宜汗陽明汗出不惡寒而喘有潮熱者宜下太陽
陽明合病胸滿而喘則當先散表邪至若飲水過多水
停心下肺氣沖逆而喘則以小青龍加減法行其水也
若大便硬脉沉實腹堅滿不惡寒方可下若脉伏而厥
逆促者此陰陽相背非吉兆也姑以五味子湯[illegible]之取
其陰收其緩之意倘身汗如油喘而不休此爲命絕矣
太陽無汗喘者 麻黃湯二十 桂枝證下之利遂不止脉促有
汗喘者 葛根黃芩黃連湯三十五 太陽病下之微喘者表未解 桂枝加厚朴杏子湯十八 太陽病汗之後不可行桂枝汗出而喘無大熱
者 麻黃杏子甘草石膏湯二十三 汗後潮熱不惡寒腹滿大便實而喘
者陽明胃經也宜下之 承氣湯六十七 大承氣湯六十八 陽明脉浮而喘
無汗者汗之愈 麻黃湯二十 太陽與陽明合病喘而胸滿者
不可下宜 麻黃湯二十 似喘非喘徹心憒憒者 生薑汁半夏湯 汗出
髮潤喘不休者此爲肺絕不可治
汗後水停微發喘青龍加杏去麻黃二陽合病胸中滿兵

用麻黃按古方

論曰水爲至陰其性則寒病有內熱得水則消鑠之若
身熱內寒得水則兩寒相持故水停心下用小青龍湯
以乾姜細辛半夏之類行其水也餘加茯苓之劑取其
能下畜水若水結在胸頭汗出徧身無汗是水飲不
得外泄用陷胸湯下之生陰內寒必當溫也
太陽汗後飲水多欬而微喘 小青龍去麻黃加杏仁三十九 小腹滿者
小青龍去麻黃加茯苓四十 喘促脉伏而厥者 五味子湯百七十九 緣麻黃專
主喘所以多用麻黃爲之也　傷寒表不解心下有水
氣乾嘔發熱喘咳或渴或利或小便不利小腹滿 小青龍湯

三十 病在陽當以汗解以冷水噀之其熱却不得去彌更益煩堅肉上粟起欲水反不渴文蛤散 五苓散 傷寒心下有水氣欬而喘熱不渴服湯已渴者此寒去欲解 小青龍湯 結胸無大熱此水結在胸脇但頭汗出者 大陷胸湯百一 傷寒厥而心下悸宜先治水 茯苓甘草湯百十五 少陰腹痛小便不利四肢疼痛下利此有水氣或欬嘔或小便利 真武湯百三九

渴十五

太陽六脉浮而渴汗 陽明利少陰陽毒倍常兼中暑其人引飲甚杯深

論曰渴証大率有二一則熱盛于內銷爍津液而然二

則汗利過多耗奪津液而然治之之法不過損其有餘益其不足也傷寒始傳三陽則未渴及傳三陰熱氣漸深則渴矣若病至六七日而渴欲得水者可少與之此爲欲愈凡渴甚欲水不可逆之但勿令極意也

太陽表不解心下有水氣渴者 小青龍去半夏加栝蔞湯三八 太陽病服桂枝大汗出煩渴者 白虎加人參湯七十 小便不利而渴者 五苓散百七十九 風温汗出而渴者 白虎加栝蔞根湯十八 少陽半表裏證脇下滿手足温而渴者 小柴胡去半夏加人參栝蔞根湯四十九 渴欲飲水水入則吐名曰水逆 五苓散百七十九 陽明有汗不大便而嘔舌上白胎而渴者 小柴胡去半夏加人參栝蔞根湯四十九 頭汗出而渴小便不利者必發黃 茵陳五苓散九十七 少陰下利欬而嘔渴者 猪苓湯百二十四 下利者 白頭翁湯二百十一 太陽病無汗而渴者不可與白虎湯宜 小柴胡湯四十三 得汗後脉洪大而渴者方可與白虎湯七十 陽明病汗多而渴不可與五苓散宜 竹葉湯十五 小便不利汗少脉浮者方可與五苓散百七十九 中暑 白虎加人參湯七十一 陽毒發狂煩燥大渴潮熱咽痛 黑奴丸百六二 不大渴者不可與脉浮發熱渴欲飲水小便不利 猪苓湯 汗多者不可與吐汗下後七八日不解表裏俱熱惡風大渴舌上乾燥欲飲水 白虎加人參湯 中暍手足冷汗出煩渴四肢不收 白虎加人參湯 少陰自利而渴小便色白下焦虛寒也

甘草乾姜湯百十四

霍亂十六

四肢拘急仍兼厥發熱憎寒四逆湯吐利止而身體痛桂枝和解最爲良

論曰霍亂者由飲食過度胃土不能勝加以陽盛于外陰生于內暑者陰相搏陰陽交爭吐利並作揮霍撩亂也邪在上焦吐而不利邪在下焦利而不吐邪在中焦既吐且利所以此疾多生於醉飽盛于夏秋縱寒月有之亦緣伏暑而然脉候雖沉手足雖厥亦不可遽用熱藥若煩渴甚者當以五苓散治之先分利陰陽不得已

而用溫藥當稍涼服之蓋以熱遇熱亦相競也近世
守真用益元散治霍亂亦此義也
吐利止汗出而厥四肢拘急脉微欲絶者通脉四逆加猪膽汁湯一百二
汗後霍亂身體痛重桂枝湯一 熱多而渴者五苓散百七十九 寒多
不渴者理中湯百四八 腹痛四肢拘急下利轉筋理中湯去朮加附子白四
五 中暑霍亂四肢冷汗出脚轉筋者自有中暑霍乱條 千金方
云欲得水者皆用理中湯百四五 轉筋者理中湯加石膏百四十七 吐利大
渴煩燥冷汗自出兩脚轉筋但尺脉沉强雖手足微厥
此暑證霍亂也白虎加人參湯七十二百十四 五苓散百七十九 香薷湯 但有
熱證而霍乱者切不可用附子等燥熱藥止可用白虎湯

及解暑藥極冷服 乾霍亂者上不得吐下不得瀉
一所傷之物不得出正氣隔絶多不可治

譫語十七

譫語元來屬胃家胃家若實下爲佳三陽合病頻遺溺
血强言有等差
論曰譫語有虛有實實則易治虛則難愈實者皆胃熱上
乘於心神氣昏亂語言詭謬及瘀血攻衝陽行太數劇
則不識人當下之此爲順虛者汗多亡陽或吐下之後
重虛陽氣及風溫之證重發其汗以致陽脱陰勝又見
沉微之脉此陰陽病見陰危殆必矣又有鄭聲者非譫語

也鄭聲乃虛而聲鄭重也當溫藥治之若下利脉實溫
有燥屎亦當下之
胃實譫語調胃承氣湯六十八 下利譫語並用小承氣湯六十六 大承氣
六十 或已得汗身和譫語柴胡桂枝湯五十三 三陽合病口中
不仁面垢譫語並遺溺脉必滑實白虎湯七十 瘀血狂言小
便自利大便黑小腹滿手不可近者抵當湯百四 發狂譫漱水不欲嚥
條並 大抵譫語是熱屬陽反見陰證者逆 婦人熱入
血室譫語刺期門小柴胡湯四十三 喜忘小腹滿小便利抵當湯百
四 胸滿 濕溫一證自有本條 石妄言 大便秘譫語不惡
寒反惡熱白虎湯七十 火迫而致譫語者亦用白虎湯 身

熱四五日大便秘小便澀譫語昏憒反發厥者陽厥也
急用大柴胡湯四十二 小承氣湯六十六七 大傷寒發熱經水適來晝日
明了夜暮譫語如見鬼狀此婦人熱入血室用小柴胡湯四十
三服湯遲熱入胃中上焦不榮成血結熱伏當刺期門
發汗多亡陽譫語者不可下宜柴胡桂枝湯五三 傷寒
八九日下後胸滿煩驚小便不利身重不可轉側柴胡加龍
骨牡蠣湯 濕溫妄言白虎加蒼朮湯七十二 下利直視譫語喘滿
者不治已得汗身和譫語者柴胡桂枝湯五十三

下利十八 三首 三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身不熱也

傷寒下利多般數須辨陰陽勿差互惟有陽明合少陽君

腎虛下利苦咽乾渴而利也此屬少陰不渴誠知藏有寒屬太陰協熱
胃寒并溫毒膿血利而譫語下之安下利而譫語者調胃承氣湯
論曰雜病下利多因寒之所致傷寒下利多緣熱之所協
蓋所感之邪欲傳於表裏氣協熱遂成下利於色則黃
赤渴欲飲水是爲熱也若自利清穀不發煩渴方爲寒
也又下利身涼脉小爲順身熱脉大爲逆又三陽合病
必自下利惟陽明少陽合病爲甚重陽明爲土少陽爲
木二氣不和若陽明勝則脉長利止胃實則生少陽勝
則脉弦土被木賊則死名曰負也又自利者不可發汗

又下利既極直視譫語煩燥厥逆無脉皆死証也
太陽陽明合病脉浮大而長下利者葛根湯三十 太陽少
陽合病下利脉必浮而弦黃芩湯七十三嘔者湯中加半夏生
姜也 少陽陽明合病下利胷脇滿乾嘔或往來寒熱
也脉長大而弦者爲負負者死但長大而不弦爲順承氣
湯 脉數而滑或遲而滑者有宿食宜下小承氣湯六十七 自利
不渴屬太陰四逆湯百八理中丸百四十八 自利而渴屬少陰 脉微
者白虎湯七十 厥逆脉不至者白通加豬膽汁湯百四十四通脉四逆湯百二十四 咳而
嘔渴心煩不得眠猪苓湯百二四 少陰自利白通湯二百白通加猪膽汁湯二百二十四 少
陰十餘日下利不止手足微冷無熱証四順湯百五 溫毒下
利膿血桃花湯黃連阿膠散地榆 痞滿而利不止者赤石脂禹餘粮
湯二百十 三陰下利法當溫之若自利清水心下痛口乾
燥者即宜下不可不知也 溫之四逆理中輩 下之
大柴胡承氣也

大便鞕結雖宜下亦有諸般不可攻腸垢鶩溏分冷熱不
妨步躡古八蹤

華陀云寒即溏熱即垢古人云歲火不及寒乃大行民
病鴨溏應大便鞕結宜下之若有表証及不可下之証
即依法調之頭自亦不腸垢即熱也協熱而利臍下必熱
黃芩湯七十三白頭翁湯二百十一又[illegible]脂丸 鴨溏者寒也腸寒而利

臍下必寒四逆湯百八理中湯百五 溫毒者膿血桃花湯百八十三

發黃十九 黃疸即濕熱也

小便自利大便黑血證無疑定發狂若是小便全不利黃
名癉病癉名黃
太陽發熱渾身痛身目俱黃是濕家 腹滿脉弦心脇痛陽
明經裏中風邪

論曰當汗不汗而生黃當利小便不利亦生黃夫脾屬
土其色黃主於肌肉濕相搏於陽明經陽明又屬土故
應於肌肉間而有其色見也譬猶醬麴濕與熱搏氣不得
泄鬱而生黃病者濕溫在內又宿穀未消則黃生奚治

之之法當泄熱去濕通利小便分導其氣則爲愈矣若瘀血狂言小腹滿硬按之則痛此血證也故用抵當丸或用抵當湯桃仁承氣湯

仲景云傷寒發汗已身目俱黃所以然者以寒溫在裏不解故也只當於濕中求之（自有中濕條）發熱一身盡痛而身目俱黃者太陽中濕也　腹滿鼻乾心脇痛潮熱身黃者陽明中風也溫家（梔子蘗皮湯八九麻黃連軺赤小豆湯二十五）欲發黃者急用瓜蔕末一字搐鼻中（治在頭疼下溫家條）大抵發黃與溫家不利小便非其治也　腹滿脈浮弦咳嗽潮熱小便不利脇疼短氣鼻中乾不得汗嗜臥身目悉黃此陽

明中風也（小柴胡湯四十三）嘔者湯中加茯苓也（見小便難條）

頭汗齊頸而還渴引水漿發黃證（茵陳湯九十六茵陳五苓散九十七）

大便自利而黃者（茵陳梔子黃連三物湯七十八）往來寒熱一身痛（小柴胡加梔子湯四十三）陰黃小便不利四肢沉重似虛不欲飲發黃（茵陳湯九十六茵陳五苓散九十九）得湯小便利如皂角汁則黃從小便出也　傷冷中寒脈弱氣虛小便如常變爲陰黃（理中加茵陳湯百四十六）

發斑二十

溫毒發斑肌肉焦黑膏一劑毒須消若還熱毒乘虛出疹豆斑瘡別有條

論曰下之太早熱氣乘虛入胃故發斑也下之太遲熱留胃中亦發斑也陽證熱藥過多胃熱焦爛亦發斑也發汗後不可表汗若汗之重令開洩更增斑爛也赤斑出五死一生黑斑出十死一生或曰黑斑出十無一生蓋毒氣入腎深故也

咽痛（玄參升麻湯八十五）近用（升麻葛根湯最良六十二）下部生瘡咳而下利嘔吐（[illegible]）或口瘡者（黃連橘皮湯七十九）斑瘡如豌豆（黃連一物煮濃汁）治（[illegible]入又方青黛大如棗水服之百六十一）又方（青木香煮濃汁服百六十一）瘡出頭痛者（五物木香湯百六十一犀角大青湯百五十八芒硝猪膽塗瘡百六十四）陽毒已深[illegible]結熱舌卷焦黑鼻如煙煤面赤發斑如錦紋

（陽毒升麻湯六十四或用白虎人參化斑湯六十四）斑毒始因熾熱發爲赤斑熱証甚者可用（玄參升麻湯六十五大青四物湯百六十一）以解之若熱毒深入斑紫黑者不可治傷寒五六日生斑出猪膽雞子湯發斑咽痛者以紫雪細細嚥之（百六四）

痞二十一　三首（胸結附）

滿而不痛名爲痞枳桔頻投氣自寬（桔梗枳殼湯也）關上脈沉知審實[illegible]浮者瀉其痞下利心中痞結時瀉心服罷病愆期下焦有病人難會須用餘糧赤石脂若胃處痞皆應下表未除時莫妄投散痞三黃并枳實陷

胃苓遂與瓜蔞

論曰痞發于陰下之太早爲痞結胸與痞雖同爲表裏結胸爲實邪痞爲虛邪也蓋表邪因下乘虛入于中焦但滿而不痛爲虛邪也治之之法宜先用桔梗枳殼等藥疎通其氣表証未解者又當用桂枝解散然後以瀉心湯引而伸之直至表証俱無脉皆沉實惟痞滿未散方可用十棗湯之類治之若氣上衝胸心中滿而硬可用大柴胡湯四二

胸滿硬按之不痛爲痞關脉沉大柴胡湯四二太陽未解而數下之遂協熱而利心下痞滿硬表裏不解桂枝人參湯八十心下痞硬惡寒汗出者附子瀉心湯百三十一下之後腹中雷鳴再下之痞滿益甚此虛氣上逆也甘草瀉心湯百三十發汗吐下後心下痞噫氣不除旋覆代赭湯百六十六有此証而或咳逆下虛者先服四逆湯百八胃寒者先服理中丸百四九次服旋覆代赭湯胸滿而濡者半夏瀉心湯百二十旋覆代赭湯胸協滿微結者小柴胡加乾姜牡蠣湯五二十下之心下痞甘草瀉心湯生姜瀉心湯百三二下利心下痞服瀉心湯利不止當治下焦赤石脂禹餘糧湯二百十一表未解者先解表後攻痞解表桂枝湯一攻痞三黃湯百二三但痞滿胸膈不利者通用桔梗枳殼湯百七二結胸與痞關脉須沉爲結熱當服三黃湯三二以瀉其肝惡寒汗出者附子瀉心湯乃三黃湯中加附子也百三十一外証未解心下妨悶者謂之支結小柴胡加桂枝湯五十飲水過多或效結者小半夏茯苓湯百二十五苓散百七十九痞滿小便不利發熱嘔吐下利汗出而痞者大柴胡湯四十二表証罷脉不浮身涼不惡寒汗出頭疼心下痞引脇乾嘔短氣十棗湯百八十一

結胸二十二 附短氣

脉浮者不可下宜先服小柴胡湯表解然後可下結胸等藥也

傷寒本是三陽証下早因而有結胸陰証下之成痞氣依方調理有神功

結胸五種須分別大小結胸并水結熱實結胸煩躁多寒實結胸渾不熱

論曰病發于陽下之太早爲結胸不按而痛甚之深也蓋表邪未除而遽下之邪氣乘虛客于胸中其病心下堅滿按之石硬而痛項强如柔痓狀其脉寸關皆沉大率再用下之若脉浮是表未解下之必死又宜先解表後攻裏也大陷胸湯用藥頗峻可先用小陷胸湯或枳實理中丸分理中焦極爲穩當

短氣論曰短氣者似喘非喘氣短不相接續也経云微虛相搏則爲短氣本虛証也如腹滿誤熱及結胸短氣者則當散其實邪若水停心下可分而利之

汗未解誤下之邪氣乘虛結于心下便滿而痛或喘

大結胸湯（大陷胸湯百一）汗已行未全解遽下之為小結胸小
胸湯（百二）煩渴脈實者（三黃瀉心湯百三三）結胸有熱証或煩渴嘔
噦心下懊憹宜先服小柴胡湯（三四十）解表等藥方可下
大陷胸湯結胸脈浮者是表未解切不可用下藥攻
証而結此寒實結胸也（枳實理中丸百五十三物白散百八二）太陽証下
之胸心硬滿及諸結胸藥不効者增損理中丸（百四九）當
醫轉損致厥逆証者（四逆湯百八）結胸手不得近用陷胸等
藥不効者枳實理中丸渴者加栝蔞下者加牡蠣（百五十）
誤下之初覺結胸急與理中丸理中湯須服之便可解
散如未散候日足再下之結胸嘔吐不已口有微氣者

傷寒活人指掌　卷之二　二十三

用針灸法婦人有血結胸此為熱入血室當刺期門服
小柴胡湯（四二）血結胸喜忘小腹滿小便不利者抵當湯（百…）飲水
不散而成水結胸（小半夏茯苓湯去棗加牡蠣湯百二十六四十七）未成結胸
急與（理中丸百四八）
短氣太陽病醫反下之煩燥短氣心中懊憹心下硬即
為結胸（大陷胸湯百一）乾嘔短氣汗出不惡寒（十棗湯百八一）風濕
搏汗出氣短小便不利惡風不欲去衣（甘草附子湯百）水停
心下短氣（五苓散百七九）
煩燥二十三（中闌脈浮身熱而煩者太陽也尺寸俱沉手足厥自利乃少陰証脈也）
清

陰氣忽為陽氣勝熱而煩躁太陽經少陰亦有煩
是陽虛陰所乘
論曰煩為內不安躁為外不安煩躁有二陰為陽所
則脈浮大熱而渴乃陽証也治以寒涼陽為陰所勝
沉微厥而利乃陰証也治以溫熱或陰極而躁
陰發躁熱發厥物極則反也有煩躁面赤而脈沉
面戴陽此下虛也不可便謂躁熱遽投寒涼之劑當以
脈別之可也
太陽無汗煩躁（大青龍湯三六）太陽汗後煩躁不得眠欲水者
少少與之煩躁消渴通用（五苓散百七九）五六日不大便繞臍

傷寒活人指掌　卷之二　二十四

痛煩躁此有躁屎（小承氣湯六二）若無大熱此為陽去陰入
（阿膠湯七十七）惡寒而汗時時自煩欲去衣被（大柴胡湯四二）下之復
發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不渴無熱証（乾薑甘草）
（湯百四二）發汗若下之病仍不解煩躁者（茯苓四逆湯百十）心中悸
而煩（小建中湯五十八）自汗心煩小便數者不可用桂枝宜（甘草）
（甘草湯百十六小建中湯五六）少陰吐利手足厥逆煩燥欲死（吳茱萸湯百六）
五少陰躁不得眠（黃連雞子湯七十八）下利咳而嘔煩躁不得眠
（豬苓湯百二四）陰盛發躁（四逆湯百八）傷寒六七日無大熱陰盛隔
陽身冷脈細煩躁不飲水（霹靂散飲水者不可與二百四十）下利咽
滿而煩（豬膚湯二百六）

嘔吐二十四

大凡嘔吐屬陽明須要陽明氣下行若是上行爲氣逆胃
家由是不和平
胃家有熱難停食胃冷無緣納水漿二證皆令人嘔吐嘔
家聖藥是生姜

論曰有聲曰嘔無聲曰吐嘔則旋出吐則頻出大率表邪欲傳裏裏氣上逆則爲嘔故表裏證多云嘔也吐則飲食入口即吐是也嘔有熱有寒或嘔而渴虛煩發熱而嘔者此熱嘔也故用小柴胡之類嘔而胸滿乾嘔吐涎沫頭痛膈上有寒者方爲寒嘔故用四逆吐則雖緣多

寒必多溫之如水逆水飲當用茯苓半夏寬中行水之劑可也

孫真人云生姜是嘔吐聖藥嘔家証甚多然小柴胡專主嘔也

傷寒差後有餘熱在胃脘而嘔者竹葉湯加生姜汁八十六此不獨差後可用應有熱証而嘔者用之佳嘔而胸滿者吳茱萸湯百六十五得湯反劇者小柴胡也一四十金匱方穀不下而嘔吐者小半夏湯百二十六胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心憒憒然無奈者生姜汁半夏湯百二八先嘔而渴者猪苓湯百二四嘔後渴者此爲欲解急與之水先渴後嘔者爲水停心下此屬飲家柴胡不中與也小茯苓湯百二十三活人書謂吐食爲嘔吐水爲吐也渴欲飲水水入即吐名曰水逆五苓散百七十九發汗後水藥不入者爲逆小半夏湯百二十六寒多而吐者理中湯不飲水而吐者湯中去朮加生姜百四十五嘔噦手足逆冷者小橘皮湯百六十九嘔噦胸滿虛煩不寒者大橘皮湯百六十八嘔吐而發熱者小柴胡湯四三胸脇滿而嘔吐日晡發潮熱小柴胡湯加芒硝四十三太陽與陽明合病嘔吐不利葛根加半夏湯三十五胸中有熱胃中有邪氣腹痛欲嘔者黃連湯七十六嘔吐不止心下急鬱鬱微煩大柴胡湯四二太陽少陽合病自利而嘔黃芩半夏生姜湯七十五曾經汗下關脉遲胃中虛冷而吐乾姜黃芩黃連人參湯

少陰嘔吐者真武湯去附子加生姜嘔多雖有陽明証不可下可桔梗湯百七二

頭汗出二十五

要知頭汗非陰証劑頸而還是發黃心下滿時名水結曾
經汗下別推詳

論曰遍身有汗謂之熱越熱氣越於四體也若瘀熱在裏不能發熱鬱于陽經頭乃諸陽所會是以但頭汗知其熱瘀於內必發黃也餘則隨証以解之

劑頸而還發黃茵蔯湯九十六茵蔯五苓散九十七心下滿水結小半夏茯苓湯百一二應有餘證及半在裏半在表者小柴胡湯四十三汗下後

胸脇滿結小便不利往來寒熱心煩者宜（柴胡桂姜湯五十四）陽

明下之其外有熱手足溫不結胸但頭汗出（梔子豉湯八十八）

可水不可水二十六（仲景云得病反能飲水此爲欲愈後人惑此見其發）

（小渴者使病人盡意飲之因成其禍不可勝數）

大渴飲時能一斗常令只爲二三升若還不與非其治强

飲無疑別病生

飲水過多水停心下氣上乘心則爲悸爲喘　結於胸

脇則爲水結胸　胃中虛冷則爲嘔爲噦冷氣相搏則

爲噎上迫於肺則爲咳嗽　漬腸中則爲利　邪熱所

薄蓄於下焦則爲小便不利小腹滿或裏急溢於皮膚

則爲腫以此知不可强飲明矣全不與水則發喘而死

則又非其治也治法各具本証下

漱水不欲嚥二十七

陽明口燥苦頭疼水不下咽將衄血瘀血停留定發狂病

家外證寒與熱

論曰此屬陽明證凡内有熱者欲飲水今欲漱而不欲

嚥是熱在經而裏無熱也陽明血氣俱多經中熱甚熱

血妄行故知必作衄也

陽明身熱頭痛者必發衄　脉微者（犀角地黃湯百五十八）又（茅花湯百）

一九外証無寒熱者必發狂　此瘀血停留也輕者（犀角地黃湯百）

（五十八　桃仁承氣湯六九）甚者（抵當湯百四）取盡黑物爲度

背惡寒二十八

背上惡寒人少會少陰之病口中和三陽合病口乾燥以

此區分免薦瘥

論曰寒邪客于表則一身皆寒但背惡寒者蓋背爲陽

腹爲陰又背爲藏之所係此陰陽乘於陽也當治其内

外寒熱以解之口中燥渴知其内有熱口中和知其内

有寒智者思過半矣

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒（白虎加人參湯七一）少陰病

一二日口中和背惡寒爲熱也（附子湯百三十六）

吐血二十九（蓄血附）

皆因邪熱中三陽當汗醫家失料量熱毒入深留五藏故

成吐血可驚惶

論曰當汗不汗氣漬入血經血熱欲甚故宜治以寒涼

若寒氣凝血則當溫之使血得熱則行也

言當汗而失汗也遂致熱毒入深故吐血也瘀血甚者

（抵當丸百四）脉實者（桃仁承氣湯六十九）兼服犀角地黃湯（百五十八）又（黃三）

（瀉心湯百三十三　地血散二百七）大下後寸脉沉遲尺脉不至咽喉不

利唾膿血者（麻黃升麻湯二十二）服桂枝湯吐者其後必吐膿血

（犀角地黃湯百五十八）脉遲細其人無熱所吐血色皆紫黑血寒

則凝也理中湯百四五

衄血三十千金鼻病論云此時行衄不宜斷之如二三升以上恐多者可斷即以龍骨吹之九竅出血者皆可用

太陽衄血病將解衄後仍將脉審詳有汗脉浮須用桂緊而無汗用麻黃

論曰血本為陰為氣變則為汗血與汗一也太陽表之未盡得衄則解經曰其發汗目瞑劇者必衄得血乃解蓋陽盛劇欲衄故也若不當汗而强汗之必動血或從口鼻耳目中出是為厥竭故難治也

桂即桂枝湯也方第一麻黃即麻黃湯也方第二十太陽病自衄

及服諸表藥後自衄者為欲解也有汗脉浮再與桂枝湯無汗脉緊再與麻黃湯脉微者犀角地黃湯百五十八又黃芩芍藥湯七十四茅花湯百九十二衄而渴欲飲水水入即吐先服五苓散七十九次以竹葉湯八十五大抵陰證無緣有血少陰證但厥而無汗強發之必動血動血者死或出口鼻或出耳目也是謂上厥下竭難治

多眠三十一

多眠四証先看脉若是風温情照顯太陽外証欲解時更有少陰與狐惑

論曰凡病者多不得眠傷寒亦多眠者其說有二惟太陽欲解則多眠此神將復也若少陰脉沉細但欲寐者神昏也故多眠風温為病常不了了故多眠狐惑亦神恍惚也

脉浮自汗風温也治具本條脉細者太陽外已解也小柴胡湯四十三但浮無汗者麻黃湯二十沉細者少陰也四逆湯百八狐惑上下脣有瘡自有本條

不得眠三十二傷寒汗後不得眠者何也蓋熱氣與諸陽相并陰氣未復所以病後不得睡也

太陽大汗胃中乾燥悶虛煩不得眠下後更加重發汗夜間安靜晝煩冤渾身大熱仍嘔乾錯語呻吟睡不安吐汗下之心懊憹精神顛倒更虛煩

論曰汗為心之液汗多則神昏故不眠大熱則神不清故不眠大下則動血心主血故不眠差後熱氣與諸陽并陰氣未復亦不眠

太陽大汗出胃中乾不得眠欲飲水者少與之胃中和則愈脉浮小便不利而渴者五苓散百七十九下後復發汗而不得眠者無表証脉沉微者可與乾薑附子湯百四十一汗下後仍不解煩燥者茯苓四逆湯百十大熱乾嘔錯語呻吟黃連解毒湯八十二吐汗下後心懊憹虛煩顛倒梔子豉湯八十八少陰二三日心煩不得眠黃連雞子湯七十八下利而渴不得眠猪苓湯百二四大凡

傷寒差後不得眠[illegible]吐下後晝夜不得眠[illegible]

潮熱三十三　脉浮弦而惡寒者皆屬表証也

成下證熱須潮病在陽明裏欲焦若有結胸并表證莫
將承氣胃中調

論曰潮熱如潮汛之應候不失其時屬陽明胃經也其
候應于未申所以晡熱多發于日晡經云潮熱者實也
又云潮熱者外欲解也又云其熱不潮未可與承氣湯
以此知傷寒潮熱則是表解裏氣將復下之爲愈矣若
熱未潮表未罷或小便難大便溏是未全入于裏當先

隨其證而治之
大承氣湯証云其熱不潮未可與也則知潮熱當下無
疑矣設當行大承氣湯亦須先與小承氣若不轉失氣
者不可攻之（詳見承氣湯條下）下後發熱復硬者（大柴胡湯四十二）若
有表証或大便溏利欬逆等証皆（小柴胡湯百十三）結胸潮熱
屬太陽也（大陷胸湯五十一）日晡發熱（脉實者下之宜承氣湯　脉浮者汗之宜桂枝湯）屬
陽明証（百六十六　桂枝湯一）冬陽明病脉浮緊者必發潮熱發作
有時脉但浮者必潮盜汗（黃芩湯七十二）汗後潮熱不惡寒腹
滿而喘陽明胃經也（大小承氣湯八十六）

發熱三十四

太陽發汗惡風寒汗出陽明胃汁乾嘔逆頭疼身發熱當
家當作少陽看
太陰厥陰皆不熱唯獨少陰良有說陰証發熱自不同脉
沉下利四肢厥

論曰太陽初受病脉浮發熱此表証也屬足太陽膀胱
經膀胱主分津液實腠理緣其津液不分腠理不密故
風寒客之風則傷衛發熱汗出惡風者衛中風也寒則傷
榮發熱無汗惡寒者榮中寒也中風發熱當用麻黄以
發散此不易之法太陽初中風邪則隨而發熱蓋風爲
陽風性解散故即熱也太陽初中寒邪則必憎寒微[illegible]

然後發熱蓋寒爲陰寒性動急怫結于經方變熱也若
陽明之熱乃表証已罷故不惡寒而但身熱此邪入于
府方可下也傷寒其脉弦細身熱或往來寒熱至于煩
渴微嘔則熱在半表半裏以少陽一証止用小柴胡和
解之三陰無身熱惟少陰則有熱是未離表故用麻黄
細辛附子藥散溫中也發汗已身灼熱者名風溫是風與
溫相合故用去風解溫之劑若汗後勞復食復寒熱者
隨証治之經有翕翕發熱若翕翕所覆煸而熱明其熱在
外也若蒸蒸發熱者如薫蒸之蒸明其熱在內也若脉
陰陽俱虛熱不止者[illegible]表之無汗者

大汗後發熱愈盛者死發熱下利厥逆煩躁不得卧者
死此皆藥所不及也
太陽頭痛發熱有汗惡風（桂枝湯一）太陽身熱汗出濈濈然
脉浮者（桂枝湯一）太陽中風自汗嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕
潮熱鼻鳴乾嘔（桂枝湯一）太陽發熱惡寒熱多寒少脉微弱
者亡陽也不可汗（桂枝二越婢一湯十一）太陽頭疼發熱無汗惡
寒（麻黄湯二十）太陽無汗發熱夏至後（麻黄知母石膏湯二十四）太陽無
汗惡寒發熱（葛根升麻湯）太陽脉浮緊無汗發熱自衄者
愈天行時疾三日身熱如火頭疼肉瞤脉洪大（葛根湯三十）
服桂枝湯或下之仍頭項痛發熱無汗心下滿小便不

利（桂枝去桂加茯苓白术湯十九）太陽發熱無汗而渴（小柴胡湯四三）不渴外
有微熱（小柴胡加桂湯五十）應發熱而嘔（竹葉加姜汁湯八十六）太陽表未
解心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴或噎或小便不利
小腸而或喘（小青龍湯三六）太陽中風脉浮緊惡寒身痛無汗
發熱煩燥（大青龍湯三十六）太陽發汗汗出不解仍發熱心下
悸頭眩身瞤動振振欲僻地（真武湯百三十六）太陽無表裏證發
熱七八日脉雖浮數（大柴胡湯四十二）陽明身熱汗出濈濈然
脉實者（調胃承氣湯六十八）汗後不惡寒但熱者實也（調胃承氣湯六十八）
陽明發熱多汗者急下之（大承氣湯六十六）太陽病三日發汗
不解蒸蒸發熱屬胃也（調胃承氣湯六十八）內實身熱汗不出反
惡熱（大柴胡湯四十二）傷寒發熱汗出不解心下痞硬嘔吐而
利（大柴胡湯四十二）陽明發熱大便不秘者（白虎湯和解之七十）傷寒發
熱脉浮無汗表不解者不可與白虎煩渴欲飲水無表
證者（白虎加人參湯七十一）陽明脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘
發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則燥心憒憒反
讝語若加燒針則必怵　陽明煩燥不得眠若下之則
胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者（梔子豉湯八十八）陽
明脉浮發熱渴欲飲水小便不利者（猪苓湯一百四）汗出多者
不可與恐奪津也　少陽脉弦細發熱頭痛而嘔少陽
也小柴胡湯少陽汗出發熱微惡寒（小柴胡湯四十三）發熱而

渴（小柴胡去半夏加人參栝蔞湯四八）少陽發熱口苦咽乾小柴胡湯嘔
而熱胸脇滿小便不利（小柴胡湯四十三）傷寒五六日柴胡證
具以他藥下之柴胡證在仍與之不為逆少陰吐利手
足不逆冷反發熱者不死脉不至者灸少陰七壯（二百二十
四十六）少陰病始得之反發熱脉沉者（麻黄附子細辛湯二十六）少
陰下利清穀裏寒外熱手足厥脉不出者宜（通脉四逆湯二百二
十）
不可表三十五（應下而汗者為亡陽為厥逆下厥上竭）
脉弱無陽遲少血濕溫何逆與虛煩婦人經水適然下動
氣虛家汗甚難

虛弱者無陽也（桂枝二越婢一湯十一）尺脉遲者血少也先以黃
芪建中湯以養血脉尚遲者再作一劑次用小柴胡湯
桂枝二越婢一湯和解之（三方並載熱多寒少條下）濕溫（自有本條）何逆
者乃四種壞病也（各有本條）（濕溫溫毒風溫）虛煩熱（本自有條）婦人
經水適下發汗則鬱冒不知盖緣表裏皆虛也（小柴胡湯四十）
二 動氣不可汗仍不可下証治論用（柴胡桂枝湯五十三）在左發
汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤此爲難治（自有筋惕肉瞤條）在右
發汗則衂血而渴心苦煩飲則吐水先服（五苓散白）一二服
七九 次服（竹葉湯八十五）在上發汗則氣上衝正在心端（李根湯百六十）
三 在下發汗則無汗心中大煩骨節疼頭痛目運惡寒

食而反吐穀不得前先服（大陳皮湯百六十八）吐止後服（小建中湯五八）

虛家六證

一咽中閉塞 二咽喉乾燥 三亡血 四衂家
五淋家 六瘡家皆不可表宜（小柴胡湯四十三 誤汗後諸危惡証並載於次）
証條下

不可汗圖



汗後惡寒三十六

汗後發熱附
汗後寒熱附

汗後惡寒宜芍藥脉沉發熱下尢艮四肢疼倦仍兼利厥
逆須投四逆湯
汗後渾身熱似炮精神狂亂語譊譊更加不食脉躁疾醫
經號曰陰陽交（先証）也
汗後依前寒熱者仍須看候脉何如若還有表重加汗裏
証終當下郎除

論曰病之初感始于太陽經故以發汗爲捷要汗之旣行如油然作雲沛然下雨雲歸空霽其病乃愈倘汗出不解者或表邪未盡而然或邪熱傳裏而然或汗之過多而然或因邪氣承虛內容爲之所以各不同也若汗後脉不爲汗衰准前躁疾者此名陰陽交交者死

汗後惡寒表未解者汗之 麻黄湯二十 汗後陽微惡寒大便不實者 芍藥附子甘草湯百十七 自利厥逆者 四逆湯百八 汗後熱不退大便實微惡寒者先解表後用 大柴胡湯四十二 小承氣湯六十七 汗後發昏而熱不退狂言者承氣湯下之立愈未差再服汗後脉洪而渴 竹葉石膏湯八 太陽發汗汗出不解仍發熱心下悸身瞤動振振欲僻地 真武湯百三九 發汗後身疼痛脉沉者 桂枝加芍藥人參新加湯五 太陽發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸 桂枝加附子湯六 發汗過多叉手自冒心心下悸欲得按 桂枝甘草湯二 大汗出汗不去內拘急四肢疼下利惡寒 四逆湯百八 汗後腹满 厚朴生姜半夏人參湯百二十九 發汗後不惡寒但惡熱及蒸蒸發熱者實也 調胃承氣湯六八 服桂枝湯脉洪大與桂枝湯如前法若形如瘧日再發汗出必解 麻黄湯三十 發熱汗出不解心中痞硬嘔吐下利 大柴胡湯四十二 發汗後心下悸欲作奔豚 茯苓桂枝甘草大棗湯百二二 發汗後不可更行桂枝汗出而喘無大熱者 麻黄杏仁甘草湯三十七 太陽病

發汗後大汗出胃中乾燥不得眠欲飲水者少少與之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者 五苓散百七九

發汗已脉浮數煩渴者 五苓散服桂枝湯 大汗出大煩渴不解

脉洪大 白虎加人參湯七十二

不可下三十七 應汗而下爲痞爲結胸爲懊憹

脉浮有表弁虛細嘔吐惡寒無失氣大便堅硬小便清或少或多或自利

脉浮者爲有表也不可下 大抵脉浮而惡寒者爲有表也 表証未罷不可下脉虛細 王叔和云脉微不可吐虛細不可下 嘔吐仲景云嘔多雖有陽明證切不可下 惡寒者太陽陽明合病屬表

可發汗若是少陰証宜溫之　無失氣者謂不轉失氣也依潮熱條大承氣湯法及藥評承氣湯條下法　大便堅而小便清者知不在裏也桂枝湯一　大便堅而小便少恐津液不入胃而先硬後溏也每日三四行今日再行此津液還入胃不久當自大便也　大便堅而小便多其脾爲約評見小便數條及三陽合病條　陽明病自汗出而小便自利者津液內竭也可用蜜導煎法方載小便自利條下　小便自如乃可攻之謂如常也每日三行今日亦三行不多不少故曰小便自如也方可下　諸氣在右下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸宜竹葉湯八十五　諸動氣諸虛宜

厥逆皆不可下動氣在左下之則腹裏拘急不止動氣反劇身雖有熱反欲拳先服甘草乾姜湯百十四　次服小建中湯五十八　動氣在上下之則掌握煩身熱汗自泄欲水自灌竹葉湯八十五　動氣在下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞堅甘草瀉心湯百三十　咽中閉塞不可下二十二烏扇湯百　厥逆當歸四逆湯二百二十三　虛家附子湯百三十六

不可下圖



初病之時邪在於表故汗之者太陽証罷轉屬陽明證日不大便不惡寒反惡熱脈沉而實方爲可下比至表證已罷悉歸於裏者少陰脈沉細口燥咽乾泌熱結下焦錄膂水故當急下餘如胃實譫語腹滿而喘潮熱畜血無表証不大便皆可下也若大便雖硬小便清者知不在裏者未可下小便少者津液未至亦未可下加以浮虛之脈動氣等証或下太早皆致危篤者多矣死生之係可不究諸心乎

下後有熱三十八　汗吐後不解差後遺熱勞復食復附

汗後陽微卽惡寒下之陰弱還生熱皆緣醫者誤調停致使病家多失血

曾經下後身猶熱漸覺心中成痛結香豉梔子恰相宜去病還如湯沃雪

發汗則損氣損氣則脈微故惡寒也四逆湯百八　惡寒條中

用芍藥甘草附子湯百十七 大下之則傷血傷血則脉濇故發熱也
葶藶苦酒湯百九十七 太陽証脉桂枝湯或下之仍頭項强翕翕
發熱無汗心滿痛小便不利 桂枝去桂加茯苓白朮湯十九 陽明下之
仍外熱心中懊憹或結痛飢不能食頭汗出 梔子豉湯八八 醫
以丸藥下之熱不去微煩 梔子乾姜湯九十二 傷寒五六日大下
後身熱不去心中結痛未欲解也 梔子豉湯八八 醫以丸藥下
之身熱不去微寒 梔子乾姜湯九十二 服桂枝湯或下之仍頭項
强無汗翕翕發熱心下滿微痛小便不利 桂枝去桂加茯苓白朮湯
十九 太陽桂枝証反下之利遂不止脉促者表未解喘而
汗出者葛根黃連黃芩湯六七 日大下後寸沉而遲手
足厥逆下利脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止爲難
治 麻黃升麻湯十二 太陽下後脉促胸滿 桂枝去芍藥方中加附子湯二十六 下
後心煩腹滿臥起不安 梔子厚朴湯九十 陽明下之心中懊憹
而煩 梔子豉湯八八 有燥屎者 大承氣湯六十六 太陽過經十餘日二
三下之嘔不止心下微煩 大柴胡湯四十二
傷寒差後熱還生因食因勞輒動經脉實下之浮即汗大
柴胡藥最溫平
論曰食復勞復傷寒大病邪毒犯於府藏如水浸墻壁
水退土尚未堅再犯之熱乃隨至是謂勞復非但强力
持重若梳浴動氣則爲勞矣食復者經云病巳差尚微

煩設不了了者以新虛不勝谷氣故令微寒損穀則愈
差後發熱謂之遺熱 小柴胡湯四十三 脉實者下之 大柴胡湯四十二
又 大小承氣湯四十六七 脉浮者汗之 麻黃湯二十 證治論用 柴胡桂枝湯五
十三 渴者 五苓散百七九 下利腹中雷鳴痞 生姜瀉心湯百三二 勞復新
差後津液未復血氣尚虛勞動則生熱宜用 枳殼梔子湯鼠矢豉
湯 殼鼠豉湯 麥門冬湯百九十四 食復新差後胃氣尚弱飲食稍多
則爲食復發熱腹滿宜服 梔子枳殼湯九十四 竹葉石膏湯八十五

吐下後懊憹 附

陽明病無汗小便不利心中懊憹必發黃也 大承氣湯 茵陳湯
陽明病下後懊憹大承氣湯証見下後不解條吐下後

虛煩不得眠劇者必反復顛倒心中懊憹梔子豉湯八十八吐之
陽明病下後懊憹頭汗出証見下後不解條
汗吐下後不解附
論曰夫治傷寒之邪不過汗吐下之三法也三法得當
病勢易衰則愈矣倘三法失宜加以病勢危篤則傳變
不已誠可慮也况發吐汗下後邪氣乘虛而未散或窒
窒而未盡則當量其虛實以治之先賢謂知邪氣之虛
實法汗吐下之不差溫補針艾之適當則十全之功可
自得矣
太陽汗吐下解後心下痞硬噫氣不除旋覆代赭石湯百六十六吐
傷寒活人指掌 卷之二 四十一
後腹脹滿邪熱入胃也調胃承氣湯六十八
汗下後不解附
論曰仲景云大發其汗使陽氣微又大下之使陰氣弱
其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時陰陽俱虛血氣
俱弱故其勢不可止息所用葶藶梔子亦酸苦湧泄之
義
一五六日已發汗復下之胸脅滿微結小便不利渴而不
嘔但頭汗往來寒熱心煩為未解柴胡桂姜湯五十四發汗
若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯百十發汗若下之煩熱
胸中窒梔子豉湯八十八大汗若大利而厥者四逆湯百八太陽

先發汗不解而復下之脉浮者則知病在外當須解外
桂枝湯一下後復發汗晝日煩燥不得眠夜而安靜不嘔不
渴無表證脉沉微身無大熱乾姜附子湯百四十二下後復發汗
必振寒脉微細此內外俱虛也
吐下後不解附
吐下後心下逆滿氣上衝胸頭眩脉沉緊發汗則動經
身為振振搖茯苓桂枝白朮甘草湯百二十吐下後七八日不解熱結在
裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥煩欲飲水白虎加人
參湯吐下後不大便五六日至十餘日日晡發潮熱不惡
寒獨語如見鬼循衣摸床脉弦者生濇者死但發熱譫
傷寒活人指掌 卷之二 四十二
語大承氣湯太陽吐下後微煩小便數大便硬小承氣湯六十七傷
寒本寒醫復吐下之食入口即吐乾姜黃連黃芩人參湯
過經不解附 傷寒以六日傳六經七日為一候若不愈至於十三日乃再傳經盡
所以謂之過經也
傷寒十三日不解過經譫語以有熱也當以湯下之若
小便利者大便當硬而反下利脉和者知醫以丸藥下之
非其治也其自利者脉當微厥今反和者內實也調胃承氣
湯六十八傷寒十三日不解胸滿而嘔日晡微熱已而微利此本
柴胡証下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非
其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以[illegible]

稍湯四十三 太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡証在與小柴胡湯嘔不止心下微煩爲示解大柴胡湯四十二 太陽過經十餘日心下欲吐胸痛大便反溏腹微滿微煩若不經吐下者當與柴胡湯若曾經吐下者則邪氣乘虛入胃爲實調胃承氣湯六十八

熱多寒少三十九 若脉浮緊雖熱多寒少亦且可發汗或遲或弱皆不可也

熱多寒少分三証不嘔清便各半湯尺脉尚遲爲血少脉皆微弱號無陽

清便者大小便如常也桂枝麻黃各半湯十三 尺脉遲者黃芪建中湯五七 脉尚遲再作一劑次第用小柴胡湯四十二桂枝二越婢一湯和解之十二

無陽者桂枝二越婢一湯

乾嘔四十 謂嘔而無物出也

嘔而無物名乾嘔下利三般屬少陰脇痛頭疼并水氣个中自是少知音

論曰嘔而有物爲嘔嘔而無物爲乾嘔嘔本屬胃胃之三脘是謂陽土爲受納之府裏氣不和或爲熱嘔或爲寒嘔故不能納又不出乃乾嘔也千金日嘔家多服乾姜取其散逆氣金匱要畧多用半夏取其散結氣此治乾嘔之大法也

少陰下利三証 利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯百四十一 脉微者白通湯百四十裏寒外熱脉微欲絕或乾嘔者通脉四逆湯二百二十四乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯百六五得藥而反劇者小柴胡湯四十三 汗出頭痛乾嘔者桂枝湯一 心下有水氣乾嘔發熱者屬表小青龍湯三十八 身涼汗出兩脇痛乾嘔十棗湯百八 胃熱乾嘔桔梗湯百七 証治論乾嘔而利者黃芩半夏生姜湯七十五

傷寒不得汗四十一

傷寒躁盛身無汗或用麻黃汗不行此是諸陽之脉極百中無一可全生

若還無汗渾身痒脉更浮遲本屬虛自是無陽難作汗也中术附載醫書

論曰自太陽傷寒無汗而下數証始則無汗服藥後則以汗解今汗証雖具服汗藥至三劑汗不行此陽虛津枯不能爲汗故云熱病脉燥盛不得汗者謂陽脉極故不可治也

脉浮而遲無陽身痒桂枝麻黃各半湯十二 陽明主有汗令反無汗如蟲行皮中术附湯百三十七 建中湯五十八 汗不流是汗出時益覆不周汗出不匀致手足腰背攣搐也用牛蒡根湯百八十七

傷寒無汗服麻黃湯葱鬚湯等藥汗不出者死不得已乃用蒸法二十百九十二百三十六服桂枝湯或下之仍頭痛項强發熱無汗心下滿小便不利桂枝去桂加茯苓白术湯十九

惡寒發熱太陽經急熱頭疼胃氣蒸脉細而弦兼發熱少

頭疼四十二

陽頭痛自分明

三陰本没頭疼痛若有頭疼屬厥陰非次頭疼涎作病心
煩鼻寒濕家尋

論曰頭痛本屬太陽經其脉最長三陽之邪皆得犯之
三陰之中太陰少陰脉至頸胸而還不循于頭則無頭
痛惟厥陰上入頭顛連目系出額故有頭痛若厥陰得
浮脉則是陰病見陽可生矣若頭痛入連于腦手足寒
而脉沉細可作腎氣厥逆而治之

太陽惡寒發熱頭疼無汗 麻黄湯二十 有汗 桂枝湯一 已發汗未
發汗頭痛如破者 連鬚葱白湯百九十一 不已者 葛根葱白湯三十一 陽明
頭疼夜惡熱大便實胃氣所蒸也 調胃承氣湯六十八 少陽頭疼
寒熱往來脉弦細 小柴胡湯四十二 涎病頭疼 瓜蒂搐鼻法二百二十六痰證條中云無頭疼詳具其下 濕家鼻塞頭疼 瓜蒂搐鼻法 出鼻中黄水即愈
厥陰頭疼脉必微浮浮者欲愈也 不愈者小建中湯五十八 外証發
熱似瘧者欲愈也宜 桂枝麻黄各半湯十三 活人書云三陰無頭
疼唯厥陰有頭疼至吳茱萸湯証却云乾嘔吐涎沫頭疼
屬少陰以此論之少陰亦有頭疼但稀少耳孫真人云
少陰傷寒不壯熱不頭疼貴稀少可知 少陰雖有熱而無頭疼故陰証

頭疼而無熱若身熱而又頭疼屬陽証無疑矣 頭疼小便清知不在裏 桂枝湯一

百合四十三

百脉一宗悉致其病無復經絡也故謂之百合傷寒

坐不能坐行不行寒又無寒熱無熱飲食美時不美時百
合少人知妙訣

論曰百合者百脉一宗悉致其病無復經絡其狀欲食
復不能食欲臥復不能臥欲行復不能行如有寒又無
寒如有熱又無熱常默默不知所以口苦小便赤服藥
入口即吐利如有鬼邪盖此病因病後失於調理餘證
在陰則攻陽 在陽則攻陰 攻陰者或發其汗攻陽者或反下之以此
為逆各不得解故用百合等藥取其和合於百脉也

治方 百合知母湯百五十五 百合地黄湯百五十六 百合洗方百五十七 滑石代赭湯百五十八

腹脹四十四

問君腹脹是如何只謂陰陽氣不和若是曾經汗吐下依
方調治莫蹉跎

論曰腹脹者陰陽氣偏而不和也若汗下吐後動氣傷
血偏而不順邪氣入腹乃為腹脹治須調其氣血和其
榮衛可也若脉沉實腹堅滿不大便此太陽証也
腹脹者何也陰陽不和也桔梗半夏湯最良 百七十二 仲景
云太陽證發汗後腹脹滿者 厚朴生薑半夏甘草人參湯百二十九 太陽證
下後心煩腹脹滿臥起不安者 梔子厚朴湯九十 吐後腹脹滿

脈實者調胃承氣湯六十八少陰六七日不大便腹脹急下之小承氣湯六十七

小便不利四十五

小便難小便自利及利小便一首小便數而不快二首

附溺血

傷寒汗下亡津液故使胃中乾燥極法主小便多不通醫家反利名為逆

熱在下焦偏喜飲小便又邪不通時脈浮自屬五苓散沉脈猪苓亦頗宜

論曰膀胱主藏津液邪熱畜于內津液不下行故小便不利則當遂熱行津如濕勝水氣不得行即當溫中散

濕以辛甘發散也仲景有或小便不利二証用真武湯四逆散為重故不載

汗下後亡津液胃中乾極故小便不利醫見不利往往利之誤矣若得小便利者病必自愈但不可用藥行之也　太陽汗後熱在下焦小便不利微熱滔渴脈浮者五苓散百七八渴甚脈沉者猪苓湯百二四表不解心下有水發熱而咳小腹滿小便不利小青龍去麻黃加茯苓湯四十翕翕發熱頭項心痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯十九嘔而發熱脇滿心下怔忪小便不利小柴胡去黃芩加茯苓湯四十六　少陰小便不利四逆散加茯苓湯百十三傷寒五六日已汗復下脇滿小便不利寒熱心煩桂枝乾姜湯小柴胡湯四十三渴者八九日下之胷滿煩驚小便不利譫語身重柴胡加龍骨牡蠣湯五十五小便不利大便乍難乍易微熱渴者有燥屎也大承氣湯六十六

陽明經病饒多汗切戒醫家利小便若是發黃并中溫是中專以利為先

傷寒有所不利者行之取其滲泄也大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散二百四此利水道滲泄之義也發黃中濕各有本條小便難而黃者陰虛為黃所湊中有熱也故小便難而黃萬全木通散二百十八　小便難者太陽病汗後漏不止惡風四肢拘急難以屈伸小便難也桂枝加附子湯六自汗傷風條通　陽明

中風脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗嗜臥身黃小便難潮熱而噦者小柴胡加茯苓湯四十四發黃條通用　小便自利者太陽證下焦有熱小腹必滿小便不利而反利者下血證也抵當湯百四　陽明證自汗出應小便不利而反利者津液內竭也屎雖硬不可攻之宜蜜煎導二百二七猪膽導法二百二八　少陰證四逆而小便自利者虛寒也四逆湯百八真武湯去茯苓百三十九

膀胱與腎盡皆虛客熱從虛由此入虛則令人數小便熱則小便行道澁趺陽澁與浮相搏濇主腎虛便溺數浮為胃寒大便硬方書所論為脾約

論曰小便數者乃頻數也腎與膀胱俱虛客熱乘之虛不能治水又小便熱則水行澁澁則小便不快故令數起也若大便堅是爲脾約約者儉也脾主爲胃行其津液今胃強脾弱約束不行致小便數大便難也

經云大抵溲數則大便難也脾約丸百九一亦見三陽治病太陽七明條下

太陽病自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡寒脚攣急若小便數者切不可行桂枝也宜與甘草乾姜湯百十四芍藥甘草湯百十

六 太陽病汗吐下後小便數大便因硬者小承氣湯利之類六十七

太陽汗吐下後自汗脉浮小便數者而胃不和讝語者少與調胃承氣湯六十八脉血證治論用延胡索散自九十九仲景云趺陽浮濇少陰脉如經也其病在脾法當下利注云脾虛不能制水腎氣平和故少陰如經也浮則胃熱濇則脾寒所以不能剋消水穀故下利也與前所論不同　下利則依下利條隨冷熱治

藏結四十六

飲食如常時下利更加舌上白胎時連臍痛引陰筋者藏結元來死不醫

藏結之候其狀如結胸飲食如故時時自下利舌上白脉痛引陰筋往來寒熱一云寒而不熱其人反靜此藏結也仲景謂病脇下素有痞連在臍傍痛引小腹入陰筋者此名藏結死盖宿昔之積結于脇下爲痞今因傷寒邪氣入裏與宿昔相合使真藏之氣結而不通致連在臍傍痛引小腹入陰筋而死仲景無治法舌上白胎者不可攻可刺關元二百三十仍與小柴胡湯四十三

傷寒圖歌活人指掌卷之二終

新刻傷寒圖歌活人指掌卷之三

傷寒表裏二十証有歌

表裏証 有歌

發熱惡寒發於陽柴胡桂麻黃無熱惡寒陰上起四逆理中治下利清穀身體疼救裏急經營（真武湯百三九 四逆湯百八）身痛清便自調者救表毋緩也（桂枝湯一）身熱不渴熱在表加桂柴胡小厥而脉滑渴躁煩白虎人参安乾嘔微利欬發熱表水君須別身涼表罷欬脇痛裏有水氣重表中風寒裏不消沉細數須調此爲裏脉表却熱辛藥微汗洩（麻黃附子甘草湯三十六）陰病發汗須動經也須細調停少陰發熱脉沉者麻辛附子也（麻黃細辛附子湯三十六）太陰脉浮可汗之仍須用桂枝（一）此爲陰証發表藥對証保安樂

身熱不渴爲表有熱（小柴胡加桂五十一）厥而脉滑爲裏有熱（白虎加人参湯七十二）又一云身熱口燥煩渴爲裏有熱（白虎加人参湯七十二）乾嘔微利發熱而欬爲表有水（十棗湯百 八十二）發熱而惡寒者發於陽也表惡寒（麻黃湯二十 桂枝湯一 小柴胡湯四十二）無熱而惡寒者發於陰也裏惡寒（附子湯百三十六 四逆湯百八〇自有惡寒條）身體痛發熱頭疼而脉浮者表未解也（麻黃湯二十）身體痛自利而脉沉者裏不和（四逆湯百八）

表証 有歌 脉浮

發熱惡寒爲表證脉浮身痛太陽定惡寒乃是表之虛發表重輕宜審訂春月陽微其氣弱汗之太過則陰勝冬月潛伏汗非宜輕藥解之可安靜

發熱惡寒身體痛而脉浮者是也浮屬陽也素問云寸口脉浮而盛曰病在外外者表也寸口脉沉而緊曰病在中中者裏也仲景云脉浮者病在表可發汗又曰表有病者脉當浮又曰結胷証脉浮者不可下則知脉浮屬陽証無疑矣惡寒者表之虛屬太陽宜汗也

春初冬月若病輕不問風寒有汗（柴胡桂枝湯五十三）無汗（麻黃葛根湯之類三十二）若病重不拘此

裏證 有歌 手足心汗

裏證之脉沉而滑不惡寒兮反惡熱掌心液下汗潤滋咽燥胃乾仍糞結腹滿而喘或譫語大便不調兼潮熱內熱乃是裏之弱此屬陽明宜下泄

不惡寒反惡熱手掌心并腋下濈濈出汗胃中乾咽燥糞結聚潮熱大便鞕小便如常腹滿而喘或譫語脉滑而沉者裏証也仲景云手足濈然汗出者大便已鞕也傷寒欲下而小便少手足心并腋下不滋潤者不可攻也裏証者內熱是也內熱者裏之弱屬陽明宜下之

表裏俱見証 有歌

脉浮而大表之形渴煩小赤熱五苓不大六日頭疼熱小
便却清桂枝說心滿不食沉細微惡寒頭汗小柴先太陽
誤下發熱利心痞桂枝參便止因爾腹痛有何方桂枝加
芍甚加黃桂証下之利不止脉如促者表未已喘而汗者
當何如葛根芩連方可理
傷寒脉浮大是表証當汗其人發汗煩渴小便赤却當
下此是表裏俱見（五苓散〔百七十九〕）仲景云中風發熱六七日
不解而煩有表裏證渴欲飲水水入即吐名曰水逆（五苓散〔百七十九〕）六七日不大便頭痛有熱者是裏証當下其人
小便清者知不在裏仍在表却當汗此兩証俱見（桂枝湯〔一〕）

病人心下滿不欲食大便鞕脉沉細是裏証當下其人
頭汗出微惡寒手足冷却當汗此兩證俱見（小柴胡湯〔四十二〕）
太陽病表証未除而醫數下之遂協熱而利利不止心
下痞鞕謂之表裏不解（桂枝人參湯〔八〕）　太陽病醫反下之因
爾腹痛是有表復有裏（桂枝加芍藥湯〔十〕）痛甚者（桂枝加大黃〔七〕詳見腹痛條）
太陽病桂枝証誤爲醫下之利遂不止脉促者表未解
也喘而汗出者（葛根黃芩黃連湯〔三十四〕）脉浮而大是表其人心下
痞悶當下若煩渴燥熱小便赤澁宜（大柴胡湯〔四二〕）　若肢節
痛不煩渴雖痞宜汗之（桂枝湯〔一〕）咽燥口苦腹滿而喘發熱
出汗不惡寒反惡熱此陽明証也脉痛浮而緊是表裏
俱見不可汗下宜（梔子湯〔八十八〕）吐之有表証而脉遲者不可
汗亦不可下宜（小建中湯〔五十八〕）表裏俱見疑似之間最宜詳辨
在表宜汗在裏宜下今既兩証俱有大率以表証多則
先治其表裏証多則先治其裏也

無表裏證（有歌）

四五日後至過經非汗非下小柴行十餘日外用不愈隨
証可下大柴輕下後脉數不解時六七日間不大遺瘀血
結凝當辨別抵當湯中可治之
傷寒四五日後以至過經十二日謂之過經無表証又
無裏証未可下者但非汗証亦非下証者皆用（小柴胡湯加減〔四三〕）

仲景云六七日目中不了了睛不和無表裏証發
熱大便難七八日脉雖浮數可（大柴胡湯下之〔四十二〕）假令已下
而脉數不解消穀善飢至六七日不大便者有瘀血也
（抵當湯〔百四〕自有血証條）　少陰病始得之反發熱脉雖沉（以麻黃細辛附子湯微汗之〔二十六〕）若二三日常見少陰無表証者（麻黃甘草附子湯微發汗〔二十七〕）
此二証又非表裏之所能拘不可不慎也

表熱裏寒表寒裏熱

病身大熱反欲衣寒在骨間熱在皮陰旦湯先寒既退小
柴加桂次溫之裏寒表熱脉沉遲手足微厥利下時所以
陰証發熱者四逆湯中實主持

身寒反不欲近衣寒在皮膚熱在髓白虎加參先除熱
麻各半湯宜餌表寒裏熱脉滑厥口燥舌乾勿須訝所以
少陰惡寒時自煩不欲衣宜瀉
病人身大熱反欲得衣熱在皮膚寒在骨髓也仲景無
治法宜與陰旦湯 寒已次以小柴胡湯加桂以溫其表五十 身大寒
反不欲衣寒在皮膚熱在骨髓也仲景亦無治法先與
白虎加人參湯七十二熱除次以桂枝麻黃各半湯以解其外十三 表熱裏寒者脉
須沉而遲手足微厥下利清穀此裏寒也所以陰証亦
有發熱者此表解也 四逆湯百八又通脉四逆湯二百二三 表寒裏熱者
脉必滑身厥舌乾也所以少陰惡寒而踡此表寒也時

時自煩不欲厚衣此裏熱也 大柴胡湯下之四十二 此仲景之餘
議也 少陰惡寒而踡或有從足傷者踡音拳言手足
拳縮也此理亦通故兩存之煩躁條通
陰盛陽虛陽盛陰虛 陰盛陽虛汗之則愈下之則死 陽盛陰虛下之則愈汗之則死
陰盛則外寒陽虛則外寒屬表故表証條云外寒者表
之虛汗之則愈也 陽盛則內熱陰虛則內熱內熱屬
裏故裏証條云內熱者裏之弱下之則愈也外臺云表
病裏和汗之則愈表和裏病下之則愈茶講此也 古人云病
有根本治 有先後也

陰証似陽 有歌

陰証似陽當辨別躁煩陰盛故也面赤下虛故也身微熱裏寒故也盛陰
發躁藥宜溫尺寸微沉爲君說
此証大率以脉爲主諸數爲熱諸遲爲寒若以虛陽上
膈發煩燥誤以爲熱醫反與涼劑則氣消成大病矣四逆湯加葱白救之百八
外臺秘要云陰盛發躁名陰躁欲投井中方可宜以熱
藥治不可妄投涼劑

陰盛隔陽 有歌

陰盛隔陽其身冷躁煩不欲疾細沉霹靂散除其躁止得
眠汗出即安乎

宜以霹靂散通散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈百三十四

陽證似陰 有歌

陽證似陰何以測四肢逆冷小便赤大便或秘或黑時此
脉沉滑君須識傷寒大下血氣空伏熱之深故厥逆指甲
時溫可驗之此證下之宜端的
用大承氣湯加膩粉六十下之汗出立差輕者白虎湯七十 熱厥與冷
厥不同熱厥微厥即發熱陰厥却不發熱四肢逆冷惡
沉細大小便滑泄矣

陰陽毒

陰毒盛而陽暴絕則爲陰毒若陽毒盛而陰暴絕則爲

陽毒大凡陰陽離絶非大汗不能復其正氣也六脉俱洪大或沉取之大而不甚疾者非陰証也陽毒其脉當弦而洪數陰毒其脉沉細而疾陽病則身熱而無汗陰病則身冷而有汗此証不可以常法治之也

陽毒歌 脉多弦而洪數身熱無汗煩燥

妄言狂走爲陽毒面赤咽疼身錦斑下利赤黃仍或有脉當滑促實洪看

陽毒之証初受病時所感邪毒深重加以當汗失汗當下失下或吐下後邪熱乘虛而入或誤服熱藥使毒熱散蔓如抱薪積火無不延燎至于六脉洪大舌卷焦黑

鼻中如烟煤身面錦斑咽喉痛唾膿血狂言直走踰垣上屋登高而歌弃衣而走皆其証也五日可治六七日不可治可用陽毒升麻湯(六十四) 斑盛者青黛一物(百六十二) 咽痛玄參升麻湯(六十五) 若熱甚者時狂時昏口噤咬牙藥不可下者用水漬法候牙寛狂亂稍定投藥亦良如黑奴丸不可輕用

陰毒歌

陰毒四肢逆脉沉細而疾心腹痛渴煩吐利冷汗出一身如被杖恍惚如有失尺小寸或大沉取看消息(沉取而大不甚疾者非陰也) 俱洪則非陰甚者一息七

陰毒之証初受病時所感寒邪深重致陰氣獨盛或汗吐下後變成陰毒六脉微沉附骨取之方有按之即無息八至以上或不可數腹中絞痛或自下利四肢沉重咽喉不利虛汗嘔逆唇青面黑手足厥冷身如被杖短氣不得息此陰毒之候三日可治四五日不可治先服陰毒甘草湯(百三十六) 真武湯(百三十九) 附子湯次灸(百三十四) 氣海關元三二百壯或葱熨臍(二百二十) 再以手足温和脉息漸應爲効如厥冷寒極囊縮者可用薰法(二百二十九) 嘗有回生之驗

厥証 有歌 陽厥當下 陰厥當温

陰厥脉沉兼細弱足多拳卧惡寒過陽厥脉沉須實滑頭疼恐熱爪温和

厥有二証有陽厥有陰厥仲景所謂熱深則厥深也蓋陽極則發厥也不可一例作陰証治之 陰陽二厥脉皆沉所以使人疑也陰厥脉沉遲而弱陽厥脉沉而滑或云緊又陽厥指爪時一溫陰厥常冷也(証治論云若兩脉不見者只以外証論冷熱也) 若未辨陰陽者且與四順丸試之若是陽厥便當見熱証若是陰厥則不發熱矣(方見咽痛條)

○陽厥初得病身熱頭痛已後大便(秘小便赤)或畏熱或飲水或揚手擲足煩燥不得眠譫語昏聵而厥陽厥也大柴

胡湯四十二　大小承氣湯六十六七　渴者白虎湯七十一　手足厥
冷脉或結邪氣結在胸心下滿煩饑不能食瓜蔕散吐之
二百二十五　寒熱而厥面色不澤冒昧兩手忽無脉或一手無
脉必是有正汗也多用綿衣包手足急服五味子湯百十五
或兼與桂枝麻黃各半湯十三　百八十三　傷寒厥逆心下怔忡
者宜先治水次用茯苓甘草湯百九十七　欲死者吳茱萸湯
○陰厥得病後四肢逆冷脉沉而細足攣臥而惡寒引衣
蓋覆不飲水或下利清穀而厥逆者陰厥也四逆湯百八
白虎湯厥逆脉不至者通脉四逆湯二百十二　手足指頭
微寒謂之清理中湯百四五　無熱語而厥當歸四逆加茱

萸生姜湯百十二　喘促脉浮而厥五味子湯百十二
腹痛四証有虚實陰陽歌　太陰亦有腹痛載三陰三
陽歌中太陰條
傷寒腹痛要消詳有虚有實有陰陽太陽下之因腹痛桂
枝加芍甚加黃少陰腹痛洩利重四逆頻加芍藥湯虚痛
建中論老少實宜承氣用斟量
論曰坤爲腹純乎陰也故太陰病則爲腹痛自利脉弦
微手足溫而不渴此內寒也故可溫之少陰泄利厥逆
脉微不渴亦內寒明矣若關脉沉實大便硬臍腹痞悶
喘滿疼痛者則當下之若時痛時止乃病發于陰下之
早因而腹痛亦未可遽下且與小建中湯溫之
陽脉濇尺脉弦而腸鳴泄利腹中急痛者虚痛也先與
小建中湯五十六　不差者小柴胡湯去黃芩加芍藥四十三　或湯四十五　關脉實腹滿
大便秘按之而痛者實痛也桂枝加大黃湯七　黃連湯
七十六　大承氣湯六十六　腹痛小便不利真武湯百
三十九　若六七日腹脹不大便急下之小承氣湯或用
大承氣湯六十六七
少陰腹痛手足厥逆脉微欲絶不惡寒而色赤裏寒外
熱通脉四逆湯加芍藥二百二十四　少陰病四逆或咳或悸或小便不利
或泄利下重四逆散　腹中痛者加附子百十二　少陰病厥逆

或利而咳四逆湯加五味子乾姜百九　少陰病二三日至四五日腹
痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此有水氣或咳
或嘔或大便利本太陽病醫反下之因而腹滿時痛小建
中湯　傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者此上
熱下寒也黃連湯七十六　大實痛者桂枝加芍藥湯
動悸有歌
動悸元來有九證臍下奔逐桂棗苓汗後發熱身瞤動真
武湯功可準憑煩悸小柴胡胃府水停心悸茯苓行
論曰動悸即怔忡動惕而不安也其由有三一爲氣虚
二爲停水三爲汗多氣虚神弱心不自持一也水氣乘

心心火惡水二也汗爲心液液去心空如魚無水二也

一各隨証以療之

一水氣承心振寒而悸（茯苓甘草湯百十九）　傷寒二三日心中悸
而煩（小建中湯五十八）　發汗臍下悸欲作奔豚（本條自有）　發汗過多
心下悸欲得按者（桂枝甘草湯三十六）　發汗出仍發熱心下悸
身瞤動振振欲擗地（真武湯三十九）　脉結代心動悸（炙甘草湯
百十七）　少陽不可發汗汗則讝語此屬胃胃不和故悸
（小柴胡湯四十三）　中風往來寒熱或心下悸（小柴胡湯四十三）　厥而
心下悸悸者怔忪也宜先治水（茯苓甘草湯百十九）次治其厥（有自
本條）

奔豚（有歌）

奔豚小腹上衝心桂枝加桂却爲靈汗吐下後心逆滿氣
上衝胸轉不經頭眩六脉兼沉緊更加發汗動經深身若
振振動搖者茯苓桂朮可宜行

論曰奔豚者腎之積也其人素有腎積因傷寒之邪攻
衝下焦致其發動所以如江豚之奔衝或由汗出之後
心氣虛而攻動腎積也多用桂者以其桂能泄奔豚茯
苓能伐腎邪也臍下有動氣亦曰奔豚

一傷寒或因燒鍼腎氣逆從小腹上衝心者（桂枝加桂湯十四）　太
陽病下之後氣上衝者（桂枝湯一）若不上衝不可與也　發
汗後臍下悸者欲作奔豚（茯苓桂甘大棗湯百二十二）　汗下後心下
逆滿氣上衝胸起則頭眩其脉沉緊發汗則動經身振
振搖者（茯苓桂甘白朮湯百二十二）

脇痛（有歌）

乾嘔微利欬發熱表水青龍加有訣身涼表罷咳脇疼乖
水十棗功尤竭往來寒熱脇疼時小柴亦有加減法身凉
脇痛熱攻注五磨賺氣尤爲切

傷寒表裏有水或熱邪偏注多令脇痛乾嘔微利發熱
而咳脇痛表有水也（小青龍加蕘花三十八）　表証罷身涼乾嘔脇
痛裏有水（十棗湯百八十二）不可妄投量其虛實往來寒熱（小柴胡湯

加茯苓或去棗加牡蠣四十三）身涼兩脇刺痛此熱攻注於脇也（推氣散局
方）或結而成塊或走入脾間作痛五磨飲子（局方）

氣痛（即動氣治法詳具不可汗下條）

上下左右動氣者不可汗而不可下汗後筋惕肉瞤時下
病決然九死也

舌上白胎（有歌）

舌上胎滑丹田熱陰陽俱緊口氣出八日已來微熱安大
發熱時無治決

論曰舌爲心之本主津液潤澤丹田邪熱攻其心液故
舌上乾枯而生白胎若邪在表則無胎邪傳裏則生胎

應下者下之舌生黑為熱劇至七八日以上反大熱者
為難治
脉陰陽俱緊口中氣出唇口乾燥足冷鼻中涕出舌上
胎滑者勿妄治也到七八日以來微熱手足溫為欲愈
或八日巳上反大熱者為難治惡寒者必欲嘔也（小柴胡去半夏加人參括蔞湯四十九）腹中痛者必欲利也（理中丸百四十八）陽明病脉
浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱
身重若下則胃中虛客熱熏膈心中懊憹舌上白胎者
亦屬陽明（梔子豉湯吐之八十八）脇下硬不大便而嘔舌上胎（小柴胡四十三）

傷寒遺事

戰汗四證有歌

戰汗雖分四證諸泰來否去事還殊柴胡證具何為逆不
戰須知體不虛
（戰而汗出）病有戰而汗出因得解者此脉浮而緊按之
反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰
脉浮故當汗出而解也
（振慄汗出）太陽未解脉陰陽俱停謂無偏勝也以其寸
口關上尺中大小浮沉遲數同等雖劇當愈必先振慄
汗出而解陽脉微者先汗出而解矣
（蒸蒸振汗）凡柴胡湯證下之柴胡證不罷復與柴胡此
不為逆也必蒸蒸而振却發熱汗出而解矣
（不戰汗出）脉浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解
但汗出矣不發戰也又曰脉大而浮數故知不戰汗出
而解也

急下兩証急溫兩証有歌

少陰病證兩三日口燥咽乾速下之陽明汗多須發熱急
投承氣不須疑惟有少陰內寒者乾嘔沉脉急溫宜
少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之（大承氣湯六十六）少
陰病自利純清水心下必痛口燥咽乾者急下之（大承氣湯）
少陰病六七日腹脹不大便急下之（大承氣湯）陽明發熱汗

多者急下之（大承氣湯）發汗不解腹滿痛急下之（大承氣湯）傷寒
六七日目中不了了睛不和無表裏証大便難身微熱
急下之（大承氣湯）少陰脉沉急溫之（四逆湯百八）少陰膈上有寒
飲乾嘔不可吐急溫之（四逆湯）

傷寒傷風誤下成痞

感冒風寒誤下之因令痞氣結心岐長沙妙法分明載甘
草瀉心湯主治
傷寒傷風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中
雷鳴心下痞鞕而滿乾咽心煩不得安醫見心下痞謂
病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣

匕遠故使鞕也甘草瀉心湯主之屬太陽(百三十)

三陰可汗 有歌

三陰本不宜行汗少陰發熱畧微見太陰脉浮雖用桂不
過良醫反見傷

陰病不當發汗發汗即動經然太陰脉浮少陰發熱亦
須微微出汗但不可正汗耳太陰脉浮者宜桂枝湯(二)少陰
二三日發熱脉沉常見少陰證無陽脉者宜麻黃細辛附子湯
從汗此皆陰證表藥也(二十八)

差後昏沉 有歌

傷寒差後已經旬錯語紛紛但欲眠寒熱却無如有祟或

如瘧病熱寒蒸都緣餘毒晋心絡知母麻黃真似神

傷寒差後十數日或半月二十日終不惺惺常昏沉似
失精神言語錯謬又無寒熱醫或作鬼祟或作風疾多
般治之不差或朝夕潮熱頰赤或有寒熱似瘧皆緣發
汗不盡餘毒在心胞絡間所致也知母麻黃湯主之(九十九)

大病瘥後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散(一百四)汗不流是
汗出蓋覆不周汗出不勻致腰背手足搐搦或冷或熱
牛蒡根散(百八十七)

飲酒復劇 有歌

汗後平和身體凉却因放恣飲黃柴病逢狂藥依前作急
用黃連解毒湯

傷寒時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥
呻吟錯語不得食黃連解毒湯主之(八十二)

循衣摸床 有歌

鄭聲直視或喘利見鬼尋衣驚惕然潮熱摸床人不識滑
生澀死脉當然

傷寒若吐若下後不解不大便五六日以上至十餘日
日晡即發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不
識人循衣摸床惕而不安微喘直視若微者但發熱譫
語大承氣湯主之若一服利則止後服脉弦者生脉澀者死(十六)

傷寒禁忌 有歌

新差須當自保持勿將酒肉口中肥清宵靜睡毋思想用
意勞煩最忌之節食寡言須晏起寒暄冷暖減添衣切戒
房室陰陽易悔悞難追已噬臍

服藥中病即已不必盡劑謂服藥中病即停後服也

千金云傷寒新差後食猪肉羊血肥魚油膩等必大下
利若食餅餌膾炙果實脯脩難消之物胃氣尚虛弱不
能消化必更結熱皆難救也 又云新病瘥後但得少食糜
粥常令稍饑不可過飽不得他有所食雖思之勿與也
又忌狗肉及諸般骨汁 又本草注云羊肉熱病差

後食之發熱殺人　又新病差後當靜臥切勿早起梳
頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞煩凡此
皆令人勞復若新差後未滿百日氣力未平復而犯房
室者皆死此差後大忌也

陰陽易 有歌

傷寒新差因房室易病雖分陰與陽小腹絞疼攣手足離
經脈見定知亡

男子病新差婦人與之交曰陽易婦人病新差男子與
之交曰陰易如交易之易互爲病也男子則陰腫小腹
絞痛婦人則裏急腰胯連腹內痛男女或熱上衝胷頭

重不舉眼中生花然又百節解散燒裩散二百二十竹皮湯
二百二十猳鼠糞湯二百二十小便不利則用五苓散百七九其不
易自病者名女勞復以其內損真氣外動邪熱痛引入
腹陽脉邪盛多不可治矣

壞病 有歌

病轉少陽無表裏妄汗下吐及溫針損耗津液胃中燥木
邪干土病邪深必發譫言寒熱併柴胡證罷爲壞病詳其
病證犯何逆以法治之活危證

傷寒病中又感寒暑燥濕風熱異氣而成壞證或經發
汗吐下溫針乃不解小柴胡湯證罷亦成壞證況病已
過經熱留藏府疾候多變久而不瘥陰陽舛亂無復紀
綱大率以表證多者知母麻黄湯九十九若諸藥未差者
鱉甲散證犯何逆以法治之柴胡證在則不爲逆

下利膿血 有歌

下利膿血兩般因協寒腹痛少陰連腸垢協熱屬陽定犀
角地黄亦可行

下後脉數不解下利不止必協熱而便膿血犀角地黄湯百五十六
傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病當
愈四日至七日熱不除者其後必便膿血　傷寒先厥
後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其喉爲痺發

熱無汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者其喉
不痺熱得解也少陰下利便膿血桃花湯百八十二三日至四五日
腹痛小便不利下利不止便膿血桃花湯按陽病下利
便膿血協熱也少陰下利便膿血協寒也膿爲舊積血
爲新積協熱者謂之腸垢協寒者謂之下焦不約熱則
當清其腸寒則當溫其下也

傷寒別名

語無倫者曰譫語實則譫語也外證大便秘小便赤　聲
重曰鄭聲虛則鄭聲大小便利而手足冷也　下洩曰轉
失氣　大便堅小便利曰脾約　得大便曰更衣　大便

如常曰清便自調　水穀不化曰下利清穀　下利曰飱
泄　痔曰腸澼腸澼謂痔也裴周云飲食自倍腸胃乃傷
活人書云此太陰受病下爲飱泄久爲腸澼見藏府受病條　傷
寒病十三日曰過經　長蟲曰蚘蚘即蛔蟲也陰病發躁
曰陰躁屬少陰　手足逆冷曰厥　有陰厥陽厥二證　手
足指頭微冷曰清屬三陰　肌膚冷或下利而發躁無時暫
安曰藏厥不治　兩手無脉曰雙伏　一手無脉曰單伏
男子病新差而婦人與之交曰陽易婦人病新差而男
子與之交曰陰易　一呼一至曰損脉離經太過曰至不
及曰損一呼三至曰至離經　二脉唯陰陽病有之　發

汗吐下溫針後病不解此爲壞病又曰何逆何逆有四種
或變爲溫瘧或變爲風溫或爲溫毒或爲溫疫也　發汗
後汗不止曰漏風漏風亦亡陽別名也　大下之後損陰
傷血亦謂之亡陽　太陽病桂枝證而複麻黃汗出多遂
不止曰亡陽漏發狂條有因火劫驚狂謂之火邪其人
亡陽　尺寸脉緊主無汗今反有汗者亦亡陽大抵陰病
主無汗今有汗者亦亡陽也　三月至夏方發曰晚發見熱
病條　冬應寒而反太溫人暴感之而病曰冬溫見發病條　非
時暴寒伏於少陰之經咽痛下利曰腎傷寒　發汗後仍
灼熱自汗曰風溫係何逆之數也　中暑者曰中暍　感不
時之氣而病老幼皆相似也俗謂之天行即疫病也　發溫溫
汗多者曰重暍重暍者死　溫病汗出後發熱而脉躁
疾不爲汗衰狂言不能食曰陰陽交交者死也評熱論云
發熱脉躁狂言不能食謂之三死　熱疾脉躁盛不得汗
者死曰陽極　已得汗而脉躁盛者死大都汗後脉躁盛
者皆主死也　病差後更發熱曰遺熱　病差後勞動再
病曰勞復、病差後食肉再病曰食復　熱病已愈多食
而有所遺曰遺岐伯曰食肉則復多食則遺活人書謂遺
熱素問熱論注曰如遺之在人也愚恐謂遺者大小便不
禁也亦嘗見病差後善飲食而大小便不禁者故有是說

脉浮遲或汗不能作汗其身者曰無陽　目亂無神氣
曰無精　吐利並作曰霍亂　鼻出血曰衄　陽病下之
早即爲結胸蓋當汗而誤下者爲痞爲結胸爲懊憹　陰
病下之早即爲痞按之不痛胸中氣結　不按自痛連臍腹堅硬曰
大結胸　按之即心下痛爲小結胸　有水停在胸脇
間無大熱而頭微汗出曰水結胸　煩燥多而有結胸證
曰熱實結胸　無熱而有結胸證曰寒實結胸　說似結
胸飲食如故時時下利陽脉浮關脉小細沉緊舌上白胎
滑者曰藏結死不治　上唇有瘡蟲食其喉或食其藏曰
惑　下唇有瘡蟲食其肛或食其陰曰狐　咳逆曰噦、

乾嘔曰啘　脉相尅賊曰負二者死謂陽明與少陽合病其脉但長大者爲有胃脉爲順若脉中有弦卽是有木尅也上被木賊故曰負所以死也　傷寒有所不利者行之取其滲洩也利小便曰滲洩大抵洩數則大便難小便曰溲　凡病鶩溏大便寒而鴨溏水穀不別也　大便堅硬曰鞕此有熱而鞕也故曰寒則溏熱則垢也　協熱而利謂之腸垢　渴欲飲水水入卽吐名曰水逆　黃病曰疸內經瘧論中謂疸爲熱活人書以黃爲疸南方暑濕近夏癉熱故病黃也疸與癉同因熱而病黃疸也　心振寒而動曰悸卽怔忪之別名也或云怔忪者　厥陰證云厥逆怔忡此有水也

宜先治水　脚氣有小腹不仁怔忪者　少陽嘔而發熱胸脇滿小便不利怔忪者　心中若有所失曰懊憹當汗而誤下者爲痞爲結胸爲懊憹　應下而汗者爲亡陽爲譫語強發少陰汗則動血或出口鼻或出耳目謂之下厥上竭也　目中不了了謂不明了也或謂之病差未尚云楚人有此語　睛不和胃不和者言不和平如尋常也　口中不仁小腹不仁者如所謂皮膚不仁之義不仁者皮膚不知有無也　身振搖而動曰𥆧瞤　臍下有動氣曰奔豚　一在上者湧之吐曰湧　在下者洩之利曰洩　左關曰人迎屬少陰厥陰　右關曰氣口屬陽明太陰　足趺上動脉曰衝陽第一名趺陽指迷方卷中論之詳　內踝尖骨上陷中動脉曰太谿　婦人乳直下筋骨間近腹處曰期門　臍下一寸曰氣海千金方指迷方並云一寸五分此謂從臍心量下一寸五分也　三寸曰關元　血曰榮　氣曰衛　玄府汗空素問生氣通天論勞汗當風注云玄府卽汗空也　腠理司開闔見中暑條　手足搐搦曰瘛瘲　二陽俱病曰合病先二陽俱病而後一陽自病曰併病　陰陽俱病曰兩感　四肢病曰末疾大抵有風則四肢不收左傳曰風搖末疾者是也　厥而下利當不能食反能食者曰除中

雜證所屬

頭項強痛太陽　頭搖裏痛　獨頭面搖産病
頭汗瘀血在裏　額汗風溫　面戴陽面赤虛也下虛
面拂鬱表未解　面慘不光傷寒　面光不慘中風
面乍黑乍白乍赤狐惑　面斑斑如錦紋陽毒　面垢中暑[illegible]
目痛陽明　目睛黃小腸熱　目中生花陰陽[illegible]
目中不了了謂不明　睛不和不和中尚未解　目不[illegible]
目直視不能眴發衄家汗　目脉赤[illegible]　目瞑[illegible]
耳聾少陽　鼻乾陽明　鼻中燥[illegible]
身如烟煤陽毒熱極　鼻鼾風溫　口噤痓病
口苦少陽　口燥少陰　口難言表不足

口傷爛赤（瘡下而汗熱上行也） 唇瘡（狐惑） 舌黑（黑劇）
懊憹（胃虛） 聞食臭（胃虛） 又手冒心（汗多虛也耳只聾）
喜忘如狂（畜血） 漱水不欲嚥（必衄） 筋惕肉瞤（汗下也）
洒然毛聳惡寒（中暑） 身痛如被杖（陰毒） 一身盡痛（風濕）
身微腫（風濕） 身重多睡（風溫） 身黃（小便不利）
身如虫行（表虛） 身痒（陽虛汗未盡） 背惡寒（陰勝陽）
腹脹（氣偏不和） 饑不能食（中病在胃） 多眠（神倦風溫）
不眠（神虛） 踡臥（手足溫可治逆冷不治） 手足瘈瘲（搐搦也痙病久風溫）
坐而下腳（腰痛也） 坐而伏（短氣也） 下利清穀（內寒）
腸垢（熱也） 鴨溏（寒也） 咽中瘡（上實下虛）

怔忡（即心下悸汗多或水逆） 咽痛（少陰） 譫語（邪氣盛而神氣昏）
舌生芒刺（熱結甚也） 聲嗄（狐惑） 鄭聲（精氣奪而不全）
咽乾（腎虛燥不可汗） 咳逆（水寒相搏）

死證歌 三十一證

兩感傷寒不須治 陰陽毒過七朝期 黑斑下厥與上竭 陽病見陰脈者死 舌卷耳聾囊更縮 陰陽交及模床衣 重暍涂中皆不治 唇吻青兮面黑黧 欬逆不已并藏結 溲便遺屎便難醫 汗出雖多不至足 口張目陷更何為 喘不休兮陰陽易 離經脈見死當知 結胸証具煩燥甚 直視搖頭是死時 少陽証與陽明合 脈弦長大弦時遲 汗後反加脈躁疾 更知藏厥命難追 蝦遊屋漏并雀啄 魚翔弾石解繩推 更有代脈皆不救 已上諸証死無疑

赤斑出五死一生 黑斑出十死一生 陽證見陰脈者死 陰陽毒過六七日者不治 大發濕家汗則成痓 又曰熱而痓者死 發少陽汗則譫語 發少陰汗則動血動血者死謂之下厥上竭 發動氣汗者死 發風溫汗者死（亦主譫語） 發濕溫汗者死曰重暍 兩感傷寒者死 汗後不為汗衰謂之陰陽交交者死 不得汗者死發熱脈躁疾狂言不能食（謂之三死） 咳逆不止

者死 藏結者死（結胸証而舌上白胎者是也） 厥陰舌卷囊縮者死 脈代者死 少陰吐利煩躁四逆者死 結胸証悉具煩躁者 發厥至七八日膚冷而躁無時暫安曰藏厥不治 少陽與陽明合汗不和脈長大而弦曰負 負者死 陰陽易病頭重眼花四肢拘急小腹絞痛手足攣者死（別名中詳） 厥而下利當不能食反能食者除中不治 少陰病厥逆無脈與白通猪膽湯脈暴出者死 微續者生（方載下利條） 仲景云脈陰陽俱虛熱不止者死 傷寒七八日已上大發熱者難治 君病人寒熱而厥 面色不澤冒昧兩手忽無脈或一手無脈必是有正汗

也多用綿衣包手足令温暖急救（五味子湯百八十）或兼與（承黄）

（細辛附子湯來 黄芪草附子湯）服之晬時必大汗而解矣投藥無汗（如貫）

或脉不至者不治　溲便遺失（腎絕）汗出不止（如貫 汗絕）

（也 脉 卩青 陽衰 敗也）藏結（詳見本條 不治也）循衣摸床（邪熱內結 陽脉旋）

（肺絕）喘而不休衛氣敗也柔汗發黄（脾絕 柔汗 也）屋

脣吻反青（肝絕）環口黧黑（脾絕）直視搖頭（心絕）面黑（陰盛）

（脣色形 面也）

釋音

痞（音備）　肛（音扛）　蚘（音回）　脊強（下去聲）　咳（若代切）

噦（於月切）　七（必以切）　衄（女六切）　噫（乙界切）　楮（音者）

萎蕤（上於危切 下汝誰切）　瞤（如倫切）　羸（音雷）　譫（職廉切）

疲癃（上音皮 下音隆）　澀（色立切）　嗇（音色）　淅（音昔）

瘛（音吹）　跈（音淨）　漬（音字）　嗢（音渴）　痓（臣井切）

䀹（音縣）　瞑（音冥）　鼾（下官切）　噤（音禁）　瘈瘲（上昶下縱切）

怔忡（上音征 下音沖）　溏（音唐）　嚏（丁計切）

（尼至切）攣（力全切）熇（許告切）　懊憹（上於刀切 下奴刀切）

（時 示倫切）　怫（音佛）

校刻傷寒圖歌活人指掌卷之四

藥評（名平劑 増訂補）

諸承氣湯大柴胡湯（九傷寒忌用子藥附）

大便鞕十餘日皆證可下則用大柴胡溫下之以過經其

人氣弱虛當下者用大柴胡則穩恐承氣湯太緊病人不

禁又云凡大便秘而妨悶恐尚有表證者亦須少少欲小

承氣湯微解之切不可過多令勿大泄也

傷寒論陽明病不大便六七日恐有燥屎欲知治法少與

小承氣湯腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉

失氣者此先鞕後溏也切不可攻攻之必腹脹不能食也

潮熱條云設當行大承氣湯亦須先與小承氣湯不轉失

氣者不可攻也

譫語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之飲小承氣湯一

升若轉失氣者更飲一升若不轉失氣者勿更與也仲

景無治法活人書用小柴胡湯明日又不便脉反微澀

者裏虛也此爲難治仲景無治法活人書用背者是中

湯

傷寒有承氣之戒又間轉藥洗紧各日大承氣最緊小承

氣次之調胃承氣湯又次之大柴胡湯又次之仲景云

湯滌熱積皆用湯液不得用丸子藥不可不知也調胃承氣

湯有其證故叔和云小承氣為上也大柴胡為次有其證者為緊無者次
大柴胡又一證傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而利
非大柴胡不可也此非是有陽明證而嘔又非霍亂吐
利謂之太陽大柴胡證也故可下之
血證中別有桃仁承氣湯 血證有本條

大小承氣湯訣

傷寒凡下要精專極熱心煩不惡寒脉下掌中頭汗出時
潮譫語苦難便下焦轉失圊多燥脉滑承氣小為凡大
滿大實被火病脉沉實喘腹疼連胃間宿穀并煩躁脇
熱腹便血又鮮能食便澁時旗脹大承氣劑悉皆痊

調胃承氣湯訣

大陽不解脉沉時振慄還生汗泄洏倘脉陽微宜再汗陰
微可下莫生邦蒸蒸發熱二三日陰脉微時欲下之譏
語鞕便調脉順鬱煩滿痛便當施

大柴胡湯訣

熱多寒少鬱微煩心下仍兼急嘔干假使過經汭微痞人
柴胡下悉能寬

桃仁承氣湯 秖當湯訣

太陽邪熱結膀胱病者精神略似狂少腹結來誠病急表
罷桃仁承氣湯

邪氣傳裏微沉脉發狂熱結在膀胱少腹鞕滿有瘀血可
下宜投秖當湯

小柴胡湯論

近時多行小柴胡湯不問陰陽表裏皆令服之此藥差寒
不宜輕用雖不若大柴胡承氣之緊要之藥病不相投
其為害一也

傷寒五六日嘔而發熱者小柴胡證具而以他藥下之柴
胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆汗湯必
蒸蒸而振發熱汗出而解

小柴胡湯訣

少陽一證小柴胡藥性差寒仔細推勞復熱潮仍可覓傷
寒和解效而殊

大青龍湯

大青龍證脉似桂枝反無汗病似麻黃反煩躁是也
為桂枝證脉緊不煩躁為麻黃證 大青龍湯治病與麻黃湯證相似但
病龍鍾而又加煩躁者用大青龍湯也以其中風并傷
寒俱盛故青龍湯添麻黃又合以桂枝湯藥味在內更
加石膏所以為發此治榮衛俱病若證不審誤用大青
龍湯則發汗多傷人 以其有煩躁一證故可用大青龍也
大抵感外風者為傷風感寒冷者為傷寒故風則傷衛寒

則榮桂枝主傷衛麻黄主傷榮大青龍主榮衛俱傷也
風傷衛者病在皮膚之間邪以衛行脈外爲陽主外 皮膚之間衛氣之道路故也
其病淺傷寒榮者寒氣中於肌肉也以榮行脈中爲陰
主內肌肉之間榮氣之道路故也其病深所以桂枝與
麻黄所施各異戒勿誤用以有淺深之病不同然殊醫
當審諦大青龍湯宜戒用仲景云脉微弱汗出惡風者
不可服青龍服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也以服真
武湯仲景特設此藥以救之

大青龍湯調

風寒俱見大青龍榮衛皆傷乃可攻汗出惡風脉微弱投
之一七逆爲凶

白虎湯

證治論云白虎湯性凉惟夏至后可用謂如地上七八月
猶熱設有壯熱爲病相度尚可用白虎湯服之自然汗
解然白虎湯用石膏故治傷寒不專於白虎湯或渴躁
兆曰杜壬張翼皆言夏月若果見麻黄桂枝證豈亦得
不用而用白虎也兆曰此說太拘但臨時看證施治
人老人不可亦用白虎也蓋白虎性凉下若得之下利
腹痛者可勿服改服小柴胡也
活人書云或問夏至後皆可行白虎湯耶答曰白虎湯治
中暍并汗後一解表藥耳非正傷寒藥也今之醫者見
六月中病多云中暍不辨熱病用藥大凉況夏月陰氣
在內最難調治白虎湯尤宜戒之
許曰證治論云白虎用石膏亦治傷寒不必專治暍也活
人書云白虎湯治中暑并汗後一解表藥耳朱肱作活
人書後序云夏月納陰在內不可食熱乃君子扶陰養
陽之時也此間又云陰氣在內禁用凉藥已上所說多
不同大抵隨時審證當用即用不可執一說也

白虎湯調

中暍汗之堪解表藥性寒凉恐不經老弱厥虛寧勿服故
將白虎號湯名

麻黄桂枝湯 服桂枝湯吐者其後必吐膿血出証治論 服麻黄湯發煩目瞑劇者必衄出活人書

頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯之類應解散而用桂枝若
頭疼發熱無汗惡寒宜麻黄湯之類應解散而用麻黄
者二者均爲解
散正分輕重不可不察也仲景云無汗不得服桂枝有汗
不得服麻黄古人有汗者當解肌無汗者當發汗
許曰等是太陽尚有差別而況不分陰陽而用藥乎當汗
而下即死當下而汗亦死古人所以云桂枝下咽陽盛

一則斃謂當下而汗也承氣入胃陰盛而亡謂當汗而下
也陽盛者内熱内熱若與承氣當下也誤投桂枝是陽盛
即斃也陰盛者惡寒惡寒属表故可汗也誤投承氣是
陰盛而亡也信乎麻黄桂枝大小承氣者死生之係也

麻黄桂枝湯詞

傷寒無汗属麻黄有汗桂枝可作湯誤服麻黄轉煩躁目
瞑劇者衄來防陽盛桂枝行即斃不然　紅斑桂証
若逢夏至後石膏加入桂枝旁

桂枝石膏湯

傷寒三日外與諸湯不差脉勢仍數邪氣猶在經絡未入

臓府者桂枝石膏湯主之此方可夏至後代桂枝證用
若加麻黄可代麻黄青龍湯用有汗脉緩爲桂枝証無
汗脉緊爲麻黄証青龍証

十棗湯

痞證條云脇下痛乾嘔短氣身凉不惡寒汗出無表證者
十棗湯主乾嘔證條云身凉汗出乾嘔脇痛不惡寒者此
表解裏未和也十棗湯主之
與有水證條云身凉表證罷欬而脇下痛者十棗湯
評大抵身凉乾嘔短氣脇痛者當行十棗湯也然須是表
證已罷方可用之表未解者不可行也藥性太猛切戒
輕用

十棗湯

頭痛心疼汗孔張嘔而下利痞非常惡寒短氣邪連脇主
治濃煎十棗湯

聖散子

諸病證多變者無如傷寒或有傳者必待傳遍而後已或
不傳者病止在于一經又或有中濕而似之者或有疫氣
而似之者如此之類極多不可以一槩舉治之之要必在
察脉以觀病以表裏辨證以審其汗下然後投之以藥疾
乃可得而愈也若不能求之於此而以傳授之古方謂可

以愈疾者恐或未然譬法律之設以謂天下有罪者皆不
能逃於其間也且人之情僞千變萬化法律果能盡該載
乎東坡居士在黄州日得巢君所傳秘方名爲聖散子不
問陰陽二證皆可服之使後人不能不致疑於其間今觀
其序自謂此方用藥似乎不近人情至於救急其驗特異
乃神物護靈不拘常制則是東坡自知其間用茱萸豆蔻
良姜附子之類有陽証者不可服也又言不可與傷寒比
若此言何謂耶豈其謂非傷寒然後可服此藥耶且木附
豆蔻良姜皆是燥而去濕者恐黄州瀕江地多卑濕而黄
之居人所感者豈非中濕而致然耶不尔則是年雨水浸

遂而人得此疾所以服此藥而多愈也苟非此而服之是
能不誤病者乎又言疫氣流行之時平旦以此藥煮一釜
不問老幼貴賤皆令服之則疫氣不入其門東坡所以神
此方者恐其用意在此而不在彼也且如疫氣之爲病四
時所感亦自不同當其未發之前藉此以驅除不祥之氣
則有此理若病証已見則便有陰陽之分四時各有治法
當隨其證而用之豈可專用此方哉何況今之愚醫不辨
方脉惑於不問陰陽二證之說以此療諸經傷寒豈不謬
哉夫此方在世猶杼軸之有經一成而不可變者也傷寒
之於人猶杼軸之有緯往來之變其可窮乎苟有活人之

心者不可不以此說而廣之

聖散子詞

東坡聖散出瀕黃不問傷寒陰與陽古言醫者人司命潛
心玩味活人方

炮炙煎煮法劑準料例 用藥遺事附

傷寒方內所載衡量皆依漢制與今之輕重淺深不同者
蓋隨時更變不可拘也若古方大陷胷湯大黃六兩芒硝
一升甘草二錢水六升煮取二升分二服以今用之無乃
大甚乎若以漢之五銖錢秤較加以二倍頗與今數合宜
世以古之三兩爲今之一兩則彷彿也若桂枝湯用桂枝
芍藥生薑各三兩即今之一兩甘草二兩即今之六錢二
字半水七升即今之二升三合半庶可適中如大陷胷湯
雖三之取一亦似不倫蓋歷年寖遠傳寫舛訛或分兩少
而水數多或水少而分兩多輕重不等器量頗殊抑當觀
病淺深察藥緊峻以意斟量不可偏執若此甚衆不能枚
舉然稱有銖稱者有字稱者銖稱以六銖爲一分四分爲
一兩字稱以四字爲一錢十錢爲一兩若升合者古方謂
一升準今之一大白盞也一升二合從此酌量之后之雜
方謂水一盞者準今一中盞是乃酌古準今以便修製云
出指掌圖

增補藥品

南陽書謂仲景証多而藥少使皆如仲景調理既正變異
不生則麻黃桂枝青龍用之而有餘以後世望聖人難矣
此說甚至因採外臺千金聖惠等方補而完之今除仲景
正方外并於南陽等書擇可用者兼而充之但雜方內藥
性峻烈及不循法度者亦不敢取然南陽所載湯劑每服
並抄五錢恐劑小病大若不能的中今以劑之小大稍加
增損餘如群隊和平所投切當以効爲期不能較於毫忽
也

麻黃 去根節湯泡去黃水焙乾秤用　　枳實 水浸七次切碎麩炒

桂去麄皮不見火惟灶焬傷寒用桂須炒過則不損脂氣也　茱萸湯洗炮

半夏湯炮七次焙焬傷寒用之則多炮遍數則不損脂氣　甘草炙

桃杏仁用湯浸去皮尖去雙仁者麸炒黄作湯劑生用　厚朴去皮姜汁炙香熟用

枇杷葉炙刷去毛　鼈甲湯浸去裙以醋炙黄　水蛭去子炒

䗪蟲去翅足炒　商陸即章柳根　瓜蔕麸炒黄

茴香微炒　葶藶炒香研成膏　巴豆去心皮麸炒黑研

荛花熬赤色如无以生桃花代　芫花炒　牡蠣煅

蜀漆洗去腥乃常山苗也　海藻洗去鹹　龍膽即草龍膽

茯苓去皮　大檗皮去麄皮　附子炮去皮臍每個八片

烏頭炮裂　石膏捶不見鐵　滑石捶

凝水石即寒水石　赤石脂白石脂　禹餘粮紫石英

代赭已上諸石作湯捶碎作元聖研　龍骨研　丁沉木香並不見火

硫黄研　雄黄煅　礬枯黄研

大黄錦紋者以濕紙裹煨　乾姜炮　甘遂連珠者以濕紙裹煨

麥門冬去心　麻子炒去殼取仁　黄連去毛

烏梅去核　椒去目及閉口者　防風去芦

人參去芦　羌活去芦　桔梗去芦

前胡去芦　柴胡去苗洗　犀角鎊屑如無以升麻代

羚羊角鎊屑　薰陸香即乳香研　釜底煤研篩

竈突墨研篩　梁上塵篩　牛蒡即牛旁根

英粉白粉即米粉也　通草　苦酒即米醋

香豉即淡豆豉　鼷鼠矢雄鼠矢尖者是　溺尿同即童子小便也

芒硝朴硝有芦頭者非得　膠飴即餳也　阿膠

猪膽汁　雞子黄　膚已上七味並湯熟香後下

再前三沸令勻服　猪膚諸家所論不同龐安常云去上皮如此論之即猪膊骨也膚安得有服亦有用猪皮若蒸本草中不載猪膚但去肺猪湯解諸毒疑可用猪皮上黒膚也所以言膚者膚之義

延胡索去浮皮　紫菀去土

陳皮去瓤膜　青皮去瓤　細辛去土

栝蔞根去麄皮　栝蔞去皮　秦皮去麄皮

海藻洗去鹹　蒼朮米泔浸去黑皮　旋覆花去枝子

獨活　百合洗漬白沫　皂角去皮子酥炙

茅花　蘧麥　白薇

紫蘇　茵陳　牛膝並去梗

知母肥者去毛皮　天南星炮　黄耆炙

梔子　連軺即連翹根也用連翹　白粉即米粉

萎蕤劉蕤葳蕤所原多言其根小異　大棗用棗或曰棗蒸　甘爛水取水六七升置大盆內以勺揚之上有珠數千顆相逐取用之　潦水亦作潦又謂雨水

枳實即枳實也每一片折二片者只用一片有聲乎兩片者多去之或用

濕地黄五兩不見火乾者一片折荅並煎藥先煮一兩沸次下餘

藥　黎　者[illegible]

動氣者去朮加桂以朮能閉腎惡燥故去朮也奔豚也 小便数者去桂去茯苓用芍藥　小便不利者用茯苓　太陽病自汗而小便数者不可用桂枝小便條叫[illegible]　太陽病無汗而渴者不可與白虎湯　陽明病汗多而渴者不可與五苓散

活人書指論升合分兩

張公度辨次仲景傷寒論云沈存中得漢之權量其量六斗十六升當今之一斗七升九合其重一兩當今之六銖思今於絹與斗中二升七合折古之一斗也大略是四分之一耳凡言一升若用二合半則庶幾焉一兩用二錢半恐太少耳升合當用古之法每升二合半分兩當用今之法每兩剉散

活人書用三分之一謂如今之刃折古之三刃也三說不同而小異散兩有之其間有用藥一劑而用水少者今當只以藥五錢水一盞半爲率作一服未效再作不可拘於古分兩也利湯欲生宜少水而多取也補湯欲熟宜多水而少取也

煉蜜法

每白蜜一斤入新汲水四兩攪勻用炭火慢熬約稍耗去六兩許是蜜成煉若火力熬太過則焦人難丸火力不及則易爛最宜得中凡以煉蜜作丸藥有分量燥潤其性不同輕虛乾燥藥末每一斤用蜜一斤堅石濕潤藥末每一斤用蜜半斤此爲大約難以拘定在乎臨揆合作丸時斟減得中爲度

藥方加減例

古人云傷寒有輕重湯劑不可一例用明當隨證加減謂如桂枝加桂湯即本方中加桂若干減者即去桂若干餘倣此

㊀桂枝湯 加黃芩名陽旦湯　中風發熱汗出鼻鳴乾嘔　太陽

桂枝　大棗十八枚

赤芍藥　生姜一兩半　甘草一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服取汗桂枝湯唯春初可行春末及夏至已前加黃芩夏至後加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩若病人素虛寒

者不用加減或有小便数者及飲酒家不喜甘者切不可行桂枝也

㊁桂枝甘草湯 發汗過多叉手自冒心上下欲得按

桂枝一兩三錢一字　甘草六錢一字半　水一升煮取三合半去滓頓服

㊂桂枝葛根湯 傷風項背強有汗不惡風柔痓

桂枝湯內加葛根一兩三錢一字半

㊃桂枝石膏湯 熱病夏至後用桂枝同

桂枝湯內加石膏一兩三錢一字半

雙鐘 桂枝石膏湯 後丸白字方名並活人書指內方

桂枝半兩 石膏二兩 黃芩半兩 甘草半兩 梔子四分
升麻 乾葛 生姜已上各二分 白藥子二分 常不用
右剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至八分溫
服食頃再服若得汗即停後服也
〔五〕桂枝新加湯 又名桂枝芍藥人參生姜湯 汗後痛脈沉
桂枝湯內加人參一兩芍藥生姜各三錢
〔六〕桂枝附子湯 風濕身疼 脈浮虛濇 漏風
桂枝湯加附子一枚
〔七〕桂枝大黃湯 關脈沉實 之痛大便秘
桂枝湯內加大黃一兩三錢一字半芍藥一兩減甘草

〔八〕桂枝人參湯 太陽下早協熱利不止 心下痞表裏不解
桂枝一兩三錢一字半 甘草上同 白朮 人參
乾姜各一兩
水三升先煮四味取一升七合內桂更煮一升分三服
〔九〕桂枝栝蔞乾葛湯 柔痓
桂枝 芍藥各三錢 栝蔞根 甘草各二錢 乾葛二錢半
水二盞生姜七片棗一枚煎至八分去滓服
〔十〕桂枝芍藥湯 即小建中湯 脈浮腹痛
桂枝湯加芍藥一兩
桂枝加芍藥生姜人參湯

桂枝湯中加芍藥半兩 生姜又半兩 人參一兩半
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫
服
〔十一〕桂枝二越婢一湯 太陽發熱惡寒 脈微弱
桂枝 芍藥 麻黃 甘草各三分 石膏三錢一字
生姜四錢一字半 大棗四枚
水一升七合煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升
去滓溫分二服
〔十二〕桂枝二麻黃一湯 服桂枝後形似瘧 日再發得汗必解
桂枝 芍藥四錢半字 麻黃二錢半 甘草三錢一字 杏仁十六箇

生薑四錢半字 大棗五个
水二升二合半先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取
六合去滓分二服
〔十三〕桂枝麻黃各半湯 太陽脈浮緊如瘧 無汗身痒
桂枝五錢一字半 芍藥 甘草 麻黃各三錢一字 杏仁二十四箇
生薑三錢一字半 大棗四枚
水一升六合半先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煎至
六合分三服
〔十四〕桂枝加桂湯 奔豚 衝心
桂枝湯內加桂六錢二字半

十五桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯脉浮如火劫之亡湯不得臥起不安
桂枝 蜀漆各一兩 甘草六錢二字半 牡蠣一兩六錢 龍骨一兩三錢一字半 生薑一兩 大棗十二枚
水四升先煮蜀漆減七合內諸藥煮取一升半去滓分二服
桂枝去芍藥加附子湯
附子半枚 大棗八个 桂枝一兩半 甘草一兩 生薑一兩半
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

十六桂枝甘草龍骨牡蠣湯火逆下之因燒鍼
桂枝三錢一字半 甘草 龍骨 牡蠣各六錢二字半
水三升六合煎至一升二合去滓分三服
十七桂桂加知母石膏升麻湯熱病夏至後用
桂枝湯內加知母石膏各四錢半升麻二錢
十八桂枝加厚朴杏子湯太陽下之微喘者表未解也
桂枝湯內加杏仁二十一箇厚朴半兩溫服覆取微汗
十九桂枝去桂加茯苓白朮湯服桂枝或下後不解胸滿小便不利
芍藥 茯苓 白朮各四錢二字 甘草二錢

一水一盞半生姜三片棗一枚煎至八分去滓服小便利則愈
苓利小便
二十麻黃湯太陽脉浮頭疼發熱惡寒身痛無汗而喘
麻黃一兩 桂枝六錢二字半 甘草三錢一字半 杏仁二十五箇
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服覆取汗 蓋麻黃湯性熱唯冬及春兼病人素虛寒者乃用正方夏至之後服之必發斑黃須加知母半兩石膏一兩黃芩一兩
二一麻黃葛根湯太陽發熱無汗惡寒而喘者
麻黃 赤芍藥各三錢 乾葛一錢半 豉半合

水二盞葱白一莖煎至八分去滓服
二二麻黃升麻湯太下後脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾有血脉逆泄利不止者為難治
麻黃一兩八錢一字 升麻 當歸各四錢半字 知母 黃芩 萎蕤各二錢半 石膏 白朮 芍藥 天門冬 桂枝 茯苓 甘草 乾薑各二錢半
水三升三合先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升半分二服次第令盡汗出愈
二三麻黃杏子甘草石膏湯
麻黃一兩三錢一字半 杏仁五十箇 甘草六錢一字半 石膏二兩
水二升三合半先煮麻黃減六合去上沫內諸藥煮取

八合分二服

二四 麻黃知母石膏湯 太陽無汗夏至後服

麻黃湯內加知母半兩石膏一兩

二五 麻黃連軺赤小豆湯 陽明發熱在裏身必發黃 頭中濕身痛身目皆黃

麻黃 連軺 甘草各六錢二字半 生桑白皮

赤小豆各一兩六錢二字 杏仁四十個 大棗十二枚 生薑一兩

潦水三升三合半先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取

一升分三服半日盡

二六 麻黃附子細辛湯 少陰發熱脈沉微汗之

麻黃 細辛各六錢二字半 附子一個

水三升三合半先煮麻黃減七合去上沫內諸藥取一

升半三服

麻黃甘草附子湯 少陰無證表裏證

麻黃二兩 甘草一兩 附子一個

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫

服相次三兩服以身微汗為度

二七 麻黃杏仁薏苡甘草湯 風濕相傳一身盡痛

麻黃 薏苡仁各半兩 甘草一錢半 杏仁十個

水三盞煎至一盞半去滓分二服避風微汗

二八 越婢湯 風痺脚弱

石膏一兩 白朮十兩 附子半個 麻黃七錢半 甘草一錢半

分三服每用水一盞半生薑三片棗一枚煎至八分

二九 茯苓白朮湯 濕溫

茯苓 乾薑 甘草 白朮 桂各一錢半

水一盞煎至八分去滓服

三十 葛根湯 太陽無汗惡風 太陽陽明合病

葛根一兩三錢一字半 桂 芍藥 甘草各六錢一字 麻黃

生薑各一兩 大棗十一枚

水三升三合半先煮麻黃葛根減七合去上沫內諸藥

煮取一升四合分三服取微似汗

葛根龍膽湯 風溫脈浮身重汗出

石膏一兩 葛根二兩 生姜 升麻 大青

龍膽草 桂枝 甘草 麻黃 芍藥已上各半兩

萎蕤一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫

服

三一 葛根解毒湯 溫瘧病熱而渴不惡寒

葛根半兩 黃芩 芍藥各二錢 麻黃一錢 甘草

桂各一錢半

水二盞半棗二枚煎至一盞分二服如脈浮再服取汗

〔三二〕葛根葱白湯(治汗下頭痛)

葛根　芍藥　知母各三錢　生薑[illegible]

葱白一把

水二盞煎至一盞半分二服

〔三三〕葛根橘皮湯(治[illegible]發斑)

葛根　橘皮　杏仁　黄芩　麻黄

甘草各一錢

〔三四〕葛根半夏湯(太陽陽明合病不下利但嘔者)

葛根二錢　半夏　麻黄各一錢半　甘草　桂枝

芍藥各一錢

水二盞生薑五片棗子一枚煎至八分去滓服取微汗

〔三五〕葛根黄芩黄連湯(太陽中風誤下之協熱利不止)

黄芩　甘草各二錢　葛根一兩　黄連三錢

水三盞煎至一盞半去滓分二服

〔三六〕大青龍湯(傷寒見風傷風見寒緊煩躁可服之脉弱無風　太陽無汗脉浮汗出不可服)

麻黄二兩　桂枝　甘草六錢二字半　杏仁四十個　生薑一兩

大棗十二枚　石膏二兩雞子大

水三升煮麻黄減七合去上沫內諸藥煎至一升去滓

服取微似汗汗出多者溫粉撲之一服得汗止後服

〔三七〕大青龍加黄芩湯(太陽無汗[illegible]煩躁[illegible])

本方內加黄芩六錢二字半

〔三八〕青龍湯(太陽表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬或噎或喘)

麻黄　芍藥　細辛　乾姜　甘草

桂枝各一兩　五味子　半夏各八錢一字

水三升三合半先煮麻黄減七合去上沫內諸藥煮取

一升去滓溫服

小青龍去半夏加括樓湯(表不解有水氣渴)

本方中去半夏加括樓根三分

小青龍湯加蕘花湯(噎飲利熱欬瀉表有水)

本方中加蕘花如彈子大

〔三九〕小青龍去麻黄加杏子湯(太陽汗後飲水多欬而喘)

本方內去麻黄加杏子仁一兩

〔四十〕小青龍去麻黄加茯苓湯(太陽咳嗽表解心下有水小便不利)

本方內去麻黄加茯苓一兩

〔四一〕小青龍去麻黄加附子湯(水寒相搏咳噎)

本方內去麻黄加附子半兩

〔四二〕大柴胡湯(內實大便難身熱不惡寒反惡熱)

柴胡二兩六錢二字半　黄芩　芍藥各一兩半　大黄

六錢二字半　枳實四枚　半夏六錢　生薑一兩二字半　大棗十二個

水四升煎至二升去滓再煎三五沸分三服一方無大黄

四二 小柴胡湯（傷寒四五日往來寒熱胸脅滿心煩喜嘔嘿嘿不欲飲食少陽發熱）
柴胡（一兩六錢二字半） 黃芩 人參 甘草 半夏（八錢二字） 生薑（一兩） 生棗（十二枚）
水四升煎至二升去滓再煎至一升分二服
四四 小柴胡加茯苓湯（小便不利心下悸）
本方內加茯苓一兩
四五 小柴胡去黃芩加芍藥湯（下後陰痛發熱脈微惡寒）
本方去黃芩加芍藥三兩
四六 小柴胡去黃芩加茯苓湯（嘔而發熱胸脅滿小便不利）

本方去黃芩加茯苓一兩二錢一字半
四七 小柴胡去棗加牡蠣湯（胸脅痞）
本方內去棗加牡蠣一兩三錢一字半
四八 小柴胡去參棗生薑加五味子乾薑湯（少陽咳嗽胸滿或泄）
本方內去參棗生薑加五味子八錢一字乾薑六錢
四九 小柴胡去半夏加人參栝樓湯（發熱而渴）
本方內去半夏加人參半兩栝樓實一枚
五十 小柴胡加桂湯（身熱欲近衣身熱不渴）
本方內去人參加桂一兩
五一 小柴胡加五味子湯（溫病發熱而渴不惡寒者名）
本方內加五味子半兩
五二 小柴胡加乾薑牡蠣湯（痞而胸脅滿脹）
本方內加乾薑半兩牡蠣六錢
五三 柴胡桂枝湯（風濕汗後身熱病而心下妨悶動氣）
柴胡（一兩二錢一字半） 桂枝 黃芩 人參 芍藥（各半兩） 甘草 半夏（各三錢一字） 生薑（半兩）
水六盞棗六枚煎至三盞去滓分三服
五四 柴胡桂薑湯（往來寒熱胸脅滿小便不利嘔而不渴）
柴胡（二兩六錢二字） 黃芩（各一兩） 乾薑 甘草 牡蠣（各六錢二字半） 栝蔞根（一兩三錢一字） 桂枝（一兩）

水四升煑取二升去滓再煎取一升半分三服
五五 柴胡龍骨牡蠣湯（傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語火邪驚狂亡陽煩躁臥起不安一身盡痛）
柴胡（一兩二錢一字） 龍骨 桂枝 鉛丹 人參 黃芩 茯苓 牡蠣（各半兩） 半夏（四錢二字半） 大黃（六錢二字半） 生薑（半兩） 大棗（六枚）
水二升六合半煎至一升三合半下大黃更煎兩沸去滓
溫分二服
五六 敗毒散（時疫瘟疫四時通用傷風有汗惡寒後用風濕一身盡痛惡風）
羌活 獨活 前胡 柴胡 芎藭

枳殼　白茯苓　桔梗　人參已上各一兩　甘草半兩
右為細末每服二錢水一盞入生姜二片煎至七分溫
服或沸湯點亦得治傷寒溫疫風濕風眩拘蜷項頭
痛目眩四肢痛憎寒壯熱項強睛痛及老人小兒皆可
服或瘴煙之地或溫疫時行或人多風痰或處卑濕腳
弱此藥不可闕也日二三服以愈為度

五七 黃耆建中湯 傷寒身痛又脈遲汗後身痛脈弱
黃耆　桂各一錢半　白芍藥三錢　甘草一錢
水二鍾薑五片棗二枚煎至八分去滓入稠餳一大匙
再煎服舊有微溏或嘔者不用餳

五八 小建中湯 即桂枝芍藥湯一分陰惡寒手足逆冷而溫傷寒二三日心中悸而煩
桂枝　甘草各一兩　芍藥二兩　大棗十二枚　餳三合半舊微溏
溏或嘔者去餳　生薑六錢二字半
水二升三合半煮取一升去滓內餳微火令烊分二服

五九 小續命湯 二滓通用
甘草半兩　麻黃半兩　防風一兩半　芍藥　白朮
人參　芎　附子生　防己　黃芩已上各一分
桂枝半兩
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫
服汞瘥自汗者去麻黃

六十 小續命加薑汁湯 中三陽脈氣衰
煎湯成去滓入生薑自然汁一匙再煎一沸
小續命去附子減桂一半加芍藥一倍湯
謂如元用芍藥一分令加一倍足成半兩是也 熱證多者宜用此

六一 小續命去附子減桂一半湯
本方去附子減桂一半 脈氣暑中三陽所患必熱

六二 升麻葛根湯 傷寒惡寒發熱通用發斑小兒瘡疹
升麻　葛根　芍藥　甘草等分
每服六錢水一盞半煎至八分去滓服 寒多即熱服熱多即溫服

六三 升麻六物湯
升麻　梔子仁各一錢半　大青　杏仁　黃芩各一錢
水一盞半蔥白三莖煎至八分去滓溫服

六四 陽毒升麻湯 陽毒赤斑狂言吐膿血
升麻一分　犀角屑　射干　人參　甘草各一分
水三盞煎至一盞半去滓分二服

六五 玄參升麻湯 發斑咽痛
升麻　玄參　甘草各半
水三盞煎至一盞半去滓服

六六 大承氣湯 胃實譫語五六日不大便　少陰口燥咽乾　陽明[illegible]

大黃一兩三錢一字 厚朴二兩六錢二字 枳實□□半箇 芒硝一合

水四升先煮二物取一升七合去滓入大黃煮取□□

去滓內芒硝更一二沸分二服得下止後服

[illegible]

六七 小承氣湯 六七日不大便令[illegible] 裏證汗後不惡寒[illegible]

大黃一兩三錢一字半 厚朴六錢二字半 枳實大者六

水一升三合半取至六合去滓分二服得利止後服

六八 調胃承氣湯 太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘譫語者

大黃六錢二字半酒洗 甘草三錢一字 芒硝一合

水一升煮取三合半去滓內芒硝微煎溫服

六九 桃仁承氣湯 外已解小腹急大便黑小便不利血證也

桃仁五十箇 桂枝 芒硝 甘草各六錢二字半 大黃一兩三錢一字半

水二升三合半煮取一升二合去滓內芒硝微煎分二服

七十 白虎湯 汗後脈洪大而渴虛煩中暍

知母二兩 甘草六錢二字半 石膏五兩二錢一字半 粳米二合

水三升三合半煮米熟去滓分三服

七一 白虎加人參湯 又名化斑湯 赤斑 口燥煩渴中暍

白虎湯加人參六錢二字半

七二 白虎加蒼朮湯 濕溫 秋瘧 身熱

白虎湯內加蒼朮二兩增水作四服

七三 黃芩湯 太陽少陽合病 協熱利 大腸下利

黃芩一兩 芍藥 甘草六錢二字半 大棗十二个

水三升三合半煮取一升去滓分三服嘔者加半夏八

錢一字生薑一兩增水作四服

七四 黃芩芍藥湯 鼽衄後脈微

黃芩湯內不用大棗

七五 黃芩半夏生薑湯 乾嘔而利

黃芩湯內加半夏八錢一字生薑半兩

七六 黃連湯 腹滿痛大便秘 胸中有熱腹中[illegible]欲嘔

黃連 甘草 乾薑 桂枝各一兩 人參六錢二字半

半夏八分一字 大棗十二枚

水三升三合半煮取二升去滓分五服日三服夜二服

七七 黃連阿膠湯 少陰下利膿血

黃連一兩三錢一字半 黃芩二錢二字半 芍藥六錢二字半 阿膠一兩

鷄子黃一枚

水一升七合 煮三物取七合去滓內膠烊盡小冷內

鷄子黃攪勻分三服

七八 黃連鷄子湯 少陰[illegible]不得臥[illegible]煩躁

與黃連阿膠湯同

七九 黃連橘皮湯 溫毒發斑下部生瘡

黃連二錢 陳橘皮一 杏仁 枳實各一錢半 麻黃

葛根各一錢半 厚朴 甘草各一錢

水三盞煎至一盞半去滓分二服

八十 黃連龍骨湯 少陰脈沉腹痛下利膿血

黃連一兩 黃芩 芍藥各一分 龍骨半兩

分三服每服水一盞半煎至八分去滓服

八一 黃連犀角湯 狐惑

黃連半兩 烏梅七個 木香一分 犀角一兩無則升麻代之

水二大盞半煎至一盞半去滓分三服

八二 黃連解毒湯 大熱脈洪譫語呻吟不得眠

黃連一分 黃芩 芍藥各半兩 梔子

水三盞半煎至一盞半去滓分二服

八三 酒煮黃連丸 暑汗發熱而渴不惡寒脈微者

黃連四兩以無灰好酒浸面上過二寸重湯煮乾

為細末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸熟水下

黃連一物湯

右以黃連一物濃煎汁服

八四 密漬黃蘗汁 口瘡赤爛

以黃蘗去麄皮密漬一宿旋旋嚥汁或用密炙微焦

碾

末用半錢掺口中亦佳

八五 竹葉湯 陽明汗多而渴飲水水入即吐差後渴

石膏二兩八錢 麥門冬一兩半 人參 甘草各三[illegible]一字

半夏四錢半 竹葉二兩

水二升半煮取一升半內粳米一合再煮米熟湯成去滓

滓入生姜自然汁三匙再煮一二沸服神効

八六 竹葉石膏湯 與竹葉湯方証同

八七 梔子仁湯 發狂煩躁面赤咽痛熱

梔子仁 赤芍藥 大青 知母各一錢 升麻

黃芩 石膏 杏仁各二錢 柴胡一錢半

甘草半錢 豉一百枚

水三盞煎至一盞半去滓分二服

八八 梔子豉湯 吐下後心懊憹大下後身熱不去心中痛

肥梔子四枚 香豉半兩

水二盞先煮梔子至一盞內豉同煮至七分去滓

八九 梔子蘗皮湯 溫家發黃傷寒發黃

梔子四枚 黃蘗皮四錢半 甘草一錢

水一盞半煎至七分去滓服

九十 梔子厚朴湯 太陽下後煩滿腹臥起不安
梔子 十四箇 厚朴 一兩三錢一字半 枳實 四枚炙
水一升煮取半升去滓分二服得吐止後服
九一 梔子升麻湯 虛煩不止二…至前渴之痰發再服
生地黃汁 一兩六錢 梔子 三錢 升麻 三錢 柴胡 半兩 石膏 半兩
水四盞煎至二盞半去滓分三服
九二 梔子乾薑湯 醫以丸藥下之身熱不去
梔子 十四枚 乾薑 六錢二字半
水二升二合煮取六合去滓分二服

九三 梔子烏梅湯 傷寒差後不得眠
梔子 黃芩 甘草 各一錢 柴胡 二錢 烏梅 二箇
水一盞半生薑三片竹葉二七片豉五十粒煎至八分
九四 枳殼梔子湯 勞復發熱
枳殼 一枚 肥梔子 三枚 豉 一兩
清漿水二盞半空煮退八分內二藥煎取九分下豉煎
去滓服覆令汗出
九五 枳殼梔子大黃湯 食復發熱
於前方內加大黃如博棊子大五六枚同煎服
九六 茵陳湯 黃瘅頭汗出欲發黃
茵陳湯 半兩 大黃 三錢 肥梔子 三枚半
水三升三合半先煮茵陳減一半內二味煮取一升去滓分三服 小便利出如皂角汁一宿腹減黃從小便出也
九七 茵陳五苓散 發熱或濕熱發黃頭汗出欲發黃
茵陳蒿末 一兩 五苓散 半兩
和勻每服二錢食前米飲湯調服或濃煎茵陳湯調五苓散
九八 茵陳梔子黃連三物湯 大便自利而便
茵陳蒿 三錢 梔子 黃連 各二錢
水二盞煎至八分去滓服

九九 知母麻黃湯 差後昏沉
知母 三錢 麻黃 甘草 芍藥
水三盞煎至八分去滓服取微汗
一百 知母葛根湯 風溫身灼熱
知母 一錢半 乾薑 四錢 石膏 三錢 甘草 木香
升麻 黃芩 南星 人參 防風
杏仁 芎 羌活 各一錢 萎蕤 二錢半 麻黃 二錢
每服七錢水二盞煎至八分去滓服
百一 大陷胸湯 大結胸
大黃 一兩一字半 芒硝 八錢一字 甘遂末 一字半

水二升先煮大黃至七合去滓內芒硝煮一二沸內甘
遂末分三服得利止後服此藥大峻不可輕用若不得
已即用大陷胸湯也

百二 小陷胸湯 小結胸
黃連二錢一字 半夏八錢 栝蔞根大箇
水二升先煮栝蔞取一升去滓內諸藥煮取七合分三
服

百三 大陷胸丸 結胸項強如柔痓下之則和
大黃一兩六錢一字 葶藶 芒硝 杏仁各一錢三字
右三味爲細末內杏仁芒硝合研如脂丸如彈大一枚

別搗甘遂末一字白蜜半合水七合煮取三合半溫頓
服之一宿乃下如不下更服取下爲効

百四 抵當湯 血結胸譫語瘀血狂言小腹滿漱水不欲嚥
水蛭 虻蟲各三十个 桃仁二十个 大黃三兩
水三盞煎至一盞半去滓分二服

百五 抵當丸 當汗失汗熱蓄深入於血身黃喜忘發狂瘀血
水蛭七个 虻蟲八个 桃仁七个 大黃一兩
爲末分作四丸水一盞煮一丸取七分盞溫服當下血
未下再服

百六 陽旦湯 即桂枝湯加黃芩一兩春末夏至前可服

百七 陰旦湯 身大熱欲近衣此內寒外熱
芍藥 甘草各二錢 乾薑 黃芩各三錢 桂枝四錢
大棗二枚
水三盞煎至一盞半去滓分二服取小汗

百八 四逆湯 太陰自利不渴陰證脈沉身痛
附子一枚生去皮作八片 甘草六錢二字半 乾薑半兩
水一升煮取四合去滓分二服強人可大附子一枚加
干姜半兩

百九 四逆散加五味子乾薑湯 少陰四肢厥逆或泄利而嗽
甘草 枳殼 柴胡 芍藥各一兩 五味子

乾薑各半兩
爲細末每服二錢米飲調下

百十 茯苓四逆湯 汗下後煩燥不得眠者
茯苓二兩 人參三錢二字 附子一枚生去皮作八片 乾薑半兩 甘草六錢二字半
水一升七合煮取一升去滓分三服

百十一 當歸四逆加茱萸生薑湯 下之厥逆
當歸 桂枝 芍藥 細辛各一兩 通草
甘草各六錢二字半 吳茱萸三合 生薑一六錢
水六盞煎取三盞分三服

百十二四逆散(或咳或悸或小便不利或泄利下重)

甘草　枳殼　柴胡　芍藥(各等分)

為細末每服二錢米飲調下欬加五味子乾薑悸者加桂

腹痛加附子泄痢虛滑加煎薤白

百十三四逆加茯苓散(少陰小便不利)

四逆散加茯苓半兩

百十四甘草乾薑湯(少陰小便色白病形悉具而渴吐多血動氣下之反覺身雖有熱反欲踡)

甘草(一兩)　乾薑(半兩)

水二盞煎取一盞分二服

百十五甘草附子湯(風濕小便不利大便反快)

甘草　白朮(各三錢)　附子(一枚)　桂枝(六錢半)

水煎每服五錢得微汗解(出汗身腫者加防風悸氣小便不利加茯苓臍下動氣加……也)

百十六炙甘草湯(一名復脈湯　結代心動悸)

甘草(一兩一錢一字)　人參(六錢二字)　生地黃(一兩半)　桂枝　麻子仁

麥門冬(各一兩)　阿膠(六錢二字)

水酒合五升生薑一兩大棗十二枚清酒二升三合煮

一升七合煮取二升去滓內膠烊盡分三服

芍藥甘草湯(自汗小便數)

芍藥　甘草(各二錢)

水二盞煎至八分去滓服

百十七芍藥附子甘草湯(汗下後惡寒)

芍藥　附子　甘草(各三錢)

水二盞煎至八分去滓服

百十八陰毒甘草湯(陰毒)

甘草　升麻　當歸　桂枝(各一錢)　雄黃

蜀椒(各一錢半)　鱉甲(三錢)

水二盞煎至八分去滓服如人行五里更進一服溫覆

取汗毒當從汗出未汗再服

百十九茯苓甘草湯(自汗不渴水氣承心振寒而厥)

茯苓　桂枝(各二錢)　甘草(一錢)　生薑(三錢)

水二盞半煎至八分去滓服

百二十小半夏茯苓湯(水結胸)

半夏(四錢)　赤茯苓(三錢)

水二盞煎至八分去滓入生薑自然汁半盞再煎一二

沸

百二十一茯苓桂甘大棗湯(汗後臍下悸欲作奔豚)

茯苓(一兩六錢二字半)　甘草(六錢二字半)　桂枝(一兩二錢二字半)　大棗(五枚)

甘瀾水(說見製藥例)

水三升三合先煮茯苓減一合內諸藥煮取一升去滓

服三合

百二十二 茯苓桂甘白朮湯

茯苓一兩三錢半　桂枝一兩　朮　甘草二字各六錢

水二升煮取一升去滓分三服

□中湯 療傷寒夾邪下血

大黃三分　葛根　芍藥　黃芩　桔梗

茯苓　藁本　白朮　甘草半兩已上各

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一中盞移時再服之得快利汁熱便歇小便減與服安常云久年腸風下血亦差

校刻傷寒圖歌活人指掌卷之五

百二十三 赤茯苓湯 厥陰消渴氣上衝 吐下後心下逆滿胸內悸

赤茯苓　陳皮　人參各　片煎

半夏各一錢　水二盞煎至八分去滓服

百二十四 豬苓湯 嘔渴心煩不得眠 熱在下焦小便不利

豬苓　茯苓　滑石　澤瀉　阿膠各二錢半

水一升三合先煮四味取七合去滓內阿膠分三服

百二十五 大半夏湯 傷寒痰證

半夏二錢半　白茯苓二錢半　生薑各一錢二分半

水二盞煎至一盞去滓臨臥時服 只作一服若有熱痰加甘草脾胃不利去甘草加陳皮

百二十六 半夏生薑湯 即小半夏湯 咳逆 穀不下而嘔吐

半夏一兩二分　生薑二兩

水三盞煎至二盞去滓分二服

百二十七 半夏桂甘湯 咳痛夏感寒 非時暴寒伏於少陰脈微細次必下利名腎傷寒 咽痛

半夏　桂枝　甘草各一分

水二盞生薑五片煎至八分去滓旋旋呷之

百二十八 生薑汁半夏湯 胸中似喘不喘似嘔不嘔徹心憒憒無奈者

半夏半兩

水一盞半生薑自然汁半盞同煎至七分去滓溫服

百二十九 厚朴半夏甘草人參湯

厚朴　半夏　錢半　人參
水二盞生薑五片煎至八分去滓服
百三十　甘草瀉心湯　即半夏瀉心湯此内減甘草加十三分下之心下痞
甘草一兩　半夏八錢一字　黄芩　乾姜
人參各一兩　黄連半三錢一字　大棗十二枚
水三升三合煮取二升去滓再煮取一升分三服
百三十一　附子瀉心湯　心下痞惡寒汗出
大黄半兩　黄連　黄芩各二分半　附子半枚
先以水一盞煮附子取半盞次以百沸湯二盞漬上味三
一時久　乃去滓入附子汁和匀溫分二服

傷寒活人指掌　卷之五　二

百三十二　生姜瀉心湯　下利心下痞腹中雷鳴
於甘草瀉心湯内減甘草末三錢一字半加生薑六
兩三錢
百三十三　三黄瀉心湯　心下痞按之濡其脉關上浮者可服惡寒不可服
於附子瀉心湯内去附子
百三十四　霹靂散　陰盛膈陽身冷脉沉煩燥不飲水
附子一枚炮　取出用冷灰培之取半兩入真臘茶大一
錢同明匀　更分二服每用水一盞煎至六分臨熟入蜜半
匙候溫冷服須煩燥止得睡汗出差
百三十五　桔梗半夏湯　脹服見後一百七十四

百三十六　附子湯　陰證口燥身痛　少陰背寒惡口中和
附子一枚生　茯苓　芍藥　人參各一兩
白术一兩三錢一字
水二升六合煮取一升六去滓分三分
百三十七　术附湯　風濕小便自利　溫濕
白术六錢一字　甘草一錢一字　附子　生姜各半兩
水二升棗二枚煮取一升去滓分二服
百三十八　羌活附子湯　逆
羌活　附子炮七次　茴香各一錢半　木香　乾薑一麥許
爲細末每二分水一盞塩一捻煎十數沸熱服

傷寒活人指掌　卷之五　三

百三十九　真武湯　陰證脉沉身痛發汗過多悸陽腹痛小便不利
茯苓　芍藥　生薑各一兩　附子一枚　白术六錢二字半
水二升六合煮取一升三合去滓分三服欬者加五味子細
辛乾姜小便利者去茯苓下利者去芍藥加乾姜嘔者去
附子加生姜
百四十　白通湯　少陰下利
葱白四莖　乾薑三分一字半　附子一枚
水一升二合煮取六合去滓分二服
百四十一　白通加猪膽汁湯　下利厥脉不至
附子一枚　乾姜三分二字半　葱白四莖　人尿一合半　猪膽汁半合

水一升煮取半升去滓內入豬膽汁相和分二服無膽汁亦可

百四二 乾姜附子湯 下後復發汗唇青不得臥無表證脈微者

乾姜三錢一字半 附子一枚生

水一升煮取三合半去滓頓服

百四三 乾薑黃芩黃連人參湯 上寒血吐下寒氣內格食傷入即吐

乾薑 黃連 黃芩 人參各三錢

水一盞半煎至八分去滓一服

百四四 正陽散 陰毒傷寒面青心硬四肢冷

甘草 乾姜各二分 附子二兩 麝香一兩 皂莢一兩去皮

為細末每二錢水一中盞煎至五分熱服

百四五 理中湯 太陰自利不渴寒多而腹痛、霍亂

人參 甘草 乾姜 白朮各二錢

水二盞煎至八分去滓服 臍氣動者去朮加桂三錢吐多若去朮加生姜三錢下多者還用朮悸氣小便不利者加茯苓二錢渴者加朮一錢半腹痛者加人參一錢半寒者加生姜一錢半腹滿者去朮下利加附子

百四六 理中加茵陳湯 傷冷中脈弱氣虛變為疸

本方內加茵陳蒿二錢

百四七 理中加石膏湯 霍亂 本方內加石膏半兩

百四八 理中丸 痞而胃寒霍亂寒多不渴未成結胸者厥陰當不能食食即吐之

大理中湯同但為細末煉蜜丸如彈大沸湯化一丸半盞化

百四九 增損理中丸 太陰下之胸痛硬 諸結胸宜服此

人參 白朮各二兩 甘草 乾姜各一兩半 黃芩半兩

枳殼十二片

為細末煉蜜丸如彈大沸湯化一丸 渴者加栝蔞有汗出者加牡蠣

百五十 枳實理中丸 寒實結胸

茯苓 人參 白朮 乾薑 甘草各二兩

枳實十六片

為細末煉蜜丸如雞子黃大每一丸熱湯化下 連進二三服

百五一 四順丸 少陰十餘日下利不止手足徹冷

理中丸內加甘草一倍

四順湯 身無熱脈沉昔者默默不欲見光時腹痛下利手足逆冷

理中湯加甘草一倍是也依本方煎服

百五二 脾約丸 老人津少大便澁 腳氣大便燥

大黃二兩 枳殼 厚朴 白芍藥各半 麻子仁一兩

杏仁三分

為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫水下 未利再加

金匱風引湯

大黃 乾姜 龍骨各四兩 桂枝三兩 甘草

牡蠣各二兩 凝水石 滑石 赤石脂 白石脂

石膏　紫石英各二兩

右十二味杵為粗末以韋囊盛之取三指撮井花水二升煮三沸去滓溫服一升

百五三　柴胡半夏湯　痰熱頭疼手足煩熱

柴胡二兩　半夏　白朮各半兩　甘草炙　人參

黃芩　麥門冬各三分

每服七錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至八分去滓服

百五四　食積心腹痛病

治中湯即理中湯加青陳皮各二錢

百五五　百合知母湯　百合病

百合七枚　知母一兩

先以水洗百合漬一宿洗去白汁別以二盞煮取一盞去滓入以水二盞煮知母至一盞去滓相和煎取一盞半分二服

百五六　百合地黃湯　百合病

百合七枚　生地黃汁一盞

先洗漬百合如前法以水二盞煮取一盞去滓內地黃汁煮取盞半分二服大便當如漆中粘勿服

百五七　百合洗方　百合病

百合一升

水一斗漬一宿溫煖洗身洗已食煮餅勿用鹽豉即淡熟麵條也

百五八　犀角地黃湯　血證大便黑嗽水不欲嚥衄後脈微當汗不汗內有瘀血發狂發黃

芍藥二錢　生地黃一兩半　牡丹皮二錢半

犀角屑二錢半如無以升麻代之

分三服每服水一盞半煎至七分去滓服

百五九　犀角大青湯　斑瘡出頭疼

大青三分　梔子十枚　犀角屑二錢半　豉三

分二服每服水一盞半煎至八分去滓服

百六十　大青四物湯　發赤斑　一名阿膠大青湯

大青一兩　阿膠　甘草各二錢半　豉二合

分三服每服水一盞半煎至一盞去滓入膠候烊溫服

百六一　青黛一物湯　發赤斑

青黛如棗大水研服

青木香一物湯

右以青木香一物濃煮汁服

五物木香湯

青木香一兩　丁香　薰陸香　白礬各一兩

麝香一分

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服熱盛者加犀角屑一兩輕者去白礬大効

百六二 黑奴丸 陽毒發斑煩躁大渴倍常

黃芩　釜底煤　芒硝　竈突墨

梁上塵　小麥奴　麻黃各一兩　大黃一兩

為細末煉蜜丸如彈大新汲水化服飲水盡足當發寒已汗出

乃差若一時頃不汗再服一丸須見微利若不大渴不可與

百六三 黑膏 溫毒發斑嘔逆

生地黃二兩六錢二字半　好豉一兩二錢二字半

以猪膏十兩合露之煎令三分減一絞去滓雄黃麝香

加豆大內中攪和三服毒從皮中出則愈忌蕪荑

李根湯

半夏半兩　芍藥一分

生姜半兩　茯苓一分　桂枝一分　芍藥一分

黃芩　甘草各一分　甘李根白皮一合

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

百六四 紫雪 發斑 脚氣暑中三陽所患必熱煩躁者

升麻六錢　黃金十兩　寒水石　石膏各四兩八錢

犀角　羚羊角各一兩　玄參一兩六錢　沉香

木香　丁香各半兩　甘草八錢

右以水五升煮黃金至三升去金入諸藥再煎至一升

濾去滓投朴硝三兩二錢微火煎以柳木篦子攪勿停

手候欲凝入盆中更下研朱砂麝香各三錢急攪令勻

候冷凝成雪也每服一二錢七細細嚥之

芒硝猪膽塗瘡法

右以芒硝猪膽相和塗之即痂落無瘢仍臥黃土末上

良此病小便澁有血者中壞也瘡背黑靨不出膿者死

不療

百六五 吳茱萸湯 吐利手足厥冷煩躁欲死 嘔而胸滿

吳茱萸　生姜各半兩　人參一分

水二盞棗一枚煎至八分去滓服

百六六 旋覆代赭湯 汗吐下後心下痞

旋覆花一兩　人參六錢二字半　代赭石三錢二字半　甘草一兩

生薑一兩六錢二字　半夏八錢一　大棗十二枚

水二升三合煮取二升去滓再煎至一升半分三服

百六七 大橘皮湯 嘔噦胸滿虛煩不安

陳皮　甘草各半兩　人參一兩

分二服每服水一盞半生薑五片煎至八分去滓服

百六八 小橘皮湯 又名生薑橘皮湯 嘔噦手足逆冷

陳皮一兩　生薑二兩

水三盞煎至一盞半去滓分二服

百六九 橘皮湯 傷寒痰逆惡寒 即橘皮竹茹湯

甘草一錢　人參二錢　陳皮半兩

用青竽竹刮上青茹一團薑四片棗一枚水一盞半煎
至八分去滓熱服
百七十 橘皮乾薑湯 即橘皮半夏生薑湯 咳逆 噦逆
陳皮　通草　乾薑　人參
分二服每服水二盞煎至八分去滓服
雙鐘方有桂枝甘草各等分指掌方云即橘皮半夏生
薑湯本方內無半夏生薑未審是否
百七十一 桔梗湯 少陰咽痛
桔梗半兩　甘草一兩
分二服每服水一盞煎至八分去滓服

百七十二 桔梗枳殼湯 痞證 胸滿不痛
桔梗　枳殼
水二盞煎至八分去滓服
百七十三 桔梗半夏湯 腹脹
桔梗　半夏　陳皮各三錢
水二盞薑五片煎至八分去滓服
百七十四 漢防己湯 風濕脈浮身重汗出
甘草　黃芪各一錢　漢防己六錢半　白朮半兩
水三盞生姜十片棗一枚煎至八分去滓服 喘坐被中汗出如雨 行其被 臥取汗

百七十五 防己黃芪湯 治證與防己湯同 但分兩異耳
防己　黃芪各三錢　白朮一錢　甘草一錢
水二盞姜五片棗一枚煎至八分去滓服 [illegible]
[illegible] 桂枝 [illegible] 寒加細辛
百七十六 防風白朮牡蠣湯
白朮　牡蠣粉　防風各等分
為細末每服二錢酒調下米飲亦得日二三服汗止
小建中湯
百七十七 五積散 感寒一身氣痛 心腹滿痛
川芎二兩　蒼朮二十四兩　桔梗十二兩　陳橘皮八兩

枳殼五兩　吳白芷四兩　官桂二兩　人參二兩　厚朴
芍藥　白茯苓　當歸　乾姜　麻黃
半夏三兩 已上各　甘草二兩半
右件除枳殼肉桂橘皮其餘並一處生搗為麄末分作
六分於大鑊內用文武火炒令黃熟不得焦用紙攤於
板床上候冷入前件枳殼官桂橘皮末一處和勻入瓷
合盛每服二錢水一盞生姜三片同煎至七分去滓溫
服傷寒入葱白豆豉七粒陰證傷寒加附子同煎臨時
加減
百七十八 五苓散 小便不利 消渴 中暑 霍亂

澤瀉一兩一分 白朮三分 茯苓三分 猪苓三分 桂枝半兩
右爲細末每服三錢白湯調下
五苓散吐法 先熱煩狂言
右以五苓散二大錢白湯調下當與新汲水飲一升頃
即以指刺喉中即吐
百七九 五味子湯 喘促脉伏而厥
五味子一兩 人參 麥門冬 杏仁 陳皮各半兩
水三盞生姜十片棗子二枚煎至一盞半分二服
百八十 十棗湯 心下痞硬脇痛乾嘔短氣汗出不惡寒
芫花 甘遂 大戟各等分

水一盞半先煮大肥棗十枚取八分內藥末强人一錢
弱人半錢平旦温服若下少病不除明旦更服加半錢
後快和後糜粥自養
百八一 三物白散 寒實結胸
貝母 桔梗各三分 巴豆一錢
二味爲散內巴豆研和以白飲和服强人半錢羸人八錢
之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一盃半過
進冷粥一盃汗出已腹中痛與芍藥一兩如上法
百八二 桃花湯 少陰下利膿血 濕毒下痢
赤石脂五兩三錢一半全用一半爲末 糯米三合 乾姜三錢

水二升三合煮米令熟去滓温服二合半內赤石
脂末方寸匕日三愈勿服
百八三 杏仁湯 風濕身痛惡風微腫
桂半兩 天門冬 麻黄 芍藥各二錢半 杏仁七枚
水二盞生薑十片煎至一盞半味滓分二服
百八四 木瓜散 脚腫
大腹皮 紫蘇 乾木瓜 甘草 木香
羌活各一分
爲麄散分三服每服水一盞半煎至八分去滓服
百八五 烏梅丸 蚘厥

烏梅七十五箇 細辛 附子 人參 黄蘗
桂枝各一兩半 乾姜二兩 黄連四兩 蜀椒 當歸各一兩
十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五
升米下飯熟杵成泥和藥令相得內臼中與蜜杵三千
下丸如梧桐子大先食飲服十丸日三加至二十丸禁
生冷滑物
百八六 牛蒡根散 汗不流足冷是汗出時盖覆不周故腰背手足搐
牛蒡十條 麻黄 牛膝 天南星各六錢
右細剉於破盆內研細用好酒一升同研以新布扭取
汁後用炭火半秤燒一地坑子內通赤去火掃淨投藥

一汁坑內再煖令黑色取出於乳鉢內細研每服半錢調
千又方有地龍一兩
百八七 酸棗湯 吐下後晝夜不得眠
酸棗仁一升　甘草二錢　知母半兩　麥門冬二分
茯苓　川芎　乾薑各三分
為麁末每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服
百八八 地榆散 傷寒熱毒不解晚即壯熱腹痛膿血
地榆　犀角屑　黃連　黃芩各半兩
梔子仁二錢半
為麁末每服五錢水一盞入薤白五寸煎至六分去滓
傷寒活人指掌 卷之五 十四
服
百八九 葱豉湯 傷寒二三日頭項痛惡寒脈緊無汗
葱白十五莖　豉一大合　乾葛八錢　麻黃四錢
水二升先煮麻黃六七沸去白沫內乾葛煎十餘沸下
豉煎取八合去滓分二服如人行五六里再服訖良久
煮葱豉粥熱喫以衣覆出汗
百九十 連鬚葱白湯 已汗未汗頭痛如破
生薑二兩　連鬚葱白切半升
水三盞煎至一盞半去滓分二服
百九一 茅花湯 鼻衄不止
茅花一大把無花用根
水三盞煎濃汁一盞分二服
百九二 檗皮湯 熱毒深入吐血
檗皮三錢　黃芩　黃連各二錢
水二盞煎至一盞去滓入阿膠一錢半煎烊溫服
百九三 麥門冬湯 寒前後發熱
麥門冬　甘草各二錢半
粳米湯一盞半棗二枚竹葉十五片煎至八分去滓服
百九四 檳榔散 脚濕
橘葉一大握　沙木一握　小便　酒各半盞
傷寒活人指掌 卷之五 十五
煎數沸去滓調檳榔末二錢服
百九五 萎蕤湯 冬溫 風濕 春月中風傷寒
萎蕤五分　石膏三錢半　麻黃　白薇　羌活
杏仁　甘草　芎　青木香各二錢半
葛根五錢
分三服每服水二盞煎至八分去滓服
百九六 葶藶苦酒湯 熱病後在頭項面赤咽痛 一下傷血發
苦酒一升半　葶藶一合　生艾汁 無生艾以熟艾汁半升
煎取七合作三服
百九七 括蔞根湯 風濕 大渴

石膏二兩　栝蔞根三兩　人參　防風　甘草各

乾葛三錢

每服七錢水一盞半煎至八分去滓服

〔大三〕脘散　脚氣　今用五錢水一盞半煎七分

獨活　木瓜　大腹皮　紫蘇已上各一兩

白朮　甘草各三分　陳橘皮　沉香　木香

川芎　檳榔已上各三分麪裹煨

右為麄末每劑秤一兩水二盞煎至一盞去滓分二服

帶溫服取便利為效

〔百九八〕延胡索散　尿血

延胡索一兩　朴硝三分

為細末每服四錢水一盞半煎至八分溫服

〔百九九〕射干湯　夏月暴寒熱伏于內咳嗽嘔啞

射干　當歸　麻黃　肉桂　枳實

紫花　獨活　橘皮　甘草各一兩　生薑一兩

半夏半兩　杏仁一兩

每服七錢水一盞半煎至八分去滓服

〔二百〕金沸草散　頭痛壯熱胸膈痞滿

前胡　旋覆花各一兩　半夏九錢　細辛

甘草各二錢　荊芥穗一兩半　赤茯苓六錢半

右為麄末每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至七

分溫服

〔二百一〕調中湯　疫癘　夏感寒　方在前百二十二

〔二百二〕文蛤散　病在陽反噀以水熱攻于內寒更益堅欲求水而不得

文蛤一兩

為末沸湯和服方寸匕

〔二百三〕牡蠣澤瀉散　病差後從腰已下有水氣

牡蠣　澤瀉　蜀漆　商陸　葶藶

海藻　栝蔞根各等分

為細末米飲調方寸匕小便得利為佳

〔二百四〕猪膽雞子湯　傷寒五六日斑出

猪膽二合　雞子一枚　苦酒三合

和勻煎三沸強人盡服羸人煎六七沸服汗出差

〔二百五〕猪膚湯　少陰下利咽痛胸滿而煩

猪膚五兩

水二升三合半煮取一升七合加白蜜三合半白粉二

合熬香和令相得分三服

〔二百六〕鱉甲散　傷寒八九日不差諸藥不効名壞傷寒

鱉甲　升麻　前胡　烏梅　枳實

犀角　黃芩各五錢　甘草一分　生地黃一兩

每服五錢水一盞半煎至八分去滓服

二百七 地血散 熱毒深入吐血

茜根四兩 大豆二兩 黃藥子 甘草各一兩

為細末每服三錢新汲水調下

二百八 赤石脂丸 脇熱而利

乾姜 赤石脂各一兩 黃連 當歸各二兩

為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸米飲下

二百九 赤石脂禹餘粮丸 痞而利不止當治下焦

赤石脂 禹餘粮各一兩

分三服每服水一盞半煎至八分去滓服

二百十 白頭翁湯 腸垢脇熱而利 渴而下利

白頭翁 黃蘗 秦皮 黃連一錢

水一盞煎至八分去滓服

二百十一 烏扇丸 咽中閉塞

生烏扇 射干菌如無用射干 猪脂各四兩

二味合煎藥成去滓取半雞子大薄綿裹內于喉中稍稍嚥

二百十二 消暑丸 傷暑發熱頭[illegible]煩[illegible]

半夏醋五升煮乾 甘草生 茯苓各半斤

為末姜汁糊丸梧子大每服五十丸熱水下

二百十三 香薷湯 感風冷寒邪胸滿霍亂吐利 中暑

白扁豆 茯神 厚朴各一兩姜汁炒 香薷二兩

甘草炙半兩

為細末每服二錢沸湯點服入此鹽點方得

二百十四 香薷散 中暑 霍亂

香薷一兩半 厚朴 黃連二兩已上二味以生薑四兩同杵炒令紫色用

右為麄末每服三錢水一盞酒半盞同煎至七分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷則効速也仍煎時不得犯鉄器慢火煎之

二百十五 治𧑒桃仁湯 傷寒不發汗變狐惑唇生瘡聲啞

桃仁 槐子 艾各半兩 棗十五枚

水二大盞半煎至一盞半分二服

二百十六 雄黃銳散 狐惑唇瘡聲啞

雄黃 青葙子 苦參 黃連各二分 桃仁一分

為末以生艾搗汁和如小指尖大綿裹內下部中無艾末可

二百十七 萬全木通散 小便難而黃

木通 赤茯苓 車前葉 滑石各一兩

瞿麥半兩

為末每服四錢水一盞煎至六分去滓服

二百十八 鼠矢豉湯 勞復發熱

梔子 十四枚 雄鼠矢 二七枚 枳殼 三枚

爲麄末每服四錢水一盞半葱白二寸香豉三十粒煎

一盞去滓分二服

二百十九 豭鼠矢湯 男子陰易 及勞復

韭根 一把 大豭鼠糞 十四枚兩頭尖者是

二味水二盞煎取七分去滓再煎三沸溫服得粘汗効

未汗再服

二百二十 燒裩散 陰陽易

裩襠 近隱處男子病用婦人裩襠女人用男子者燒

水和服方寸匕以小便利陰頭腫即愈

二百二一 竹皮湯 病後交接勞復外腎腫腹中咬痛

刮青竹皮 一大撮

水二盞煎至八分去滓服

二百二二 當歸四逆湯 下之厥逆

當歸 芍藥 桂枝 細辛 各一兩 甘草

通草 各六錢二分

水二升七合大棗二十五个 或用十个 煮取一升分三服

二百二三 通脉四逆湯 厥逆下利脉不至

甘草 六錢二字半 附子 大者一枚 乾姜 一兩

面赤者加葱九莖嘔加生薑咽痛加桔梗利止脉不出

加人參水三大盞煎取一盞半去滓分二服

同上 通脉四逆加猪膽汁湯 吐利止汗出而厥四肢拘急脉微欲死

本方內加猪膽汁半合攪勻分二服其脉即來

同上 通脉四逆加芍藥湯 少陰腹痛或泄利下重

本方內加芍藥六錢二字半

二百二四 瓜蒂散吐法 脉大胸滿多痰有厥病頭疼

瓜蒂 炒 赤小豆 各等分

二味別擣篩爲散中半合和令以水二盞煮香豉一合

作稀粥去滓取三分之一和散一錢七頓服之不吐少

少又加得快吐乃止諸亡血虛家不可服

二百二五 瓜蒂搐鼻法 濕家鼻塞頭疼

瓜蒂不以多少爲末口噙水搐一字入鼻中出黃水

愈

二百二六 蜜導煎法 自汗大便秘

用蜜二合於銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令

候手將欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長寸半許

當熱時後作令即硬內便道中以手急抱欲大便時急

去之

二百二七 猪膽汁法 陽明自汗及小便利屎雖硬不可攻

大猪膽一枚和醋少許灌穀道中一食頃當大便出

二百二八 陰毒逆冷氣絕者

大豆二升炒令極熱先以淨盆桶內置熱醋二升旋扶病人坐桶上熏少時却以熱豆傾桶中熏之有頃囊下却以陰証藥服之

二百二九 葱熨法 陰毒

以索纏葱白如臂大切去根及青留白二寸許先以火煬一面熱以熱處着病人臍下上以熨斗貯火熨之令葱併熱氣透入肌肉更作三四餅壞則易之良久病人當漸醒手足溫有汗即差續當更以四逆湯之類温之

若熨而手足不溫不可治也

二百三十 陰毒着艾法

用乾艾葉搗熟去灰作艾炷灸臍下一寸五分名氣海二寸丹田三寸關元五十壯至二三百壯以手足漸溫人事稍甦爲可治

二百三一

叠布數重新水漬之稍捩去水搭於患人胸上須臾蒸熱又以別浸冷布易之頻換新水熱稍退可進陽毒藥

二百三二 硫黃齅法 咳逆下藥無効者

以硫黃乳香等分爲末以酒煎急令患人齅之

本方雄黃二錢酒一盞煎七分急令患人齅其熱氣[illegible]

二百三三 灸少陰 少陰吐利手足不冷反食飲脉不至

少陰即大谿穴也大谿二穴在足內踝後跟骨上動脉陷中灸七壯

二百三四 溫粉 汗多不止

白术 藁本 川芎 白芷 各等分

爲細末每藥一兩入米粉一兩半相和用粉撲周身

二百三五 蒸法 不得汗

以薪火燒地良久掃去以水洒之取蚕沙柏葉桃葉糠麩皆可鋪燒地上可側平厚然後鋪席令病人當上臥

溫覆之移時汗出候周身至腳心熱熱乃用溫粉撲之最得力者蚕沙柏葉也糠麩乃助其厚

二百三六 灸關元 井刺 藏結死証不可救宜此

臍下三寸是也乃少陰任脉之會

二百三七 灸期門 井刺 婦人熱入血室 咳逆

婦人屈乳頭向下盡處骨間丈夫及乳小者以一指爲率陷中有動脉是元咳逆灸之艾炷如小豆大灸三壯或五七壯婦人熱入血室譫語者刺之下針令病人吸五吸停針良久出針

二百三八 刺大椎肺俞

一椎骨上第二一椎是也
一臍俞在第二椎各開一寸半
二百二十九臍中灸法
黃連二寸許為末巴豆七粒去殼研細入黃連末搗勻
作餅子按臍中以艾炷指頭大灸之輕者一壯重者不
過二三壯灸透熱氣入腹作聲瀉下惡物愈

發汗法

凡發汗欲令手足俱周濈濈然一時許為佳不欲如水
淋漓服湯中病即已不必盡劑然發汗須如常覆腰以
上厚衣覆腰以下蓋腰以上淋漓而腰以下至足心微

一潤病中不解凡發汗病証仍在者三日內可二三汗之
令腰腳周遍為度

傷寒補遺經驗良方

香蘇散治四時傷寒頭痛發熱惡寒
紫蘇 香附子各一兩 陳皮二兩 甘草炙半兩
右㕮咀每服五錢水一盞姜葱煎至七分去滓服如頭
痛甚可加川芎白芷名芎芷香蘇散

芎蘇散治症同前
川芎七錢 紫蘇葉 乾葛各三錢半 桔梗二錢 柴胡 一
茯苓各半兩 甘草三錢 半夏六錢 枳殼炒 陳皮各三錢

右㕮咀每服四錢姜棗煎

十神湯治時令不正瘟疫妄行感冒風寒發熱憎寒頭痛
無汗此藥不問陰陽兩感初然發散宜服
川芎 甘草 麻黃 乾葛 紫蘇
升麻 赤芍藥 白芷 陳皮 香附子
右㕮咀每服五錢姜葱煎加頭痛甚更加葱白三莖中
滿氣實加枳殼煎並熱服

消風百解散治四時傷寒頭疼發熱及冒風寒咳嗽鼻塞
聲重或喘急
荊芥 白芷 陳皮 麻黃去節 蒼朮各四兩

甘草炙二兩
右㕮咀每服四錢姜葱煎熱服咳嗽加烏梅煎

參蘇飲治感冒風邪發熱頭痛咳嗽聲重涕唾稠粘此藥
大解肌熱寬中快膈或瘀瘵潮熱往來婦人有孕傷寒
並治
木香 蘇葉 乾葛 半夏 前胡
人參 茯苓各七錢半 枳殼 桔梗 甘草
陳皮各五錢
右㕮咀每服四錢姜四片棗一枚煎熱服氣盛者去木
香

藿香正氣散 治傷寒頭疼憎寒壯熱[illegible]濕氣霍乱吐瀉
常服除山嵐瘴氣

大腹皮 白芷 茯苓 紫蘇葉
藿香各三兩 厚朴 白朮 陳皮去白 苦梗
半夏各二兩 甘草炙二兩半

右㕮咀每服三錢姜三片棗一枚煎熱服

不換金正氣散 治四時傷寒瘟疫時行及山嵐瘴氣寒熱往來霍乱吐瀉下痢赤白及出遠方不伏水土者並治之

厚朴 陳皮 藿香 半夏 蒼术等分
甘草減半

右㕮咀每服三錢姜三片棗一枚煎熱服

二香散 治四時感冒冷濕寒暑嘔惡泄利腹痛瘴氣飲冷當風頭疼身熱傷食不化及南方風土暑月傷風傷寒不敢服麻黃桂枝初以此藥解表發散

蘇葉 陳皮 蒼术各一兩 香薷 香附子
各二兩 厚朴 甘草 扁豆各一兩半

剉散每服五錢姜葱煎熱服加木瓜二片更佳

神术散 治四時瘟疫頭疼項强發熱憎寒身體疼痛傷風鼻塞聲重咳嗽頭昏

藁本 羌活 甘草 白芷 細辛
川芎各一兩 蒼术米泔浸一宿切焙五兩

剉散每服四錢姜三片葱白三寸煎服為末葱白茶清調亦可

神术散 治寒濕不節將理失宜乍煖脫衣飲冷坐卧當風[illegible]雨早行冒露呼吸冷氣久晴煖忽變陰寒或久雨生寒濕如此之候皆為邪厲侵傷肌膚入于腠理致人身体沉重肢節酸疼項背拘急鼻塞声重氣壅上盛咽渴不利凡此等症若不便行解利伏留經絡傳变不已

蒼术六兩 荊芥穗二兩 甘草一兩

剉散每服三錢水煎熱服纔覺傷寒及覺勞倦便須服之不問老幼虛實皆宜服

白术散 治傷寒及雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

白朮 茯苓 人參各五錢 甘草一兩
木香二錢半 藿香五錢 葛根一兩

右為末白湯調下煩渴加滑石二兩吐甚者加姜汁

萬安散 治傷寒輕可發散

蘇葉 陳皮 香附子 桔梗 白芷

半夏　甘草　前胡　藁本各兩　乾葛二

右剉每服五錢姜三片煎熱服無汗煩躁者加麻黄

乾葛湯治傷寒頭痛不可忍者

石膏一兩　麻黄　乾葛　川芎各一兩

剉每四錢姜八片葱白八莖煎熱服

縮脾飲治伏暑熱煩渴燥悶並嘔霍亂及中酒嘔噦

草果　縮砂　烏梅各一　乾葛　扁豆

生姜各三錢

剉散每服五錢水煎冷服或欲温欲煖隨意若傷暑發

熱頭目痛用以吞消暑丸方見前二百十三

桂苓甘露飲治傷寒中暑冒風飲食中外一切所傷傳受

温熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴喜飲冷小便赤澁大便

急痛温熱霍亂吐下腹滿痛及小兒吐瀉驚風

茯苓一兩　甘草　白术各半兩　澤瀉　桂半兩

石膏　寒水石各二兩　滑石四兩　猪苓半兩

每服二錢爲細末温湯調下新水亦得生姜湯尤良小

兒每服一錢

六和湯治傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶又治心脾不調

氣不升降霍亂吐瀉轉筋寒熱交作及治痰喘咳嗽胸

滿目疼頭痛肢体虛浮小便赤澁并痢疾中酒煩渴婦

人胎前產後並宜服

人參　砂仁　甘草　杏仁半

扁豆　赤茯苓　藿香　木瓜各二

厚朴薑汁製各四兩

右剉每服四錢姜棗煎温服

枇杷葉散治傷寒冒暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏

眩或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩熱

香薷　白茅根　麥門冬　乾木瓜各一兩

枇杷葉去毛炙　陳皮　丁香　厚朴去皮姜汁炙各半兩

剉散每服四錢姜三片煎服煩躁者沉冷服如傷暑感

暑嘔吐不食以此藥吞消暑丸六十粒立効除嘔吐

昏倦手足冷除茅根麥門冬加附子

木瓜湯治傷寒霍亂吐利不已舉體轉筋入腹則悶絕

木瓜乾一兩　吳茱萸半兩　茴香二錢半　甘草炙一錢

剉散每服四錢姜四片紫蘇十葉食鹽一撮煎服彷

研生蒜貼心下脚心上

益元散治中暑身熱嘔吐煩渴煩熱心燥小便赤或熱瀉

大能止渴除熱解百藥酒食等毒治時行疫癘及兩感

傷寒及婦人下乳催生難吹乳乳癰孕婦勿服

白滑石六兩　甘草一兩炙

為極細末每服三錢蜜少許溫湯下無蜜亦可日三服
要除熱結淅淚水下要發汗煎葱白豆豉湯并二三服
然甚多服無害
養胃湯治傷寒成瘧疾寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心
身體痛慄慄振寒面色青白不進飲食脉弦遲者
厚朴　藿香　半夏　白茯苓各一兩　人參
甘草　橘皮　草果　蒼朮米泔浸各半兩
剉散每服四錢姜五片棗一枚煎寒甚者可加附子
清脾飲治瘧熱多寒少或但熱不寒脉弦數口苦舌乾心
煩渴大小便赤秘

青皮　厚朴姜制　白朮　草果　柴胡
茯苓　半夏　黃芩　甘草炙各等分
剉散每服四錢姜四片煎溫服
柴胡石膏湯治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾
心胸煩悶寒熱往來咳嗽涕唾稠粘
赤芍藥　柴胡　石膏　乾葛各二兩　升麻二錢
黃芩　桑白皮三兩　荊芥
剉散每服三錢姜三片豉十餘粒煎溫熱服小兒二
錢
應夢人參散治證

甘草　人參　桔梗　青皮　白芷
乾葛　白朮各三錢　乾姜炮半錢
為麄末每服二錢姜二片棗一枚煎溫服如傷寒加淡
豉煎効
太陽丹治傷寒頭疼偏正夾腦一切頭疼如破每服一粒
薄荷茶嚼下風壅痰甚咽嗌不利亦治
腦子二錢　川芎　甘草　白芷各一兩半　石膏三兩
大川烏一兩六錢炮
為末蜜同麵糊為丸每兩作二十八粒朱砂為衣
保真湯治四時傷寒不問陰陽二証總要與服有効

藁本　川芎各四錢　甘草一錢　蒼朮一兩半
剉散每服三錢姜三片煎服
對金飲子治四時傷寒極効又治諸疾無不愈者常服固
精益氣健脾進食和胃祛痰調熱榮衛調暢寒暑不侵
厚朴姜汁炙　蒼朮米泔浸　甘草炙各一兩　陳皮六兩
剉散姜三片煎每服三錢瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯
熱加葱白淡豉煎熱汗出差未効再服
辰砂五苓散治傷寒表裏未解頭疼發熱心胸鬱悶唇口
乾焦神昏狂言妄語如見鬼及治瘴瘧煩悶未省諸熱
清心

辰砂　白朮　豬苓　澤瀉　赤茯苓[illegible]

肉桂六錢

爲細末每服二錢沸湯點服中暑煩渴[illegible]新水

調服

杏仁煎治傷寒聲重暴嗽語音不出

桑白皮　木通　貝母　紫菀

五味子各一兩　杏仁去皮尖二兩　蜜一兩半

剉散前五件用水三升慢火熬取一升去滓入連皮生

姜汁一兩半同杏仁擂爛同蜜一處成膏每服[illegible]旋挑

噙化

應手方治傷寒舌出寸餘連日不收者

以梅花腦子爲末摻舌上應手而收病重用五錢方愈

加減柴胡湯治傷寒往來寒熱衄血

小柴胡湯內加生地黃一方見正方四十三上

治傷寒陽症結胸欲死無可藥者

以白頸蚯蚓十五條擂爛入[illegible]半盞冷水半碗灌服無

蜜砂糖亦可代之

入瘟病家不相傳染宜用雄黃末水調塗鼻孔中雖與病人同臥亦不相染凡疫家自生惡氣令無相染即以紙撚深入鼻中嚏之爲佳如無雄黃以麻油點鼻孔亦可

江南溪毒

江東江西諸溪源間有虫名曰短狐溪毒亦名射公其虫有翅能飛形如甲虫有一長角橫在口前如弩擔臨其角端如上弓以氣爲矢無目有耳能聽在山源水中聞人聲便以氣毒射人故謂之射公此虫畏鵝鵝能食之其証寒熱身不喜冷筋急體强目疼頭痛張口呻吟咳嗽呼吸悶亂始中便不能言朝輕暮重非其土人中之便謂之傷寒今說其狀以明其証與傷寒別矣俗謂之沙病是也

沙證

江南所在有之古方不載所感如傷寒頭痛嘔惡壯熱手

足指末微厥或腹痛悶亂須臾能殺人先煎濃艾湯試之如吐即是可用五月蠶退紙剪碎安碗中以楪蓋之以滚沸湯泡半碗許仍以別紙封縫良久乘熱服臥厚被蓋出汗愈久近時多看頭額及胸前兩邊有小紅點在皮膚者以紙撚條或大燈草微蘸香油點燒于紅點燎爆者是又名水傷寒即用樟木煎湯服或葱豉湯汗出愈如腹痛不止用針于兩手十指近甲稍針出黑血即愈或兩足腿痛亦名水沙可于兩腳曲腕內兩筋兩骨間刺出血愈名委中穴

又法

治沙証用芎䓖[illegible]熱水下頭項兩對[illegible]肩兩膝[illegible]見血解
點起然後厚被蓋喫熱葱姜豉湯汗出愈飲[illegible]之[illegible]
鹽湯吐法治心腹絞痛冷汗出脹悶欲吐瀉名為沙又名
乾霍乱此由山嵐瘴氣或因飢飽失時陰陽[illegible]
鹽半盞以熱湯投攪匀頓令患人盡服少頃不得吐去
方可却以雞翎探咽喉令吐所喫鹽湯盡出其証即愈

婦人姙娠傷寒方論

論曰凡姙婦傷寒仲景無治法可[illegible]方有避忌不可与尋
常婦人一槩治之且夫冬時嚴寒人体虚為寒所傷既成
病為傷寒軽者淅淅惡寒翕翕發熱微咳鼻塞數日乃止

重者頭疼体痛增寒壯熱久而不愈則傷胎

加減四物湯治姙婦産前腹痛及治月事或多或少或前
或後及有姙胎氣不安并産後血塊不散

當歸 川芎 白芍藥 熟地黄各一兩

右剉散每服四錢水煎服 姙婦傷寒身熱脉躁頭昏
項强加柴胡黄芩各半兩 躁大渴加知母石膏各半
兩 水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各一分 腹
脹加厚朴枳殼各一分 虚煩不得眠加竹葉人參各
一分 秘澁加大黄半兩桃仁一分炒 嘔加白术人
參各半兩 虚寒狀類傷寒加人参柴胡防風各三分

○因熱生風加川芎柴胡各半兩 [illegible]
摶口舌乾渴欲飲水者加栝蔞根一兩[illegible]
腹中刺痛惡物不下加當歸赤芍各一分

葱白湯治姙婦傷寒增寒發熱當發其汗

葱白十莖 生姜三兩

剉散水煎熱服連進取汗

芎蘇散治姙婦傷寒頭痛增寒壯熱身痛項强

蘇葉 川芎 白术 陳皮 白芍藥
乾葛 甘草 [illegible]

剉散每服四錢姜四片[illegible]

參蘇飲治姙婦傷寒寒熱頭目昏[illegible]
稠粘解肌熱寬中快氣[illegible]

方見前

白术散治姙婦傷寒安胎

白术 黄芩

為末每服三錢姜三片棗一枚煎[illegible]頭痛發熱
便可服即差若四肢厥冷陰証見者不[illegible]

前胡湯治姙婦傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏一兩 前胡半兩 竹茹 黄芩 知母
梔子 大青各三錢

㕮散每服五錢姜三片葱白三寸煎温服

阿膠散治妊婦傷寒先以此藥安胎次治其病

阿膠炒　桑寄生　白术　人參

白茯苓等分

為細末糯米飲調下二錢七日二服

白术湯治妊婦傷寒或中時行疫癘淅淅作寒振慄而悸

赤芍藥　陳皮　黄芩　黄連　甘草

蘇木各等分

㕮散每服五錢水煎温服汗出差若胎不安兼服阿膠散

黄龍湯治妊婦寒熱頭痛嘿嘿不欲飲食脇下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解

柴胡　黄芩　人參　甘草

㕮散每服五錢水煎温服

柴胡石膏湯治妊婦傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢疼痛背項拘急口乾燥

柴胡四兩　甘草二兩　石膏八兩

㕮散每服四錢姜五片水煎温服[illegible]冷加人參五[illegible]

[illegible]

麥門冬湯治妊婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思食胎氣不安

人參　石膏各一兩　前胡　黄芩各七錢半　葛根

麥門冬各半兩

㕮散每服五錢葱白三寸煎温服

柴胡湯治妊婦熱病骨節煩疼頭痛壯熱若不治熱則損胎

柴胡　家葛根　知母　梔子仁　甘草各半兩

石膏一兩　大青　黄芩　升麻各三兩

㕮散每服四錢葱白三寸煎熱服與前胡湯同

秦二散治妊婦時氣五六日不得汗口乾渴狂言嘔逆

秦艽　柴胡　石膏　前胡　赤茯苓

甘草　犀角　升麻　黄芩　家葛根

㕮散每服四錢姜三片淡竹茹一分煎温服嘔加姜汁

敗毒散治妊婦傷寒時行疫癘

方在前五十六正方内

蘆根湯治妊婦熱病壯熱頭疼嘔吐不止不下食心煩

人參　竹茹　家葛根各一兩　蘆根一兩　知母三分

麥門冬一兩半

㕮散每服三錢葱白三寸煎温服

塗臍法治妊婦時氣身大熱塗之令子不落

伏龍肝為末

水調塗臍下方四寸乾則易差乃止酒調井清調皆可

葛根湯治姙娠發熱煩悶

葛根濃煎湯汁每服一小盞如人行五里又進一服

如無生者用乾葛亦得姙婦葛用葛根乾葛須用家

園者蓋乾用不可使山葛能動胎氣

養胃湯治姙婦瘧疾寒多熱少或但寒不熱脈弦遲者

方見前補遺內

清脾湯治瘧熱多寒少但熱不寒脈弦數口渴姙婦者

方見前補遺內

婦人產後傷寒方

五積散治婦人產後一二日因感冒寒邪憎寒壯熱頭疼

身痛無汗

方見前百七十八正方內除麻黃

陽旦湯治婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡寒時時

發熱心下堅乾嘔汗出

方見前百六正方

荊芥散治婦人產後感寒血虛多汗變成痓痙身體强乾

口噤背反張如中風狀又治血暈

荊芥末每服二錢溫酒調下仍依傷寒痓痙同治法

增減柴胡湯治婦人產後虛羸發熱食少腹脹或往來寒

熱

柴胡 人參 白芍藥 半夏 甘草

陳皮 川芎

剉散每服四錢姜三片棗一枚煎溫服日三

小柴胡湯治婦人產後亡血汗多故令鬱冒脈微弱不食

大便堅頭汗所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解

必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以產

婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故汗出陰陽乃復所

以便堅者嘔不能食也

方見四十三正方內

蜀漆湯治婦人產後寒熱往來心胸煩悶骨節疼痛頭疼

壯熱日晡加甚又如瘧狀

黃耆五兩 生地黃一斤 蜀漆葉 桂心 甘草

黃芩各一兩 知母 芍藥各二兩

剉散每服五錢水煎溫服

竹葉防風湯治婦人產後傷風發熱面赤喘而頭疼

竹葉半把 防風 人參 桂枝 桔梗

甘草各半兩 葛根一兩半

剉散每服四錢姜三片棗一枚煎溫服使汗出若嘔

者加半夏　頸項强者加附子
黄芩湯治婦人草蓐中傷風四肢苦煩熱頭疼與小柴胡
湯頭不疼但煩者
黄芩半兩　苦參一兩　乾生地黄三兩
剉散每服四錢水煎温服
旋覆花湯治婦人産後傷風感寒暑温咳嗽氣喘痰涎壅
盛發熱坐卧不安
旋覆花　赤芍藥　前胡　半夏
荆芥　甘草　茯苓　五味子
杏仁　麻黄各等分
剉散每服四錢姜棗煎温服有汗去麻黄

小兒傷寒方論
論小兒傷寒與大人治法一般但量兒歲數壯幼分劑藥
减少耳無求子論小兒傷寒言之已詳此則載其大略
惺惺散治小兒風熱及傷寒時氣或瘡疹發熱
桔梗　人參　白术
瓜蔞根　白茯苓　川芎　甘草
等分爲末每服二錢姜二片薄荷二葉煎服三歲已下
作四五服凡小兒不問傷風傷寒風熱與此往往必愈
麻黄黄芩湯治小兒傷寒無汗頭疼發熱惡寒
麻黄一兩　黄芩一兩　赤芍藥半兩　甘草
桂枝各二錢半
爲末每服一錢或二錢煖湯調下
升麻黄芩湯治小兒傷風有汗頭疼發熱惡寒
升麻　葛根　黄芩　白芍藥一錢
甘草一錢半
剉散每服水煎温服瀉者不可服時行痘疹未見疑似
之間可服已見者便不可服
甘露飲治傷寒壯熱口瘡及胃中客熱口臭不食飢煩不
欲食齒齦腫痛咽舌生瘡赤眼瘡疹及濕熱瀉渴

天門冬　麥門冬　熟地黄　枇杷葉
枳殼　黄芩　生地黄　石斛
山茵陳　甘草
剉散每服二錢水煎温服亦可加車前子燈心
連翹散治小兒一切熱
連翹　防風　甘草　梔子
等分爲末每服一錢水煎温服
人參散治小兒天行壯熱咳嗽心腹脹
人參　甘草　麥門冬　生地黄
剉散每服二錢茅根半握煎温服

麥門冬散 治症同上

麥門冬 三兩 甘草 人參 一分 紫苑 升麻 二兩

貝母 一分半

㕮散每服二錢茅根半握煎去半再入竹瀝少許重煎

服

脫甲散 治小兒傷寒頭目昏沉夾驚夾食寒熱煩躁口渴

無汗自汗夾積傷滯腷滿腹急目赤大熱及傷風傷暑

驚燗客忤痧氣等熱並宜服之

柴胡 當歸 龍膽 知母 各三錢

白茯苓 半兩 二錢 人參 川芎 各二錢 甘草 炙四錢

麻黃 去節 二錢 乙根一錢

為末服一大錢連鬚葱白一寸煎溫服

八連翹飲 治小兒傷寒傷風發熱時行發熱痰盛生風熱

丹毒瘡疹項上生核頤赤癧瘍一切發熱並宜服之

連翹 瞿麥 滑石 車前子

牛蒡子 赤芍 各一兩 山梔子 木通

當歸 防風 各半兩 黃芩 兩半 柴胡 二兩

甘草 荆芥 各兩半 蟬退 二錢半

㕮散每服二錢灯心薄荷麥門冬煎溫服瘡疹加紫蘇

煎服

梨漿飲 治小兒潮熱積熱瘧熱一日一發或兩日三日一

發脾積寒熱

青蒿 取花頭及葉用童子小便浸一宿日乾 柴胡 人參

黃芩 前胡 秦艽 甘草

等分㕮散每服一歲兒半錢兩歲一錢用生梨一片

餘亦可薄荷一葉生地黃一寸生藕一小片同煎溫服

辰砂五苓散 治小兒五心煩熱焦躁多哭咬牙上竄欲為

驚狀每服半錢金銀薄荷湯調 [illegible]

續刻傷寒圖歌活人指掌卷之五終

〔明〕張吾仁撰

撰集傷寒世驗精法八卷

首一卷修補傷寒金鏡錄

辨舌世驗精法一卷

清康熙五年張于喬刻本

自序

此舌書撰爲精法乃稽古有得而授之家庭者也仁分舉子業而面壁於醫二十餘年於玆矣凡百寄我以命者無論富貴貧賤無不望聞問切得其詳而後爲若人訂一方其難其愼如此至於天灾流行時疫傳染大小不免其治療之法又有不同焉者矣疾有傳變命係須臾有活人之心者大都知其汗吐下溫和五法盡之耳然表裏寒熱脉

息陰陽毫芒一岐死生千里人命危篤豈不重哉仁既願爲良醫不敢自用承家訓而以傷寒祖仲景業述撰爲傷寒精法矣又按舌書之未發者附以管見臨症而詳施百施百解效若覩掌仁不敢爲醫精也語云方以神奇神以人傳神而明之存乎人耳是書也仁深有望於同志者

春臺張吾仁謹識

萬曆庚申歲仲春吉旦文
林郎知蒼城縣事滇南舉人
王來鳳頓首書

傷寒世醫精法序
余友陸孟遷以乃祖 春臺公傷
寒世醫精法壽諸梓既成予得
受讀焉竊嘖嘆曰微哉微哉
仲景之言盡在是矣夫仲景見
內經載傷寒而多遺反覆之
詳未之盡也作傷寒論無窮方大
備治世宗之取衆恒河間及丹溪
諸大家咸遵用其法而莫之敢
違吾獨以爲一仲景世業俞附

桐君之術者靡然從之其書歷千
有餘年得毋乃偏殘簡斷文義
或脫畧者乎即素何易言仲景也
然病機淺深治法從正得毋乃[illegible]
釐千里或一錯謬者乎株守咫尺之

見矣人反掌之間夫非讀仲景之書
者耶何其蠹也蓋先賢之法因於
術遇之矣予弱冠狎知　耆甚公
以茂才負明智與雅擅是書之成
幾更星霜而告圖辨晰秋毫于

藥脉證治條演詳明論著精粹
有識之士謂真有補於長沙之所未
悉今孟還梓是編以應四方之求
噫桔懸瘧百不失一即陶氏六書
猶秕之耳嗚呼世仲景之所未及為

遇也雖然吾更有說焉智者易
也通乎易而後可學智易有畫
有爻畫者一定之數而爻化從乎
爻也智能如觀象玩辭觀占玩
占則善矣譬之匠然規萬一也而巧

序　四

移以異所以然者規萬在物而方圓在心也古云明氣運審標本治千人無一損又云氣運不齊古今異軌古方新病不相能也蓋以言乎驗也精也故明通之子惟知其所以法而後敢不依於法也亦惟不泥乎法而後能用其所以法也吾願學者心公之心然後可以法公之法毋徒執一以求焉則此法無幾於一日矣公與仲景并甚天下幸甚

序　五

公名吾仁號春臺弱冠游膠庠數入棘闈而不第以增廣終身

丙午仲夏之吉徵仕郎前任戶科左給事中陰潤譔

自序

余家世學醫先大父以醫著名久矣大父攻舉子業旁通軒岐言於醫書自內經及長沙河間東垣丹溪古今方帙摩娑頗悉而於傷寒尤有深

功夫傷寒漢以來仲景之書與內經並傳大父手家藏舊本且讀且嘆云明道先生有言病臥於床委之庸醫譬之不孝者也而傷寒為尤甚彈指之間症有變遷方宜圓應

不研几以思則不得也於是詳審舊帙獨宗仲景間引諸家設問答著論訣辯疑似究陰陽之極致審聲色之微澂俾知病隨時殊而法因病立雖不敢背戾前人而推廣之

用愈益精審大父本此以應四方之急與夫不肖裔徽惠於大父訓誨覺驗者嘗八九得也名曰傷寒世驗精法嗚呼未易言也先大父疲精神廢寢食閱二十載求通先賢

之閫窔爲世人冊楫利涉將必由之譬之入室業已登堂皇竊與作無問入門垣以外曾未得其門猥云居其室而有之則臆說耳何言之無入故也善乎洪範有言思曰睿言乎心志之靈也盖醫較治天下國家雖小道乎學惟以古爲的法唯心造能得不然者古方具在有驗有不驗者何也執印板死墨者之咎也雖然彼離古以求狹小見操

私智寧免岐途乎是亦迂門而鑿坏惡若戶而設醴者耳是役也先大父苦心庶几不沒而刖學之士與夫養生之家或有取焉嗚呼觀手澤而唏噓予曷能已

旹康熙丙午仲夏河東古芮

庠生孟遷張于喬叙於

生生堂

附言

是集也乃春臺張震先生之所纂厥孫孟遷君之所錄前序言之甚悉余又何容贅詞獨念此書成之維艱余實身經其事又烏容不狀其巔末也自鳩工災梨之始先刊舌書一帙余見畫圖而推其致病之繇按色而立以

療治之方論匪無稽法咸有據遂不禁欣然曰斯真傷寒科之至寶歟孟遷君曰此特附餘耳予先人之精法更有全帙詮釋詳明發前人之所未發予欲盡付諸梓以成先人之志第慮費繁而貲絀難乎為繼可奈何余曰否有志者事竟成又奚慮乎

力微也於是與諸君協力翊贊工告竣矣取全帙而覽之誠哉傷寒科之至寶也即病家居處僻左披圖考症取其方而斟酌用之雖非醫宗亦可愈疾其圖難於易轉危而安有補造化豈其微哉此固張先生之所望於後人而亦孟遷君繼述之一端

也余不善文因梓人之請而姑質言云

樂善居士王著佐謹識

譔集傷寒世驗精法目録

首卷

論傷寒脉與雜症不同　論傷寒傳經不可拘於資次
論仲景立方微妙　論仲景汗下用藥輕重法
論汗吐下温和五法　論傷寒取症不取脉
論三陰症可汗　論陰症有傳經直中之不同
論傷寒逆治從治法　論傷寒手經寃熱
辨陰陽分寒熱用藥論　校古方藥味分兩與今不同
正東垣言東南無傷寒論

一卷

傷寒宜知十款　傷寒瘥後禁忌六條
傷寒症名要領賦　傷寒看症要訣
傷寒察色要訣　傷寒聽声要訣
傷寒診脉要訣　新撰總認病西江月壹首
新撰總辨經西江月壹首　新撰六經脉症西江月陸首
附經絡並圖各條列於後

二卷 正傷寒病名一十六種治例

一傷寒條　二傷風條
三傷寒見風傷風見寒　四中濕條
五風濕條　六濕温條
七風温條　八温毒條
九中暍條　十温病條
十一熱病條　十二晚發條
十三痓病條　十四温瘧條
十五疫癘條　十六寒疫並温疫

三卷 類傷寒四症並續類傷寒四症凡二十九症附五症共三十四症

一痰症　二食積
三虚煩　四脚氣
一瘡毒　二蓄血
三癆發　四痘疹

一發熱　二潮熱
三往來寒熱

四卷

四似瘧　五煩熱
六煩燥　七汗後發熱
八下後發熱　九勞復發熱
十食復發熱　十一怫鬱
十二過經不解　十三惡寒附汗吐下後惡寒
十四惡風　十五背惡寒
十六頭痛附項强　十七身痛

十八頭眩 附眩冒頭重　十九腹痛
二十脇痛　二十一腹脹 附小腹脹
五卷凡十九症附三症共二十二症
二十二結胸　二十三痞氣
二十四懊憹　二十五短氣
二十六陽症　二十七陰症
二十八陽厥　二十九陰厥 附寒熱厥臟厥除中
三十陽症似陰　三十一陰症似陰
三十二陽毒　三十三陰毒
三十四陽盛拒陰　三十五陰盛拒陽

三十六合病　三十七併病
三十八兩感　三十九狐惑
四十蛔厥
六卷凡十四症附七症共二十一症
四十一霍亂　四十二嘔吐
四十三乾嘔 附噦逆　四十四欬嗽
四十五發喘　四十六欬逆
四十七發狂　四十八如狂
四十九驚狂 附火邪症　五十發黃
五十一發斑　五十二譫語 附亂語狂語獨語錯語妄言

五十三鄭聲
七卷凡二十一症附九症共三十症
五十四衄血　五十五吐血 附牙縫出血
五十六便膿血　五十七咽痛
五十八舌胎 附舌書一冊　五十九渴症 附可水不可水
六十口燥咽乾　六十一漱水不欲嚥
六十二下利　六十三大便秘
六十四小便自利 附小便數　六十五小便不利 附小便難
六十六遺尿　六十七可汗
六十八不可汗　六十九可下

七十不可下　七十一自汗
七十二頭汗 附手足心腋下汗並盜汗　七十三不得汗
七十四戰汗 分四症附寒慄
八卷凡二十一症附三症共二十四症
七十五急下急溫　七十六筋惕肉瞤
七十七動悸　七十八奔豚
七十九動氣　八十瘈瘲 附手足攣搐
八十一多眠　八十二不眠
八十三熱入血室　八十四易病 附女勞復
八十五百合　八十六臟結

八十七水氣 八十八壞病附瘥後昏沉
八十九循衣摸床 九十不仁
九十一瘖瘂 九十二瘥後遺毒
婦人姙娠傷寒治例 婦人產後傷寒治例
小兒傷風治例

附

百解丹方

謏集傷寒世驗精法目錄終

合而言之道也

謏集傷寒世驗精法論

論傷寒脉與雜病不同

觀夫傷寒之脉不與雜病同診而斷叔和以弦爲陽[illegible]爲陰盖陰脉主於風木其氣正在大寒之後春分之前陽氣欝伏於至陰之下尚未發越故言弦爲陰也經曰厥陰之至其脉弦是也又後六經篇曰尺寸俱弦者少陽受病也以此言之弦爲陰脉而又爲陽脈耶曰非也許氏曰仲景之意其旨深矣叔和以弦獨指一脉而言仲景以弦兼乎諸脉而診也若乃浮大而弦洪長而弦浮滑而弦浮数而弦者皆爲陽也沉微而弦沉濇而弦沉細而弦沉伏而弦者皆爲陰也故以一脉而有陰陽

之分也叔和以緊爲七表仲景以緊爲少陰盖緊者傷寒多有咽痛下利虛損多汗等症又不可一例而推之然在陽經則浮而緊在陰經則沉而緊也浮緊宜汗沉緊宜溫此其法也雜病以大爲氣盛傷寒以大爲病進大則邪氣盛而正氣微固未可言愈也雜病以緩爲陰弱傷寒以緩爲和緩々則邪氣退而正氣回故爲欲愈之脉也雜病以濇爲血少傷寒以濇爲無汗若太陽惡寒汗不出者必主緊而濇也活人書云緊爲惡寒濇爲無汗雜病以伏脈爲危篤傷寒以伏脉有可生若表症脉伏者曰寒邪欝閉而不泄故得汗其脉自出也裏症脉伏者緣熱邪陷結而不通故滑利其脉自起也若得病初起頭疼發熱惡寒主

錯脉亦非全死脉

二三日忽一手無脈謂之单伏兩手無脉謂之双伏緣陰邪內
陷於陽中不得發越此爲欲汗而使然也當攻之使邪氣退而
正氣復脉自出矣而病自愈矣譬猶天欲雨則鬱悶而熱天霽
後則快爽而凉理可見也若病七八日已來別無刑惡症候或
昏冒不知人事或脉全無者此其欲汗也乃弗攻之如六合陰
晦雨後庶物皆甦換陽之吉兆也有脉歇至者雜病得之决無
再生之理傷寒得之猶有可救之方非若雜病正氣脫而至歇
也此因邪氣壅窒經絡榮衛不蹤以致脉來止而復動也觀人
有精神別無惡症形現即當導引邪氣調暢經隧則脉自然流
利而不斷續也若神氣昏憒鄭聲撮空頭汗喘促手足厥冷有

此一二症見者此眞死脉也切莫與之治焉又有促脉亦似歇
至往來急數時止復來此陽盛之脉也故爲病脉非若結脉往
來遲緩時止復來此陰盛之脉也故爲死脈至於代脉動而
中止不能自還蓋眞氣衰極不能自動因呼吸相引始動亦死
脉也若乃時疫流行經所謂天地之氣不形於症診當於運氣
內求之

論傷寒六經傳變不可拘於資次

凡醫臨病必當驗症以知其外察脉以知其內內外泰同全憑
活法且夫寒邪之傷於人也而無定規或中於陰或中於陽豈
可以太陽爲始厥陰爲終也豈一定資次而傳耶此其謬之甚

日數可拘亦不可以拘

也今人皆讀傷寒賦曰一二日可發表而散三四日宜和解而
痊五六日便實方可議下七八日不解又復再傳又六一二日
太陽二三日陽明三四日少陽四五日太陰五六日少陰六七
日厥陰又華陀云一日在皮二日在膚三日在肌四日在胸五
日在腹六日入胃此等之說言其次第傳經之大畧耳蓋先聖
書不盡言言不盡意而夫今之俗醫往往執論傳方膠柱鼓瑟
不察病情不究脉理概依前説循經而治其有不殺人也幾希
活人書云天之寒邪有自背而入者或中於太陽或中於少陽
有自面而入者或中於陽明之類亦不專始於太陽也又有不
從陽經而直中於陰經者也經言一二日發熱脉沉者少陰病

也又二三日口中和背惡寒者少陰病也若不辨陰陽脉理混
投桂枝麻黄等劑奚有不斃者焉故經曰一日太陽受病頭疼
身熱惡寒或有汗脉靜者必當自愈而不傳也若脉數大躁煩
欲吐者傳也若三四日無目疼鼻乾耳聾脇痛等症此陽明少
陽之証不現爲不傳也又曰太陽病脉浮緊身痛發熱七八日
或十餘日不解此表症仍在謂之寒邪首尾只在一經猶當發
汗又二三日便口燥咽乾脉沉數大便秘者便宜下之是皆不
可以日數而拘也故曰傷寒六經傳变不可拘於日數有循經
依次而傳者有間經而傳者有越經而傳者有始終只在一經
者有傳過一經而不再傳者有首尾而傳者有足經寃熱而傳

入於手經者有悞下而傳者有一陰一陽而傳者要在細察辨
辨脉無差謬且太陽水傳陽明土陽明土傳少陽木乃妻傳夫
謂之微邪少陽木傳太陰土太陰土傳少陰水乃夫傳妻謂之
賊邪少陰水傳厥陰木乃母傳子謂之虛邪此六經者乃次第
之傳也太陽水傳少陽木乃母傳子亦謂之虛邪此即間經而
傳也太陽水傳太陰土亦謂之微邪此越經而傳即悞下而傳
也太陽水傳厥陰木乃母傳子亦謂之虛邪此即首尾而傳也
太陽水與少陰水同病陽明土與太陰土同病少陽木與厥陰
木同病謂之陰陽双傳此因兩感也又有太陽傷風風為陽邪
陽邪傷衛陰血自燥熱蓄膀胱壬病逆於丙丙屬小腸乃丁之

兄丁屬心乃丙之妹兄有事故牽累於妹由是傳心此足太陽
膀胱傳手少陰心經則足經寃熱傳入於手經者也凡傷寒傳
至厥陰則極矣蓋厥者盡也厥當微緩或微浮為有脾胃脉也
故知脾氣全不再受剋邪無所容否極泰來正氣將復邪氣將
退水升火降寒熱作而大汗解矣若正氣不回邪氣不散陰氣
獨勝陽氣乃微則四肢厥冷耳聾舌卷卵縮不知人而死矣趙
氏曰大抵陽經受邪則易治陰經受邪則危殆所以陽微而陰
盛正虛而邪實雖古之名哲尚難調治况悞汗下哉

論仲景立方主意微妙

余讀許仲景立方味數簡少藥力專精對症各宜取効甚速夫

有表湯要太陽寒邪桂枝湯宜太陽風邪大青龍湯兼解榮衛之邪三承氣湯唯陽明少陰可用痞滿燥堅實俱全用大承氣湯只有中焦燥實堅用調胃承氣湯若上焦止有痞氣用小承氣湯大柴胡湯通解表裏又宜年老虛弱之人小柴胡湯止治少陽症又若婦人寒熱潮熱[illegible]

歷代明哲而莫之及也而况近世庸俗者哉且舉太陽一經設
有桂枝麻黃二湯分治榮衛之症寒傷榮則腠理閉用麻黃發
汗風傷衛腠理開則用桂枝實表若乃榮衛俱傷者又立大青
龍湯兼解榮衛之邪其義何深又陽明實熱及少陰口燥咽乾
腹脹不大便者又立三承氣湯乃分三焦受病而用之若痞滿
燥實堅俱全宜大承氣湯芒厚朴苦溫以去痞枳實苦寒以泄
滿芒硝鹹寒以潤燥軟堅大黃苦寒以泄實滌熱病斯愈矣若
傷在中焦而無痞滿只有燥實堅三症故用調胃承氣湯以甘
草和中芒硝潤燥大黃泄熱不用枳實厚朴以傷上焦虛無氤
氳之元氣是以調胃之名於此立矣若上焦受傷則有痞實而

無燥堅故用小承氣湯以枳實厚朴而除痞滿大黃以泄實熱
去芒硝則不傷下焦血分之真陰謂不伐其本也若夫表邪未
盡裡症又急不得不下者故立大柴胡湯而用之以柴胡解表
黃芩退熱枳實除痞大黃瀉實蓋此湯能通解表裏又有年老
及氣血兩虛之人服之尤為穩當又少陽經耳聾脇疼往來寒
熱此半表裏症不可汗吐下故立小柴胡湯和之以柴胡黃芩
解表除熱人參大棗助正和中生姜半夏發散寒邪甘草調和
藥味服之則陰陽和而邪自解矣若婦人熱入血室或過經壞
病諸虛溫瘧增損用之如神其效又有傷寒一二日發熱脉沉
者此屬少陰也其寒邪未入於裡尚欝在表而為熱故主麻黃

[illegible]○麻黃附子細辛湯發少陰之邪熱而又溫經四逆湯救陰經直中之寒邪○此言附子辛熱配方之妙 仲景立法之微妙

附子細辛湯治之以麻黃細辛發表間之熱附子以溫少陰之
經則元氣回而邪氣退得微汗而解矣或有表虛久寒正氣衰
微所致若身体疼痛吐瀉厥逆表無熱症脉沉而細者其寒邪
直中於陰也故立四逆湯救裡使正氣內強逼邪外出而以乾
姜之辛熱以逐寒邪附子之大熱以回元陽亦能出汗而解矣
故曰熱附配麻黃發中有補生附配乾姜補中有發其旨微矣
余畧舉此數方為例忝識先聖立法之旨與其餘群方累法悉
皆如是凡為醫者處方用藥必須一一詳究

論仲景治傷寒汗下用藥輕重法

先聖治傷寒隨症立法施汗下之劑厥有輕重之分今醫不能

甚誤仁人之用心也推明其旨以發仲景之微仲景不朽矣○傷寒無頭疼惡寒必用麻黃解表傷風則惡風必用桂枝實表發熱宜解肌必用葛根湯

究其深旨若曰發表但知麻黃是也若曰攻裡但知承氣是也
殊不知病有大小人有虛實必須驗脉對証隨症下藥弗使藥
力輕而病邪重病邪微而藥力猛耳設或劑輕病重則邪氣不
伏矣能取效劑猛病微則正氣反傷益加困劇所以仲景治在
表之寒邪有發汗實表解肌之說蓋發之為重實之解之為輕
發者發其傷寒頭疼惡寒無汗即用麻黃湯無分晝夜以發之
停久則邪傳於裡變症多般而難為療也實者實其傷風身熱
怕風自汗用桂枝湯實表而散之解者解其溫熱感冒發熱口
渴即用葛根湯清肌以解熱之皆弗令熱邪入裡而致重也若攻
裏之邪熱則有當急下宜少與可微和等語當急下者蓋病勢

表實未[illegible]頭痛有兼兩陽帶紅色也裡症又急大便已硬小便頻數也見此二症大柴胡湯合表裏而攻之

以迫將有變也如少陰口燥咽乾心下硬痛自利純清水腹脹
不大便或陽明胃實譫語汗多熱盛者必當直攻而不可少緩
即用大承氣湯下之可少與者乃值可而有未盡之辭若乃表
症未罷裏症又急不得不下者只須大柴胡湯增損而用之毋
便太峻也微和者但令微和胃氣若夫元氣素弱胃氣稍輕腹
脹滿悶大便不去者只用小柴胡湯加芒硝而下是為穩也凡
讀仲景之書必須深味仲景之言參詳仲景之意乃知仲景立
方之輕重用藥之緩急如此而發汗如此而實表如此而解肌
如彼而急下如彼而少與如彼而微和虛實既明輕重不紊其
有弗瘥者余豈信之哉 今人誰能体會分毫不差乎

今之醫者悉不知以為知多用之不當 陰盛陽虛氣來逆陽盛陰虛多熱也辨脈證症傷寒[illegible]

傷寒汗吐下溫解五法論

去傷寒之邪不過汗吐下溫和解等五法若五法得宜則隨手
而愈五法不當則翻掌而危余嘗讀難經曰陰盛陽虛汗之則
愈下之則死陽盛陰虛下之則愈汗之則死又活人書云桂枝
下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛則斃又云當下而汗為亡陽為
厥竭為譫語當汗而下為痞氣為懊憹為結胸此等之言其害
何甚要在端詳認得脉症明白方可與之施治倘有一毫疑惑
不可苟徇其利而懵然為之若差之毫釐謬以千里大以傷寒
一二日之間頭疼發熱惡寒脉浮而緊無汗者即與麻黃湯以
發其邪若脉浮而緩有汗者宜桂枝湯以實其表如六七日脉

有汗而譫語者裡症見下之明矣可加桂枝用非兀兀欲吐則不可用吐法引衣自蓋惡寒也況六脉沉細而微陰毒明白

仍浮而表症尚在者猶當汗之弗以日數爲拘也若二三日便口燥咽乾腹滿而渴大便鞕脉沉而實者即與三承氣湯隨症大小選而用之若六七日或狂斑煩亂譫語腹滿汗多者亦須下之此無疑也若三四日或耳聾脇痛乾嘔往來寒熱脉不浮不沉取之以中但弦而微洪此半表裏症不可汗下只宜小柴胡湯和之病一二日或胸中煩滿兀兀欲吐者此有痰飲在於膈間若脉浮而滑者與瓜蒂散或鹽湯探吐之法汗隨吐出而解又有一二日無熱症便四肢厥冷口不渴踡卧引衣自蓋六脉沉細而微此寒邪直中於陰經也先必吐利後當發躁急用四逆理中等湯溫之又有急下急溫二症其例已開於後條內

是以用溫法　此段尤宜細玩　今之醫者有本不知脉張冊於知之之林者多之甚也　此四句是前小傷寒書晝語者破不在多　失邪

讀集傷寒世驗精法　論八

大抵傷寒脉浮者屬表宜汗脉沉者屬裡宜下既分表裡須明寒熱若浮而大浮而洪浮而数浮而滑浮而實皆屬陽若沉而細沉而微沉而弱沉而濇沉而弦皆屬陰凡陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死常見有等俗醫不諳脉理不明汗吐下溫和解之法不辨陰陽表裏虛實之症混投湯藥以致夭折人之壽者豈勝言哉又有裏症已具而脉尚浮者亦有表症仍在而脉見沉者必用權法斟酌輕重先後以治之故張子和云當解表時莫攻裏當攻裏時莫解表表裏俱病或兩可攻後先內外分多少此理最明又有太陽少陽失汗則遺毒結於腮頰之間謂之發頤陽明少陰失下則血熱留於臟腑之內發爲癰疽等證

發於上失下和點於下

之咎也余故畧陳此汗吐下溫和等五法以爲後學之準繩讀者宜細思焉

論傷取症不取脉

以脉浮沉定表裏是其常　脉雖浮可汗而反下者因其裡之急也

治傷寒必當診其脉之浮沉分表裏而施汗下脉浮病在表宜汗脉沉病在裏宜下此仲景不易之大法也亦有變常者脉浮而當下脉沉而當汗者此又不可以常道拘之然脉浮而當下者此陽明邪熱遞入於腑也熱既入腑脉本當沉今反浮者蓋外症未盡脉尚浮耳脉雖浮其裡症已急而大便難矣不得不下之故用大柴胡湯以柴胡解表大黄通利此通解表裏之法也設大便不難孰敢輕下之乎有脉沉而當汗者此少陰寒邪

脉雖沉可下而反汗者因其表之在也　即是去緩從急之意　此是取脉而汗　此是取症而汗

讀集傷寒世驗精法　論九

在表未傳入裡鬱閉而爲熱也邪既在表脉本當浮今反沉者蓋正氣衰微脉故沉耳脉雖沉表症尚在不得不汗之故用麻黄附子細辛湯以附子溫經麻黄發散此溫散表裡之法也設身不發熱孰敢輕汗之乎此二脉證不可不識當觀病勢之緩急而取之此取症不取脉之法也亦乃從權之法也又謂之急則治標之法也豈可固執其一而不思其危哉如在[illegible]活潑潑地耳

論三陰病可汗

陰病不當發汗發汗即動經而必危然太陰腹痛而脉浮者腹痛在裏脉浮在表故宜桂枝湯少陰脉沉身熱身熱在表脉

沉在裏故宜麻黄附子細辛湯前症取脈而宜汗後症取症而宜汗此二症之汗非發正汗但取微汗耳又厥陰脈緩似瘧盖邪氣將出爲欲愈矣用桂枝麻黄各半湯此一症因其勢而助其汗耳

全要分辨陰陽

論陰症有傳經直中之不同

夫陽經傳來之陰症與直中陰經之陰症其治法天壤懸絕學者不可不明若初見頭疼身熱或口燥渴大便實脉浮洪數大至三四日忽手足厥冷脉變沉實者此極熱而反厥也名陽厥自陽經傳至於陰經也宜下之若初無發熱頭痛但吐瀉腹痛脉沉細微弱便四肢厥冷者此寒邪直中陰經之陰症也宜溫之此二症之脉皆沉切要辨其沉實有力屬陽沉遲無力爲陰口燥舌乾譫語大便不去屬陽身冷腹痛吐利不渴爲陰以此認之則判然明矣

下用承氣 溫用四

以寒治熱用寒藥治熱病以熱治寒用熱藥治寒病

論寒熱逆治從治法

以寒治熱以熱治寒此爲逆治逆治者正治也正治之法人所共識以寒治寒以熱治熱此爲從治從治者反攻也反攻之法人所難曉且如陽極變陰熱極反得寒化也厥逆雖甚脉必沉而滑數治宜寒涼醫者不識認作陰症投以辛熱則邪火愈熾而真水愈竭矣如陰極變陽寒極反得火化也煩躁雖劇脉必沉而細微治宜辛熱醫者不識認作陽症投以寒涼則陽氣愈消而陰氣愈極矣可不辨乎

足太陽膀胱與手太陽小腸同經小腸寃熱而傳於心蓋小腸與心同表裏也

論傷寒手經寃熱

傷寒六日傳六經先自三陽傳至三陰臟腑入裏則經盡而當愈矣若不愈而再傳者乃足經之熱傳於手經熱也是謂之寃熱如寃讎之相牽擄也假如足太陽膀胱與手太陽小腸同經膀胱蓄熱則小腸亦熱而不通小腸與手少陰心爲表裡小腸受邪安得不連累於心乎故傷寒至五六日之間漸變神昏不語目赤唇焦或睡中獨語一二句此足太陽膀胱之寃熱傳入於手少陰心經也足陽明胃腑與手陽明大腸同經胃腑燥熱則大腸亦熱而不通大腸與手太陰肺爲表裏大腸受邪安得不連累於肺乎故至六七日之間腹脹氣喘譫語躁亂或汗多潮熱此足陽明胃腑之寃熱傳入於手太陰肺經也足少陽膽與手少陽三焦同經膽有熱則三焦亦熱而不清三焦與手厥陰胞絡爲表裏三焦受邪安得不連累於胞絡乎故至七八日之間兩脇疼痛胸滿乾嘔甚則至於十三日舌卷囊縮不知人事而死矣此足少陽胆經之寃熱傳入於手厥陰胞絡也傷寒傳足不傳手之言此庸俗之謬論也且人之一身氣血週遍脉絡貫通晝夜循環運行不息豈有止行足而不行手乎盖足之六經皆屬水木土其性柔脆不能耐寒故易受傷手之六經屬火與金其性剛烈皆不畏寒故不受傷若言傷足不傷手則理之

足陽明胃腑與手大腸同經大腸寃熱而傳於肺蓋大腸與肺同表裡也

足少陽胆經與手少陽三焦同經三焦寃熱而傳於胞絡蓋三焦與胞絡同表裏也

此理今人罕能

可信傳足不傳手斯理之不可信也人之寒邪先傷於足方得傳於手經足之未傷其邪從何而傳至於手也若傷之在前傳之在後理至明矣

辨陰陽分寒熱用藥論

凡傷寒陽症當用酸苦之藥微則單用苦甚則兼用苦陰症當用辛甘之劑微則兼辛甚則專用辛藥性云辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰辛甘者即乾姜附子桂枝甘草之類謂能復其陽氣也酸苦者即苦參芩連葶藶苦酒之類謂能復其陰氣也

正東垣言東南無傷寒論

東垣言西北二方極寒肅殺之氣外傷甚多東南二方溫和之

地外傷甚少此東垣之至論發前人之未發也柰何後人膠於此說直以東南絕無傷寒有患此者皆作內傷治之往往殺人豈勝言哉沿襲至今尚無一人能正其非是將東垣千載愛人之心而反為百世夭人之禍矣噫庸哉且觀天地之中四時陰陽寒暑雖避荒絕域靡有不若是者但微甚之殊耳豈彼特寒而此特熱乎余業醫已老矣每每有患發熱惡寒頭疼用麻黃桂枝等湯發表及至狂亂譫語昏憒用大柴承氣等藥攻下而愈者此非傷寒耶何其效驗若桴之隨形而鼓之應聲歟設是內傷投以霸藥以虛其虛不死奚待切惟外感之症其來之也暴其去之也速內傷之症則來之也緩則去之也徐東垣之書

脉症辨論若日星之皎然抑何疑焉學者當自真誠懇切悟通去之非補將來之福也謹告謹告

校古方藥味分兩與今輕重不同

傷寒古方藥味分兩太重今人難以準憑且如活人書中大陷胸湯大黃一兩芒硝八錢一字甘遂末一字半又大承氣湯大黃一兩三錢一字厚朴二兩六錢二字枳實十半個芒硝一合其餘等分悉皆如此切論天道有盛衰人稟有怯壯地土有厚薄疾病有新久若專於古方分兩如膠柱鼓瑟而無通變考校漢制衡量與今之輕重大不相侔然古秤有銖秤有字秤銖秤以六銖為一分一分計二錢五分四分為一兩十六兩為一斤

有字秤一之字為二分五至四字計一錢即一文錢上有四字之義十文為一兩若較之古方一兩今用一錢可矣又恐古方歷世久遠傳寫訛謬若依前之數減下太小今以三分之一取之庶可適宜假如古方一兩今用三錢三分古方三錢今用一錢又當臨時對症輕重裁度弗使藥過病病欺藥病藥相投則自効矣

此是酌古準今之法今用之當以此為率然又宜量虛實變耳

讀集傷寒世驗精法論終

誤集傷寒世驗精法卷之一

河東古芮庠生春臺張吾仁纂著
孫庠生孟遷子喬手錄
一峯趙景見　公輔王肯任　參閱
來儀姚廷鳳　九如李英　評訂　仝刊
邑後學　唐珍李國彥　瑞鳳張呈祥　校正

中國中醫研究院圖書館藏

傷寒宜知十款 乃仁先君傳考有得治療多准而仁習聞於家庭更苦卓於仲景而會心焉者撰為

宜知十款世有乎志之同者亦知予心之苦乎

一知溫補宜戒詩曰 頭痛身熱是陽症　雖有惡寒莫補中　誤遵東垣失其旨　閉門逐盜命必傾

凡傷寒初見頭疼身熱是陽症雖有惡寒切不可用補中益氣及一應溫補之劑閉塞邪氣不能解散陷入於裡而變為危症也夫東垣補中益氣之方利賴役人普矣專主中氣不足勞役頭疼氣口是右手脉脈大而弱用之以扶正去邪耳豈是傷寒外中之邪可以直攻者比乎而俗庸不自推詳誤用之以實邪為害吁嗟乎失東垣之旨多矣此溫補之所以宜戒也

外感時氣必須表散若中氣素弱及勞役內傷素有積氣又兼口氣脈大定以東垣補中益氣湯加散邪之藥半扶正半去邪服之自安然亦百中之一二耳不可槩用之以助邪也

二知發表宜先詩曰 始覺惡寒并頭疼　有汗無汗太陽病　須別榮衛依法療　遲却傳裡變危症

太陽經受病足太陽膀胱經

凡人始覺惡寒頭疼者或有汗或無汗太陽經受病也宜照治條分榮衛而治之是邪方入來即便逐去庶免傳裡之害若遲過三四日傳入於裏變為危症矣此發表之所以宜先也

三知攻裏宜急詩曰 邪若傳裡病多端　攻裡分明最為先　三日大柴須早用　下咽之時應手痊

凡治傷寒者皆知六七日攻裏夫傷寒六七日狂斑煩亂譫語腹滿汗多或至轉下失氣小便頻多可下之無疑倘僅二三日便口燥咽乾腹滿而渴大便難小便數脈沉而實端在可下寧以日淺拘乎此攻裏之所以宜急也

四知表裏宜明詩曰 當解表時莫攻裏　應攻裏時莫解表　表裏如或兩可行　先後內外分多少

凡治傷寒不過解表攻裏兩端而已當則隨手而愈不當則翻掌而斃若表在而下之必變為痞氣為懊憹為結胸矣解表豈可攻裏若裏具而汗之必變為亡陽為厥逆為譫語矣這是裏症攻裏時豈可解表至若真認的表症未除裡症又急頭疼身熱這是表症而又大便難也則表裏兩皆可攻用大柴胡湯分別表裏多少而與之此表裏之所以宜明也

分表裏別陰陽到此際非靈通之至者烏能以毫芒分歧路歟

五知和解宜用詩曰 同發寒熱並耳聾　脇疼口苦少陽經　本屬此之清凈湯　小柴胡湯加減行

凡傷寒三四日或由太陽陽明經傳來或初感來便寒熱間

凡傷寒七[illegible]寸脉澀探吐之

作耳聾脇疼口苦乾嘔其脉不浮不沉中取但弦而微洪此半表半裏少陽胆之經也胆為清淨府無出入之門汗吐下必危只用和解法小柴胡湯對症靈藥也治條中加减甚悉斟酌與之此和解之所以宜用也

今人不知此經之禁若寒熱間作便行汗利而懵然為之噫不至於殆危者幾希

六知吐法宜行詩曰一二日間胸滿煩　乙七欲吐膈有痰　瓜蒂塩湯與之服　探吐之中發散兼

凡傷寒二三日而胸中煩滿欲吐者此必膈上有痰飲須與瓜蒂散或塩湯探吐之家父嘗云吐中有發散可汗出而解矣家父不惟以此治傷寒凡病初來不論內傷外感頭疼發

三春乃陽氣發越之時人受天地之氣故病亦然設宜吐中有發散之義也

熱胸胃有痰惡心即吐之而愈三春初夏之時尤最宜吐乍每見活人甚多至若傷寒表症猶在醫誤下之胸膈不利皆為結胸病又不可吐也

七知溫經宜用詩曰病若感來厥無熱　踡卧不渴引衣遮　六脉沉微曾吐利　用藥溫之不消說　厥乃四肢冷也

凡傷寒初來一二日無熱症便四肢厥冷口不渴捧引衣服自己遮蓋六脉沉微或先有吐利後發劇躁此寒邪直中於陰經即後第八段陰症之厥逆也宜用四逆理中等劑溫之自甦此溫經之所以宜知也

此是寒邪直中於厥陰經真陰症傷寒也溫之自甦寒入口便危矣

仁無愧拯穪性生不昔用玄明粉是經

八知厥逆宜辨詩曰一陰一陽兩相厥　傳經直中最須別　斟酌溫凉分岐用　差之毫釐千里隔

凡厥者四肢厥冷也上言陰厥宜溫此言厥有陰陽不可不辨陶節菴云陽經傳來之寒邪與陰經直中之寒邪不可混同而無別凡遇厥逆審其初來頭疼身熱煩渴大便乾小便赤脉沉滑數而厥者此火極似水也若與熱藥更復得活宜用芒硝大黃之類倘初得病便身不熱頭不疼口和便滑踡卧喜溫脉沉細而厥者此真陰經直中之厥逆也宜溫之用四逆理中之類夫等厥也陰陽既分溫凉自別失之毫釐差之千里此厥逆之所以宜辨也

陰陽界限微芒千里或宜溫而或宜凉妙在審症辨脉以

微芒分千里起疪於運掌方為通醫耳

此是小人之存心不仁貪的道理

九知邪去宜止詩曰傷寒專主攻邪氣　若然未勝再加劑　邪去身安莫言補　此是庸醫誤人許

凡傷寒或解表或攻裏務令外來之邪趕逐出去若猶未勝再加一劑攻之其人身邊安靜是邪去矣此時只令禁忌勞節飲食以休息正氣耳譬如賊方趕離門庭主人休息自守若曰補氣若曰補血此是醫人藉口詐錢貪夫之狗利豈仁人之存心哉此邪去之所以宜止也

此余所以用心可對天知者也人有與余同志者可無失此忠厚之心

十知脉理宜詳詩曰傷寒之脉異尋常　浮大數動滑為陽　沉濇弱弦微是陰　妙在指下細參詳

旨哉內經之言也今之醫者能會心于陰陽之分乎

冒濁病言人多犯之而不可救者多矣

凡傷寒之脉與雜病畧不相同後有傷寒脉歌可玩而知今特以傷寒與雜之脉畧而言之內經曰微妙在脉不可不察察之有紀自陰陽始蓋陽脉有五浮大數動滑是也陰脉有五遲濇弱弦微是也傷寒之病邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉吾想陽脉陰脉微而難辨一浮一沉可知其緊大抵見浮脉屬表宜汗見沉脉屬裏宜下庸醫縱不通其微亦可知其緊矣至於浮沉不辨汗下失宜當見表症失汗而遺毒於頸傾裏症失下而邪熱結為癍癉或當汗而下為結胸痞氣當下而汗為厥竭亡陽此皆不辨表裏浮沉之故而誤人至於如此家父爲人多攻治此疾每每經歷不勝長嘆矣此脉理之所以宜詳也

傷寒瘥後禁忌六條 此張長沙之宗旨醫者可曉病家宜慎守之也

一傷寒新瘥如水浸墻壁水方退而土尚未堅切不可便行房事仲景言陰陽二易之病多不可救者正房勞之害也一或勞傷噬臍何及不可不慎

一傷寒新瘥元氣未復所可食者糜粥疏菜淡養之物肉食油膩是能傷損犯之者邪熱復來謂之食復不可不慎

一傷寒新瘥多有還願報賽者俗多獻羊因而食之嘗見多不可救本草云時疾新瘥食羊肉則復發難治諸肉中此較尤甚不可不慎

今之醫皆以治傷寒自負詐譽其知詳症名果能審乎

一溫症而有此四種試問今之治傷寒者能分識其此乎嗚呼欺人者未有能欺天者

一傷寒新瘥切不可恣意飲酒蓋酒乃陽物助火發病若不得已而思嘗欲飲不過一半盞而已不可不慎

一傷寒新瘥切不可梳髮洗面動作勞役犯之則復發邪熱謂之勞復不可不慎

一傷寒新瘥因勸食太早致令肌膚發熱者謂之遺熱宜清熱節食或服枳實梔子湯自愈若作虛火治之必危不可不慎

傷寒症名要領賦 此王氏祖仲景方書所製而余又加以筆削者比前人之書更詳焉

欲治傷寒先須認症識症定名處方必應且如太陽有傷寒傷衛之分 寒傷榮無汗宜發汗風傷衛有汗宜實表 陽明有在經在腑之病 在經宜解肌在腑宜攻裏 少陽主乎中治膽經號爲清淨 少陽足膽乃清淨府也忌汗吐下宜和解之

至於三陰 太陰少陰厥陰 有傳經直中之不常須認脉審病而推詳傳經者脉沉數而煩熱直中者脉沉細而清涼當汗而下爲結胸痞氣 陽症下早爲結胸陰症下早爲痞氣 當下而汗爲厥竭亡陽 發陰症汗有厥竭亡陽之變 腸垢鶩溏須辨協寒協熱 協寒爲鶩溏協熱爲腸垢 瘀熱蓄血可知發黃發狂 瘀熱則發黃蓄血則發狂 癮疹斑爛發於溫熱二毒 溫病熱病皆生斑疹 筋惕肉瞤起於汗下兩傷 汗下過多筋惕肉瞤動 若夫風溫濕溫反於風濕中濕風溫則喘息多眠濕溫則妄言不食風濕肢疼重而額汗流中濕肌膚黃而小便澁溫病生於春時熱病發於夏日 冬傷於寒春發溫病夏發熱病 陽毒則面赤而狂斑陰毒則唇青而厥逆 陽毒脉洪盛大熱狂叫不定陰毒脉沉細膚冷煩躁不安 發汗戰汗身涼者喜水火既

乍伏双伏之脉人皆驚而实可喜
陽易陰易之病人皆小視而實可危

療之功。(邪氣退正氣傷陰陽和而大汗解矣)合病併病。下利者惧木土互相爲尅。(少陽陽明同病若脉单弦而下利者名爲尅賊)又聞實爲譫語。虛作鄭声。水氣停蓄者或嘔或噦。(飲水過多致爲嘔噦)火邪刼奪者或狂或驚。(用火過汗致爲驚狂)蛔厥狐惑是其症之號。(身冷而吐蛔者謂之蛔厥 声啞而唇黑者謂之狐惑)陰痙柔痓并爲風病之名。(濕家汗則成陰陽二痓)霍亂乃暑温相搏。寒熱是邪正交爭。喘嗽兮水搏寒而所致。吐衄兮熱逼血而妄行。单伏双伏此非怪脉。乃否極泰來之兆。(一手無脉爲单伏 两手無脉爲双伏 不可驚異 盖将有正汗)否極陽易陰易皆爲危症。犯男女交接之情。(男子病新瘥婦人與之交謂陽易 婦人病新瘥男子與之交謂陰易 二易之病皆爲危症 仲景謂多有难治者)惡寒喘嗽者發表自愈。(此寒邪在太陽經可汗之而愈)惡熱喘滿者攻裏自寧。(此熱邪在陽明經也 或解肌或下之而愈)欬逆又名吃忒。動悸更曰怔忡。双傳者双經同病。(即兩感也)百合者百脉一宗。(行住坐卧皆不能定)懊憹因心中之鬱悶。奔豚自臍下之交攻。臍痛引陰名爲臓結。(舌上白胎下利臍痛引陰者死)厥利反食号曰除中。(厥利反能食名除中不治)瘈瘲者手足抽搐。(此屬風病)怫鬱者頭面蒸紅。(汗氣未透)勞食再復。緣新瘥之犯禁。過經不解與温瘧之相同。盖傷寒傳變之不一。非條病迳直而可攻。予兹畧陳其要。學者自宜变通。

右此即一部小傷寒書。學者最宜熟玩。不明乎此而欲治傷寒未之前聞。

傷寒看症要訣(此四款乃望聞問切之四要 古昔明哲治病之準繩也 今加以討論增損之工夫焉)

問而知之之謂工不可不先審問

傷寒亦舌黑與紧者

望而知之之謂神不可不先察色

聞而知之之謂聖不可不先所聽

凡看傷寒者。先須問病情。病從何日起。或熱或寒并。惡寒太陽症。(惡寒太陽病也)惡熱屬陽明。(惡熱陽明病也)陽經多體熱。陰症少頭疼。汗下分表裏。氣血辨虛盈。表在下不可。裏具汗莫行。汗下如一誤。凶危立變更。又有少陽症。半表半裡中。(傷寒之病邪在表則惡寒 邪在裏則惡熱 邪在半表半裏之間相爭則寒熱往來 此少陽胆經也 兼有脇滿口苦耳聾等症)汗下具不宜。和解便自輕。(宜用柴胡解之)大抵傷寒病。陰陽要分明。陽極熱還盛。陰極寒必增。有食胸腹滿。無疾(疾與痰相類 疑是痰字)心肺清。傷風多咳嗽。中熱定頭蒸。(有食也)失氣有結糞。頭汗必黄生。舌黑内熱甚。舌黄亦不輕。口和裡火熱。口燥熱分明。胃實類譫語。心虛變悸驚。溺澁膀胱熱。神昏痰火升。氣清堪易療。氣濁必危傾。更與相参合。醫方仔細評。

傷寒察色要訣

臨病先觀色。(醫工)不可忽。傷風光不係。傷寒係不光。明潤多是吉。枯燥定非祥。身黄温最重。目赤火難當。唇青并介(手甲也)黑。陰盛格其陽。面紅兼舌紫。熱極發班狂。鼻準微紅潤。(鼻頭)是吉昌。口吻探氣暗。須知不久亡。此其言大略。妙在細推詳。

傷寒聽聲要訣

看病聽聲音。音清病亦輕。言慵因氣少。語正定神清。痞瘀風涎壅。譫言(邪)火生。声嘶多肺熱。氣喘是痰升。嗄韻名狐惑。(重音)乃鄭声。語訛狂與妄。口禁痓同驚。哭啼元肺臟。嘻笑屬心經。

望而知之之謂內不可不先切脉

寒後正汗時犯于男女安易之陽正氣余需是脉卸急疾若肉細不何治矣

野主呻吟重肝多怒叫鳴脾家歌唱甚五臟証分明總是邪
干恥依經調自平

傷寒診脉要畧

傷寒診脉要分明三部潛心指下尋陽脉浮大動數滑陰脉濇
弱弦微沉陽病見陰脉者死陰病見陽脉者生六經表裡分
順逆順者可治逆者傾尺寸俱浮緊濇現緊是傷寒濇無汗
若還浮緩是傷風此屬太陽眞可辨兩手尺寸脉俱長更兼
滑數熱難當此屬陽明胃腑病實者可下承氣湯尺寸俱弦
少陽腑若帶微洪口乾苦往來寒熱兩脇疼小柴胡湯正堪
此是陽症厥逆脉
主沉細之脉見寸尺太陰下利多厥逆手足若温沉滑時內

此是陰症厥逆脉
實下之應可得尺寸俱沉屬少陰寒邪直中病還深君然沉
此是純陰脉也
實兼有力舌乾口燥熱難禁厥陰之脉循陰器微緩微浮病
當愈倘來沉實與沉遲實下遲温宜仔細此是六經之本脉
二從頭看消息少陽陽明合病時脉見单弦名尅賊一手之
脉倏然無病名单伏神糢糊兩手全無是双伏此爲欲汗人
當魅大凡熱病要洪盛若見虛微不相應沉微浮散正氣虛
姜附參耆用須定浮而緊者表寒多沉緊腹痛將奈何浮而
數者表熱盛沉数狂妄八差訛汗下之後脉須微邪氣已退
正氣回若還愈熱加急疾陰陽交病莫能醫死症之脉須當
識解索魚翔并彈石蝦遊屋漏與離經時日之間命應迫

註解

陽病見陰脉而主死者如譫言妄語陽病也或見沉細之脉是陽病見陰脉也主死

陰病見陽脉而主生者如厥陰中風陰病也或見微浮之脉是陰病見陽脉也主生

新撰總認病西江月 九以下經病西江月皆出於庭訓者不敢言文取其便記云耳

六經各有形證全要認的分明偏變合併亂緒生休得糢糊無
定一病合着一經對症處方必應再加脉理仔細評眞正仁
人司命

新撰總辨經西江月 乙首

太陽膀胱小腸陽明胃大兩當少陽胆經三焦卿太陰脾肺相
傍少陰腎經同心厥陰肝包對方更分手足別陰陽這是經
絡大綱

新撰六經脉症西江月 六首 附經絡並圖各條列於後

足太陽膀胱經西江月經絡併圖

膀足太陽受症惡寒頭疼難當巔項疼痛腰脊強脉浮是其本
象後來身疼發熱標病仔細酌詳有汗無汗各載方桂枝麻
黃兩樣

此經有榮衛之分風傷衛則自汗而惡風 怕風也 宜實表 寒傷
榮則無汗而惡寒宜發汗 用麻黃湯春夏秋用羌活湯 雖日数多但頭疼
惡寒脉尚浮者猶宜發散

此言當發表不可拘日数也

足太陽膀胱經絡圖

足太陽膀胱經絡　其脉起於目內眥（眥眼角也內眥目大眥睛明穴也）從頭下後項連風府（穴名）行身之背終於足之至陰也（至陰穴名在足小指外側）故其病頭項疼腰脊強骨節痛日此經受病或二日猶在此經也

太陽屬寒水宜汗而忌下

足陽明胃經西江月經絡併圖

胃足陽明受症鼻乾身熱目疼（經曰陽明氣勝則身以前皆熱）脉長難卧是本病後來汗渴譫語大便難（有汗煩渴譫語大便難）兼有太陽少陽又有正陽陽明（陽明一經有三者之分）在經在腑莫朦朧解肌通利堪用

此一經有三經之辨何爲太陽陽明大便難者是也何爲少陽陽明胃中燥熱不大便是也又何爲有正陽陽明胃家實者是也〇又有經病腑病之異經病宜解肌用解肌湯腑病宜通利通利用大柴胡湯及三承氣湯

足陽明胃經絡其脉起於鼻額上頭額（二三日傳到此經則頭額疼）絡於目（兩目赤疼）循於面行身之前終於足之厉兌也（穴名在足小指第三指第四指之間）

足陽明胃經絡圖

故其病額疼目痛鼻乾身熱二日三日太陽邪傳於胃發煩熱也

邪傳陽明全然惡熱在經則有汗宜解肌在表則胃實宜通利

陽明多汗忌利小便

足少陽胆經西江月經絡併圖

胆足少陽受症惡寒發熱耳聾脇痛脉弦爲本病其後煩嘔滿胸更兼舌乾口苦往來寒熱無定半表半裏和解行犯了汗下傾命

此經有汗吐下之三禁（汗吐下之中汗下爲甚）蓋胆屬清淨之府無出入之門非若膀胱與胃有出入者比也是以不敢汗下只從中治以小柴胡湯隨症增減而用之自安

足少陽胆經絡其脉起於目銳眥（目小角童子髎穴）上頭角絡耳中循胸脇行身之側終於足之竅陰也（竅陰穴在足小指次指之間也）前近陽明後近太陽在身兩側故其病頭角疼口苦耳聾胸滿脇疼

足少陽膽經絡圖

三日四日、陽明之邪傳於胆、故往來寒熱也、

少陽有汗吐下之三禁、因把小柴胡湯名三禁湯

仁按始由太陽陽明、而少陽、病在三陽、可汗而解、少陽雖禁、然亦多加柴胡微取汗而可也、不當如二經大發其汗、

足太陰脾經西江月經絡併圖

脾足太陰受症、先起腹滿自利、津不到咽、脉沉細、以後標病又異、腹中或時作疼、身目有發黃、氣沉細脉轉爲沉實、以此從容分治、

足太陰脾經絡、其脉起於足大指之隱白、（隱白穴在足之大指內側）上行至腹、絡於嗌、連舌本、行身之前也、故其病腹滿而嗌乾、四五日少陽傳脾、脾壅而熱也、

足太陰脾經絡圖

仁按由三陽而傳三陰、其變萬端、或可溫、而或可解、或可汗、而或可下、惟在察脉理、定經絡、審虛實、辨陰陽、而又參之以五運六氣合之、以仲景百法、斯無失矣、噫微矣哉、

足少陰腎經西江月經併圖

腎足少陰受症先起、口燥舌乾生渴、脉沉本病然、其後言譫、亦譫便實、心下或疼、下利純清、亦兼沉脉、轉爲沉實堅、或溫或下細看、

溫下一差、死生千里、此時人命懸於毫芊、可寒心哉、

足少陰腎經絡、其脉起於足大指之湧泉、（湧泉穴名在足之大指內側足心陷中）上行貫脊、循肢絡舌本、散舌下、注心中、行身之前也、故其病口燥舌乾而渴、五六日、太陰傳於腎、熱氣漸深也、

足少陰腎經絡圖

仁驗得此細若因慾事一時虛寒邪直中之一二日葉然足冷舌卷脉沉急寒宜溫之四逆理中湯若五六日而葉尸縈脛乾或濡發而下利純清水亦有急宜下之是則腎水乾涸而不能救藥矣如其脉沉細足冷此為傳經之寒邪又不可下也用溫法噫寒熱亦於幾微處生原下須臾可不謹辦之也哉

今之業醫者不知于此處微處了了不能了了但見其是病所據肯為之是以人命為僥幸者也幾何僥幸而不誤人性命乎

足厥陰肝經西江月經絡併圖

肝足厥陰受症。先起煩滿消渴。其脉沉求本病。多以後舌卷囊縮耳聾。脉轉沉實標病。最為凶惡。倘若微浮兼緩。和胃氣春回瘥病。

厥者盡也為六經之尾也若六七日葉厥逆煩滿囊縮者此傳經熱邪熱深厥亦深也驗其脉深沉有力急宜下之倘一日便吐利小腹疼脣青逆冷邪縮此寒邪直中于厥陰也急溫之陰厥陽厥所係重矣哉

足厥陰肝經絡、其脉起於足大指之大敦、大敦穴名在足之大指之端 上循陰器、人之腎卵陰莖皆繫于肝之一經與別經不相干女子之陰亦然 抵小腹、循脇肋、上脣口、與督脉會於巔頂、行身前之側也、故其病煩滿而卵縮、六七日少陰之邪傳於肝、熱氣聚於內也、

三

足厥陰肝經絡圖

傷寒正驗精法卷一終

謀集傷寒世驗精法卷之二

一傷寒條

夫傷寒乃時病之總名也仲景傷寒正名[stamp]其傳變症多端莫非正名中所傳變而異今依仲景傷寒及傷寒諸書得之於校正與聞之於庭訓者一一條列於後

傷寒者冬時觸冒寒邪及一切寒冷之時觸冒寒邪即時而發也

凡冬月正傷寒頭疼身熱惡寒腰脊强身體拘急而色慘而不光無汗尺寸脉浮緊乃足太陽膀胱受邪也宜發汗麻黄湯主之

麻黄湯 麻黄乙钱半去根節 桂枝八分 杏仁五个 炙甘草三分

水一中半葱白三寸生姜五片煎八分厚覆出汗過膝愈

一服無汗再服之務汗出

若頭疼等表症同前無汗熱多寒少清便自可是二便照常時也太陽病不宜用藥利小便況清便自可只宜發表得汗自愈利小便則引邪入内矣用麻黄各半湯主之

麻黄各半湯 麻黄乙钱 桂枝六分 芍藥六分 杏仁六分 甘草生四分

大棗一枚生姜三片煎服同前

右此大陽傷寒無汗治法夫傷寒何以無汗寒中於榮血是以有頭疼等證無汗而惡寒只是發表汗出周身自愈

不可用下藥故曰當解表時莫攻裏若無頭疼等症及脉浮在表緊中寒澀無汗形症及寒冷時豈敢發汗

麻黄湯禁忌例

凡服麻黄湯非天時寒冷及太陽無汗不敢輕服矣若其人當汗而適遇失血及下痢不可與麻黄湯當與桂枝湯在傷風條隨症加減服之

又有虛損人咽疼人喉嚨乾燥人與風濕濕溫瘡疾淋瀝臍左右上下有動氣人灸下血衂血婦人經水適來雖無汗不敢發汗宜用小柴胡湯斟酌和之方見往來寒熱條

有家父試驗一方乃王氏家傳方也能發散四時感冒頭疼

發熱惡寒有汗無汗並宜加減服之名曰加減芎蘇散

加減芎蘇散 柴胡乙钱半原有汗八分 桔梗六分 川芎五分 枳殻八分 蘇葉六分 半夏八分渴者不用夏不用 羌活八分 升麻五分 甘草三分

生姜葱白水二锺煎一锺熱服發汗

隨症加減法 内熱煩燥加黄芩乙钱 傷食加山查乙钱肉積麦芽乙钱面積神曲乙钱米積草果八分果積 腹脹满悶加厚朴八分 脇疼加青皮五分合柴胡枳殻桔梗專治脇疼 氣喘咳嗽無汗加麻黄八分去節夏月不用 夏月渴煩有汗去柴胡蘇葉半夏羌活加石膏乙钱知母八分麦門冬乙钱 如渴而無汗原依主方只加葛根乙钱不用石膏三味 小便不利加猪苓澤瀉乙钱如有汗不用汗多禁利小便也 咳嗽有痰加金沸花五味子各三分 咽喉疼不宜

發汗去蘇葉加馬勃三分牛蒡子七分有冷汗加桂枝五分去蘇葉內熱欲擲被加芩連各八分去半夏若不惡寒只惡熱小便數五六日不大便宜稍利之加大黃乙錢壯者二錢

二傷風條 風中於衛也衛虛故汗出而惡風

傷風者亦一時觸冒風邪其症與傷寒同但傷寒無汗而傷風有汗也

凡傷風寒頭疼身熱惡風自汗熱多寒少面色光而不慘訣云傷風光不慘煩躁手足不冷其脉浮緩乃太陽足膀胱受風宜桂枝湯主之

桂枝湯 桂枝春初乙錢天寒二錢 芍藥春初二錢天寒乙錢 甘草五分 大棗一枚

生姜三片水一鍾半煎七分溫服

傷風頭疼身熱有汗春後夏月服桂枝湯恐有黃斑之變宜陽旦湯主之

陽旦湯 即桂枝湯加黃芩也 若渴加知母石膏二味

傷風必用桂枝湯但春後夏月恐有黃斑之變加黃芩乙錢及渴加知母石膏此立方之妙也

傷風身熱頭疼有汗不惡風而項背强者此名柔痓也宜桂枝葛根湯主之

桂枝葛根湯 即桂枝湯加葛根乙錢 不欲飲水是內寒去芍藥加大附子炮乙錢

凡傷風傷寒汗後汗出不止水洗之狀名曰漏風是汗多亡陽也作陰虛治之必危用桂枝加附子湯主之

桂枝加附子湯 即桂枝湯不去芍藥外加大附子乙錢炮熟

附加減法 若脉不浮而腹疼大便閉此有太陰症也本方中外加芍藥八分 如腹痛甚大便閉加川大黃二錢壯者三錢 如男子陽易臍痛囊腫腰疼不可反側加沒藥乳香燒褌灰

如男女陰陽易病只小腹疼服竹皮乾姜湯立愈

子驗治一楊書生汗後侵慾漏風汗出如洗臍痛陰腫勢將危矣用桂枝湯加沒藥乳香附子川楝肉燒裩灰二劑愈

有家父試驗一方不論傷風傷寒感冒四時不正之氣頭疼發熱有汗無汗及有別症照後加減服之名曰四時加減敗毒散

四時加減敗毒散 主方

羌活八分冬乙錢 柴胡乙錢冬乙錢半 前胡五分 桔梗八分 人參五分人弱用壯者不用 黃芩八分夏乙錢 枳殼八分 川芎五分 甘草三分 生姜水煎熱服 腹滿加厚朴八分 咳嗽加杏仁五分 有痰加半夏八分渴不用 渴加葛根八分 有食積加山查麥芽乙錢 便輕加錫鎗一塊用便稀不用 喘加蘇子

右大陽傷風治法夫傷風何以有汗風中於衛氣是頭疼身熱惡風而有汗宜桂枝湯實表桂枝辛甘散去表中風邪而愈矣

附傷寒傷風辨 風寒之別不可不知故弄三贅之云

夫傷寒傷風何以別之耶天地寒邪中於人身之榮々主血々屬陰々主閉藏是以無汗以故脉緊而濇緊爲中寒濇爲無汗是用麻黃輕揚之劑以發表耳天地風邪中於人身之衛々主氣々屬陽々主開泄是以有汗以故脉浮而緩浮爲中風緩爲有汗是用桂枝辛甘之劑以實表耳所以傷寒惡寒不惡風傷風惡風不惡寒惡寒者不當風而自增寒雖居密室之中加以重衣厚被如不能禦也惡風者當風而始增畏得微陽暖火自不畏矣此傷寒傷風之別傷寒重而傷風輕

三傷寒見風傷風見寒條 仁按此二症若失解於初而变症多端當依变症條施治

夫傷寒見風者感於寒又中風其症寒多熱少微厥而脉浮是傷寒見風也傷風見寒者中於風又感寒其症發熱惡風不厥而脉緊是傷風見寒脉也此二症未備並傷仲景治法神與不能泰曉宜用新加羌活湯主之

羌活湯 此一方審症而加減施之而運用只此一方可代数方矣如膠柱鼓瑟不能活變非通人之活局也

羌活 節痛者乙钱骨節疼再五分 細辛 三分或五分能治少陰頭疼 防風 無汗者八分有汗減二分

白芷 八分能治陽明額頭疼 蒼朮 乙钱有汗減之能使時疾不傳經 生地黄 乙钱內熱用惡寒者

主之 黄芩 內熱用乙钱不熱不用 川芎 五分或七分 甘草 五分嘔者不用

生姜五片 有汗三片 加葱白水煎熱服出汗至周身愈

附加減法 有痰加半夏乙钱去生地黄 渴則加葛根 不用半夏仍用生地黄

惡風自汗不止加桂枝 不用發汗 胸膈痞悶加枳殼桔梗 几分 喘嗽加杏仁 無有痰再加金沸花 乙二分 虛煩加知母麦門冬或竹茹 肌熱加葛根柴胡 有寒熱往來加柴胡勿發汗

夫傷寒見風傷風見寒仲景皆用大青龍湯愚只用羌活湯者恐認症之不真不敢輕用若果然認的無汗而煩躁還以青龍湯主之

大青龍湯 即麻黄湯加石膏 二三錢 大棗生姜煎服出汗

若無汗而惡寒虛弱者只以羌活湯加人參大棗服之妙也。

四中濕條 症名賦云中湿則肌膚黄而小便澁是也

中濕者是天地風雨霧露之氣中於人身是也

其病一身盡痛遍体薰黄發熱多煩小便自利其脉緩浮脾與腎受病也當勝之以燥宜新立湯主之

新立湯 家傳方 蒼朮乙钱 白朮乙钱半 羌活乙钱 附子三片若無汗不用 秦艽八分 薄荷三四葉

生姜棗煎服微汗之 以其脉浮而緩故汗之若数熱則去蒼朮加黄芩無斑爛之患

其症身疼体黄小便不利大便反快脉沉而緩宜加味朮附湯主之

朮附湯 白朮乙钱 大附子三片 白茯苓乙钱 甘草三分 澤瀉八分 生姜水煎服 夏月加黄芩 下体重加防已 身黄加茵陳 有動氣去白朮 動氣者臍腹上下左右有氣跳動

額微汗不欲去衣或身似腫云云是濕也

五風濕條 症名賦云風濕則肢體重而額汗沉是也

風濕者先中濕而又中風也

其症肢體酸疼額上微汗不欲去衣或身似腫大便難小便利熱至日晡而加劇 日晡日久時也 其脉浮虛而濇但令微汗而愈

麻黃薏苡新加湯主之

麻黃薏苡新加湯 麻黃 乙錢去節夏月換蘇葉 薏苡仁 二錢 羌活 乙錢 甘草 三分 杏仁 泥乙錢 生姜水煎 微汗若大發汗則風去而濕在

其症身體不甚疼但身重而自汗勿復汗之也防已黃芪新加湯主之

防已黃芪新加湯 防已 乙錢 黃芪 二錢蜜炒 白术 乙錢半 甘草 四分

防風 乙錢 惡風加桂枝 三分 大棗生姜煎服

小便自利用白术附子甘草大棗生姜 煎服名术附湯 小便不利大便反快用甘草附子湯 即术附湯加桂枝 不嘔不渴脉虛浮而大汗不止名曰漏風用桂枝加附子湯

有王氏四時通用敗毒散治風濕之總司也可加減用之

敗毒散 羌活 乙錢 獨活 八分 前胡 八分 桔梗 八分 白茯苓 乙錢 枳殼 八分 川芎 五分 甘草 三分 生姜水煎服 若渴加瓜蔞根 乙錢 大便乾加杏仁 有汗去茯苓加桂枝 身重色黃加秦艽 七分 大便乾只用杏仁微潤之切勿用大黃大利

又有濕痺一症關節疼痛而煩脉沉細大便快小便澁宜除

濕爲主故曰治濕不利小便非其治也五苓散主之

五苓散 白术 茯苓 猪苓 去皮 澤瀉 各乙錢 肉桂 五分 加燈心煎服

五苓散加用法 本淡滲治濕之劑也大凡濕疾必用此方然症加減最妙

濕色白加倍白术 加陳皮 色黃加姜連 腹疼加木香 麦芽 食不化加神曲 炒山查 腹脹加麦芽 厚朴 大腹皮 嘔吐加藿香 宿砂

如身重汗出關節痛惡風如白虎歷節風狀用防已黃芪新加湯加桂枝 方見前

大抵濕家不可下下之則額上汗出微喘小便多利者死大便不止者亦死也慎之慎之

六濕溫條 症名賦云濕溫則妄言不食是也

濕溫者素傷於濕又中於暑也

其症兩脛逆冷胸滿頭目疼痛妄言多汗其脉陽濡而弱陰小而急不可發汗發汗則死名曰重暍乃醫殺之也宜用茯苓白术湯主之 仁知發濕家汗便成痓症今濕溫又曰發汗則死係豈淺尠乎哉

茯苓白术湯 茯苓 乙錢 乾姜 七分 白术 乙錢半 桂枝 五分 甘草 三分 水煎服

汗出身猶熱而妄言者白虎加蒼术湯主之

白虎加蒼术湯 知母 二錢 石膏 三錢 甘草 五分 粳米 炒一大撮 蒼术 乙錢 桂枝 五分 水煎溫服

白虎湯宜斟酌有汗無汗

右此方家父治四時感冒時疾汗出而渴煩只依白虎湯加竹葉麥冬人參一服如神若熱大便滯再加蒼朮乙錢凡消渴有汗及一切陽霍亂大渴有汗並皆治之如無汗而渴是陰氣猶盛不可服也家父每每叮嚀此一節云

七風溫條 症名賦云風溫則喘息多眠是也

風溫者感春溫更遇於風變為風溫也

發汗後身猶灼熱自汗身重嘿嘿昏睡鼻息鼾喘語言蹇澁陽脉浮滑陰脉濡弱不可發汗 發汗則譫語 不可下 下之則小便難大便利 不可溫鍼 溫鍼則耳聾難言 只用萎蕤湯主之

萎蕤湯 萎蕤乙錢半 難得真 石膏二錢 葛根乙錢 羗活八分 杏仁八分 白薇八分 難得真 青木香五分 川芎五分 麻黃五分 水煎服

汗後身猶灼熱而渴者升葛合白虎加人參湯主之

升葛白虎人參湯 升麻五分 葛根乙錢 石膏二錢 知母乙錢 人參五分 汗出渴甚倍石膏人參加天花粉乙錢 防風乙錢 萎蕤乙錢

汗出身重脉弱而目不了了者用柴胡桂枝新加湯

柴胡桂枝新加湯 柴胡乙錢 黃芩八分 半夏八分 人參乙錢 桂枝八分 芍藥八分 甘草五分 石膏乙錢 龍膽草五分 大棗一枚 生姜三片 水煎溫服一劑未愈再一劑

右濕溫風溫何以別之 先傷於濕又中於暑或先傷於暑又中於濕名曰濕溫故自汗妄言足冷屬太陰少陰之經也

時疾溫毒發斑疹至于熱病

亦狀余俱無此

發斑之症不待溫毒然也凡傷寒誤汗下失宜和氣唯內供能令人發斑也

若初感於溫後中於風或初中於風後感於溫名曰風溫故汗後灼熱喘息昏睡屬少陽厥陰之經也此二症並不可汗濕溫汗之名為重暍風溫汗之多致死亡只宜微火取汗清解肌表便是妙法恐庸醫不能分辨故可嚀贅述之云

八溫毒條

溫毒者冬時溫暖人感乖戾之氣或冬令嚴凝觸冒寒邪皆至春而發

病初在表與傷寒同或表症未解毒氣不泄通身癮疹斑點如錦文亦曰時氣發斑升葛湯加減主之 其方亦治疫癘

升葛湯 隨症加減用之

升麻乙錢 葛根乙錢 芍藥乙錢 甘草五分 嘔者只用乙二分

表熱加柴胡 是外熱也 裡熱加黃芩 是內熱也 有衄血 鼻中出血 流血 或斑赤紫加生地牡丹皮 熱甚加山梔黃連 渴加天花粉 大便硬少加枳殼大黃微利之 咽痛加玄參馬勃 頭面腫疼加薄荷荊芥牛蒡 頭疼加川芎 額疼加白芷 身疼加羗活

傷寒壞病或汗下失宜毒氣不泄皆能發斑至於嘔逆煩悶

其病最重不宜重汗或用前方加減或用後方主之

前方升葛湯加清凉藥用 後方白虎承氣大柴及消斑青黛飲之類

口燥煩渴發為赤斑化斑湯主之 即白虎湯加人參也方見中暍條

非疹輩毉其害黑或赤稱消之甚用黑奴丸下之此飲不論表裡或紫或疹消化知神

熱毒陷內、大便結硬、昏亂者、亦須下之、承氣湯或大柴胡湯主之、

汗下不能解、毒發出斑子、輕如疹粒、重如錦文、斑爛皮膚、血熱不散、消斑青黛飲主之、

消斑青黛飲　柴胡乙錢有汗五分　玄參七分　青黛乙錢　生地乙錢　犀角鎊末五分　山梔七分　黃連七分　麥冬七分　知母乙錢　石膏乙錢半　人參乙錢　甘草炙五分

生姜三片　大棗二枚　水煎去渣入醋一茶匙服

凡時疾發斑、汗下不解、足冷耳聾、煩悶咳嗽、便是發斑之候、也其或大便自利、怫鬱短氣、燥糞不通、黑斑主不治

汗如傷風惡寒如傷寒

九中暍條　中暍症有吐瀉與霍亂症差同但中暍專主於暑熱而霍亂則有陰陽之分故別開條於後學者詳之

暍　音謁熱也溫也。者、熱溫之病、夏月中之、名曰中暍、

夏月身熱汗出、惡寒如傷風傷寒之狀、而煩躁發渴、白虎湯主之。　如汗出渴而不惡寒只用竹葉石膏湯即白虎湯去知母加半夏麥門冬淡竹葉

白虎湯　軟白石膏二錢或三四錢　知母乙錢或二錢　粳米二錢再或三錢　人參乙錢或錢半　甘草五分　虛煩加麥門冬乙錢　加五味子三分　名白虎生脈散　水二鍾煎一鍾大溫服

心煩嘔吐、腹痛、胸膈不快、或自汗、黃連香薷湯主之

黃連香薷湯　亦治霍亂吐瀉　黃連乙錢姜炒　厚朴乙錢姜　香薷

必發斑渠北天花粉更能解中暑熱渴

三錢　扁豆二錢炒　甘草嘔家禁用只用乙二分　竹茹乙大

手足搐搦。此風乘入也、加鈎藤、防風、羌活各乙錢、嘔吐甚加藿香、陳皮各乙錢、此二味合黃連止嘔之聖藥、泄瀉不止、小便不利、合五苓散、再加滑石、木通、或車前子。渴加天花粉乙錢、白肥氣虛人加人參、一二錢、有痰加半夏乙錢、轉筋加木瓜、虛汗不止。加防風乙錢、若汗出而有畏寒之意、稍加桂枝三五分

如元氣素虛弱人、及一切年長人、夏月感冒中暍、而脈虛大、困倦之甚。不可與前方、只以清暑益氣湯主之

清暑益氣湯　人參乙錢至錢半或加　黃芪乙錢　白朮乙錢　當歸乙錢　蒼朮八分有汗去　陳皮八分　乾姜五分　澤瀉五分　升麻炒五分

麥門冬八分　黃栢炒三分鹽水　神曲七分炒　青皮五分　五味子十粒　甘草三分　水二鍾煎八九分溫服

大抵中暍即中熱也、却與熱病不同、但熱病脈盛、中暍脈虛、蓋熱傷太陽經、與熱病相似、但身不冷耳、活人書云、夏月得病有四症、傷寒、傷風、中暑、熱病、脈緊惡寒謂之傷寒、脈緩惡風謂之傷風、脈盛壯熱謂之熱病、脈虛身熱謂之傷暑、醫者可不辨乎。

十溫病條　溫病生於春時

溫病者、冬時感冒寒邪、不即而發、藏於肌肉之中、至春煖始變、其症身熱口渴、不惡寒、脈浮緊、名曰溫病、然亦有太陽 七明

少陽三經之別審症驗脉而治之同傷寒却異傷寒斯謂之通醫語云醫不執方藥貴中病得之矣

其症身熱口渴惡寒無汗而脉浮緊太陽經温病也此必春氣尚寒所發宜麻黃桂枝加減湯主之春寒宜用此方余時恐不可用麻黃也

麻黃桂枝加減湯　麻黃乙錢八分亦可　桂枝七分　黃芩乙錢　芍藥乙錢　甘草三分　大棗乙枚　水煎温服　渴甚加天花粉乙錢

若咳嗽頭疼胸脇痞滿身疼口苦脉帶浮弦而數此少陽經温病也不宜汗下加減小柴胡湯主之

加減小柴胡湯去半夏不用　柴胡乙錢半　黃芩乙錢半熱多用二錢　人參八分　甘草五分　天花粉乙錢不渴去之　杏仁五分去皮尖研泥

桔梗　姜棗煎服

半夏燥津非渴者所宜是以去之若不渴而頻嘔還用半夏去天花粉盧煩汗出而渴只依前方再加知母石膏麥冬竹葉

若身微熱口不渴欲近衣者內寒也用小柴胡湯去人參加桂枝是正方非加減小柴胡方

若身熱頭微疼鼻乾不眠脉來俱長或微洪此陽明經温病也宜解肌用葛根解肌湯主之

葛根解肌湯　葛根乙錢　白芷七分　柴胡乙錢　黃芩乙錢無汗惡寒去此加麻黃　羌活八分　桔梗八分　芍藥八分

生姜棗加石膏末一撮水煎服

若身熱煩躁發渴大便秘小便数脉實者大柴胡湯主之

大柴胡湯　柴胡二錢　黃芩乙錢　半夏八分　大黃乙錢或乙錢五分　芍藥乙錢　枳實八分

生姜大棗水煎服以大便利爲度未利再服

又有傷寒症日久不愈或汗下後過經不解亦傷寒爲温病也當觀變爲何症各依後開傷寒條內治之

大抵治温病雖曰與傷寒同無正發汗之理盖由邪熱自內發外非傷寒之邪自外而入用辛温之藥發散也然在治時詳之温病發汗非成風痓則黃斑慎之

又有嘔噦斑疹等症出現此名温毒已開温毒條矣惟温病熱病令人發斑疹若傷寒汗下之遲亦能如此

十一熱病條 熱病發於夏日

熱病者夏至已後炎暑司令相火用事人病壯熱頭疼身痛肢節重不惡寒脉洪盛者熱病也極與傷寒相類但傷寒之脉浮緊熱病之脉洪盛此爲異耳用九味羌活湯加減主之

九味羌活湯有加減法全在審症的確表裏陰陽分兩多少上妙用耳不可株守待斃

羌活乙錢支節疼再加五分　細辛五分頭疼甚加二三分　防風乙錢汗多再加五分

白芷八分能治陽明額上疼非此處疼則不用　蒼朮無汗乙錢有汗五分家爻宣云傷寒用此不停細　黃芩內熱用乙錢口苦咽乾再加二三分不熱不用

生地熱用乙錢不熱少用大抵暑熱不可不用

五六日大便不去用大柴胡湯倘僅三四日不去而入已劇躁與柴王氏家傳方子小柴胡湯內加傷飴一塊如缺加朴硝一系解利最妙

甘草五分嘔者減之 川芎七分能治大陽腦後及頭疼者此虛疼不用

生姜水煎服 當於此方中加柴胡七八分或一錢恐有少湯之邪非此不能解也予父子累世驗之最效添之以補此方之不及

附加減法 頭疼甚加葱白三寸、有汗加桂枝、無汗加升麻、蘇葉、口渴加葛根、服此湯身熱煩躁大渴自汗背惡寒、脈洪大、照中暍病用白虎加人參湯服之、若不惡寒反發熱口燥渴舌黃赤譫語大煩狂躁大便五六日不去者內實也、用大柴胡湯方見發熱條

大柴胡加減法 若熱大盛雖有汗亦不可加桂枝當加黃連、黃栢石膏渴甚去半夏加天花粉葛根、滿喘加瓜蔞仁厚朴、

衄血加犀角生地、若夾暑吐瀉於本方內去大黃加香薷、

大抵熱病有口訣云熱病須大熱陽症宜陽脈若還沉微小陰脈甚堪嗟此言身有熱而脈洪大者順身有熱而脈沉細者逆也

客有問於予曰溫病熱病何所分別而然予應之曰皆冬時感冒寒邪發於春為溫病發於夏為熱病否不然以為均是冬感寒也何為而有春發又何為而有夏發耶請再言之予曰子何不通夫所感之直輕予夫以原感之寒輕輕則易發一遇陽和溫氣相擊而內邪隨泄故其發之也早名曰溫病若夫原感之寒重〻不易出直至夏炎陽氣益盛熱氣相侵而內邪方泄故其發之也遲名曰熱病故指掌圖曰溫之為病並以冬時得之熱輕故也發於首春止於夏前夏至後則為傷寒熱病矣問者鼓掌而喜曰今而後知二症之源委矣

大抵溫熱二症又當參之以脈溫病之脈浮緊而弦蓋三四月之間寒氣尚在故見弦緊寒脈治宜平和之劑使輕輕解散為佳且免有風痙之變也熱病之脈洪大而數蓋五六月之間熱氣正盛故見洪大熱脈治用苦寒之劑兔有黃斑之變也是溫熱二病發則類於傷寒而發散解表之藥天壤懸隔不可不知

附世驗心法

溫病脈雖浮緊而弦倘春行夏令而炎熱有得熱病之脈者不當從溫病治也熱病脈雖洪大而數倘夏行春令而溫和有得溫病之脈者不當從熱病治也此脈之所以宜辨而皆先賢所未發者予得之庭訓云

十二晚發條

晚發者傷寒之別名亦是冬感寒邪發於清明以後止於夏至之前也比之溫熱二症稍輕不可峻劑汗攻只宜清解邪熱身熱頭疼肢體重或惡寒惡風有汗無汗躁煩脈浮弦洪數用梔子升麻湯主之

剛痓脉弦長急

柔痓脉弦細遲

梔子升麻湯加减用

梔子仁乙錢 升麻乙錢 柴胡乙錢 生地黃乙錢半 石膏二錢

自有汗加桂枝 無汗加蘇葉葛根 頭疼加川芎若額頭疼只用白芷

身疼加羌活 胸滿加枳殼五分更妙 加柴胡 喘嗽加瓜蔞杏仁 有痰

加金沸花此味專治痰嗽多用只乙貳分 虛煩加知母麦冬 大渴并加石

膏乙錢 更加天花粉乙錢 水煎温服

服此藥後邪熱不觧有變何症在後傷寒傳變條內查治

仁謂瘟疫之與熱病名異實相去不遠俱用梔子升麻湯免有黃斑之変惜庸醫不知而致人於危殆也

十三痓病條有剛痓柔痓又有似剛柔之痓當細心推勘庶不誤人

痓者風病也因太陽中風重感寒濕所致又大發濕家汗亦成

痓有剛柔二痓之别分認而治之

剛痓則發熱惡寒無汗脉弦長勁急開目仰面胸滿口禁卧不着席脚手攣急咬齒振頷甚則搐搦反張宜發汗除湿則風從汗散而湿以風勝矣加味麻黃葛根湯主之

加味麻黃葛根湯 麻黃乙錢夏月少用 葛根乙錢 芍藥乙錢 防風乙錢 羌活八分 獨活八分 甘草五分

葱白一莖 生姜三片 煎服

有熱或往來寒熱加柴胡黃芩

柔痓不惡寒自汗脉弦細濡遲四体不收閉目合面精神困倦項背强硬時而搐搦發如癎狀宜實表桂枝瓜蔞葛根湯主之

桂枝瓜蔞葛根湯 桂枝乙錢 葛根八分 芍藥乙錢 瓜蔞根乙錢

大棗二枚 甘草五分 虛者加人參乙錢 白术乙錢

生姜水煎服

又有一種剛痓與剛痓所見之症同多譫語發熱腹滿大便閉用大承氣湯下之或大柴胡湯亦可

又有一種似柔痓狀心腹結實如結胸大便難時或咬牙昏暈而絶良久復甦似柔痓非真柔痓也仲景有如痓之言夫如非真也其義可玩矣若作柔痓治之必危每驗須大下之結熱一去其病立愈治時辨之哉嗚呼仲景漢世孝廉也曾心内旨着為傷寒論方儒

者之言多引而未發如如痓之言可釋也先君一時而有得撰西江月一首雖不尽多端之証大都可由此而推廣耳不能類而治百發百中

西江月

世有古怪一症咬牙斜視厥抽發來昏悶良久甦腹滿大便秘祠庸醫誤作風治藥病千里差謬勸君怍將承氣投庐府下了立瘳

又剛柔二痓通用小續命湯主之

小續命湯方出醫鑑及各醫方中風門 剛痓熱多去附子柔痓汗多去麻黃 無熱但寒者去黃芩

汗下後乍静乍躁目直視往來寒熱或左目斜左手足搐搦

此亦屬火陽經瘧也只宜小柴胡湯主之
小柴胡湯 人參乙錢多熱火用 黃芩乙錢半多寒火用 柴胡二錢汗多火用
半夏乙錢湯火用 甘草五分 內再加防風鈎藤各乙錢 煎服
大便秘加酒蒸大黃乙錢 枳實五分 瀉蕪五苓用
有新產婦人氣血兩虛汗出而傷風亦致痙病其脈浮緩者
可治用羌活八珍湯主之
羌活八珍湯 羌活八分 防風八分 芍藥五分產後禁芍藥酒以無忌
當歸乙錢二分 川芎七分 生地黃八分 人參乙錢 白朮乙錢
黃芪乙錢 甘草五分炙 煎服
惡風自汗加桂枝 潮熱加柴胡黃芩

右剛柔二痙皆能搐搦反張口噤咬牙但剛痙屬陽揉能
駭人柔痙屬陰時或緩縱耳但剛痙却易瘥柔痙每難愈
又丹溪云剛柔二痙當分虛實剛痙宜解表攻裏柔痙宜
補中益氣及八珍之類
一幼生閔氏曾及門受業者感如痙之病生親診之斷在可下伊之家族未信或於他岐用溫藥將補生堅抵勿用以承氣湯下之而立愈此時生者談笑而道此子不復起矣

十四溫瘧條

溫瘧者非直感之瘧疾也起初病傷寒至七八日或十餘日胸
滿脇疼口苦煩嘔忽寒熱交作或先熱後寒或先寒後熱或
單寒無熱單熱無寒或作止有時或往來無定此傷寒變爲
溫瘧也並用小柴胡湯加減主之
加減小柴胡湯 有加減法隨見何症去取用之
柴胡乙錢半無汗二錢 黃芩乙錢 人參八分或乙錢 半夏製八分去
葛根八分無汗乙錢半 芍藥八分 枳殼五分 甘草三分 大棗二枚
桂枝八分 生薑三片 水二鍾煎一鍾溫服

附加減法 熱多寒少或但熱不寒去半夏桂枝乙半加天花粉知母各乙錢
夏月汗多熱盛可加石膏乙二錢 若寒多熱少或但寒無熱口不
燥手足冷脈弦細去黃芩加乾薑五分 有加桂枝四分 熱痰氣喘加瓜蔞仁
咳嗽加金沸花杏仁 寒痰嘔吐胸膈不快加陳皮去黃芩
胃弱食少加白朮 胸腹飽悶加厚朴大腹皮 脇疼加牡

蛎 傷食加山查麥芽 若無汗冬加麻黃四季加蘇葉蒼朮
有汗減柴胡用一半 若邪熱內結大便實脈滑大有
力去人參桂枝加大黃二三錢再加枳殼五分檳榔五分青皮五分
若變爲瘧疾已正日久發作不愈宜截之用家父柴胡參苓
湯主之

兌八無被補方

柴胡參苓湯 家父此方有所傳受不惟用治傷寒變瘧即一切所感瘧疾不論老少虛實旅期截之無不神效全在審問的確分數多少家父嘗曰吾只此一方不加治人多少于其晉意焉今依而用之百發百中是表述於此
柴胡先寒無汗二錢汗八分或乙錢 有 黃芩熱多乙錢單熱二錢寒熱停乙錢寒不用
人參弱人老人乙錢尋常八分壯者三五分 半夏渴不用渴用八分不渴用二三分痰不成瘧雖渴用二三分 無
白朮先發冷無汗乙錢半或二錢有汗乙錢 茯苓有汗八分無汗二錢 桂枝寒多五分單寒七分

不寒不用 用三分 寒熱 草果 有食積八分 無積五分 甘草 實脹二分 不脹不用 新瘧加常山青皮檳榔
右作一服生姜三片大棗一枚水二鍾煎一鍾臨發日清
晨服之待半時再將渣用水一鍾煎半鍾服忌生冷油膩
輕者一劑重而難截者二劑可愈務要審其寒熱多少汗
之有無按症而用之百發百中此先父累驗之神方也珍
珍 先父有秘訣云柴胡能治脇下堅硬如久瘧在脇下有積便是瘧母宜加莪蒁鼈甲七八分妙不可言
夫溫瘧何爲而然也蓋因傷寒過經壞病餘熱未除而新
寒重感或汗下失次而調理不法以致變爲溫瘧如上之
病症是也前法治之儘爲然亦當分三陽而治之若寒多
熱少或單寒無熱尺寸脈俱弦緊者太陽之邪變也若熱
多寒少或單熱不寒尺寸脈俱弦長者陽明之邪變也若
寒熱相停或先熱後寒尺寸脈俱弦数者少陽之邪變也
夫以三陽之邪變瘧未正之時則當用加減小柴胡湯隨
症調治待變正時依時而發必須三四次後方可截之用
家父柴胡參苓湯調分而而用無有不愈者夫家父此方
治一切瘧疾累獲奇效不止治傷寒變瘧矣

十五疫癘條

疫癘者四時之令不正而乖戾之氣流行於人間感之者少長
傳染一家相似者是也發則類傷寒亦有冬時一家相似者
是傳染之傷寒當依傷寒症治其餘頭疼身熱惡寒通用升

避瘟疫傳染方

頂戴避瘟法

麻葛根湯主之
升麻葛根湯 方見溫瘧條下 加減法俱在可查而對症用之
又有一種感來頭面紅腫或咽項腫疼亦溫疫也升葛湯內
加甘桔牛蒡荊防及川大黃之類再加殭蚕更妙
凡親鄰或沿門患時疫或探望不能遠避或砥行恐其傳染
當預防護自不侵犯正氣避邪湯主之
正氣避邪湯 藿香 七分爲主 蒼朮 冬上春秋中夏下 茯苓 有汗中無汗上
陳皮 各乙錢 川芎 中 厚朴 中夏月多加 升麻 中 鬼箭 中 黃芩 夏多用
寒火用 蘇葉 無汗上有汗下 甘草 下 生姜水煎飽腹溫服
又每入疫家用大雄黃明亮者一塊解髮開戴於頂心或用
香油調少許付鼻孔中
又法雄黃辰砂各等分研末每過疫家燒酒調下一二分最
能避邪 雄黃辰砂入燒酒清晨服一二盞雖疫盛行之時自不能相染

十六附寒疫 并溫疫 非風寒暴作人感寒不名寒疫非傷寒未除更感溫不名溫疫

寒疫者四序之中氣候乖戾風寒暴作人有感而即病者是也
其病與正傷寒小同
溫疫者先因傷寒前熱未除更感時行之氣而爲溫疫也與溫
病大同
治一壬生傷寒餘熱未盡恣食勞役後感溫疫邊身壺疹予用不慎之過也用升葛湯加桔子牛蒡蟬蛻等二劑而愈
寒疫初作頭疼增寒拘急或嘔逆惡心飲食停滯心腹滿痛

朮痰熱者用正氣香薷飲主之

正氣香蘇飲 有加減法

香附　蘇葉　藿香葉　陳皮　厚朴　蒼朮

茯苓　半夏 夏月去之　枳殼　大棗

生姜三片水二鍾煎八分溫服

胸膈食積停滯 加山查神曲大麦芽 泄瀉 加白朮去枳殼

若瀉色黃有熱也 加黃連七分 不黃 不加

若已發熱身疼骨節疼或有汗無汗或惡風惡寒九味羌活湯主之

九味羌活湯 方見傷寒見風條

服藥後其熱不退看變何症宜從傷寒正治條內治之

溫疫與溫病同其治法亦與溫病同在瘟病門活法治之

譔集傷寒世驗精法卷之二終

譔集傷寒世驗精法卷之三

前之十六症皆傷寒之正名以後除傾傷寒四症并續類傷寒四症外其餘百般症名皆由於前之十六種病內傳變所致也假如變出黃斑譫語結胸痞滿等症即於黃斑譫語結胸痞滿條內檢閱而治之餘皆倣此

類傷寒四症

一痰症

痰者津液所化蓋由風傷於肺肺氣不清而生痰濕傷於脾脾氣凝濁而生痰痰之爲病其人憎寒壯熱惡風自汗狀似傷寒但氣上衝咽而不息脈有寸浮者亦有寸伏者以意參

之又有寸口沉滑或沉伏者必痰垢膩於上膈右手關部滑大或弦滑者必涎飲積於中脘但頭不疼項不強若涎多者亦隱隱頭疼此爲異耳用 亦有痰厥頭疼或在右或在左但不如傷寒太陽經頭疼如破耳

柴胡半夏湯 有加減法

柴胡　半夏 各乙錢半　黃芩　白朮　麥門冬 各乙錢

甘草 五分　大棗 二枚　生姜 三片　水二鍾煎至八分溫服

一方除白朮加茯苓橘紅 各乙錢　痰唾如膠者加金沸草前胡 各乙錢　咽喉不利加桔梗 乙錢　喘嗽去白朮加杏仁桑白皮 各乙錢　涸淡凝結膈上加瓜蔞仁貝母 各乙錢　素飲酒熱鬱於內者加黃連 乙錢　胸膈痞悶加枳殼 乙錢　兼食積加山

查神麴各乙錢 痰伏於脇下作痛加白芥子乙錢 口燥渴加天花粉乙錢 無汗加防風蘇葉冬月或天氣尚冷可加麻黃各乙錢 有汗加桂枝乙錢 痰氣壅盛喉中如牽鋸者加竹瀝半酒盞薑汁一匙若脈大痰涎壅盛而氣上衝咽不得息者宜吐之用

瓜蒂散

瓜蒂炒 赤小豆各等分 共爲細末用香豉煎湯調乙錢七如無香豉以塩一撮和白湯一二碗頓服急用指摘之隨吐得快乃止諸亡血虛家不可用此

二食積

蓋由脾胃伏熱因食不化以致發熱惡寒頭疼與傷寒相似但身不疼左手人迎之脈平和右手氣口之脈緊盛知有食也用五積散主之左手寸口沉有停飲右手脈或浮大皆是有寒積停飲

古方有桔梗此無取義用不用俱可

五積散

川芎 桔梗 陳皮 枳殼 當歸

芍藥各乙錢 半夏乙錢渴者及夏月忌用 蒼朮乙錢半 白芷 茯苓

厚朴 麻黃夏月厚蔗葉 人參各八分火亦可 官桂五分 甘草五分

生姜三片水二鍾煎至八分温服 再乾姜四分

古方用大料剉碎以文武火炒令香熟收貯旋用余以此法不便又難增減故改定法用之

加減法

如夏月除乾姜官桂加黃連乙錢 天氣暄熱或春分後雖無汗當去麻黃換蘇葉乙錢 腹脹滿不快或大便不去除人參加山查神麴枳實各乙錢 潮熱或肌熱加柴胡乾姜各乙錢 服此湯後表熱未除口渴心腹滿痛大便閉者用大柴胡湯方見潮熱條 量虛實下之

如食在上脘不化胸滿嘔吐者用瓜蒂散或塩湯探吐之方見前條

三虛煩

其人素弱有勞傷因而損氣氣衰則火旺內經曰陰虛生內熱所以內有熱則應於外矣故類傷寒耳但無惡寒頭疼身痛之症蓋表裡皆虛不可汗下若耗損具元多不可救雖虛煩

不安不可太攻其熱恐熱去則寒起活人書云止宜服竹葉石羔湯方見中暍條

熱渴者只用本方竹葉石羔湯加減用其餘只用補中益氣湯按症投藥最爲穩 若大便秘燥只用竹葉石羔湯下

如人虛脈弱者倍用人參汗多加黃芪一錢 陰虛晝靜夜煩加知母黃栢各乙錢當歸生地黃各二錢 芍藥乙錢 嘔吐去石羔加茯苓乙錢陳皮八分 有痰加貝母乙錢 渴痰加瓜蔞仁乙錢 口渴加天花粉乙錢 大便溏或瀉加白朮乙錢 澤瀉八分 服凉藥後脈愈大而空虛熱愈盛而躁渴不可與冷水須倍用上好人參三錢煎湯調五苓散方見汗痺條

若上盛下虛躁煩自利手足冷於竹葉石羔湯中去石羔加附子二錢名既濟湯

腳氣繫先從足上起與傷寒先起自頭疼者不同

經云腳氣沖心即死是也

若傷寒汗止下後、虛煩不得眠者、用梔子豉湯、方見下後熱條

若胸中懊憹不安、加竹茹一彈丸、姜汁半匙、

婦人妊娠新產挾血虛煩用四物湯、方見妊娠條

本方內加人參、甘草、麥門冬、淡竹葉、煎服、

若陰症內寒外熱、肢節痛、口不燥而虛者用

陰旦湯

芍藥　黃芩　乾姜各三錢炮　桂枝三錢　甘草乙錢

大棗二枚水二鍾煎八分溫服

四腳氣

天之風寒暑濕之氣、蒸於足、蒸則類傷寒、身熱頭肢節疼重大

便秘或嘔、但初病起於腳膝屈弱不能移動、此為異耳、最忌

補劑及藥湯淋洗并冷草藥、熱蕾若犯此禁則毒氣入心、小

腹頑痹不仁、或氣喘嘔吐、如不急治則死在旦夕矣用

千金續命湯

防風　芍藥　白术各七分疼甚不用白术　川芎　防巳乙錢

桂枝三分　麻黃夏月用蘇葉　羌活各八分　蒼朮八分有汗忌此

甘草五分惡心不用

大棗二枚、生姜三片、水二鍾煎心一九煎至八分担濾清

再加生姜自然汁三匙最效

若暑中三陽所患必熱、脈來洪數、若去桂枝麻黃加黃連黃

要辨此陰陽還風而施治法無汗用獨活以去腳膝之風蓋風從汗散也若人弱大便秘不用大黃麻黃白朮亦勿用夏日麻黃宜忌之

類傷寒四症總論

芩柴胡各乙錢　黃柏乙錢五分

若寒中三陰所患必冷、脈來遲濇者、加附子二錢

若起於濕者則行起忽倒、足脛或腫膝或枯細、加木瓜檳榔

牛膝各乙錢

若起於風者脈來浮弦、則無汗加獨活乙錢、元氣虛者加人

參乙錢、虛甚者二錢、大便秘去麻黃白朮、加大黃二錢壯實

加三錢、年老怯弱之人、血燥風秘、津液少、大便堅者、用

脾約丸

大黃　枳殼　厚朴　芍藥各五錢　杏仁二錢去皮尖

麻仁三錢淨肉　為細末煉蜜為丸如菉豆大每服三十丸

溫湯送下、未利、再加、得快方止、

或問類傷寒四症者、是何所類也、抑何所異耶、然一曰痰症、發

則增寒壯熱、惡風自汗、此所以類也、但胸滿、氣上冲、咽不得

息、寸口之脈、或有浮者、亦有伏者、惟頭不疼、項不強、若涎多

者亦隱隱頭疼、而不甚、此所以異也、二曰食積、發則亦頭疼、

身熱、惡寒、此所以類也、但心腹飽悶、或手按之則痛、左手關

前、人迎之脈、平和右手關前氣口之脈緊盛、故指掌圖云、傷

食傷寒、惟辨人迎氣口、又東垣言傷食惡食、傷食明矣、此所

以異也、三曰虛煩、諸虛煩熱者、至曰七情內傷、腎水不能上

升、心火不能下降、此陰不足而陽有餘、故使心中鬱悶不安

諸瘡經絡自然主熱

仁人存心必不自是独怪誤人者甚執拘如王安石也

嗜

大便黑小便利自是畜血

須要審的日前曾有此情由否

發熱因倦此所以類也但不惡寒不頭疼不身痛若血虛者亦有眉稜太陽額角眩運而痛氣少懶言或虛汗喘促此所以異也四曰脚氣始作亦頭疼身熱肢節痛大便秘或嘔此所以類也但病時起於脚膝屈弱不能移動蓋寒溫之氣蒸於足若感於寒所患必冷感於暑所患必熱此所以異也學者於此四症必須詳玩明辨不可苟且以悞人耳

新增類傷寒四症

一瘡毒

經曰諸痛痒瘡皆屬心火若夫心火熾盛則津液乾涸氣血凝澀經絡不通孔竅閉塞而生熱矣又曰諸脈浮數當發熱而

洒淅惡寒與傷寒無異但飲食如常驗其頭面身體手足或隱處有紅癉小瘡即須認其端的若是發背對口始覺如粟米不過二三日則大如盤矣若是疔瘡不與速治則毒氣散蔓而莫之救也不可作傷寒發汗或投寒凉之藥醫倘不專急令病家別請外科治療庶不悞人之性命也

二瘀血

人有惡寒發熱狀類傷寒診得脈芤濇脇下與少腹積痛手不可近大便黑小便利者此血症諦也蓋脇與小腹乃爲肝部肝爲血海故有瘀血蓄積於此醫須審日前曾有跌墜挫閃拳踢之情即不可作傷寒治之與其發汗并服寒凉之劑恐

血得熱則行得寒則凝倘時或瘀血上衝昏迷不省良久復甦此皆血症之候也宜服行氣活血之藥

三勞發

其人元氣寡弱素有痰火結核於膝縫或腋下或臂膊上忽有動作勞傷則一時硬腫疼痛憎寒發熱似傷寒者其脈弦數無力若腿縫有核腫痛者俗呼謂之腿勞發若腋下及臂膊有核癉痛者有無核而但作寒熱者此皆謂之勞發也蓋因氣血虛弱勞役所致也斯勞發之名乃世俗傳襲之言耳即非正病名也所治之法不可汗下但宜補血養氣滋陰降火清痰和解之劑其病自瘥矣有云勞發不須服藥待過時則

自然微汗而解此說亦驗仁按欬養亦可但久已備此法氣血日加損傷耳不如服藥爲好

四痘疹

凡幼稺之兒并年長之人忽發熱憎寒頭疼身痛唇紅臉赤噎欠喘欬狀類傷寒不可遽施汗下先須問其曾出痘瘡否如未出者當驗其尻骨耳尖并足皆冷又觀耳後有紅脈赤縷爲的即令專門調理若已出過方可作外感治之庶不差悞矣仁按雖要驗其曾出過否尤當驗其在痘疹流行之時爲准

或問續類傷寒四症與前類傷寒四症二者其害孰甚然續類者尤甚於前類者也何哉夫以痰症食積多因實邪醫有不速尚能少緩虛煩脚氣總生勞感藥或欠工猶堪極療若乃

瘡瘍……者尤甚於前類但四肢之中濟瘡痘疹更為甚耳

若医只……有此一……認心

瘡瘍之症或發癰毒或生疔疽妄投湯藥毒氣散蔓必致危亡瘀血之症惡物內蓄穢毒在中悞於汗下昏暈倒仆豈得重活勞發之症素乏真元復傷形体重加峻削氣血愈消終必危殆痘疹之症根於胎毒發於時氣汗下一差乃虛表裡禍不旋踵故此續類者尤切於前類也為医者當仔細明辨勿苟圖小利而悞人之大事也歟

傷寒傳變諸証條例 此以下用後冊俱言治傷寒傳變百症與上正治不同

一 發熱

和解表裏之熱

夫風寒客於肌膚腠理閉鬱而為熱矣經有翕翕發熱又謂之拂拂而熱如羽毛所拂于皮膚之上而熱明之在表而不在

裏也其症頭疼身熱脈浮緊無汗惡寒者宜發散脈浮緩自汗惡風者宜解肌若表熱不退陽氣內陷於陰則蒸蒸而熱猶火之內燔而達於外明乎在裏而不在表也其症煩渴譫語大便秘汗多脈洪盛或數實者宜下之若表邪傳裡裡未作實則表裏俱熱其熱但輕於純在表之熱不宜汗下只須和解至三陰皆無熱症惟少陰反有反熱但辨其脈或沉或下利手足冷以此為異大抵傷寒傳變百般異症皆由熱之所致蓋名目多端難以枚舉医者當以隨其症而驗其熱之表裡虛寔以施治療惟在活潑潑耳雖然發熱乃傷寒之常也如其脈陰陽俱虛熱不止者熱盛脈躁疾者二三發不得

若此者乃天命所在人力不能奈之何也

汗者大汗後身熱愈盛者大熱下利煩躁不得卧者此皆醫所不能醫藥所不能藥也豈可以發熱槩視之乎

口渴小便不利用五苓散

三陽經發熱皆有表裏之不同且足太陽經以肌膚為表膀胱為裡凡頭疼項強身痛或已熱未熱惡寒無汗脈浮緊者此寒邪在太陽之表也冬月宜麻黃湯（方見傷寒條）四時通用加減芎藭散（方見傷寒條）

若惡風發熱自汗脈浮緩者此風邪在太陽之表也冬月宜桂枝湯（方見傷寒條）四時通用九味羌活湯（方見傷寒條）

若發熱口渴小便不利脈浮者此熱入膀胱即太陽之裡用五苓散（方見溫疫條）蓋五苓散乃太陽經之利藥能解膀胱

之邪熱也

陽明表裏病治

若肌熱目疼鼻乾不眠脈長者此熱在陽明之表也宜葛根解肌湯（方見溫病條）

若口渴飲水或背惡寒脈洪數者此陽明表裏俱熱也用白虎加人參湯（方見中暍條）

若不惡寒反惡熱內實譫語狂斑煩亂大便鞕小便赤脈洪實者此邪熱入於陽明裡之裏也用

調胃承氣湯　大黃（四錢酒洗）　芒硝（三錢）　甘草（乙錢）

水一鍾先將大黃甘草煎至七分加芒硝再二三沸去渣溫服

若熱在半表半裏或寒熱往來不定胸滿脇痛耳聾口苦脉弦數者此少陽不從標本從乎中治只宜和解用小柴胡湯
方見往來寒熱條

三陽經發熱而有陰陽表裏之分豈可不辨經絡不察虛實但見身熱槩將汗下之劑顛倒錯亂以投之乎大抵治太陽禁下陽明禁利小便少陽禁不可汗不可下不可利小便此其大法也

且覩傷寒傳變之症不一湯散之名亦多使今人不能執一而為之施治余家傳素熟所用者止以三方試驗治傷寒發熱傳變諸症以代百數方之用但須通變隨症增損裁度其妙不可俱述其功不可勝言者矣若傷寒表症頭疼身痛項强惡風寒有汗無汗或傷寒見風或傷風見寒其脈浮緊或浮緩者並用九味羌活湯方見傷寒見風條

若裡症內熱口渴煩躁黃班狂妄大便堅閉小便赤澁或表邪未盡裏邪已實其脉洪數或沉實者並用

大柴胡湯有加減法

柴胡三錢 黃芩 芍藥 枳殼各乙錢 半夏乙錢半

大黃三錢大人壯實者倍用病小人怯弱者減之 大棗二枚 生姜三片

水二鍾先將柴胡等藥煎至八分却下大黃再二三沸去柤溫服良久腹中鳴轉失氣且停後服候一二時大便行

須停次鍾若一週時不去更煎一劑與之取通快則止

若昏亂譫語加黃連山梔各二錢 胸中痞滿加枳殼桔梗厚朴各乙錢 舌上有黃赤胎口燥渴飲水去半夏加天花粉乾葛各乙錢 上膈痰垢或喘滿加瓜蔞仁乙錢 夏月熱病煩躁不安脈洪大加知母麦門冬各乙錢石羔二錢 發班加生地黃二錢牡丹皮玄参各乙錢 發黃加茵陳黃栢各乙錢 鼻衂加犀角屑乙錢 大便燥結不通加芒硝二錢甚快

若半表半裏之熱或往來寒熱額角疼耳聾口苦舌上白胎胸滿脇痛心煩喜嘔脉弦數或弦細者並用

小柴胡湯方見往來寒熱條

活人書許近時見有發熱多用小柴胡湯為主不問陰陽表裏皆令服之殊不知此藥差寒不宜輕用不若大柴胡承氣湯緊要之藥也病不相投其為害何可勝哉

或問發熱有虛有實何以別之然頭疼口燥喜冷或譫語狂亂揚手擲足大便秘結小便赤澁四躰熱悶六脈浮洪数實此為實也若頭不疼口不燥渴短氣懶言閉目踡卧或四肢不收大便滑泄小便淸冷六脉沉細微弱此為虛也實者宜汗之下之虛者宜溫之補之此治熱之大畧也

二潮熱

傷寒表邪傳裡則臍腹脹滿或按之實硬而痛手足心并腋下

濈〻汗出譫語煩燥脉沉實滑數有力日晡而潮此內有燥屎也若病大熱大實大滿者並用

大承氣湯

大黃六錢 酒浸 厚朴二錢半 芒硝三錢 枳實二錢

水一大碗先煎厚朴枳實至大半碗下大黃再二三沸去柤更下芒硝又一二沸溫服得利則止後服

活人書云承氣湯無芒硝尤穩若病輕者當於本方內除之

若前所裏症或有三四出現臍腹脹滿而不甚堅硬或胸滿而氣喘不惡寒覩其病之小熱小實小滿者並用

小承氣湯

大黃五錢 厚朴 枳實各二錢 煎法同前

若傷寒二三日不解蒸〻發熱而潮此內實也用調胃承氣湯方見發熱條

三承氣湯而用芒硝大黃務在斟酌適中病情方可行之不可太過不及太過則耗損元氣不及則病邪不伏經曰凡欲行大承氣必先與小承氣一鍾服下半餉時病人腹中轉失氣者此有躁屎也方可與大承氣下之若不轉失氣先鞭後溏者慎弗攻之也攻之則腹脹不食而為難矣

余竊論三承氣湯藥性猛峻倘不合宜其害立見若有表症該下其人素虛若或過經不解而潮熱者或已下後仍發熱而潮者或腹中餘垢欠淨胸中脹滿而潮者並用大柴胡湯方見發熱條 量虛實加芒硝一二錢最穩 大柴胡湯比三承氣湯更穩

若有表症潮熱惡寒大便溏利欬逆者用小柴胡湯方見寒熱條

若陽明中風脉浮弦小便難而噦腹滿脇痛潮熱無汗嗜卧者用

小柴胡加茯苓湯 即本方內加茯苓乙錢 依常法煎

若陽明中風腹滿鼻乾心脇痛潮熱而身黃者本方內去人參半夏加黃栢梔子連翹杏仁麻黃赤小豆各乙錢 夏月除麻黃

潮熱身黃陽明太陰之濕與熱非梔栢連翹等不能除也

若結胸而潮熱屬太陽脉不浮者用大陷胸湯方見結胸條

冬陽明病脉浮緊者必潮熱發作有時脉但浮者必有盜汗也用

黃芩湯 黃芩三錢 芍藥二錢 甘草乙錢 大棗四枚

水一鍾半煎至六分溫服

若嘔者加半夏乙錢半 生薑三片 若煩熱汗出則解又如瘧狀者日晡潮熱脉實者可下脉虛者不可下也宜桂枝湯方見傷風條

日晡是日夕時也

傷寒五六日吐汗下後不解日晡潮熱如見鬼狀循衣摸床微喘直視姑與承氣等湯量輕重選而服之脉弦者生脉濇者死

或問潮熱者其熱何為而潮也然傷寒傳至陽明胃腑胃實而

宜參看 遇表之 症候 承氣湯 調胃實 用 小便利 大便硬 者是可 下之大 法也

致潮也經曰潮熱者實也又曰潮熱者外欲解也益陽明旺於未申所以發於日晡日晡即未申時也其熱之來也如潮汛之應候不失其時矣正宜服承氣等藥以此知傷寒潮熱則是表邪欲罷裡氣將復下之爲愈故曰其熱未潮未可與承氣湯又云傷寒不潮其熱未除正此謂也設或脉浮而緊小便難大便溏若潮於寅卯巳午之時盖寅卯屬少陽巳午屬太陽尚有表邪未全入裏先須解表待小便利大便鞕可攻之

三往來寒熱

傷寒四五日胸滿心煩喜嘔或脇痛耳聾痞悶咳逆心悸而寒熱往來者此表症也用

譔集傷寒世驗精法 卷三 圭

小柴胡湯 有加減法悉具於後

柴胡二錢 黃芩乙錢半 人參 半夏各乙錢 渴者不用

甘草四分 嘔者不用 大棗二枚 生姜三片

水二鍾煎至八分溫服

若傷寒七八日已汗已下後渴而不嘔頭汗出胸脇滿小便不利而寒熱往來者此有表復有裏也用

柴胡桂薑湯

柴胡三錢 桂枝 牡蠣各乙錢半 天花粉 黃芩各二錢

乾姜乙錢 甘草八分 煎法同前

脉實而寒熱往來者此裏症也用大柴胡湯方見發熱條

若少陽胸滿或泄而欬寒熱往來者小柴胡內去人參大棗生姜加五味子乙錢 乾姜七分

若不嘔清便寒熱日二三發者用桂枝麻黃各半湯方見傷寒條

若脉弱惡寒發熱或寒多熱少者不可更發汗也宜桂枝二越婢一湯方見傷寒條

節庵言小柴胡專主往來寒熱寒多者加桂枝熱多者加大黃是大法也或是加黃芩非大黃也

或問往來寒熱其寒熱何爲而往來也然經曰血弱氣盡腠理開邪因入而與正氣相搏邪正分爭陰陽相勝之所致也邪

譔集傷寒世驗精法 卷三 話

與陽爭反發寒邪與陰爭反發熱邪在表多則多寒邪在裏多則多熱邪在表裏相半則寒熱中停而乍往乍來以間作也此証多屬少陽亦有兼太陽者有兼陽明者若不嘔清便脉浮宜當解表若熱結在裡口渴脈實便須攻裏若胸滿心煩脇痛脉弦者只須和解大抵治法寒多者加桂枝熱多者倍用柴胡其寒熱自然而解矣

附小柴胡湯加減要法 加減十二方

以小柴胡湯爲主依後加減活法變成一十餘方皆治傷寒用藥之要領也只此一方以代數十方之用學者於此何必更求於他哉珎之寶之

一傷寒胸腹痞滿、按之實硬而痛者、去人參、加瓜蔞仁、枳殼、乙錢半、黃連、桔梗、各乙錢、名柴胡陷胸湯

一傷寒胸中痞滿、或胸中痛、脇下痞滿、或脇下痛者、去人參、加枳殼、桔梗、各乙錢半、名柴胡枳梗湯

一傷寒內外熱盛、錯語心煩、不得眠者、加黃連、黃栢、黃梔、各乙錢半、名柴胡三黃湯

一傷寒脈弦長、少陽與陽明合病、口燥渴、或目疼、鼻乾者、加芍藥、乾葛、各乙錢、名柴胡葛根湯

一傷寒脈洪數、無表症、但惡熱而內熱甚、自汗、或譫語呻吟、煩渴飲水者、去半夏、加石羔、二錢、知母、麥門冬、黃連、各乙錢、名柴胡石羔湯

一傷寒發熱煩渴、小便不利、大便泄瀉、黃赤水糞、脈來浮弦帶數者、此名脇熱自利、去人參、半夏、加黃芩、五錢外加芍藥、乾葛、茯苓、澤瀉、各乙錢、名柴胡茯苓湯

一傷寒自汗惡風、腹痛、發熱、或寒多熱少、脈弱者、去黃芩、加芍藥、乙錢半、炒桂枝、乙錢、名參胡建中湯

一傷寒血虛發熱、至夜尤甚、加當歸、二錢、芍藥、生地黃、麥門冬、各乙錢、舌乾口燥、去半夏、加天花粉、乙錢、五味子、十四粒、名柴胡養榮湯

一傷寒脈弦虛、兩尺浮而無力、必先有房勞後感寒邪、或曾高冬

遺走精、或病後氣血未回、以致欬嗽吐痰、晝輕夜重、發熱不止、加當歸、二錢、芍藥、知母、麥門冬、生地黃、黃栢、各乙錢、若口燥津液不足者、去半夏、加貝母、乙錢、痰盛加瓜蔞仁、乙錢、大便溏者不用、名滋陰清熱湯 無用虎視散取同氣相求之意

一傷寒脈弦虛無力、或浮散、發熱煩躁、口渴不飲水者、此爲虛熱、去半夏、黃芩、倍加人參、二錢、麥門冬、乙錢半、五味子、十五粒、名清熱生脈散

一傷寒熱入血室、少腹急痛、血熱而結、晝明夜昏、妄有所見、或寒熱不定、似瘧者、加當歸、二錢、生地黃、乙錢半、芍藥、乙錢、川芎、七分、牡丹皮、八分、名柴胡四物湯

一傷寒十餘日、腹滿、大便五六日不去、微有譫語、或睡中呢喃、熱不退者、去人參、加枳殼、乙錢半、大黃、三錢、怯弱者減之、芒硝、乙錢半、黃連、乙錢、名通解柴胡湯

一傷寒伍六日、嘔而發熱者、小柴胡症具、而以他藥下之、柴胡症仍在者、復與小柴胡湯、此雖已下、不爲逆、得湯必蒸蒸而振、發熱汗出而解矣、

謨集傷寒世驗精法三卷終

四似瘧

傷寒二三日寒熱有時而作脉浮洪無強者此大陽似瘧也用桂枝湯方見傷風條若一日再發脉洪大者亦大陽似瘧也用桂枝二麻黃一湯

桂枝 芍藥各二錢 麻黃乙錢二分 甘草乙錢 杏仁八分 大棗三枚 生薑五片 水二鍾煎至八分溫服

若日晡熱汗出脉實者此陽明似瘧也用調胃承氣湯方見發熱條 若脉浮者仍用桂枝湯方見前條

若六七日發熱惡寒舌不短囊不縮脉浮緩者此厥陰似瘧

也為欲愈用桂枝麻黃各半湯方見傷寒條

若熱多寒少尺脉遲為血少也先以黃芪建中湯方見傷寒條養其榮衛候脉不遲却用桂枝二越婢一湯方見傷寒條

大率傷寒二三日或五六日八九日寒熱往來無定不拘日數多少與邪氣淺深及婦人熱入血室如瘧者並用小柴胡湯方見往來寒熱條

或問傷寒似瘧與往來寒熱相同否然非也似瘧者如瘧狀作止有時非若寒熱往來之無定也有大陽似瘧者有陽明似瘧者有厥陰似瘧者又有婦人熱入血室亦似瘧者此皆不可一例而推之若夫病至二三日寒熱有時而作脉來浮洪

汗後半日復熱是汗未透再汗之

者此大陽似瘧也若晡時作熱汗出而煩脉實者此陽明似瘧也病至六七日寒熱作而囊不縮舌不卷脉浮緩者此厥陰似瘧也婦人熱入血室自有本條

五煩熱

傷寒五六日身躰疼痛悶悶然欲吐不吐撓亂轉側不安脉來浮数而煩者此邪氣鬱於肌表不能發泄經曰發熱而煩汗出則解用大青龍湯方見傷寒見風條 若發汗後身凉半日許復熱作而煩脉尚浮数者此表邪未盡即將前方輕劑再與一服則自然而解 若六七日大便閉小便赤舌燥口渴或揚手去衣脉來洪数而煩者此熱邪傳入於裡也當下之用大柴胡湯方見發熱條 若四五日胸滿脇痛或嘔而渴脉弦數而煩者此半表症也宜和之用小柴胡湯方見往來寒熱條 膈上有痰飲兀兀欲吐而煩者宜吐之用瓜蒂散方見痰症條 若內傷不足陰虛火動其人倦怠懶言兩尺浮虛自汗喜靜時或而煩者宜補之用

補中益氣湯有加減法

人參乙錢虛者二錢 黃芪乙錢虛者二錢蜜水炒 當歸二錢血虛者三錢 白朮乙錢胃弱者五分 升麻八分 柴胡乙錢 甘草炙五分 陳皮八分 另加炒知母黃柏生地黃麥門冬各乙錢 心煩不得眠加炒黃連酸棗仁各一錢 茯神八分 水二鍾煎至八分溫服

若十餘日以來心煩不睡蓋因汗下後餘熱留於心胞絡以致神氣不清故心煩而不睡也宜清鎮之用

硃砂安神丸

硃砂五錢水飛過　黃連五錢　甘草五錢　生地黃　當歸各二錢半

右將黃連等四味先爲細末和硃砂一半湯浸蒸餅糊爲丸如黍米大將餘下硃砂一半爲衣煎麥門冬湯送下二十丸或二十丸

若身不熱口不渴四肢厥冷脈沉細而煩者此陰症之類也必須認的真正急宜溫之用理中湯方見陰症條

若四五日鼻燥目瞑脈數而煩者必欲衄也宜清解之用

病後虛煩不安方

梔子黃芩湯

梔子　生地黃　柴胡各貳錢　黃芩乙錢半　芍藥　桔梗

枳殼　乾葛各乙錢　水二鍾煎至八分溫服

若病後虛煩不安者用竹葉石羔湯方見中暍條

新瘥多食煩熱治方

若病新瘥多食而煩熱者此名遺熱活人書云傷寒與熱病將瘥食多者號曰熱遺切不可與溫養脾胃之藥當只損穀則愈用

枳殼梔子湯有加減法

枳殼　梔子各乙錢半　香豉貳錢　表熱加柴胡乙錢　腹脹加厚朴乙錢　痞滿加黃連乙錢　傷肉食加山查乙錢　麵食加

神麴乙錢　大便堅實不通加大黃二錢或三錢量虛實用之

六煩躁

大陽中風發熱惡寒頭身疼不汗出脈浮緊而煩躁者此表症不得汗之故也用大青龍湯方見傷寒見風條

病得二三日無太陽脈症但煩躁者不可汗宜和之用小柴胡湯方見往來寒熱條

惡風自汗或心中悸脈濡弱而煩躁者用小建中湯方見傷風條

六七日病在陽明口渴或自汗不大便繞臍疼痛發作有時脈數實而煩躁此有燥屎也用小承氣湯方見潮熱條取下結糞六七枚則隨手而愈　若大汗後胃中乾不得眠而煩

躁欲飲水者可少少與之此燥渴而煩躁也得水自然胃和而愈矣

若脈浮小便不利微熱消渴而煩躁者用五苓散方見濕痺條

六七日無大熱厥逆自利不得汗脈沉而煩躁者此爲陽去入陰也用

黃連阿膠湯即與黃連雞子湯同

黃連三錢　黃芩　阿膠各二錢蛤粉炒

水二鍾先將藥煎至八分去柤濾清投雞子黃一枚攪勻作二次溫服

若已下後發汗晝日不得眠夜而安靜不嘔渴無表裡症無

大熱脉沉微而煩躁者此陽虛也用

乾姜附子湯

乾姜三錢煨　附子一枚生用　水一鍾半煎至六分候冷服

發汗復下後病仍不觧脉沉微而細煩躁者亦陽虛也用

茯苓四逆湯

茯苓　乾姜炮　甘草各一錢　附子　人參各三錢

水二鍾煎至八分溫服

自汗小便数心煩而躁脉虛数者亦陽虛也不可用桂枝宜

芍藥甘草湯

芍藥　甘草各二錢　煎法同前

大熱錯語呻吟乾嘔不得眠脉洪數而燥者此熱盛也用

黃連解毒湯

黃連　黃芩　黃栢　黃梔各二錢　煎法同前

若身冷但狂言煩躁不安精氣不與人相當用五苓散二錢清湯調服隨與井水一大碗頓飲即以指摘喉中吐去之隨吐而愈　少陰吐利手足厥冷脉沉細而煩躁欲死者此陰盛也用吳茱萸湯方見陰厥條　陰症身微熱手足冷或下利脈沉細而煩躁者用四逆湯方見陰厥條　若面赤者湯中加葱白三莖　此謂之面戴陽下元虛也不作熱治當以脈別之浮洪数實者宜用寒凉之藥沉細微弱者當用溫補之劑　若厥冷下利乾嘔脉不至而煩躁者用

白湯加豬膽汁湯

附子一枚炮　乾姜三錢　葱白三莖　童便二盞　豬膽汁一枚

水二鍾先將前三味煎至八分去柤濾清入童便膽汁溫服

若陰盛隔陽其人面青足冷或面紅唇紫欲投泥井中脈細沉瘀雖渴而不能飲躁劇而狂亂若此水極似火也用霹靂散方見陰盛隔陽條　若陰症發躁謂之陰躁或陰毒之症醫者用火熨之或進熱藥其躁反甚此不為逆緣藥力未到不可遽易凉劑使陽氣益消矣當再與熱藥如逆理中之類是也

或問煩熱煩躁二症相似而有輕重之殊也何以明之然煩熱者則眠睡不安心不清快煩躁者則起卧不定身不自由又以煩為憒悶躁為擾乱夫以陰為陽所勝則熱而煩陽為陰所勝則煩而躁蓋以煩為輕而躁為重也傷寒先煩而漸至於躁此陽症也不煩而便發躁者此陰症也傷寒賦云躁極而反發厥者乃陰所至亢極則害也又云肺熱則煩腎熱則躁蓋肺主皮毛風寒鬱於肌表不能發越當得汗其煩自觧腎主津液邪熱陷於臟腑以致乾涸得利其躁自止又云煩為內不安躁為外不安以此論之躁為輕而煩為重也曰非也煩者但心胸愠怒如有所觸外不形現故輕耳躁乃手足

動悸若無所措內外不寧故重矣大抵傷寒煩躁多屬於太陽少陰二經餘經次之太陽風不得汗故表熱而煩宜大青龍湯發之少陰腹脹不大便故內熱而燥陽明內有燥糞亦主繞臍煩躁並宜大承氣湯至於陰毒面赤膚冷大渴不飲欲卧泥水欲投池井此虛陽無根之火浮於上而爲煩躁也醫者須分陰陽表裏虛實不可概認陽症之煩躁混投寒凉之劑使陽氣益消陰氣愈極則禍不旋踵矣謹之愼之

七汗後發熱

傷寒一二日發汗後仍熱不退或頭疼項强惡寒等未除脉尚浮緊者此寒邪未盡也再與麻黃湯（方見傷寒條）

若頭疼身痛惡風等未除脉尚浮緩者此風邪未盡也再與桂枝湯（方見傷風條）　若發汗身凉半日許復熱脉轉洪數或腹滿脇痛口燥嘔逆此邪在半表半裏也用小柴胡湯（方見往來寒熱條）　若汗後仍熱悸眩身瞤動脉弱者用

眞武湯（有加減法）

茯苓　芍藥　附子（叁錢）　白朮（乙錢）　生姜（五片）　水二鍾煎至八分溫服　若欬嗽者加五味（十四粒）　細辛（乙錢）　乾姜（八分）　小便利者去茯苓大便利者去芍藥再加乾姜（五分）　嘔者去附子加姜汁（二匙）　若汗後口渴煩熱脉洪大者用竹葉石羔湯（方見中渴條）　若大汗後熱愈盛脉躁疾者此名

陰陽交交者死也

大凡傷寒發汗已熱不退不可便作汗後不解以爲危症斷之須分邪氣表裏之未盡或表裏之中停若表邪未盡宜再汗之裡症即具可議下之其在半表半裏者必當和之此其大法也（汗後熱不退尤有未盡之邪可以汗之不愈一攝而尽耶）

八下後發熱

傷寒五六日下後身熱不退或胸中堅滿未消腹中疼痛未止脉尚數實者此藥力欠到積垢未盡復與小承氣湯（方見潮熱條）

凡傷寒下藥必須湯液盪滌邪穢盡者不識以丸藥下之致留餘熱未去用

栀子乾姜湯

肥栀子（十枚）　乾姜（二錢半）　水二鍾煎至八分溫服

大下後身熱不退心中結痛或微煩頭汗出者用

栀子豉湯

肥栀子（四枚）　香豉（六錢）

水二鍾先煎栀子至一鍾入香豉再煎至七分溫服得汗止後服（下後身熱不退與懊憹只頭汗出宜服）

大下後發熱無休止脉澁者蓋傷陰血故也用

葶藶苦酒湯

苦酒（五合）　葶藶（五錢）　生艾汁（一合）　如無生艾只乾艾洗浸搗汁煎取三合作三次服

或大凡傷寒二三次下後或因邪氣壅塞未尽而熱未退者或因傳經日数未至而熱不退者医者不可歸咎於下遽用補藥助熱正如抱薪救火贈兵與賊變為眞死症矣可不慎哉

或問汗下之後其熱不退者何也然汗之而仍熱者或因表邪未盡而然裡症已具而然汗多虛熱而然汗後煩渴而然若乃下之而仍熱者或宿垢未尽而然或丸藥慢下而然或心中結痛而然或大下亡血而然故仲景云大發其汗使陽氣微又大下之使陰氣弱病當汗後仍發熱無休止時陰陽既虛氣血俱弱故熱不得止息矣所用葶藶苦酒之藥亦取酸苦湧泄之義也

九労後發熱

瘥後労復發熱

傷寒新瘥津液未還血氣尚弱或梳沐行坐或強食多語或忿怒思慮労動精神以致邪熱随至而原病復舉矣古人用枳殼梔子湯麦門冬湯猳鼠糞湯治之緣此等之方藥味簡少今人不能躰用余以家傳熟驗専用小柴胡湯條方見往來寒熱辰加減随症下藥則洒然汗出或寒顫汗出而解矣其妙如神何必更求於他藥哉

十食復發熱為飲食所傷發熱

新瘥不謹食復發熱

傷寒新瘥後脾胃尚弱臟腑未清只須糜粥蔬菜淡薄之味以少與之常令不足調養過二七三七直至彌月方可漸進厚味若早恣食歎酒茹葷滿織熾亦以致邪熱復來其病如前發矣用

加味枳殼梔子大黃湯有加減法

枳殼 柴胡各乙錢 梔子乙錢 香豉五錢 大黃三錢入壯積堅者或五錢如大便稀則忌之 內熱加黃芩乙錢 腹脹加厚朴乙錢 傷諸肉加山查 傷麪飯加麥芽 神麹各乙錢 水二鍾煎至八分温服

若所傷之食不多其人稟氣素弱但煩熱者只宜竹葉石羔湯方見中暍條

自瘥後身熱不退飲食如故但覺胸中微滿此因食早謂之遺熱也經曰病已瘥尚微煩設不了了者以新虛不勝穀食故也當損穀則自愈矣損穀者或餓一二日或止食二三分是也

病瘥重復多損氣血不可不慮

大抵労復食復二症醫者識得秘妙則不致張皇若先病七日出汗今復舉亦要七日出汗先病十四日出汗今復舉亦亦要十四日出汗方解若瘥症三四次復舉亦三四次戰汗此不為慮也

或問瘥後五七日或十餘日或半月而復熱者何也然此因労動血氣或傷飲食故也傷寒書云大病方瘥邪毒犯於臟腑譬水浸墻壁水退土尚未堅若再犯之其崩損之患奚免乎蓋以病瘥之後強力持重久坐多言梳沐動氣思慮傷神血氣沸騰邪熱随至謂之労復但須調和榮衛清解熱邪為佳若夫傷寒病方愈腸氣尚弱過於飲食不能運化臟腑未

貝用加味枳殼梔子大黃湯對證加減自愈此是一定之旨斯不爽者也

絮嗜於肥鮮稼垢凝滯如此犯之亦邪熱隨至此謂之食復治須滌邪扶正消食清熱為妙大抵復舉之症血氣已虛不可峻攻只須緩取若有傷食重者或胸膈滿又宜急下其輕者當候其先病所解日數或七日或十四足則溉然汗出或戰慄汗出而解矣

十一 怫鬱

傷寒發汗若汗出不徹陽氣鬱於肌膚蒸於頭面聚赤而不散謂之怫鬱其人煩躁身痒不知痛痒須再汗之用麻黃湯方見傷寒條 若小便不利大便欲去不去或乍難乍易身有微熱臍腹疼而煩躁面赤者內有燥屎也用調胃承氣湯方見發熱條 或吐或下之後胃中虛冷陰火上衝於頭面面赤者此非真火也乃無根失守之火戴於上而作色也用理中湯方見陰症條 若五六日熱盛脈洪大躁煩舌焦口渴飲水或潮熱大便秘面光而赤者此陽明內實也用大柴胡湯方見發熱條量加芒硝二三錢下之 若下利清穀身微熱厥逆面赤脈微欲絕者此少陰內寒也用通脈四逆湯

甘草二錢炙 大附子五錢炮 乾姜二錢半炮 葱白七莖

如嘔加姜汁二匙 咽痛加桔梗乙錢 若利止脈不出加人參二錢

水二鍾煎至八分溫服

白戴陽屬陽也即桃花色是也勿作實熱治之 道方是炎火 與八十八條症同治法 十三日以後或十四五日病之不除發熱不涼脈數不小宜服柴胡大黃

若傷寒用火逼取其汗而汗不出邪熱因火作鬱為黃而內外交攻頭面紅赤或蒸於肌膚身目俱黃者用

茵陳湯

茵陳五錢 大黃三錢 梔子乙錢 水二鍾先煎茵陳至一鍾內後二味再煎至七分去柤溫服看小便利出如皂角汁者其黃從此出矣

大抵怫鬱之症陰盛而面赤者其色黯而不光陽盛而面赤者其色明而且澤要在察其虛實而治不可但見面紅便作陽火而論之

或問傷寒怫鬱是何等狀也然傷寒表症發汗或覆蓋不週汗出不徹或早起表被阻遏風邪是以赤色緣於頭面聚而不散當再汗之又有陰症冷極發躁面赤脈沉細此浮火上衝而作色蓋水極似火也故曰面戴陽下元虛宜四逆理中之藥治之若陽症腹滿潮熱脈洪大而面赤者因大便不通火氣炎上而作色此真實熱也宜柴胡承氣之藥治之

十二 過經不解當與溫瘧症二條同治

傷寒六日傳六經為一候七日當解若不解再傳至於十三日謂之過經其人譫語身熱昏憒大便閉而潮熱者蓋因失汗邪毒陷內又失下邪熱留滯或有下而未盡邪氣蘊蓄未散則當量其虛實輕重而再下之用大柴胡湯方見發熱條

□其方加□症矣

潮熱屬大柴胡症既其此症知何不下

十四日外不能久除去其病宜用參胡加減方

大小便如常即可加參

若堅或鞭日不通即兩當加黃以散利之一錢

若十三日不解小便利者大便當硬而反下利脉和者知醫以凡藥下之非其治也其自利者脉當微厥而和者內有餘垢未盡也又曾經吐下胸中反硬大便又五六日不去者此邪氣乘虛入胃而為實也並用調胃承氣湯方見發熱條

若十餘日胸滿脇痛而嘔日晡潮熱者此少陽陽明二經皆病也其有脇滿乃少陽之症先以小柴胡和之日晡潮熱者乃陽明之症經曰潮熱者實也次以大柴胡通之

有十四日外餘熱未除脉息未緩大便不快小便黃赤或渴或煩不能安睡不思飲食此邪氣未淨正氣未復也當量其虛實以調之用

參胡芍藥湯有加減法　又有涼膈散可服

人參舌黑黃譫語係陽症不用　芍藥　柴胡　黃芩　知母

麥門冬各乙錢　生地黃乙錢半　枳殼八分　甘草三分

生姜三片水二鍾煎至八分溫服

若胸滿腹脹大便硬去人參加厚朴乙錢再加枳殼五分小便頻數加茯苓澤瀉各五分嘔未除加竹茹吐彈丸春夏宜

血弱者加當歸二錢虛煩加淡竹葉十四片粳米一撮指小便大便自利胸腹不飽形羸脉弱者除枳殼再加人參乙錢

不得睡加酸棗仁八分茯仁乙錢如宿糞未盡腹滿或疼大便堅而不通量加大黃二錢或三錢

潰寫醫不明此理而妄法不得其正矣後誤人陸令各日病不可為也可乎哉

潮熱譫語大渴爲實不潮熱不渴屬虛

凡過經再下後神清脉緩得睡者生神昏脉亂發躁者死凡寸俱陷者亦死也

或問傷寒過經不解者何也然傷寒傳六經七日為一候若不愈再傳至十三日謂之過經仲景云去傷寒之邪不過汗吐下三法三法得當則隨手而愈矣若乃當汗失汗當下失下以致邪氣留連病勢沉滯傳變不已所以過經而不能解也又有汗吐下之後藥力欠至邪氣未盡宿垢燥結於腸胃餘毒襲蘊於經絡是以臟腑不和精神昏憒或譫語煩渴胸滿潮熱變怪多端誠可慮也實者量其快壯而再下之虛者視其輕重以調養之此大法也

十三惡寒

三日得之惡寒已發熱或未發熱頭痛項强脉浮緊者此太陽中寒也用麻黃湯方見傷寒條

若惡寒有汗者不宜用麻黃當用桂枝湯方見傷風條

五六日得之身熱鼻燥目疼不眠大便秘有時微惡寒者雖有陽明下症此表邪未解先須解表然後攻裏　三四日得之頭額痛胸滿脇疼發熱惡寒乍來乍往此少陽經病也用

柴胡桂枝湯

柴胡乙錢　桂枝　黃芩　人參　芍藥　半夏各乙錢

甘草五分　大棗二枚　生姜三片　水二鍾煎至八分溫服

是此一句具陰陽之道矣

若惡寒而踡時時自煩不欲厚衣大便實脉沉數者此陽經傳來之陰症也用大柴胡湯方見發熱條

若惡寒頭不疼口不渴脉沉細者此直中陰經之陰症也用理中湯方見陰症條

大率惡寒多屬於表亦有在裏者病雖尋常所係甚重始發之間戰慄鼓頷甚則体振脈膚粟起毫毛畢直雖密室之中幃幕之內厚被蒙頭重衣蓋体亦不能禦其寒矣若頭痛項強脉來浮緊寒後熱發者此陽症之表寒也若吐利厥逆脉來沉細但寒不熱者此陽症之裏寒也故曰發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也最宜詳辨

已者曾不過也

附汗吐下後惡寒

凡傷寒發汗已當惡寒除矣今反惡寒者表虛也用芍藥附子甘草湯

芍藥　附子　甘草各三錢　水二鍾煎至八分溫服

凡傷寒下利後惡寒而踡手足溫者裡虛也又有尺寸脉俱微而惡寒者此陰陽表裏俱虛不可更吐汗下也並用小建中湯方見傷風條　若吐下後七八日不解時時惡寒口燥渴而煩表裏熱者用白虎加人參湯方見中暍條

無汗不可用白虎湯

若大下後復發汗心下痞而惡寒者先解其表而後攻痞

十四惡風

得之一二日發熱頭疼身痛骨節疼脉浮惡風自汗者此太陽中風也用桂枝湯方見傷風條

若脉緊無汗而喘者不可用桂枝當用麻黃湯方見傷寒條

若惡風不欲去衣被骨節煩疼難以屈伸汗出短氣或身微腫小便不利者此風濕病也用甘草附子湯方見中濕條

若脉浮身重汗出惡風者用黃芪防己湯方見風濕條

若發汗過多遂漏不止惡風者此名衛虛亡陽添當用溫宜桂枝加附子湯方見傷風條

觀仲景言傷寒有惡寒有微惡寒有時時惡寒等三者乃有輕重之分也但云惡寒者寒在太陽之表常常而惡之甚也微

惡寒者寒在少陽半表乍來乍止而惡之輕也時時惡寒者寒在陽明其背上時或惡之而不常有也

傷寒書云有嗇嗇惡寒則鼓頷振体雖欲向火而不能遏其凛冽之威也有淅淅惡寒如水之噀酒其膚惕然而驚畏之狀也有几几音殊惡寒若短翅之鳥動則伸縮其頸而欲飛不能之貌也

此論剖判陰陽之秋矣

或問惡寒惡風而有輕重之殊否然惡寒者重惡風者輕何哉蓋寒爲陰邪客於腠理陰主閉藏而不能發越倘失其汗乃變爲熱陷入於內百般危症皆自此而始矣風爲陽邪入於孔竅陽主開泄故乃自汗邪氣易散間有重者亦不能爲害

口渴知有熱口和知內寒

夫所以陰殺而陽生風輕而寒重也

十五背惡寒

傷寒六七日身無大熱口燥渴心煩而背惡寒者此屬陽明用白虎加人參湯方見中暍條

傷寒二三日口中和背惡寒知無熱也此屬火陰用附子湯　附子三錢　人參　茯苓　芍藥各二錢　白朮二錢半

水二鍾煎至八分溫服

又有中暑症背惡寒者詳見中暑條內

或問背惡寒而有陰陽之別何也然天之風寒客於榮衛之間上下氣血流通無有間斷則當一身盡寒但背惡寒者蓋背

為陽腹為陰又以背為五臟之所系是以背惡寒者六陽氣衰而陰氣盛寒邪在裏故口中和此屬少陰宜溫之陰氣微而陽氣盛熱邪陷內故口乾燥此屬陽明宜清之故曰口中渴知其內有熱口中和知內有寒此理皎然

十六頭痛

太陽經頭疼上至顛頂下連頑頷并身体痛腰脊強發熱惡寒無汗脉浮緊者用麻黃湯方見傷寒條

若惡風自汗脉浮緩者用桂枝湯方見傷風條

若已發汗本發汗頭痛如破者用連鬚葱白湯　生姜乙兩　連鬚葱白十四莖

有陽症不必諸證悉具但見一二而用小柴胡湯之其效如神

共均破水一鍾半煎至七分溫服

陽明經頭痛則連於額前并目疼鼻乾脉長無汗者用葛根葱白湯

乾葛　芍藥　知母各乙錢半　川芎二錢　葱白三莖

水二鍾煎至八分溫服

若內實有燥屎蒸蒸發熱汗多而頭痛者此熱氣薰蒸上攻頭目故也用調胃承氣湯方見發熱條　若不惡寒反惡熱壯熱或自汗煩渴脉洪数欲飲水而頭疼者用白虎加人參湯方見中暍條　若少陽經頭疼多在額角連耳中痛或耳聾口苦或往來寒熱脉弦数者並用小柴胡湯方見往來寒熱條

少陰無頭疼今有頭疼身熱脉當浮而反沉者此名夾陰陽寒也用麻黃附子細辛湯方見陰症條　若惡寒身倦本方內加人參二錢　厥陰頭疼乾嘔吐涎沫者用吳茱萸湯方見陰症條　若脉沉微厥逆加附子二錢　細辛乙錢　非次頭疼身熱脉緊而不大胸滿膈上有痰兀兀欲吐者用瓜蒂散吐之方見痰症條　若頭中寒濕則鼻塞聲重而頭痛亦用前方搐鼻出黃水為度令病人先噙水一口弗嚥將瓜蒂散一字搐入鼻內甚驗

或問頭痛多屬陽經何也然頭乃諸陽之所會盖三陽之脉皆上絡於頭故有頭疼惟太陽為專主也三陰之脉至頸而還乃稀少耳惟厥陰有之盖厥陰之脉上系於頑頷連目出額

故有頭疼脈得浮緩者則是陰病見陽脈爲可生矣至如痛入於腦手足冷爪甲青脈來沉細者此腎氣厥逆也必難救之

附項强

太陽之脉從頭項而絡於腰背故有項强連腰脊痛若風寒客之而不散則脉當浮緊汗不出惡寒者用

葛根湯

葛根三錢 羌活七分 麻黄二錢 桂枝一錢 芍藥一錢半 甘草八分 大棗二枚 生姜三片 水二鍾煎至八分温服厚被覆汗

若脉緩有汗而惡風者用桂枝葛根湯方見傷風條

結胸症項强如柔痓狀或時搐搦反張炮而復甦者此内實

也用大陷胸湯方見結胸條

有風濕項强痓病項强各詳見本條

蘊要云項强者几几之貌如凍鳥縮頸欲伸而不能自如也一說凭几之屈曲不能伸舒亦通大抵只是頸硬而不能左右回顧也

十七身痛

始得發熱惡寒無以頭痛項背强脉浮緊無汗而身痛者冬時用麻黄湯方見傷寒條 餘三時並用加減芎藭散方見傷寒條 脉浮緩自汗惡風而身痛者冬時用桂枝湯方見傷風條 餘三時用九味羌活湯方見傷寒見風條 尺脉遲而身痛者與汗後脉沉遲而身痛者此皆血不足也並用黄芪建中湯去見傷寒條 仲景用桂枝芍藥人參湯即桂枝湯中加人參二錢 若下利清穀身體疼痛急當救裏宜四逆湯方見陰厥條 清便自可身體痛急當救表宜桂枝湯方見傷風條 勞倦亦有身體煩疼則脉虚而困怠也用補中益氣湯方見煩熱條 服湯得微汗而解此爲正汗非邪汗也 凡瘡家身痛不可發汗則成痓 若病至七八日仍在太陽經脉微惡寒者此陰陽俱虚也不可發汗更吐下只宜小柴胡湯方見往來寒熱條 醫有不識更與發汗令人益虚必兩耳聾若素無熱入用芍藥甘草附子湯 芍藥 甘草 附子各二錢

水二鍾煎至八分温服

若有熱入用黄芪建中湯方見傷寒條 風濕中濕一身盡痛不可轉側陰毒身痛宛如被杖汗後霍亂身痛不休此皆各詳見於本條

凡傷寒陰陽二症皆有身痛其用藥則霄壤懸絕要在指下詳辨明白陽症則浮緊而實陰症則沉細而虚

脉雖浮緊沉細而陰陽二症分明矣

或問傷寒身痛者何也然風寒入於肌膚孔竅閉塞血脉滯凝不和所以筋骨疼痛雖曰身痛多屬於表而有發汗温經之不同先後輕重之各治若太陽之痛項背拘急而難以屈伸風濕之痛一身困重而莫能轉側陰毒之痛体勢沉篤而定

如被杖以此辨之抑何疑哉

附拘急

傷寒發汗亡陽亡陽虛脉浮小便數心煩惡寒手足拳攣屈伸不能自如用芍藥甘草湯方見煩躁條太陽發汗遂漏不止惡風小便難肢体拘急不可俛仰者用桂枝加附子湯方見傷風條若吐若利後汗出發熱惡寒身體拘急手足厥冷者此虛寒也用四逆湯方見厥條

十八頭眩

傷寒不經汗吐下後但口苦咽乾往來寒熱脉弦而目眩者此少陽病也蓋邪居半表半裏之間因表邪傳裏表中陽虛故

也用小柴胡湯方見往來寒熱條

若曾經過汗吐下後虛煩脉沉緊心下痞鞭疼氣上冲咽身體振搖筋脉動惕而眩暈者亦陽虛所致也久則成痿用

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓三錢　桂枝二錢　白朮乙錢半　甘草乙錢

水二鍾煎至八分温服

若太陽病發汗汗出不解仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者用眞武湯方見汗後發熱條

若陽明病但頭眩不惡寒能飲食而欬者用

茯苓桂枝甘草湯

茯苓三錢　桂枝二錢　甘草乙錢　大棗三枚　煎法同前

太陽病若下後復發汗以此表裏俱虛其人必眩冒冒家自汗出而愈

少陰病下利止而時時自冒者此虛極而脫也不可治矣

或問傷寒頭眩者何也然少陽居半表半裏之間其表邪傳裏表中陽氣空虛故有頭眩啊少陽屬木木能生風風能動搖所以目旋而身轉也又有太陽漏汗不止而頭眩者陽明風病善食而頭眩者表相〇者也後氣虛而頭眩者火載痰上而頭眩者正虛氣脫而頭眩者婦人經水適來而頭眩者男病真元耗奪而頭眩者輕則旭方眩運重則卧亦旋轉矣余考仲景治頭眩用茯苓桂甘白不眞武等湯皆温經補陽之藥按此多屬於虛未有因實而 攻者也學者當自究察

附鬱冒

經曰諸虛乘寒則爲厥鬱冒不仁此寒氣乘虛中於人也大鬱冒之症即非眩運所比蓋眩運但頭目旋轉而已鬱冒則如物蒙暈其首若霧露中恍惚不省不知人事俗云昏迷是也故眩運爲輕鬱冒爲重經言少陰病下利止而時時自冒者此爲絕也太陽病先下之不愈後發其汗表裏俱虛因致鬱冒冒家汗出自愈乃表和故也若不得汗而不解者用

八參三白湯

鬱冒乃惡候腎衰之因也人身以腎爲根根本伐未有不顛者也時醫遇此最爲危殆

人參　白朮　芍藥　茯苓各乙錢半　柴胡三錢

一方加川芎乙錢　天麻五分　下虛脉微弱者加附子乙錢以溫腎經固其本也內經曰滋苗者必固其根伐下者必枯其上此之謂也

若姙娠傷寒惡露未盡穢毒上冲亦爲欝冐俗言血暈是也先宜炭灰一盆置於病人牀下以醋沃之急令冲入鼻內須臾甦醒然後用生新血去敗之藥服之

附頭重

傷寒頭重有二症太陽惡寒項强頭疼而不能舉者宜發散寒邪易病百節解散而眩暈不能舉者宜補益眞元此其法也

治法各見本條

十九腹痛

太陽病醫反下之因爾腹滿時痛轉屬太陰此名太陰太陽也何以知之然脉浮爲太陽腹痛爲太陰又謂之有表復有裡也用桂枝芍藥湯即桂枝湯中加芍藥乙錢　痛甚者加大黃三錢或五錢　量虛實下之

若口燥咽乾下利純青水心腹硬而痛者不屬少陰也急宜下之用大承氣湯方見潮熱條

若關脉實表裏俱熱舌焦口渴腹脹疼之實硬而痛大便六七日不去者此內實也用大柴胡湯方見發熱條加瓜蔞仁

厚朴黃連各乙錢　芒硝二錢

若寸脉濇尺脉弦腸鳴泄利腹中急痛者此虛痛也先以小建中湯方見傷風條不瘥者次與小柴胡去黃芩加芍藥湯

若四肢逆冷或欬或嘔或小便不利或泄瀉下重而腹中痛者此屬少陰也用

四逆散

甘草　枳殼　柴胡　芍藥　加附子二錢　欬者加五味子十四粒　悸者加桂枝乙錢

古方碾爲散今只用水二鍾煎至八分溫服

若病二三日至四五日四肢沉重或自利或欬或嘔或有水

氣小便不利而腹痛者用眞武湯方見汗後發熱條　若下利清穀手足厥冷脉欲絕而腹痛者用通脉四逆湯方見怫欝條　胷中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者此上熱下寒也用

黃連湯

黃連二錢　乾姜　桂枝各乙錢　人參乙錢半　甘草五分　半夏乙錢二分

大棗二枚生姜三片煎法同前

若汗後腹脹滿而痛者用

厚朴半夏甘草人參湯

厚朴三錢　半夏二錢　人參乙錢　甘草五分　生姜三片煎法同前

若下後心煩腹痛起臥不安者用

腹痛明此治法去病如神

梔子厚朴湯　梔子乙錢半　厚朴三錢　枳實二錢　煎法同前

服此湯後得吐止後服

若吐後腹脹滿而痛者用調胃承氣湯方見發熱條　有蓄血

腹痛者詳見本條

或問傷寒腹痛者何也然易以坤為腹屬太陰土也先乎陰也蓋土實則腹肚疼痛故經云諸痛為實又云痛隨利減此只言其實也又有虛而作痛者豈可一例而治之若不可按不可揉者實也可按可揉者虛也時痛時止者實也痛無休息者虛也凡陽邪傳裡七氣作實腹脹大便硬者實也陰邪傳裏裏氣停寒腹軟泄瀉者虛也脉來滑大有力者實也弦細無力者虛也又當分大小少三腹而治之若大腹痛者即心腹而有寒邪食積也屬太陰小腹痛者即臍腹而有邪熱燥糞也屬少陰少腹痛者即臍以下而有瘀血結滯也屬厥陰各從其寒熱虛實而治熱者清之寒者溫之實者下之虛者補之活人書云傷寒腹疼當分四症而治此其法也

二十脇痛

傷寒三四日耳聾口苦往來寒熱而脇痛者正屬少陽用小柴胡湯方見往來寒熱條

若發熱乾嘔喘欬微利而脇痛者此表有水氣也用

小青龍湯

大表脇痛是少陽部分須以本方小柴胡湯為主若表有水氣宜表藥裏有水氣加棗藥最穩最效即此一方加減妙矣

麻黃三錢　芍藥　細辛　半夏　桂枝各二錢

乾姜乙錢　五味子五分　水二鍾煎至八分溫服

若身凉表罷乾嘔而脇痛者此裏有水也用

十棗湯

芫花　甘遂　大戟各等分

右為末先用大肥棗十枚水一鍾半煎至六分去棗內藥壯實人五分怯弱人三分平旦溫服若下少病不除明早更服二分半如大便利水多粥更服當以糜粥養之此藥不可妄用必量虛實而下之

仲景只論表裏水而致脇痛並不言內有邪熱痰血食積而有脇痛者余每々經識此等症候最多故特開明於此以啓後學之不悞治也

若發熱咳嗽胸滿而兩脇如挫痛者邪熱夾痰而攻注也用

柴胡桔梗半夏湯

柴胡二錢　桔梗　半夏渴則去之　枳殼　黃芩　瓜蔞各乙錢

青皮　杏仁各八分　甘草四分　水二鍾煎至八分溫服

如口燥渴去半夏痰在脇下加白芥子乙錢或加竹瀝姜汁亦妙

若心下實滿連於兩脇難以側卧大便不去而痛者此有食積也用大柴胡湯方見發熱條　加瓜蔞青皮各乙錢

家父嘗云調理傷寒傳變雖症與治諸症相同意哉然只要依經絡而進爭校脈理而施治為妙

若心下不滿曾見血症或素有悶肭跌挫大便黑而脇下刺
痛者此蓄血也用桃仁承氣湯方見如狂條
活人書新增云身凉而脇刺痛此熱邪偏注於脇也用
枳殼湯出局方
又或結成塊或走入背胛間而作痛者此亦痰夾邪氣而走
注也用五磨飲子出局方
或問傷寒脇痛者何也然脇乃少陽部分傷寒傳至少陽則
有脇痛之症見矣又有表裏水氣而脇痛者邪熱攻注而脇
痛者積痰咳嗽而脇痛者惡血停蓄而脇痛者食積相迸而
脇痛者丹溪言左痛屬血右痛屬痰雖在傷寒亦與雜病之
治相同學者可不究哉

二十一　腹脹

傷寒四五日猶有寒熱脈浮而胸腹滿脹此表邪未全入裏雖
日數多亦未可下用柴胡枳桔湯方見往來寒熱條即小柴
胡去人參加枳殼桔梗各乙錢
若陽邪傳裡大滿大實堅此有燥屎也雖日數少亦當下之
用大柴胡湯方見發熱條加厚朴二錢芒硝三錢
若身重難以轉側或譫語口中不仁而腹脹滿者此三陽合
病也用小柴胡湯方見往來寒熱條若有汗用
白虎湯即白虎加人參湯內去人參虛煩加麥門冬

先用四逆湯救下利之裡症後用桂枝湯救身疼之表症

小腹脹一另是一活法

水二鍾煎至八分溫服
若口燥咽乾下利純清水不大便而心腹硬滿者此屬少陰
症也宜用大承氣湯方見潮熱條
若食不下咽口和下利腹脹滿者此屬太陰也用
枳實理中湯即枳實理中丸
茯苓　人參　白朮　乾姜　枳實各二錢　甘草乙錢
煎法同前如欲作丸共為細末煉蜜丸如雞子黃大每用
一丸熱湯化下
若下利身疼不渴而腹脹滿者先溫其裏用四逆湯方見陰
厥條次解其表用桂枝湯方見傷風條有汗止下後腹脹滿
者已詳見腹痛條內

太抵陽熱之邪陷內而為腹脹則口燥咽乾陰寒之為實時滿
時減者為虛又一要略曰腹滿時減復如故此虛寒從下而上
也補瀉冷熱之劑可不辨而用之乎

附小腹脹

小腹脹者即臍下脹也若胸膈脹心腹脹脇肋脹皆屬邪氣
食積痰火鬱結惟小腹脹宜分兩途而治若小便自利乃為
蓄血小便不通是為溺閉又經曰病人素有痞氣連在臍傍
痛引小腹入陰筋者此名臟結其治法已見本條
凡傷寒五六日不大便心脹手不可近其腹脹滿用大柴胡

湯熱甚承氣湯選用

大抵傷寒一症四時不免依法施治無不百發百中者但症有時刻攻多急峻非若他症從容寬期而可待然世俗拘々於藥力猛烈而疑之此明哲見機而去以致頻危可轉生全之症多至不救者實有之者也强與斗柄爭衡哉

謙集傷寒世驗精法四卷終

謙集傷寒世驗精法卷之五

二十二結胸

病發於陽下之太早乃爲結胸經曰病有發熱惡寒者發於陽也應當發汗若下早則表邪乘虛內陷結於心下乃爲結胸夫結胸之症有大小寒熱水五種之分要在辨而治之若脉浮者先須解表然後攻裏大抵結胸之脉要沉緊滑實者乃可攻之沉微細小者决難救矣若結胸症其煩躁者結胸喘急直視者結胸昏憒厥逆者結胸狂亂吃忒者結胸二三下不退者此皆死候也

傷寒五六日心下至小腹連兩脇脹滿石硬而痛手不可近不大便舌上焦燥喘渴日晡小有潮熱此大結胸也因陽症不早下外邪乘虛陷之深也

又有心下滿硬懊憹煩躁而渴者此熱實結胸也並用

大陷胸湯

太黃三錢 年病重壯人五錢 芒硝二錢 甘遂末一分

水一鍾煎太黃至七分下芒硝再一二沸去柤入甘遂末和勻溫服如人行十里大便已去勿再服若覺胸中不動再煎一劑論云此藥峻猛結胸症人弱者不得已即用

大陷胸丸

太黃三錢 酒浸焙乾 杏仁二錢 去皮尖双仁不用 葶藶二錢 炒

芒硝二錢炒先將大黃葶藶爲細末入杏仁芒硝研成膏入甘遂末乙分弱者半分又研勻入白蜜一匙丸如彈子大每服一丸用水一鍾煎至六分溫服至一宿大便已去勿再服如未便再用一丸以利爲度須連末服之若汗出胸膈仍不空是所下之邪未盡去當量虛實再下之

若身熱心腹堅硬脉浮滑者此太陽結胸也用

小陷胸湯

黃連三錢 半夏乙錢薑製 瓜蔞仁二錢去油 生薑三片

水二鍾煎至八分溫服

若身不熱口不渴靜卧不煩但心下脹硬而痛者此寒實結胸也用枳殼理中丸方見腹脹門即枳實理中湯如欲作湯加生姜三片水二鍾煎至八分溫服

若病甚而藥不效者用

三物白散

貝母去心 桔梗各三錢 天花粉三錢

右爲細末蜜和丸如彈子大用沸湯化下一丸汗不止再加壯礪末三錢煅過

若大段爲醫轉損致厥逆症者用四逆湯方見陰症門 悞下之初覺結胸現者急用理中湯方見陰症門 服此湯便可解散如未解候日足再下之 結胸症危甚手不可按大小便秘澁或連下不通但口出微氣者急用灸法

巴豆十粒去殼 研爛入黃連末白麵各乙錢 又研均捻作餅子填實病人臍中上用艾灸三五壯覺腹中響動候半日許又覺腹中熱躁解去更用熱手揉之 有血結胸喜忘或發狂譫語小腹滿小便不利者用抵當湯方見蓄血門 若飲水過多水停心下結而不散揉之汩汩有聲此爲水結胸也宜用

小半夏茯苓湯

半夏四錢姜製 赤茯苓三錢去皮

水二鍾煎至八分去柤入姜汁半酒盞熱服

若水結胸口渴煩躁小便不利者用五苓散方見濕痺門

若頭痛心下痞滿引脇下痛乾嘔短氣漐漐汗出不惡寒發作有時此表解裏未和也用

十棗湯

芫花炒 甘遂 大戟各等分

共爲細末用大棗十枚水一鍾煎至半鍾去棗調末藥壯實人五分怯弱者減半服後大便利下水以糜粥補之

婦人熱入血室有血結胸者詳見本條

二十三痞氣

病發於陰下之太早因成痞氣經曰病有無熱惡寒者發於陰也先宜解表若早下之則邪氣乘虛入於中焦而爲痞氣按之不痛此爲虛邪輕於結胸也其病亦有寒熱虛實之分所

治之法先宜枳桔等疎通其氣如表症未解又當柴枝等解散其表然後用諸瀉心之劑引而伸之候表症俱無脉皆沉實惟痞氣未減方可用十棗湯之類以泄之

凡胸中滿硬按之不痛者爲痞氣其關脉沉實者用大柴胡湯方見發熱門　太陽病未罷医數下之遂成協熱而利心下痞硬表裏不解者用

桂枝人參湯

桂枝三錢　甘草二錢半　白术　人參各二錢　乾姜乙錢半

水二鍾煎至八分温服

若心下痞硬引脇乾嘔短氣脉不浮者用十棗湯方見結胸門

若惡寒汗出心下痞硬者用

附子瀉心湯

大黄三錢　附子半枚　黄連　黄芩各乙錢半

水一鍾先煮附子至半鍾濾汁另以百沸湯一鍾半漬上前三味一時許去柤侵入附子汁和勻分作二次温服

若下之後腹中雷鳴心下痞硬再下之痞益甚此虚氣上逆也用

甘草瀉心湯

甘草三錢　半夏二錢半　黄芩　乾姜炮　人參各二錢

黄連乙錢　大棗二枚　生姜三片　水二鍾煎至八分温服

若胸中滿而濡者用半夏瀉心湯即甘草瀉心湯但甘草加多耳

若心下痞按之硬其關脉浮内實熱盛不大便者用

三黄瀉心湯即附子瀉心湯除附子

用麻沸湯一鍾漬藥以物蓋定候一飯時稍冷去柤分頓温服之麻沸湯漬藥取其氣薄而泄虚熱也

若汗出解後胃中不和心下痞噫氣食臭或脇下有水氣腹中雷鳴而泄瀉者用

生姜瀉心湯

生姜　半夏各二錢　人參　乾姜一錢半　黄連炒

甘草各一錢　黄芩五分炒　大棗二枚　水二鍾煎至八分温服

若吐下後心下痞悶而噫氣不除者用

旋復代赭湯

旋復花三錢　人參　半夏　甘草各二錢　代赭石乙錢

大棗三枚　生姜五大片　煎法同前

若自利心下痞脹瀉心湯利不止者當治下焦用

赤石脂禹餘粮湯

赤石脂　禹餘粮各二錢　煎法同前

凡諸痞滿胸膈不利煩悶按之濡軟者不論寒熱通用

加减枳殻桔梗湯

枳殻三錢　桔梗二錢　橘紅　半夏　茯苓各乙錢

不可不知

表熱或往來寒熱加柴胡乙錢內熱加黃連乙錢脇上有痰
或喘加瓜蔞仁乙錢口燥渴去半夏加天花粉乙錢煎法同前
不滿不硬但心下痞悶者謂之支結用
小柴胡加桂湯即本方內去人參加桂枝二錢煎法同前
若胸中痞滿小便不利者用五苓散方見濕痹門
凡痞滿不拘寒熱虛實遲早並用

罨法

蘿蔔子二合淘淨 生姜二兩 葱頭七莖 大黃五錢
共搗碎加麪半合再搗均炒暑溫罨於痞滿之處上用若
体以絹帛扎之半日許胸中躁熱即解去用熱湯絞布拭
淨復以手揉之
初見痞滿便用

熨法

橘葉一大握切碎麦麩半升同炒焦熱用絹帕內体皮紙
包之乘熱熨於痞滿處冷則再炒熨至一時病人覺快方止
大抵結胸與痞不曾經下而成者此或痰或氣或食而爲之結
也只須小柴胡加枳殼桔梗瓜蔞黃連之類以開豁之曾經
下後而成者此外邪陷內而爲之結也方可陷胸瀉心等劑
以疎導之今醫不分曾下未下見有心下脹滿便呼爲結胸輕
與瀉利之藥服之反成真結胸者往往有之凡此痰者要在
詳究明白

或問結胸痞氣皆由陰陽二症下早之所致也若乃陽症下早
理斯可信陰症下早義甚難明請詳辨之然誠哉問乎曾觀
成氏註釋曰發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也
以此論之無熱惡寒乃直中陰經之陰症不由表症而傳非
若外邪悞下而入於裏也況陰症多見厥逆吐利脉沉孰敢
輕下之乎復觀陶節庵瓚言云非太陽少陰之陰陽也乃傷
衛傷榮之陰陽也且風傷衛寒傷榮是太陽一經之病如何
分爲兩經而論之仲景但言發於陽者太陽也發於陰者少
陰也蓋此二經受病於先故有下早之患是以陽症下之早
者乃爲結胸陰症下之早者因成痞氣何嘗言榮衛受傷而
成結胸痞滿者哉矧衛者氣也氣受傷而反爲結胸乎榮者
血也血受傷而反爲痞氣乎非惟病情顛倒抑亦意旨悖爲
前後兩說皆不免其惑哉切詳陰症下早而成痞者愚恐先
聖但言其陰而不言其脈與症也夫太陰腹脹脉浮浮有表
故仲景用桂枝湯少陰脈沉身熱熱有表故用麻黃附子細
辛湯此皆發陰症之表藥若表未解而遽下之則表邪乘虛
入於心下填塞而爲痞滿者哉是爲瀉心湯以瀉心下之痞
非瀉心中之火也設若陰經直中脉沉而無表者下之即死
奚待成痞而停日也歟余玆僭竊膚辨亦未必當煩我明理

之士以正其訛焉

二十四懊憹

傷寒五六日身熱鼻乾口燥此陽明病也下之後心中懊憹煩悶不安者此內有燥屎也用大承氣湯方見潮熱門

陽明病身熱無汗口燥渴大小便不利心中懊憹者必發黃者用茵陳湯方見發黃門　已吐下後虛煩不得眠劇則反覆顛倒心中懊憹者宜吐之用梔子豉湯方見下後發熱門

陽明病下後其外有熱手足溫飢不能食頭汗出而不結胸但心中懊憹者亦用前方吐之

或問懊憹者何所致也然經曰表症未解而遽下之陽邪內陷客氣動膈胃中空虛心中懊憹而不安也其甚者似於結胸其治有二焉若邪在心胸之間則當吐之邪在胸膈之內則當瀉之或已吐下之後邪氣壅窒而未盡心中鬱悶而不舒者又當隨其虛實以復逐之斯可愈矣

二十五短氣

太陽症表邪未解医反下之邪氣陷入結於胸中懊憹煩躁短氣為結胸者用大陷胸湯方見結胸門

凡胸滿乾嘔汗出不惡寒短氣者用十棗湯方見結胸門

風溫相搏汗出小便不利惡風不欲去衣短氣者用甘草附子湯方見中濕門　渴多飲水水停心下引脇脹滿短氣者用五苓散方見溫痺門　其人元氣素弱汗下之後重傷氣血忽脉微精神困怠而短氣者用

獨桂湯　即独参湯有加減法

人參三錢病者五錢或一兩　量其多少用水煎服

血虛人加當歸一錢　脉不至加麥門冬一錢　五味子十四粒　即生脉散　手足厥逆加乾姜二錢　冷甚加附子三錢　兼瀉加白朮二錢炒

若心腹實滿而短氣者為邪在裏為食宜下之若心腹虛滿而短氣者為邪在表為虛宜解之下宜承氣解宜桂枝

或問短氣似喘非喘氣短而不相接續經曰微虛相搏則為短氣本虛症也如何專用峻利之藥以攻之然非特以峻利為專亦有虛實之分焉若太陽誤下外邪內陷陽明結實大便不通縱飲水多停蓄心下此皆邪氣窒於中焦致升降之氣妨碍上下不相交通故用陷胸承氣之藥開蕩之若元本素弱汗下之後血氣重虛精神昏倦致呼吸之氣短促往來不相接續當用參芪歸朮之劑補益之今醫一見病人氣短不分虛實輒加峻補使邪氣愈入正氣益衰陰陽隔絕臟腑不通反為危篤之症誠可悲夫

二十六陽症

三陽經病皆有熱症形現在太陽則頭疼身痛項強陽明則[illegible]

痢鼻乾不眠少陽則耳聾口苦脇痛此皆本經之大畧耳其
餘傳变諸般熱狀悉開於本條或問中暑所有藥方治法盡
載於發熱條內檢而用之

二十七陰症

三陰經病皆有寒症形現在太陰腹滿自利嘔吐不渴脉息漸
沉手足漸冷用

理中湯有加減法

人參　白朮炒　乾薑各二錢炮　甘草乙錢半炙

水二鍾煎至八分温服如欲作丸以前三味俱用五錢甘草
三錢共爲末煉蜜丸如彈子大分作二丸每一丸白湯化下

名理中丸若大便溏者用丸大便利者用湯若寒甚腹痛拘
急四肢逆冷加附子半枚姜汁製若吐嘔不止減甘草乙半
加姜汁乙匙吐蚘者全去甘草加烏梅二箇若吃忒加丁香
五分柿蒂七箇若藏逆加木香三分若臍下築觸動氣者此
腎氣欲作奔豚也去白朮加肉桂二錢若脉滑弱瀉多不止
小便不利者白朮入參合五苓散服名理苓湯　若內虛腹
痛本方對小建中　名二中湯　若心下痞滿或寒食結胸
不散加枳實二錢名枳實理中湯　若中脘痞悶加青皮陳
皮各乙錢名治中湯

少陰症始得之一二日頭不痛但發熱脉沉者必先因房慾後

脉見火嗹下利去可用晃方

傷寒邪故腎氣已虛真氣內弱是以脉沉用

麻黃附子細辛湯

麻黃　細辛各二錢　附子一枚炮去皮臍切作八片用四片寒甚者全用

大棗二枚　生姜五片　水二鍾煎至八分温服以厚被覆体
取汗至足乃愈按此方乃仲景之妙法蓋附子温經以助眞陽之氣佐以麻黃細辛發散經中之邪者不可不知也今人一見發熱不辨陰陽概用麻黃香蘇等湯發汗遽施豈不誤哉悲夫

若頭痛甚者加葱白二莖嘔吐者去細辛倍生姜加甘草二錢炙以和緩之名麻黃附子甘草湯　少陰病得之一二日口
中和背惡寒者又少陰手足冷身體骨節疼痛脉沉者又少
陰脉沉細惡寒踡卧但欲寐者又太陰陽寒發熱脈沉細者

又腎虛而渴引水自救小便色白者並用附子湯方見背惡寒條
少陰病足冷脉沉下利清穀裏寒外熱或厥逆脉微欲絶面
戴赤色煩躁或腹痛或乾嘔或咽痛下利不止脉不出者並
用四逆湯方見陰厥條　若欲加減即依通脉四逆湯方見悸脅條
少陰病下利不止脉微者用

白通湯

葱頭四莖　乾姜三錢　附子一枚生用　水二鍾煎至八分温服

服此湯利不止厥逆無脉乾嘔躁極欲飲水者用白通加猪
膽汁湯方見煩躁條　服此湯脉暴出者死微續者生
若乾嘔躁煩渴甚面戴陽四肢逆冷欲用水上欲投水中此

陰陽二症辨別不可不精

厥陰病四逆用

陰極發躁水極似火也須將前藥於冷水中浸冷服之蓋足
內經曰若調冷熱之逆冷熱必行則熱藥冷服下嗌之後冷
體既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且不違而至
大益詳此用人尿膽汁苦寒之物於白通湯中可以解上焦格
拒之熱也此仲景用藥之微妙可參而究之
少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重大
便自利者爲有水也其人或欬或嘔並用真武湯方見汗後發熱條
厥陰病得之手足厥逆腹痛或嘔噦或囊縮脈細欲沉絕者
並用
當歸四逆湯

當歸　芍藥各二錢　肉桂一錢半　細辛　通草各一錢
甘草一錢炙　大棗二枚　生姜五片　煎法同前
若病人素有寒氣者加吳茱萸一錢倍生姜冬寒甚者加附子
半枚炮　脉不至者加人參二錢或三錢
厥陰病乾嘔吐涎沫頭疼甚極者用
吳茱萸湯
吳茱萸三錢　人參二錢　大棗三枚　生姜七片　煎法同前
若陰逆厥冷唇青面黑舌卷卵縮者加附子半枚
或問傷寒陰陽二症何以明之然陽症者即三陽經病也若初
見發熱頭疼項強漸至唇焦舌燥煩渴喜冷面色光彩語言

若有表症者先以小柴胡和之後方用大柴胡下之無得輕易

驗得合陰自與陽異毋或於多岐也

指頭微寒謂清真作四逆治

清亮手足溫暖爪甲紅潤身輕易於轉動呼吸出乎自然大
便或閉或鞭小便或赤或澁脉來浮洪數大者此皆陽症之
候也所治之法或汗或下或和必當隨症輕重酌宜以施之
陰症者即三陰經病也若初無發熱頭不痛口不渴身体沉
重難以轉側嘔吐瀉利踡臥欲寐漸至手足厥冷爪甲青黑
面色黯黲而不光氣息短促而倦怠脉來沉遲細小者此皆
陰病之候也所治之法或補或溫或灸必須隨症大小參酌
以療之
二十八陽厥
初病身熱頭疼大便秘小便赤惡熱喜冷揚手擲足煩躁譫語

任妄昏憒忽手足厥冷者此陽厥也或有時溫病不甚者只
用大柴胡湯方見發熱條　若腹脹不大便以致手足厥冷
者用大承氣湯方見潮熱條　若煩渴欲飲水以致手足厥
冷者用白虎加人參湯方見中暍條　脉乍結邪氣結於胸中
心下煩滿飢不能食而手足厥冷者用瓜蒂散吐之方見痞症條
二十九陰厥
初病不身熱不頭痛惟怕寒數慄踡臥欲寐或下利清穀或嘔
吐吃忒便至手足厥冷者此陰厥也急用
四逆湯
附子一枚生去皮臍切作八片用四片　甘草二錢炮　乾姜二錢炮

無脉可灸方特訣之　四逆與厥逆　二太陰陽　陰陽關口世驗甚兩恐他人不能亦悉也　陰陽界限以毫者分千里誤之哉

水二鍾煎至八分溫服
脉不至者用通脉四逆湯方見怫鬱條　指頭微寒謂之清此症爲輕用理中湯方見陰症條　吐利手足冷甚煩躁欲絶者用呉茱萸湯方見陰症條
若無脉可診夫辨陰陽者且與四順丸試之若是陽厥便當現出熱症若是陰厥則不有熱矣
四順丸　即理中丸內加甘草一倍
仲景云四逆與厥逆有輕重之殊厥者至也盡也手足盡冷甚於四逆也此其陰陽格拒故有是症出焉
陶節庵言邪在表則手足熱邪在半表半裏則手足溫邪傳

陰經則手足厥冷然自熱而致溫自溫而致冷此傳經之陽厥故云熱微厥亦微熱深厥亦深然雖厥冷指甲時一溫暖若乃直中陰經之厥逆其冷上過於肘下過於膝不復卸矣
或問陰陽二厥其手足皆冷脉息皆沉何以辨其寒熱之真僞乎然陽厥者未厥前身熱頭疼譫語煩渴大便秘小便赤及別無寒症而後厥者此陽邪隔伏而致厥也陰厥者未厥前身寒振慄嘔吐泄瀉頭不疼身不熱及別無熱症而便厥者此陰邪独勝而致厥也夫二厥之脉皆沉要在切其沉滑而緊屬陽治宜寒凉沉遲而細屬陰治宜辛熱指掌賦云治陽用芒硝太黄治陰用附子姜桂此之謂也

又問少陰病四肢逆冷或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者如何用四逆散柴胡枳殼平寒之藥治之辞此四逆者乃陽經之邪傳变入於陰經故也盖此藥能解陽邪之厥非治陰寒之厥也
附寒熱厥
傷寒頭疼發熱悪寒面色不澤目眯兩手忽無脉謂之双伏或一手無脉謂之单伏俗醫不識便爲陽病見陰脉以作死症論之殊不知此因寒邪拂閉不得發越故使脉伏而昏冐必有邪汗也正如六合陰晦寒熱並作一雨而萬庶物皆新換陽之吉兆急用綿衣厚褁手足或置熱磚於足後却將熱姜米

湯飲之須臾得汗乃愈可用
五味子湯
五味子三錢　麥門冬　人參各二錢　杏仁去皮尖　陳皮各乙錢半　大棗二枚　生姜五片　水二鍾煎至八分溫服
服此湯後若汗不至用麻黄附子細辛湯方見陰症條內加人參甘草五味子以救之如仍前無汗脉不至陽不回者死也
附臟厥
傷寒七八日脉微膚冷煩躁無時暫安者此名臟厥多難治也姑用四逆湯方見陰厥門

一附除中

傷寒厥深下利脉遲當不能食而反能食者名曰除中除中者中氣已除矣不可治也

附厥暈 新增

厥者厥逆暈者昏暈傷寒有此一症先賢不載明白今人多作痸症治之非也此蓋熱邪內結痰涎痰盛或當下失下以致陽邪亢極忽然手足厥冷口噤咬齒昏暈而死須臾復甦若牙關緊急藥不可下者先用絹帕蘸指醮新汲凉水於口中二邊牙根上頻頻擦之候牙寬却用大承氣湯 方見潮熱門

三十陽症似陰

傷寒初病頭疼身熱至四五日陽邪入深譫妄昏亂大便或秘或黑小便或澁或赤或失於汗下雖見手足厥冷脉光沉滑不可作陽症治之此火極而反水化也用大柴胡湯 方見發熱條

三十一陰症似陽

傷寒初無頭疼身熱一二日便手足厥冷腹痛吐利怕寒踡卧小便清冷大便滑泄或悮服寒凉雖有面赤躁渴脉必沉細不可作陽症治之此水極而反火化也急用通脉四逆湯 方見煩躁條

或問陽症似陰陰症似陽何以辨之然陽邪不深不能至於厥逆陰邪不勝不能至於煩躁此火極而似水水極而似火謂之亢化反化者亢極則害也若夫陽症失於汗下熱邪亢極陷伏於內反見勝己之化於外故使身寒厥逆狀若陰症大抵驗之身雖厥冷而不欲衣被神雖昏亂而氣色光潤大便或堅閉或稠粘小便或赤澁或短數或譫語而發班或腹滿而喘急切其脉必沉滑而有力此陽症似陰也醫者不識見其逆冷投以辛熱之劑如抱薪積火延燎莫救當以苦寒之藥泄其鬱熱則逆冷自然和矣若夫陰症似陽者腎氣本虛胃氣素弱悮服寒凉攻熱太甚寒氣獨勝逼其浮陽之火發於外使熱躁擾亂狀若陽症大抵驗之身雖煩躁而引衣自盖口雖躁渴而飲水不下大便或陰結或瀉利小便或清白或淡黃或嘔噦而欬逆或咽痛而鄭聲切其脉必沉細而無力此陰症似陽也醫者不識見其躁熱投苦寒之劑如積雪疊氷益增凛冽當用辛熱之藥接助真陽則浮火自然收矣

此症必厥甚下者

此症必熱盛者

設或治療差遲則陰陽離絕精神罔備縱有神工莫之救也

三十二陽毒 春夏時疫譫語燥妄舌黑脉數必是陽毒急用後方化之如用温藥抱薪救火也

傷寒一二日便成陽毒或陽症更服温熱之藥或吐下後變成陽毒其人壯熱頭項痛躁悶不安或狂走罵詈妄見鬼神或口肚膿血面生錦班或舌捲焦黑鼻如烟煤或咽喉痺痛下利黃赤六脈俱洪大而數輕者用

陽毒升麻湯 或用白虎加人参湯化之如神 方見中暍條

升麻 射干 不咽疼不用 人参 各乙錢 黃芩 二錢

犀角乙錢半　甘草七分　水二鍾煎至八分溫服

遍身赤斑盛者用

青黛一物湯斑出肺部沈而再加麥冬二錢炒

真青黛二錢　研細新汲水調服

咽喉腫痛者用

玄參升麻湯

升麻　玄參　甘草各三錢　煎法同前

若熱毒大盛時狂時昏口噤咬牙藥不可下者先用冷水一盆用綃帕叠指蘸潰牙關候牙寬狂亂稍定方與服藥

若内實大便硬結腹滿氣喘者用大承氣湯方見潮熱條

若發斑燥煩大渴昏沉脈洪大數實者用

黑奴丸發斑者煩躁不寧大渴飲水方可用不渴者不可輕用

黄芩　芒硝　大黄　升麻　釜底煤

灶突墨　梁上塵　小麥奴小麥奴即是小麥中穗之黑黴者偏求之不可得

共爲細末煉蜜丸如彈子大用新汲水化服一丸飲盡須臾發寒汗出即瘥若一時頃無汗再服一丸須見微利如不大渴不可輕用

夏日熱盛狂躁悶亂不安脈洪數者用

水漬法

用新汲凉水一大桶新青布五六尺作八九摺於水中浸冷略絞乾搭於病人胸前并背心熱則易之須臾得睡爲效

三十三　陰毒

傷寒一二日便成陰毒或虚症誤服寒凉之藥或吐瀉後變成陰毒其人畏寒身重痛宛如被杖或恍惚如失驚怕若捕或嘔噦吃忒或氣短神昏或爪甲青黑或腹肚絞痛或頭面熱烘或手足冷汗六脈沉細而微先用

陰毒甘草湯

甘草　升麻　當歸　桂枝各乙錢　雄黄　蜀椒各乙錢半　鱉甲三錢炙

水二鍾煎至八分溫服如行人四五里更進次服溫覆取汗其毒當從汗出未汗再服一劑

若腹痛小便不利或因發汗過多致成陰毒者用眞武湯方見汗後發熱條　若身痛脈沉用附子湯方見背惡寒條

若寒極厥逆昏暈不醒者用

陰毒灸法

氣海穴在臍下一寸五分丹田穴二寸關元穴三寸各灸五十壯至二三百壯以手足漸温人事稍甦爲効

若冷甚舌卷囊縮者用

陰毒熏法依此法救人常有回生之驗

太豆二升炒令極熱先以桶貯熱醋三升旋扶病人坐於桶上薰少時隨將熱豆傾入桶内更薰有頃待囊下方可以陰症等藥選而服之

若臍腹絞痛厥逆欲死者用

陰毒熨法

葱白二三十莖齊切三四寸許以麁線穿貫成餅先將一面火上炒熱以熱處着於病人臍之上下更用熨斗貯火於葱餅上熨之令熱氣透入易三四葱餅熱爛良久其病人漸甦手足漸温當見汗出即瘥隨用四逆理中等藥服之若熨而手足不和脉息不至者不可治也

愚此謂則則陰陽消症兩者悉他矣

本翻起益二含入婦成陰毒症而絶其炭父以理中加炙附与桂汗如形而暖

或問陰陽二毒與陰陽二症陰陽二厥陽盛拒陰陰盛格陽皆相同否然陰陽二症者邪入於陽經則爲陽症邪中於陰經則爲陰症此陰陽之正病也陰陽二厥者熱極而反厥寒極而反躁此陰陽之變病也此四症大同而小異惟陽盛拒陰陰盛隔陽與陰陽二毒可同而推之何則蓋陽獨盛而陰暴絶則爲陽盛陰獨盛而陽暴絶則爲陰盛是陰陽離絶寒熱特勝非大汗昌能復其正氣乎若乃陽毒之候其人元氣素虚所感之邪深重加以當汗失汗當下失下或吐下之後邪氣乘虚而入或悞服温熱之藥使毒氣散更如投薪入火熖燎益甚是以内外結熱面赤班爛狀若錦紋舌黑焦燥形如

蓋日脉脉未敗尚可救六七日則難矣

陰陽二症非辨病家執失之毫釐差之千里可不慎乎

此一圖陽盛之症

芒刺或棄衣直走而歌或踰垣上屋而罵或鼻孔生烟煤或咽喉唾膿血或不避親踈或妄見鬼神六脉洪大而數五日可治六七日不可治矣陰毒之候其人腎氣素弱所感之邪匪輕加以房慾勞傷食飲冷物或吐瀉過多正氣益加耗損或悞服寒凉之藥如積雪層冰嚴凝愈極以致身體痛重促如被杖咽喉不利疑似硬骨或陰火倒冲於胷上或冷汗自出於額間或心腹絞痛或欬逆喘麁或唇青面黑或舌短囊卷六脉沉細而微五日可治六七日不可治矣

三十四陽盛拒陰

其人大熱狂乱煩躁譫妄目赤舌黑唇焦口燥烈大渴飲水不息大便硬結不通六脉洪大而数者用

愚謂此方極當

三黄巨勝湯 仁加枳实於方内家父尝云凡治火病純用苦寒去火晋痰拯是當於此方内加枳实或厚朴一錢

黄芩　黄連　黄柏　山梔各二錢　枳實五分

大黄五錢　芒硝三錢　水二鍾煎至八分温服

三十五陰盛拒陽

是陰症勞煩躁、是陽不能出、陰氣逼則沉重、是陰症氣色、飲水復吐内不渴、

其人身冷反躁欲投井中肢体沉重面黑唇青渴飲水復吐大便自利黒水六脉沉細而疾者用

大便利黒水是内寒、是陰脉

本翻起益二合入婦成死症家父以此治之愈

霹靂散

附子大者一枚炮過取出用冷灰培半時切半兩入真臘茶一錢水一鍾煎至六分去柤入熱蜜半匙於水中頓冷服

要有汗 取陰分 湯

之須臾煩躁止得睡汗出乃瘥

王庭撲所謂病人身寒厥冷其脉滑數按之鼓擊於指下者非真寒也此名陽盛拒陰也身熱脉數按之不鼓擊者非真熱也此名陰盛隔陽也凡陰陽偏勝則病陰陽隔絶則死要在切其真的不可妄投藥餌以速人之命也歟

三十六合病

傷寒發熱惡寒頭疼其脉當浮今反浮而長者浮爲太陽長爲陽明加以外症目疼鼻乾此太陽陽明合病也用升麻葛根湯方見温毒條若喘而胸滿者不可下用

麻黄加杏子湯即麻黄湯加杏仁乙錢

若不惡寒反惡熱大便不閉者用白虎湯方見脈脉條若不惡寒反惡熱大便秘譫語者用調胃承氣湯方見發熱條若大便堅小便利爲脾約用脾約丸方見胸氣條若自下利者用葛根湯方見項强條若但嘔而不下利者用

葛根加半夏湯即葛根湯内加半夏乙錢五分

傷寒發熱惡寒頭疼其脉當浮今反浮而弦者浮屬太陽弦屬少陽加以外症脇下硬滿或往來寒熱及別有餘症此太陽少陽合病也並用小柴胡湯方見往來寒熱條若自下利者用黄芩湯方見潮熱條若嘔者用

黄芩半夏生姜湯即黄芩湯内加半夏一錢半生姜五片或姜汁尤妙

冒夜兼 究陽明 症

弦長之 脉系 少陽症

傷寒脇痛往來寒熱其脉當弦今反弦而長者弦屬少陽長屬陽明外症加以目疼鼻乾此少陽陽明合病也用

小柴胡加葛根芍藥湯即小柴胡湯内加芍藥一錢半葛根一錢

若因利小便已而胃中燥實大便難潮熱譫語者用

大柴胡加芒硝湯即大柴胡湯内加芒硝二錢或三錢

三陽合病必互相下利惟少陽陽明脉不長而獨弦利不止不食者名曰負負者土敗木賊則死矣

三陽合病身重腹滿難以轉側口中不仁面垢遺尿譫語自汗者用白虎加人參湯方見中暍條

三十七併病

太陽陽明併病發熱惡寒頭痛先太陽經也乃發其汗汗出不徹續自微汗轉屬陽明不惡寒者是也若發大汗不出則陽氣怫鬱不得越散其人面色緣緣正赤痛無常處煩躁短氣但欲坐蓋曰汗出不徹是陽明復併歸於太陽也當再汗之冬月用麻黄湯方見傷寒條四時通用九味羌活湯方見傷風條

若太陽已罷不惡寒反惡熱或潮熱譫語大便實手足濈濈然汗出者此太陽悉併於陽明也可下之用大承氣湯方見潮熱條

太陽與少陽併病心下痞而弦少陽也頭項痛而强太陽也用小柴胡湯方見往來寒熱條加羌活川芎各乙錢

太陽與少陽併病頭項强而弦冒心下痞硬如結胸状眩冒

仁齋驗合刺二症俱可施治但少陽與陽明合病木乘土位脉弦而長木土賊尅難治之少延終不能起

可下、當刺大椎、肺俞、
大椎穴在背脊上、枕骨下、第一節是也、肺俞穴、即第三椎各開
寸五分、各灸二七壯
凡二陽經併病、太陽經未罷、當微發汗、用桂枝麻黃各半湯、
方見傷寒條 少陽與陽明併病、少陽之邪不勝、陽明之氣不
衰、不相刑尅、則爲順、順者吉也、少陽之脉獨盛、陽明之脉乃
負、鬼賊相害、則爲逆、逆者凶也
凡太陽水、併歸少陽木、此謂之水木順生、少陽木、併歸太陽
水、此謂之木水逆生、太陽水、併歸陽明土、謂之傳其所勝、又
謂之水土反制、陽明土、併歸少陽木、謂之傳所不勝、又謂之

互相尅賊
或問合病併病、書雖具載、醫皆不曉、特請明之、然合病者、二陽
同病、或一陽先病、一陽隨病、或三陽齊病、病之不傳者、爲合
病也、併病者、一經受病、病之未盡、又過一經之傳者、又云始
初二陽合病、後則一陽氣盛、一陽病衰、故併於一經也、此謂
之併病、

三十八兩感

一日足太陽膀胱、與足少陰腎受傳、則頭疼身熱、煩滿而渴、其
脉沉而大、二日足陽明胃、與足太陰脾受傳、則身熱、鼻乾安
言不食、中滿不睡、其脉沉而長、三日足少陽膽、與足厥陰肝

載者有場頭有日後兩感之症天之不能止也

止云四逆湯救裏桂枝解表今兩法不尽出備錄夾治法可用四逆子者無汗惡寒可用桂枝子又者有裏熱宜承氣可不用小柴胡子○麻黃湯解太陽之表

受傳、則耳聾、囊縮、厥逆、水漿不入、其脉沉而弦、此六經兩
感之病、仲景并無別方、止云治有先後之法、若見下利清穀、
身体疼痛、急當救裏、宜四逆湯、方見陰厥條 身体疼痛、清便
自調、急當救表、宜桂枝湯、方見傷風條
愚按、此二方、皆辛熱之藥、治表裏俱寒、故用此以急救之、
若表裏皆熱、如何用此以總治之乎、且論太陽自汗、故宜
桂枝、太陽無汗、豈宜用乎、夫以仲景發太陽 [illegible]之 之表熱、麻黃
也、解陽明之肌熱、葛根也、和少陽之半表裏熱、小柴胡也、
且三陽之頭疼身熱、耳聾脇痛、惡寒而嘔、在表者、已自不
可下、其三陰之腹滿口渴、便實譫語、囊縮、在裏者、可不下

乎、若將虛寒救裏之劑、施之於實熱、攻裏之症、可乎、蓋古
人之書、間有不得盡其情者、必當推究其源、不可固執、其
一若果内寒、下利不止、身體疼痛、急當救裏、若但身體疼
痛而不下利、急當救表、又云裏寒爲急、先救其裏、内綫蒼
溫、又急救表、此皆治有先後之法也、學者自須通變
或問兩感傷寒不治者、何也、然一日傳二經、陰陽同病、表裏俱變
傳、欲治陰而有陽急、欲治陽而有陰急、陰陽不可並攻、表裏
雖同類、治故不治也、素問熱論中云、兩感於寒而病者、必不
免於死、不過六日、三日六經傳盡而死、不死再傳、止於六
日矣、故仲景無治法、但云救表救裏之不同、先後緩急之各

邪者攻湯解陽明之肌熱小柴胡湯和解少陽半表半裏之邪○先攻治此症宜先後表裏熱者宜治恐四逆桂枝不能入今既論其治兩心之例然也

丞上症和解症得求治之可不失全見此症明者宜望而定矣仲景之言人意者不可以兩感危言之症結論內外傷治法症

異是或有可生之意猶不能必
不問兩感傷寒不治有兩感服藥而獲効者何也然此非日傳
二經之兩感也乃內外傷感之症也今醫不識以內傷飲食
外感寒邪內傷七情外感六氣有先傷於寒次傷於風先傷
於風次傷於濕先傷於濕次傷於風此亦表裏俱病內外皆
傷故通呼為之兩感乃爲可治與一陰一陽雙傳之症大不
相侔也

三十九狐惑

傷寒失汗邪熱入腹以致飲食少而腸胃空虛肢體重而精神
困倦三蟲舉而求食蝕人五臟殺人甚急其候齒無色而肉
譔集傷寒世驗精法　卷五　百
乍赤乍白乍黑舌上白唇黑有瘡默默欲寐虫食其喉為惑
其声嗄啞虫食下部爲狐其咽乾甚者虫食其臟而死當驗
上唇有瘡虫食臟也下唇有瘡虫食肛也通用

治慝桃仁湯

桃仁　槐子　艾葉各二錢半　大棗七枚

水一鍾煎至半鍾濾清溫服

若咽乾唇焦黑口燥熱盛者用

黃連犀角湯

黃連一錢半　犀角屑二錢　烏梅三箇　木香乙分　煎法同前

狐惑症虫食上下者通用

口红亦見

余按蟲因空久後亦為病人也素虛弱感傷寒自汗之誤細出復不如發用寒

雄黃銳散

雄黃另研　青葙子　苦參　黃連各二錢半　桃仁乙錢

右爲細末生艾搗汁和如小指尖大綿裹納下部肛門內

若虫食於下咽乾甚者此濕蒸也用苦參煎湯淹洗之

若食於肛門外者用好雄黃二四錢燒烟熏之

四十蛔厥

傷寒胃虛之人妄發其汗胃中虛冷又有病人素有食蚘上攻
於膈時或發煩飢不能食致氣閉之得食即嘔及食到口蚘
聞食臭出相繼而上此虛寒迫於胸中所以蛔與食併吐而
出也身雖躁熱口雖燥渴不可遽投寒凉之藥當先治蚘蚘
譔集傷寒世驗精法　卷五　百十一
定方可攻熱先用

理中安蛔散

人參　白术　茯苓　乾姜各乙錢半　烏梅三箇

水二鍾煎至八分溫服　　如蛔未定用

烏梅丸

烏梅十箇去核　乾姜炮乙錢　黃連半炒乙錢　細辛去土　附子炮　桂枝

人參　黃柏各六分炒　當歸　川椒各四分

右爲末用米醋半盞浸烏梅蒸爛去核搗如泥入藥末和
勻搗二千下丸如梧桐子大每服十九米飲下日進三服
病甚者多服之取効爲度

病而蚘吐蚘之用安蛔理中蒸不安再用小柴胡湯加減二三劑服之全愈夜不知蚘去反病用熱藥嘔吐[illegible]

待蚘安但熱不退或嘔脉數者方可用小柴胡湯方見往來寒熱條

若腹滿不大便熱甚昏憒而吐蚘者此胃邪薰蒸虫不得安故逆而上或有大便蚘與蛔同出者當用大柴胡湯方見發熱條

與前方俱去甘草大棗並加黃連黃栢烏梅大抵治蚘不可用甘物故藥中去甘草蓋蛔聞甘則起聞酸則止聞苦則定聞辣則頭伏而下所以用烏梅川椒細辛黃連栢皮等藥医者當以視其寒熱而加之

或問狐惑蛔厥皆虫病也何以致之然千金方云傷寒失汗變成狐惑凡上唇有瘡而黒者虫食臟也或云喉曰惑下唇有瘡而黒者虫食肛也或云陰曰狐或卧下濕而得之蓋狐惑之名如狐之聽氷進退猶豫之不决也夫蛔厥之症活人書云胃氣素弱原有冷積妄發其汗輙動三虫聞食氣而上與食併出乍靜乍煩或嘔或吐所言蛔厥者此屬厥陰手足厥逆之義也

譔集傷寒世驗精法五卷終

蚘不可刺于傷寒門凡霍亂依此條治之效

四十一霍亂

夏秋之間人有吐利暴作煩亂躁悶或腹肚疼痛冷汗自出脉雖沉手足雖冷不可用熱藥此因伏暑而致霍亂也用

二香黃連飲此家傳方有驗

藿香　厚朴　半夏　茯苓　陳皮　扁豆炒

香薷各乙錢　黃連姜汁炒　澤瀉各八分　甘草三分

水二鍾煎至八分去柤加薑汁一匙温服嘔多者多加之尤妙

若大渴小便不利者用

柴胡四苓湯

柴胡　黄芩　芍藥各乙錢　白术　茯苓　猪苓

澤瀉各八分　煎法同前冷服

若吐利止汗出而厥四肢拘急不欲飲水脉微欲絶者用

通脉四逆加猪膽汁湯即通脉四逆湯內加猪胆汁一湯匙

若汗後霍亂身體痛重者加用桂枝湯方見傷風條

若無熱症而霍亂轉筋者用理中加石羔湯即理中湯內加石羔二錢

若有熱症而霍亂轉筋者用五苓加木瓜湯即五苓散內加木瓜乙錢

若乾霍亂者吐不得越瀉不得泄所傷之物何由而出邪氣壅閉正氣隔絕多不可救也

霍亂治此症分付患者云病後病止必待饑甚方與麵湯吃勿多也可見食早必發

大凡當于渴不渴分陰陽此是不易定法

凡霍亂切不可與米飲粥飯等食以助邪氣必致死亡直待所傷垢穢之物吐利俱盡則胃氣自然平復然後用糜粥淡菜少少養之

大抵霍亂熱多而渴者用五苓散方見温痺條 寒多而不渴者用理中湯方見陰症條

又有吐瀉後熱伏於內外則冰冷六脉微細欲絕湯藥不下食不入雖食轉出或發欬逆此火氣奔上而然也醫不能察認作陰症投以温熱愈服愈吐當驗其口渴以凉水飲之則不吐矣後用香薷湯加黃連麥門冬通草等藥服之其脉漸出而生○凡暑月吐瀉而渴並小兒熱瀉不止並用

六一散又名益元散

滑石六兩 甘草乙兩

研細末新汲出水調藥二三錢加白蜜半匙服之立效

四十二嘔吐

惡寒頭痛胸膈飽悶或曾經傷飲食受寒嘔吐脉浮而未熱者用

加味藿香正氣散

藿香 陳皮 蒼朮 半夏各乙錢 厚朴 山查

麥芽 茯苓 蘓葉各八分 甘草三分

水二鍾煎至八分去柤加薑汁一匙温服

若已發汗煩滿脉洪數者用小柴胡湯方見往來寒熱條 胸滿腸痛日晡潮熱加芒硝二錢 大陽與陽明合病必自下利若不下利而嘔吐者用葛根加半夏湯方見合病條

大陽與少陽合病自利而嘔吐者用黃芩半夏生姜湯方見合病條

胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者用

黃連湯

黃連 乾姜 桂枝各三錢 人參二錢 半夏二錢半

甘草乙錢 大棗二枚 水二鍾煎至八分温服

若潮熱內實不大便嘔不止心下急滿鬱鬱微煩者用大柴胡湯方見發熱條 嘔噦虛煩不安者用

大橘皮湯

陳皮 甘草各二錢半 人參五錢 生姜七片 煎法同前

產後餘熱在胸脘而嘔吐或噦者用

竹葉生姜湯即竹葉石羔湯再加姜汁一匙方見中暍條

曾經汗下關脉遲胃中虛冷而嘔吐者用

乾姜黃連黃芩人參湯

此四味各三錢煎法同前

少陰病脉沉細而嘔吐者用真武湯去附子加生姜五片方見汗後寒熱條

嘔噦手足厥冷者用

小橘皮湯 陳皮五錢 生姜乙兩 煎法同前

先渴後嘔

先嘔後渴

若在少陽經柴胡还可用

仲景云若有一証似柴胡仍用柴胡湯

胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心憒憒然無奈者用

生姜半夏湯

半夏五錢 生姜汁半盞 水一盞半同煎至七分去柤溫服

先嘔後渴者此爲欲解也用

猪苓湯

猪苓 澤瀉 茯苓 滑石 阿膠炒各三錢 蛤粉

水二鍾先煎四味至八分去柤下阿膠再煎令烊溫服

先渴後嘔者必因飲水過多水停心下此屬飲家柴胡不中與也宜

赤茯苓湯

赤茯苓 陳皮 人參各二錢 白术 芎藭

半夏各乙錢 水二鍾煎至八分去柤加姜汁一匙溫服

若渴欲飲水水入即吐者名水逆用五苓散方見溫病條

發汗後水藥不下者爲逆又發氣入口即吐並用

小半夏湯

半夏五錢 生姜乙兩 水二鍾煎至八分溫服

若患嘔吐而濕脚或兩弱疼痛者乃是脚氣也當作脚氣治之○厥陰胸滿而嘔吐涎沫者用吳茱萸湯方見陰症條

凡嘔家切忌甘物故藥中甘草大棗皆去之嘔吐不止湯藥不下必加姜汁二三匙徐徐呷下復用生姜嚼之若藥頓服

少陽經湏以柴胡湯爲主治之藥 嘔条 入柤 不大便可攻下 [illegible]

則必轉吐故云姜專主嘔又云姜能開結氣嘔家聖藥是生姜此之謂也大抵傷寒嘔吐多屬半表半裏亦有裏熱而嘔吐者經曰嘔多雖有陽明症謂未全入裏不可攻之又有腹滿不大便而嘔者此內實火氣逆上當下之又不可拘於表也設或嘔而脉弱小便復利身熱而反手足厥冷者爲難治以其虛寒甚也

或問霍亂與嘔吐相同否然霍亂者多因暑濕相搏食飲過傷腸胃蘊臟經道不清加以陽盛於外陰生於內陰陽交爭吐利並作倏忽撓亂而不安也邪在上焦吐而不利邪在下焦利而不吐邪在中焦既吐而且利此病盛於夏秋生於醉飽縱寒月有之亦由伏暑所致手足雖冷脉息雖虛不可遽用熱藥當以分利陰陽疏豁臟腑不得已而用溫藥亦須稍凉服之夫以嘔吐者但吐而不利也有聲有物曰嘔無聲有物曰吐嘔則旋出吐則頻出此因表邪傳裏裏氣上逆而爲嘔吐當分陰陽寒熱以療之其方藥備載於前

四十三 乾嘔

凡有聲而無物者謂之乾嘔傷寒多有此盖邪熱在於胃脘熱氣與穀相併逆上衝胸而爲噦故不能納又不能出大率與嘔吐治法不遠

若太陽頭疼自汗脉浮而乾嘔者用桂枝湯方見傷風條

傷寒表有水氣身熱微喘或自利而乾嘔者用小青龍湯方見脇疼條 傷寒裏有水氣不熱但脇痛欬而利乾嘔者用十棗湯方見脇痛條 少陽下利脉微而嘔者用

白通湯

葱白四莖 乾姜炮二錢 附子炮乙枚 水一鍾半煎至六分溫服

服前藥後仍利不止心煩厥逆無脉而乾嘔者用白通加猪胆汁湯方見煩躁條 外熱惡寒脉微欲絕而乾嘔者用四逆湯方見陰厥條 頭疼乾嘔吐痰沫者用呉茱萸湯方見陰症條

服前藥反劇者知裏熱也用小柴胡湯方見往來寒熱條

身熱自利黃赤水糞尸渴而乾嘔者用黃芩湯內除甘草大

棗加半夏竹茹姜汁方見潮熱條

凡諸嘔吐乾嘔者必加姜汁竹茹此為要藥

附噦逆

噦逆之症較之乾嘔但輕重之差耳乾嘔之声輕且短噦逆之声重而長古人呼吃忒為噦逆非也傷寒病至噦逆則危矣活人書云趺陽脉浮則為氣餲脉滑則為噦蓋餲逆於噦也餲者胸中氣塞不得下通噦則惡濁之声達於外矣此因胃氣本虛汗下太過或飲以水ヒ寒相搏虛逆而上或有邪熱壅鬱上下之氣不通若裏寒而水氣者溫之散之裏熱而壅塞者使之引之如腹滿不尿脉散頭汗目瞪而噦者難治

焉能措其手哉

四十四欬嗽

太陽發熱惡寒頭疼無汗喘急脉浮緊而欬嗽者用

麻黃杏仁細辛湯有加減法 此宋傳方

麻黃 桔梗 前胡 黃芩 橘紅 半夏各

杏仁 細辛各八分 甘草四分 防風七分 生姜三片

水二鍾煎至八分溫服如夏月除麻黃加蘇葉八分 若自汗惡風脉浮緩而欬嗽者去麻黃加桂枝乙錢 芍藥乙錢 表熱加柴胡乙錢 尸燥渴加天花粉乙錢 喘急痰盛加瓜蔞仁乙錢 痰唾稠粘如膠加金沸草乙錢 胸脇滿加枳殼八分

太陽表未解心下有水氣乾嘔發熱而咳嗽者用小青龍湯方見脇痛條 小便不利小腹滿而欬嗽者用

小青龍去麻黃加茯苓湯即小青龍去麻黃加茯苓乙錢半

少陽往來寒熱胸滿脇痛或泄利欬嗽者用

小柴胡去大棗人參加五味子乾姜湯即小柴胡湯去參棗加五味子十四粒乾姜一錢

少陽四肢厥逆腹中痛或泄利而欬嗽者用

四逆散加五味子乾姜湯即四逆散加五味子十四粒乾姜乙錢

身熱嘔渴心煩不得眠用猪苓散方見嘔吐條

春冬傷風寒夏秋傷冷溫鼻塞喉鳴上氣不得下而咳嗽者用

橘皮湯 即橘皮竹茹湯

人參三錢 甘草乙錢 陳皮五錢 竹茹一彈丸 生薑五片

生二鍾煎至八分溫服

或問欬嗽多屬於肺今傷寒言太陽病者何也然肺爲五臟之華蓋主於氣外應皮毛風寒𠋣入故先起於太陽而有頭痛發熱惡寒喘欬則當發散次於少陽而有胸滿脇痛寒熱往來喘欬則當和解逮於少陽而有四肢厥逆腹痛下利喘欬則當溫裏及有協水停飲清氣不分濁氣上干于肺而有脇脹嘔渴心煩不眠喘欬則當分利所以仲景發表多用杏子麻黃麻經之藥益此義也學者詳之

四十五發喘

太陽病一二日發熱頭痛惡寒無汗脈浮而喘者此邪在表也宜發散用麻黃湯 方見傷寒條

太陽病發熱惡風有汗脈緩而喘者用

葛根黃芩黃連湯

乾葛三錢 黃芩 黃連各二錢 甘草乙錢 大棗二枚

生薑三片 水二鍾煎至八分溫服

太陽病下之微喘者此表未解也用

桂枝加厚朴杏子湯 即桂枝湯加厚朴乙錢半 杏仁乙錢

太陽病汗之後不可行桂枝若汗出不入熱而喘者用

麻黃杏子甘草石羔湯

麻黃三錢 杏仁乙錢半 甘草乙錢 石羔五錢

水二鍾先煎麻黃五七沸去上沫內餘三味煎至八分去滓溫服

太陽病汗後飲水過多水停心下欬而微喘者用

小青龍去麻黃加杏仁湯 即小青龍湯內去麻黃加杏仁二錢

太陽病表解心下有水氣小腹滿小便不利而喘欬者用

小青龍去麻黃加茯苓湯 方見欬嗽條

結胸症譫語喘急脈沉實者用大陷胸湯 方見結胸條

陽明病汗後潮熱不惡寒腹滿而喘者此胃實也宜下之用

大柴胡湯 方見發熱條

陽明病目痛鼻乾脈浮無汗而喘者及太陽陽明合病胸滿而喘者皆不可下並宜發散

手足厥逆脈伏而喘促者此非吉兆也姑以五味子湯和之

五味子湯

五味子三錢 人參 麥門冬 杏仁 陳皮各二錢

大棗二枚 生姜五片 水二鍾煎至八分溫服

凡傷寒大下後氣虛發喘目反脈微者急用上黨人參五錢甚者一兩水一鍾半煎至半鍾服之喘定生不定死

凡喘症多兼痰治藥中必用姜汁竹瀝

或問傷寒發喘何以致之然太陽表邪未能而喘者則當發散

陽明內實失下而喘者則當攻下故指掌賦云微喘緣表之未解喘滿而不惡寒者當下而痓𢈔於二陽合病胸滿而喘者則當先解其表而後治裏至若飲水過多水氣泛逆而喘者則當行其水也又有下後氣虛而喘者則當大補其氣有脉伏而代上氣喘促者此陰陽相搏非吉兆也姑以五味子湯和之滿加以手足厥冷脉目瞪直汗出髮潤喘息不休此爲命絶矣若雖喘而病勢稍緩別無惡狀形現當依前法調治亦有可生之道耳

四十六　欬逆

失欬逆

傷寒而病但惡寒不發熱口中和脉微細而欬逆者此寒邪客於中焦而氣不得伸故也用

橘皮乾姜半夏生姜湯

陳皮二錢　通草　乾姜各乙錢　人參乙錢半

水二鍾煎至七分溫服　雙鍾乃有桂枝甘草各乙錢治人

右方即橘皮乾姜湯本方內無半夏生姜未詳是否余家傳於此方仍用半夏生姜或加丁香柿蒂甚效

厥欬逆

若陰症內寒厥而嘔逆者用

羌活附子湯

羌活炒乙錢　附子半箇炮　茴香乙錢半炒　丁香乙錢半　乾姜乙錢半炮

水二鍾入塩一錢煎至八分温口服

濕欬逆

加胃寒飲水水寒相搏而成欬逆者用

小青龍去麻黃加附子湯　即小青龍湯內去麻黄加附子半箇

水二鍾煎至八分溫服

欬逆多汗

欬逆不止灸期門

期門穴在乳下婦人屈乳頭向下盡處骨間大人及乳小者以一指爲率陷中動脉是穴艾炷如小豆大灸三壯或五壯男左女右取之婦人熱入血室者刺之下鍼令病人吸五吸停鍼良久出鍼

陽明病五六日身熱口渴或渴熱胸滿煩躁脉浮洪滑數而欬逆者火氣奔衝肺不得納故也用甘草瀉心湯　方見痞氣條

火陰症十餘日失下胸腹滿大便秘口燥咽乾或下利純清水而欬逆者用小承氣湯　方見潮熱條

凡陽症發熱口苦胸滿煩悶脉弦數而欬逆者並用小柴胡湯加竹茹一彈丸　方見往來寒熱條

下利則氣以通而喝矣

指掌圖云傷寒欬逆當看前後二部前部不利當利小便用猪苓湯　方見嘔吐條　後部不利當利大便用調胃承氣湯　方見潮熱條　大抵治欬逆不分陰陽二症湯中俱用加陳皮竹茹姜汁

三味不用傾非治法

諸藥無効者用

硫黃嗅法

好硫黃乳香各二錢　研末以酒煎急令病人嗅其熱氣入鼻

須臾漸止

又方

好雄黃二錢 研細老酒一盞煎至七分依前法嗅之此之嗅鼻二方乃陰症欬逆無熱脉沉細手足厥冷者可用如陽症身熱口燥渴脉洪大者又不可以用之也用之則反增其劇

大抵傷寒欬逆因熱而致者十居八九因寒而致者止有一二多有陽邪陷內胃實失下大小不通火氣奔逆而上逆作三四聲者或二三聲者時發時止皆宜通利承熱下行其欬逆自止矣有陰症身寒厥逆吐利脉沉而反錶赤而煩躁渴者此陰極而似陽也宜温補則浮火自降其欬逆自愈矣

或問欬逆之症者乃傷寒之惡候也其名各説不同前詳辨之然欬逆又謂之吃逆俗呼為之吃或活人書云噦逆兩字連呼是以噦為咳逆也證治論千金方云嘔逆兩呼逆呼是以噦為嘔吐也大抵噦者皆謂之逆也嘔逆氣謂之欬逆逆食謂之嘔逆此症有胃中虚寒而致者有胸中蘊熱而致者有水氣停蓄而致者有食積鬱熱而致者有小便閉澁而致者有痰火衝逆而致者治各不同矣寒者則當温中以散寒熱者則當京膈以逐熱停水者分利之積食者消導之溺閉者滲泄之痰鬱者開豁之俱用引而伸之達而降之推而送之從而順之此治欬逆之法也倘欬逆不止復加頭汗譫語腹滿喘促四肢厥冷反目直視又脉沉微或散脱或如綿絮皆不治之症也

四十七發狂

傷寒身熱煩躁不得汗脉洪大四五日便發狂者表裏俱熱也用三黃石羔湯

黃芩　黃連　黃栢　梔子各二錢　石羔五錢　麻黃乙錢半如夏月或自有汗者去之　香豉三錢

水二鍾煎至八分温服得汗即瘥如未中病再服一劑

傷寒六七日邪熱陷内胸腹滿大便秘目赤鼻乾舌焦唇燥壯熱妄笑脉數實而狂走者用

柴胡承氣解毒湯此方家傳有驗

柴胡　黃芩　黃連各二錢　枳實　厚朴各乙錢半　太黃五錢　芒硝三錢　水二鍾先煎前五味至八分入太黃二三沸次下芒硝去柤温服

若陽獨勝陰暴絶妄言面赤發斑咽痛下利黃赤脉洪實滑促身壯熱不得汗而狂亂者用酸苦之藥使陰氣復而大汗解矣屬葶藶苦酒湯方見下復發熱條　有陽毒發狂有蓄血發狂有火邪驚狂其治法各見本條　有陰極發躁者其狀亦似發狂當驗其初病無頭痛身熱雖面戴虚陽六脉沉微為異切莫悞投凉藥急用温熱之劑救之否則氣消成大害矣

其治法已見本條

若夏月大熱狂叫奔走不能制伏者先用

水漬法

用真青布五六尺疊摺數重新汲凉水一大盆浸之稍捩乾搭於病人胸上須臾蒸熱再浸再搭良久狂定方可診脉下藥

又刼法

用凉水噀面即定或用炭火一盆置病人之前將醋一碗急沃火內使烟氣冲入鼻孔須臾自定

玄明粉法 發有妙真秘方也

玄明粉二錢 寒水石 黄連末各乙錢半 真珠末

辰砂末各一錢 鷄子清一枚 白蜂蜜一匙 新汲水調下

或問傷寒發狂者何也然陽症失於汗使陽邪入深又失於下陽氣重盛陰氣暴絶獨陽而無陰也蓋陽主動動則肢躰不寧始則少卧頻起精神昏亂不知人事甚則裸形赤躰不避親踈妄見鬼神或登高而歌弃衣而走踰垣上屋笑呼叫駡勢莫可遏此皆陽症之候也所治之法必假寒凉之藥以勝之如內實不大便者急以苦寒之劑以泄之經云重陽者狂又云四肢實則狂非大吐下不能安以此論之發狂非虗症也有如狂者此非陽毒之狂因其甚也雖睡中忽起欲行之状尚能制禦語言妄錯循知譲避此爲蓄血之症又有驚狂者因火刼奪取汗以致亡陽煩躁卧起不安此爲火邪之症又有陰狂者乃陰極發躁身冷面紅欲投池井欲卧泥漿此爲陰毒之症其治法各見本條大抵發狂之症要手足和暖神氣清爽脉息洪大目精光彩此爲順可治若見反目上視汗出復熱四肢厥冷六脉沉微此爲逆兆死候也

傷寒太陽失汗汗氣漬入膀胱血蓄下焦小腹滿臍下痛小便自利其人如狂者血症諦也

四十八如狂 即蓄血症也

血上逆則喜忘血下蓄則內争其人如狂

傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者有蓄血也其人如狂

傷寒七八日無表裡症脉雖浮數可下之假使已下脉數不觧消穀善飢六七日不大便有瘀血也其人如狂

陽明喜忘必有蓄血屎雖硬其色必黑喜忘者好忘有所見俄又失之矣

喜忘如狂身黄屎黑此四者皆血症諦也已前數症並用

抵當湯

蝱蟲十箇去翅足 水蛭十箇炒黑 大黄三錢病甚人壯者五錢

桃仁十箇去皮尖 水二鍾煎至八分温服

大陽不觧熱結膀胱其人如狂血自下行者愈外不觧者用

喝遣治表者逆者宜可望視所謂察教合藥而已見也

無表裡症而脉浮數可下之以除熱也猶時人不知此

蓄血諦據而上下而異猶之之不啐乎此而以人命徹停也

桂枝湯方見傷風條自外解小腹急結者乃可攻之用

桃仁承氣湯

桃仁三錢 桂枝二錢 大黃四錢 芒硝二錢 甘草一錢 煎法同前

病輕而脉微者用

犀角地黃湯有加減法

犀角屑乙錢 牡丹皮乙錢 生地黃三錢 白芍藥二錢半

煎法同前一方加當歸乙錢半 表有熱加柴胡黃芩各一錢

一有鼻衄者加梔子乙錢 內熱甚加黃連乙錢 腹脹或痛瘀血未下加桃仁紅花各乙錢 大黃二錢酒浸 小腹急痛加青皮八分

或問傷寒如狂者與發狂同也異耶然發狂勢內而不可抵禦如狂勢緩而常能自省此蓄血之症也夫人之一身乃小天地耳血爲人身之溝渠環流不息則無凝滯之患若邪熱相攻搏而不行乃爲蓄血攻爲瘀血凡血逆於上則爲喜忘血蓄於下則爲如狂必復急結小便當不利今反自利而大便黑者血症諦也所治之法當以鹹苦泄熱勝血之藥或用抵當丸之類取下惡物則應手而愈其妙孰能知之

仁按惡物者乃蓄瘀血是也或脉數而不大便或腸垢而有失氣或小腹疼而有急結皆有惡物也或抵當桃仁用之嗟乎而愈惜時医不知而誤人性命者多也

四十九驚狂即火邪症

傷寒初病身痛脉浮怕寒用火逼取其汗或燒磚灼艾或卧炕或蒸熱湯以致亡陽燥煩卧起不安惕然而驚狂者此火邪也用

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝 蜀漆各三錢 甘草二錢 牡蠣四錢煅 龍骨二錢半碎

大棗三枚 生薑五片

水二鍾先煎蜀漆十餘沸內餘藥煎至八分溫服

傷寒八九日胸滿邪驚小便不利譫語火邪驚狂亡陽煩躁卧起不安一身盡痛並用

柴胡龍骨牡蠣湯

柴胡三錢 黃芩 龍骨碎 牡蠣煅 人參 茯苓

桂枝 鉛丹 半夏各乙錢半 大黃二錢 大棗二枚 生姜五片

水二鍾煎至一鍾入大黃再二三沸去柤溫服

若火逆下因燒鍼煩躁而驚狂者用

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝乙錢半 甘草乙錢 龍骨碎 牡蠣各乙錢

水二鍾煎至八分溫服

太陽惡寒以火逼之不得汗反發躁而驚狂者必下清血名爲火邪用犀角地黃湯方見血症條 太陽脉浮宜以汗解用火灸之其邪無從而出病當從腰已下必重而痺名爲火逆

余泸一陳上合身目陸黄伊俱余日放心用五冬散加茵陳进韶梔子二三劑而愈

用麻黄杏仁薏苡甘草湯方見風濕條
太陽中風以火刼之邪因火熱兩陽薰爍熱發於外身必發黄熱搏於內則小便難熱之太甚則手足躁擾捻衣摸床驚狂不安爲難治若小便利者火氣未劇尚可治也
太陽汗下心下痞表裏俱虛復加燒鍼則胸煩驚狂面青唇瞤者難治色黄手足温者可救
或問傷寒驚狂者與發狂相等否然發狂乃重陽奔走之狂驚狂乃亡陽驚惕之狂也蓋因陽邪在表發汗再三而汗不行以致津液內竭正氣散亡或因置火於床揚之下或加燒鍼灼艾刼奪邪汗火毒薰炳邪熱交攻變爲驚狂之症所以倏

然而起惕然而動精神昏亂肢體不寧實者煩躁不已虛者真陽脫亡胡用柴胡黄芩以卻熱龍骨牡礪以收神又當觀其虛實而解散之

五十發黄
太陽中濕一身盡痛身目俱黄者此瘀熱在裏故也太陽發汗已不解身目俱黄者此寒濕在裏故也用
麻黄連軺赤小豆湯有加減法
麻黄　連軺各二錢　甘草乙錢　赤小豆半合　杏仁七箇
生梓白皮三錢　大棗二枚　生薑三片
潦水二鍾先煎麻黄二三沸去上沫內諸藥煎至八分温

服或加梔子乙錢半　黄柏乙錢　茵陳二錢　尤妙連軺即連翹根或夏月或天氣喧熱或有汗去麻黄加柴胡乙錢內熱盛加黄芩黄連各乙錢大便實加枳殼乙錢太黄三錢或五錢口渴加天花粉乙錢
陽明中風脉浮弦或浮大鼻乾無汗欬嗽氣短嗜卧潮熱小便難脇滿身目俱黄者用
小柴胡加茵陳湯用小柴胡湯內去參棗加茵陳二錢升加梔子二錢大便秘加太黄五錢最効加喊者加茯苓乙錢
凡傷寒頭汗出劑頸而還渴飲水漿必發黄也用
茵陳五苓湯

茵陳末乙兩　五苓散半兩　和勻每服二錢米飲湯調下或濃煎茵陳湯調五苓散亦得
若腹滿大便實而頭汗出將欲發黄者用茵陳湯加枳實厚朴黄連滑石劑苦草方見協熱條　服此湯後當看小便利出皂角汁者其黄從此而出矣
若宿穢在內腹脹氣喘潮熱大便難小便數似結胸者用大陷胸湯加茵陳三錢黄連梔子枳實厚朴各一錢方見結胸條
有蓄血下焦其人如狂少腹滿硬而遍身黄者用抵當湯方見如狂條鼻衂邊止其血復入於胃而爲血結胸小便利大便黑或脇下痛遍身發黄者並用桃仁承氣湯方見如狂條

瓜蒂散 瓜蒂 赤小豆 二味各等分為細末用少許吹鼻中流出黃水愈此法玄妙

犀角地黃湯方見如狂條

若身不熱、四肢沉重、脉沉遲細弱、或傷冷中寒、或腹痛下利、不欲飲水、小便如常、冷汗自出、而遍體發黃者、此名陰黃、用理中加茵陳湯、即理中湯內加茵陳三錢

凡見發黃、急用瓜蒂散搐鼻法、方見痰症條 瓜蒂散不以多少、口噙水、搐一字入鼻中、出黃水立愈

有痰氣痺氣痞疟等、痰熱在內、遍體皆令人發黃、並用茵陳梔子湯

茵陳三錢 梔子 陳皮 厚朴 枳殼各乙錢

大黃五錢 芒硝二錢 水二鍾煎至八分溫服

凡遍身黃色、發不去者用

擦黃湯

茵陳蒿一把、生姜一大塊、同搗爛、先於胸前擦起、及四肢背、令擦遍、擦後熱湯挽布拭淨、如此者三四次、其黃自去

或問發黃又謂之痺黃、何也、然黃即痺也、痺即黃也、傷寒當汗不汗、當下不下、當利小便不利小便、又有蓄血下焦、穀在胃濕熱蘊積、不能發越、故生黃矣、大以脾屬太陰土與陽明胃為表裏、其色黃、外生肌肉、濕留臟腑與熱相搏、鬱結會鬱、氣不得透、所以真色現於肌肉之間也、所治之法、當先通利小便、分導其氣、流行其濕、病乃自愈、故云治濕不利小便、非其治也

利小便除濕熱是一定之治法也而外此更有血畜矢便頰桃仁承氣下之而愈

五十一、發斑

傷寒五六日、邪熱入胃、煩渴譫語、脉洪大而發斑者、不拘老幼、並用升麻葛根湯、方見溫毒條 若無大熱、或口渴躁盛、或腹痛不大便、及胃實失下、遍身生赤斑癮疹者、用調胃承氣湯、加黃連芍藥生地牡丹皮、方見發熱條 若壯熱煩躁、大渴、脉洪盛、遍身斑出、如火色者用

大青四物湯又名阿膠大青湯

大青乙兩 阿膠二錢蛤粉炒 甘草乙錢 香豉一合

水二鍾煎至八分溫服

若下部生瘡、欬而下利、喉中青汁、眼赤、唇口生瘡而發癮疹者、用黃連橘皮湯、方見溫毒條 咽痛而發斑者、用玄參升麻湯、方見陽毒條 或並用

紫雪

升麻六錢 黃金十兩 寒水石 石膏各四兩八錢 犀角錺屑 羚羊角各乙兩 玄參乙兩六錢 沉香 木香 丁香各五錢 甘草八錢

右以水五升、先煎黃金至三升、入諸藥再煎至一升、濾去柤、投朴硝三兩二錢、護火煎、以柳木篦子攪、勿停手、候欲凝、入磁盆中、更下朱砂麝香研細各三錢、急攪令勻、候冷凝結成雪也、每用一錢、細細咽之、津液嚥下

有班瘡宛荳者用

黃連一物湯　黃連乙兩濃煎汁服之或用青黛一物湯方見陽毒條

若失下胃熱譫語煩躁發斑者用調胃承氣湯方見發熱條內加

黃芩黃連生地黃天花粉牡丹皮芍藥各一錢血熱加犀角乙錢

清水二鍾煎至八分溫服　若斑毒盛而破爛者用

芒硝猪胆汁法

芒硝揀淨二三錢研細調猪胆汁塗於瘡上候乾即痂落無瘢仍臥黃土末上良此病小便澁有血者中壞也瘡背黑靨不出濃者死不療　証治論發斑並用白虎加人參湯方見中暍條化斑湯　有溫毒時氣陽毒等發班者治法各見本條　有陰症發班但出

於胸背其手足稀少而淡紅脈沉細身無大熱盖八元氣素虛或先因房慾內傷腎氣或過服寒凉之藥以致陰寒慘列之氣伏於下逼其無根失守之火聚於上故發現斑點狀若蚊跡獨出肺部之分也用理中湯方見陰症條　虛極躁甚而厥逆者加附子半箇　大抵發斑身溫足暖脈洪數者爲順身凉足冷脈細微者爲逆

或問傷寒發斑者何也然盖緣傷寒當下失下邪熱蘊蓄於胃而發斑不當下而下早邪熱乘虛入胃而發斑陽症誤服熱藥胃熱焦腐而發斑夫斑症有二種一曰溫毒二曰陽毒又有時疫發斑者皆由邪熱傷血血熱不散發現於皮膚癍然

癮疹重爲錦紋凡斑出紅潤起發者吉稠密成片者內發斑切不可表汗若汗之重令開洩更增斑爛也活人書云赤斑出五死五生黑斑出十死一生或曰十無一生盖毒氣入胃深故也

五十二譫語

陽明身熱或潮熱五六日大便閉小便赤昏憒煩躁及發厥而譫語者用大柴胡湯方見發熱條　少陰心下硬痛自利純清水而譫語者及陽明汗多胃實而譫語者並用調胃承氣湯方見發熱條　病甚者用大承氣湯方見潮熱條　若不惡寒反惡熱煩渴自汗大便實而譫語者用白虎加人參湯方見中暍條

已得汗身和而譫語者及發汗亡陽而譫語者皆不可下並用柴胡桂枝湯方見風溫條　晝夜喜忘小腹滿小便不利而譫語者男子爲瘀血婦人爲熱入血室用抵當湯方見如狂條　傷寒八九日下後胸滿煩驚小便不利身重不可轉側而譫語者用柴胡龍骨牡蠣湯方見驚狂條　有二陽合病而譫語者有熱入血室而譫語者治法各見本條　有錯語者語言紕謬先後之不同也邪熱輕者尚自覺耳邪熱重者不自知也此正氣衰而神不把守乃危症也衛生寶鑑治傷寒錯語呻吟乾嘔不得眠者用黃連解毒湯方見煩躁條有熱或弱薬小柴胡湯　若發熱或日晡潮熱或往來寒熱口苦胸滿脇痛者加柴胡供完有樂

甘草若大便實而不通者加大黄　若人脈弱精
神不足虛煩不止而錯語者用竹葉石羔湯 方見中暍條
有獨語者其人若吐若下後不觧大便不去五六日至十餘
日日晡即發潮熱而獨語如見鬼狀者 治法已見結表攬床條
有亂語者蓋因傷寒汗多亡陽下多亡陰亡陽之氣內脫則
語言無次而亂說難經云脫陽者見鬼脫陰者目盲此之謂
也 治法已見陰陽是格此條大氣之症細要分認
有狂言者即發狂病叫罵詈之言也 治法已見發狂條
有妄言者身涼煩躁不安狂妄自高而言精采不與人相當
用探吐法 其治法已見煩躁條　　有濕溫症汗多灼熱足

脛冷逆胸中滿頭目痛而妄言者 其治法已見濕溫條
有傷寒瘥後已經旬日熱退身涼狂白譫語不定此邪留心
包絡故也 其治法已見瘥後昏沉條
凡譫語直視喘促舌短失音逆冷脈小者此皆逆症也必
死若身熱脈大氣清聲朗目光包潤者此皆順候也可治
大抵譫語屬陽及見陰症者難治見陰脈者亦然

五十三鄭聲

鄭聲者謂鄭衛之音媱亂之不正也經曰實則譫語虛則鄭声
言其語之重也成氏以為声轉其本音也一說語言重疊而
說之不已也各說不同余詳鄭声蓋因汗下後邪氣及勝正
氣乃脫手足並冷脈息皆微神昏舌短音聲糊塗即此是也
與譫語迥不相同此症十無一治不得已姑以
獨參湯 即独參湯
好人參 乙両　水二鍾煎至七分徐徐服之
或問傷寒譫語鄭声有虛實之分乎然實則譫語蓋緣傷寒表
邪不散傳入於內胃熱熾盛上乘於心神氣昏亂語言訛謬
而無倫也甚則狂呼妄叫輕則睡中呢喃若胃實下利疏血
燥屎手足溫暖脈來實大者却當下之虛則鄭声蓋因汗下
過多表裏虛竭及風溫之症重發其汗以致陽脫陰勝故其
人正氣衰而本音失矣神氣不足而語句重若神昏氣短直視喘

促四肢厥逆脈來沉微此陽症見陰危亡必矣又有錯語獨
語亂語狂語妄語身涼譫語等各有不同其治法各見本條

五十四衄血

太陽發熱頭痛表未解或服表藥後三四日至五六日煩躁脈
浮數而衄血者用
加味犀角地黄湯
犀角 鎊屑　芍藥　梔子 各二錢　黄芩 乙錢半　生地黄 三錢
牡丹皮 乙錢　水二鍾煎至八分溫服
昔熱未退加柴胡 乙錢 口渇加麦冬 乙錢 錯語呻吟加黄
連 乙錢 血虛加當歸 乙錢 虛煩加麦門冬 乙錢 淡竹葉十二

四片 陰證加知母黃柏各乙錢 凡衂下一二升者不必驚張蓋邪熱內盛迫血妄行當用綿紙摺疊數層用冷水浸濕猜濾乾却於病人項後及鼻梁兩太陽穴上搭之紙熱再浸再搭即止

千金方云時疫衂血不宜斷如二三升以上再多者方可斷之即用龍骨細研末吹入鼻內凡衂出血者皆可用或用葱湯或蘿蔔菜搗汁磨京墨滴於鼻內或用茅花塞鼻或煎服

茅花湯

茅花一大把無花用根洗净搗碎水一鍾半煎濃汁服之或加藕節同煎尤妙

凡衂血成流而用物止塞其血逆入於胃而爲血結胸其人心腹滿痛譫語昏憒者用桃仁承氣湯方見如狂條若衂而渴欲飲水水入即吐者先服五苓散方見濕痺條次服竹葉湯即竹葉石膏湯方見中暍條

強發少陰汗必動大衂從耳目口鼻中出名曰厥竭乃上厥下竭也爲難治病微者用

黃芩芍藥犀角湯

黃芩　芍藥　犀角各二錢　生地黃三錢

水二鍾煎至八分溫服

仁按衛發熱無頭疼是少陰也強發其汗安得不大衂

凡上見血血自下出者愈亦常驗血自下出者病多難愈

活人書云衂家不可發汗若汗之必額上陷脈緊目直視不能眴而不眠今又云麻黃桂枝以治衂何也然此二湯非治衂也乃欲散經中之邪耳若衂血成流者此邪欲解也不須服藥必須自愈若點滴不成流者此邪尚在經中未得解散都須調治經曰奪血者無汗奪汗者無血蓋血與汗皆心之液也今譬一見衂血即服犀角未見此法耳

仁景驗得汗者可無血若得血者終不能免汗也奪血無汗有不信然者矣

課集傷寒世驗精法六卷終

誤集傷寒世驗精法卷之七

五十五吐血

傷寒當汗失汗熱毒深入而吐血者用桃仁承氣湯方見如狂條熱毒尚淺吐血輕者及服桂枝湯嘔逆而吐膿血者並用犀角地黃湯方見如狂條熱盛者或加黃芩黃連黃栢梔子各一錢

大下後寸脈沉遲尺脈不至咽喉不利吐膿血而厥逆泄利不止者爲難用

麻黃升麻湯

桂枝　麻黃　當歸各一錢　白朮　芍藥　天門冬

茯苓各一錢　升麻　黃芩　知母　萎蕤　乾姜

甘草各一錢　石羔二錢

水二鍾先煎麻黃二三沸去沫內諸藥再煎至八分溫服

須臾得汗瘥

身無熱脈遲細所吐出血皆紫黑色此陰症見血寒則凝故也用理中湯方見陰症條

凡治血症須分三焦用藥上焦見血用犀角地黃湯中焦見血用桃仁承氣下焦見血用抵當湯之類凡吐血衄血必多加炒梔子甚妙蓋梔子降火屈曲下利最速

或問傷寒衄血吐血何以言之然衄者血從鼻中出也吐者血從口中出也鼻出者多屬太陽口出者多屬陽明又云二經俱有衄血吐血之症蓋太陽表邪未盡及服汗藥之後而得衄者則當解矣陽明裏熱熾盛血得熱瘀結於內必吐而劇凡吐甚於衄也蓋血本爲陰乃氣所化變則爲汗故汗爲心之液氣得火乃變現真色而逆於上竅俗云紅汗是也所治之法宜清熱解毒使血順下經曰其人發煩目瞑劇者必衄血也活人書云陽經失汗汗氣漬入血經血熱愈甚故吐也有少陰症但厥而無汗強發之擾動經血爲大衄從耳目口鼻出者謂之上厥下竭即死不治也又有陰症凝寒脈來遲細腹痛厥逆嘔吐紫黑色者亦不可治之矣

治牙縫出血

牙床爲陽明胃牙齒屬少陰腎陽明之邪傳入少陰之經則二熱交併血得熱而行故從牙縫中出也傷寒方書並不載此余治一人八九日失下大熱昏憒見滿口鮮血成流諸醫皆謂胃中之血也以涼水漱淨痰唾並無紅星少頃則口中之血又如前矣復與水漱之方知其血乃齒縫中出用諸般涼藥止血之藥服之無效余悟度一方用

緑袍散

黃栢末　薄荷末　淨芒硝　真青黛各等分

研極細加冰片少許摻上牙床即止隨用犀角地黃湯對黃連解毒加芒硝大黃一服而愈

五十六便膿血

傷寒熱毒攻胃流入大腸下利膿血者用

黃連阿膠湯

黃連炒 阿膠蛤粉炒 梔子 黃栢各二錢

水二鍾煎至八分溫服如腹痛加芍藥二錢血虛加當歸二錢川芎乙錢血不止加地榆乙錢夾膿者有食加山查神曲各乙錢

傷寒下後脉數不退下利不止必協熱而便膿血用犀角地黃湯方見如衄條 少陰二三日至四五日腹中痛小便不利下利不止脉沉而便膿血者用

桃花湯 赤石脂五錢一半生一半炒 乾姜炒二錢 糯米乙合 水二鍾煎至八分去柤將一半生石脂研末調於煎藥內溫服

謨集傷寒世驗精法 卷七 五十三

傷寒將退十餘日或二七外或瘥後半月餘忽腹中窘迫疼痛數起後重不快蓋因餘垢未淨重傷飲食新舊相雜便膿積滯當與痢疾同治 瘥後忽腹內疼痢如治痢法加消導藥

王机微義論傷寒本陰邪厥甚過熱上行則爲喉痺流熱下行必便膿血此標熱而本寒也

或問傷寒便膿血有陰陽之分乎古人言失血無寒症血得熱而行今叢云有寒者何也然此大畧之言耳熱者十有八九寒者十有二三豈可一例而推之若陽邪入於陽經則熱傷其血血得熱而暴行所下者必紅赤成流陰邪入於陰經則寒傷其血血得寒而凝結所下者必紫黑成塊有膿血雜者膿爲陳積血爲新積仍有協熱協寒之辨協熱者謂之腸垢協寒者謂之下焦不約熱則當清其腸寒當固其下矣

附尿血 傷寒尿血治法與尋常尿血大不相同俗人以常藥治之必不效

小腸爲赤腸屬手太陽與足太陽合經邪熱來膀胱移於小腸故尿血者証治論用

延胡索散 延胡索 朴硝各乙兩 爲末每服水一鍾半煎至八分溫服若尿血而澁痛加滑石二錢 生地黃乙錢半 瞿麥 黃栢 山梔各乙錢 細甘草五分

有尿如蘇木汁者俗人不識認作尿血非也此緣膀胱熱甚故其尿色赤而濁與血相似也但當以清利之藥待其邪熱退其小便自然清矣

謨集傷寒世驗精法 卷七 五十四

五十七咽痛

少陰病咽痛脉沉細有熱而咽痛者用

黃連龍骨湯

黃連三錢 龍骨七分 黃芩乙錢 芍藥二錢 水二鍾煎至八分溫服

脉陰陽俱緊主無汗而有汗曰亡陽法當咽痛此屬少陰通用

豬膚湯

豬膚五兩 水三升三合半煎取一升七合加白蜜三合半 白粉二合熬香熟和令相得分作二服

凡咽痛者不分陰陽通用煎服

甘桔湯

甘草五錢 桔梗二錢半 水一鍾煎至六分溫服

少陰脉微弱而咽痛者必下利先用

半夏桂甘湯 半夏 桂枝 甘草各二錢 生薑五片

水一鍾半煎至七分徐徐嚥之 次用四逆湯方見腹痛條

下利不止手足逆冷無熱症者用四順丸方見陰厥條

陽厥應下而反發汗必咽痛口瘡赤爛用

蜜漬黃栢汁

黃栢一大片去麄皮蜜浸一宿旋旋嚥汁或用蜜炙黃栢令

脆碾爲細末摻於口中亦佳並服

升麻六物湯

升麻 梔子各乙錢半 大青 杏仁 黃芩各乙錢

葱白三莖 煎法同前 凡咽中閉塞者不可下可用

烏扇湯烏扇即今花園中所植者似萱草而葉闊俗云扁拉花也

生烏扇即射干苗如無用射干 猪脂各四兩 以二味合煎成

去粗取半雞子黃大薄綿裹內喉中徐徐嚥汁一

陽毒熱盛吐膿血遍身錦斑而咽喉瘇痛水藥不能下者用

加味犀角玄參湯凡咽疼方中宜加馬勃三分

犀角 馬勃 玄参 升麻 黃芩 黃連 黃栢

此草性存

咽喉忌發汗

咽喉有邪熱有壓驗

梔子 連翹 薄荷 射干各乙錢 桔梗二錢

細甘草乙錢半 石羔五錢 山豆根七分

如大便秘或硬加大黃錢二 芒硝錢乙 若斑出紫赤加大青錢三

如無以青黛代之 水二鍾煎至八分溫服

若咽中生瘡煎藥不得下者用

綠雲散

眞青黛乙錢 薄荷葉半乙錢 山豆根五分 芒硝乙錢 硼砂五分

冰片乙分 右爲細末吹入喉中或用

絳雪

寒水石二錢 芒硝乙錢 辰砂乙錢 硼砂五分 冰片乙分

研細末吹恣如前或點入喉中○若喉嚨腫塞痰涎壅盛

未可下藥者先以地松草一名鶴虱 旱蓮根葉洗淨搗汁

用鵝翎蘸藥探喉中去痰亦妙○或用天打草生水澤中

如萍葉四開者即是搗汁和淡醋嗽之吐去痰其効○或

用山荳根磨凉水點之○凡咽痛咽乾切忌發汗

或問傷寒咽痛者何也然太陰之脉絡咽嗌連舌本少陰之脉

循喉嚨貫肝膈皆主嚥納邪熱乘之乃生咽痛若汗下過多

虛而生熱亦能咽疼須分陰陽寒熱虛實以治之凡咽嚨瘇

閉口吐膿血脉來洪大者此陽毒之候也凡咽喉不利腹疼

泄瀉脉來沉細者此陰毒之候也又有咽中生瘡與中發攃

此蓋寒伏於腎陰火上衝必當溫腎以補之故仲景云傷寒少陰火陰沉脈腎多生咽痛下利虛損多汗等症又云傷寒太陰寒厥甚逼熱上行則爲喉痺不可直指爲痰火而驟用寒凉必當推究其原而與療焉

五十八胎舌

傷寒二三日脈浮緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若下利則胃中虛客熱薰膈心中懊憹而舌上白胎者此屬陽明也用梔子豉湯吐之方見下後發熱條

傷寒三四日脇下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者屬陽明用小柴胡湯方見往來寒熱條

發汗後不可再用白虎湯

急下必用承氣可以解危倘以大黄號之何不用庶隨知是

傷寒脈陰陽俱緊發熱惡寒而舌上胎凝滑者必欲嘔也用小柴胡去半夏加入參瓜蔞根湯即小柴胡湯內去半夏加入參天花粉各乙錢

若腹中痛而舌上胎白者必欲利也用理中湯方見陰症條

傷寒發汗後熱不解脈洪數而舌胎黄赤燥澁者用白虎加人參湯方見中暍條

傷寒七日手足心腋下濈濈汗出腹脹大便結譫語而舌胎黄赤或紫或生芒刺者用調胃承氣湯方見發熱條

火陰口燥咽乾心下硬痛下利清水而胎舌紫黑燥裂者急下之用大承氣湯方見潮熱條中濕舌上如胎者此丹田有熱胸中有寒如胎者言其似胎而未成之貌

胎黄赤燥澁者用真青布一塊裹指蘸冷水頻頻擦之熱輕者其胎易脫熱深者擦而不去若下症下後津液漸潤而退者生依然口燥舌黄而胎結不減者死

黑胎刮之復生即難治推有下之二路

胎分三様治法

黄者半生半死黑紫燥裂十無

藏結舌上滑胎者治法已見本條

凡胎白而滑者用生姜片蘸蜜擦之黄赤燥澁者用真青布一塊裹指蘸冷水頻頻擦之熱輕者其胎易脫熱深者擦而不去若下症下後津液滋潤而退者生依然口燥舌胎結不減者死

或問傷寒舌生胎者何也然手火陰心與足火陰腎同經腎之脈絡於舌本舌爲心之苗腎爲津液之池若丹田邪熱煎爍則津液乾涸是以心苗枯槁而舌生胎熱邪在表則無胎邪入裏則生胎若胎白而滑者邪熱未盛也胎黄而澁者邪熱漸深也胎黑而裂者邪熱亢極也若陰陽脈俱緊口中氣出

一治白胎舌半表半裏可生黄胎舌內熱甚十治六七黑胎舌火熱亢害十可辛一此舌必義三十六種胎舌方可芳其變

唇口乾燥足冷鼻中涕出舌上滑者弗妄治也至七八日以來身微熱手足溫爲欲解或七八日已上反大熱者爲難治也又陰症亦能生胎驗之但冷而滑如淡墨搽舌雖渴飲水須臾復轉是氣冷而促脈息沉而微此蓋無根之火遊於上而爲之不可一概作實火論之也治此者必須用心於脈理

五十九渴症

太陽表未解心下有水氣而渴者用小青龍去半夏加瓜蔞根湯即小青龍湯內去半夏加天花粉二錢

陽明汗多不大便乾嘔舌胎白而渴者脇下滿手足溫而渴者並用小柴胡去半夏加入參瓜蔞根湯方見舌胎條

承熱不可用猪苓恐內爍津液也

渴欲飲水七入即吐者五苓散渴欲漱水七入不化者犀角湯

一兩症可與白虎湯若不背渴不可與也

柴苓湯亦可

少陽下利咳而嘔渴煩不得眠者脈浮發熱渴欲飲水小便不利者並用猪苓湯方見嘔吐條若汗多者不可與之

少陰自利而渴小便色白者此下焦虛寒也用

甘草乾姜湯

甘草五錢炙 乾姜二錢半炮 水一鍾半煎至七分溫服

小便不利而渴必發黃用茵陳五苓散方見發黃條

脈浮小便不利微熱而消渴者與渴欲飲水水入即吐者名曰水逆並用五苓散方見溼痺條 陽毒發狂潮熱躁煩咽痛而大渴者用黑奴丸方見陽毒條 不大渴者不可與也

若吐汗下後七八日不解表裏俱熱惡風舌上乾燥大渴欲

飲水者〇汗後脈洪大而渴者〇太陽病服桂枝湯大汗出而煩渴者〇中暍手足冷汗出四肢不收而煩渴者並用白虎加人參湯方見中暍條

太陽已汗復下胸滿小大便不利往來寒熱心煩渴者用柴胡桂枝乾姜湯即柴胡桂姜湯方見往來寒熱條

風溫汗出而渴者用瓜蔞根湯方見風溫條

協熱下利而渴者用

白頭翁湯白頭翁恐無真者

白頭翁 黃柏 秦皮 黃連各乙錢半 煎法同前

大陽病無汗而渴者不可與白虎湯宜小柴胡湯脈洪大而渴者方可與也

陽明病汗多而渴者不可與五苓散宜竹葉石羔湯小便不利汗少脈浮者方可與也

或問傷寒發渴者何也然傷寒初病在表則未渴傳入於裏則生渴矣蓋邪熱漸深血氣煎熬或因汗利過多耗奪津液大抵胃實熱盛而渴者即當損其有餘腎虛陰火上浮而渴者必當補其不足若病至六七日口渴欲得水者此為欲愈須少少與之又不可絕但勿令恣意也

附可水不可水可水者可與之不可水者不可多與之也

傷寒時疫六七日以來大渴欲飲水者此為欲愈其人能飲五

升止與二三升又不宜絕但勿令極意今人不識見有小渴者盡意飲之反變危症不可勝紀若飲水過多停於心下水氣上乘於心則為悸為喘為怔忡若於胸膈則為水結胸入於胃則為噦為噫冷氣相搏則為噎上迫於肺則為咳嗽若於腸中則為洩利邪熱所搏畜於下焦則為小便不利小腹滿或裹急溢於皮膚則為水腫以此論之切不可強飲明矣若全不與者必喘渴而渴絕也此又非良法

六十口燥咽乾

陽明無大熱背微惡寒口燥咽乾而渴者用白虎加人參湯方見中暍條

少陽邪在中焦則口苦舌乾者用小柴胡湯和之方見往來

陽明可下

亦有太陽經症瀉下而口乾者五苓湯與之

實熱條 少陰熱畜下焦則消爍腎水而口燥舌乾者急用大承氣湯下之（方見潮熱條）或因汗下過多津液衰少或病方痊血氣尚虛是以心火不降腎水不升而口燥咽乾者必當滋陰補血之劑用

滋陰養榮湯

當歸二錢 人參 懷生地各乙錢半 麥門冬 芍藥 知母 黃柏各乙錢炒 五味子十四粒 甘草四分 水二鍾煎至八分溫服

若嘿嘿欲眠聲嗄咽乾者當從狐惑治之（其治法已見本條）

大抵咽乾者此津液枯涸慎不可發汗

或問口燥咽乾何也然三陰之脉皆循喉嚨而夾舌本凡邪熱

入裏消爍津液故有口燥咽乾若陽明汗多而口燥咽乾者此胃汁乾也少陰自利而口燥咽乾者此腎汁乾也此二症並用承氣湯以急下之不可緩也惟少陽半表半裏而彌口苦舌乾者只須小柴胡以和之

一則急下之以存胃汁一則急下之以存腎汁少陽和之以清膽熱不可不明也

六十一 漱水不欲嚥

傷寒三四日病在陽明身熱頭痛口燥渴但欲漱水而不欲嚥者必作衄血也用犀角地黃湯（方見如狂條）

外症無寒熱其人喜忘如狂小便自利大便色黑口乾燥但漱水而不欲嚥者此瘀血停留也用桃仁承氣湯（方見如狂條）

蓄血症

血畜甚者用抵當湯（方見如狂條）取下黑物爲愈

少陰脉沉細手足冷或時燥煩作渴但漱水而不欲嚥者用四逆湯溫之（方見陰厥條）陰厥下利乾嘔無脉煩渴但漱水而不欲嚥者用白通加猪胆汁湯（方見煩燥條）蚘厥之症煩燥吐蚘舌乾但欲涼水浸舌時不得離而不欲嚥者用理中湯加烏梅（方見陰症條）凡陰極發躁煩渴極欲飲水飲水必頃即吐而出此無根失守之火遊於咽嗌之間而假作渴也若能盡飲而不轉復飲而安睡者此實火而作渴也宜詳之

或問口渴當飲水而獲安令但欲漱而不欲嚥者何也此屬陽明蓋熱在經而不在裏矧陽明氣血俱多經中熱甚迫血妄

行必作衄也故漱水而不欲嚥畜血下焦其人如狂亦漱水而不欲嚥此皆血症也至若飲水過多水停心下水入而後吐轉此曰水逆也活人書云渴欲飲水水入即吐者五苓散燥欲漱水水不下咽者犀角湯正此謂也

六十二 下利

陽症表邪傳裏裏氣協熱而下利黃赤滑膩者臍下必熱此名腸垢用黃芩湯（方見潮熱條）若口渴下利後重者用白頭翁湯（方見渴症條）若小便澁大便利者用

赤石脂丸

赤石脂 乾姜各乙兩 黃連 當歸各二兩

總青必有燥糞大抵腸垢爲腸先頭疼鴨溏爲陰寒頭疼分也

腸垢屬熱而鶩溏屬寒腸云腸垢鶩溏須亦扶其扶熱是也不可不辨

爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸米飲下

痞滿而利不止當治下焦用

赤石脂禹餘粮湯

赤石脂　禹餘粮各三錢　每服水一鍾半煎至七分溫服

欬而嘔渴心煩不得眠而下利者用五苓散方見溼痺條　心下痛口中燥下利純青水者用大承氣湯方見潮熱條　潮熱譫語脉数而滑或遲而滑微下利內有宿食也用大柴胡湯方見潮熱條　陰症寒邪中裏七氣協寒而下利清白完穀者臍下必寒此爲鴨溏用理中湯方見陰症條　少陰脉沉自利用白通加猪胆汁湯方見煩躁條　少陰十餘日下利不止手足微冷無熱症者用四順丸即理中丸內加甘草一倍　自利而渴屬少陰用白虎湯方見腹脹條　自利不渴屬太陰用四逆湯方見陰厥條　下利清穀身微熱厥逆而赤脉微欲絕者此少陰內寒也用通脉四逆湯方見怫鬱條　溫毒下利膿血者三陰合病下利者治法各見本條　厥陰下利先厥而後發熱者下利必自止若再厥者必復利也

凡厥逆而利當不能食而反能食者名曰除中脉不出者死

華陀云熱即垢寒即溏古人言歲火不及乃大行民病鶩溏

或問傷寒下利有陰陽寒熱之分乎然傷寒陽邪傳裏七氣協熱而成下利者其利則黃赤稠粘口多燥渴臍下必熱此爲

陰陽結治物鉛

腸垢陰邪入裏七氣協寒而成下利者其利則清冷淡薄口不燥渴臍下必寒此爲鴨溏凡下利身凉脉小爲順身熱脉大爲逆傷寒下利十有八九俗人不識呼爲漏底之名遂用溫燥止澀之劑以助其邪變爲危惡多不可救有下利脉絕手足厥冷晬時脉還手足溫者生脉不還者死又下利既極直視鄭聲煩躁昏憒厥逆無脉汗出如油喘促不休皆死候也

六十三大便秘

傷寒陽邪結於內則發熱躁渴脉浮而數其人能食而大便不通者用調胃承氣湯方見發熱條　傷寒陰邪結於內則身冷不渴脉沉而遲其人不能食而大便不通者用

四物加附子湯

當歸三錢　川芎二錢　芍藥炒　懷生地　附子各三錢炮

水二鍾煎至八分溫服

太陽病曾經吐汗下後微煩小便數大便秘而不通者用小承氣湯和之方見潮熱條　陽明病裏實燥屎結聚腹滿按之堅硬而大便不通者用大承氣湯方見潮熱條　有病後十餘日熱尚不退而大便不通者此胃中宿垢未盡故也用大柴胡湯方見發熱條　有新瘥後熱傷氣血腸胃燥澀而不通者用

麻子潤腸丸

麻仁三錢去　當歸　生地黃各二錢　川芎　芍藥

桃仁各一錢 枳殼五分 煎法同前

若燥結有熱者加黄芩乙錢燥結實者加大黄七分或乙錢

陽明病自汗小便自利而大便不通若不可下爲津液内渴也用

蜜導法

白蜜半酒盞於銅杓内微火熬煎勿令焦滴於水中凝結不散捻成小束大長寸許两頭鋭蘸香油推入穀道中大便即急而去

或用

猪膽法

大猪膽一枚剪去頭先用鵝管長二寸插入膽中盐醋少許挑入膽内令滿灌入穀道中須臾自大便

或問傷寒大便秘者何也然傷寒病在表則大便如常病傳裏則大便方實邪熱入深則又燥而堅矣若熱蓄於胃胃主燥烈津液泌耗故大便秘澁而不通治宜鹹苦寒之藥以泄之若寒傷於胃ヒ土陰凝血氣凍結故大便閉塞而不通治宜辛甘熱之劑以温之又有瘥後食早胃氣不勝而不能運化致大便之不通者必當分輕重以消導之病久血少腸胃燥澁而不克運行致大便之不通者必當辨老壯以滋潤之

六十四小便自利 經云小便多者大便必硬

太陽病熱蓄下焦小腹硬滿小便當不利今反自利其人如狂者血症諦也用抵當湯 方見如狂條

陽明病發熱自汗應小便不利今反自利者津液内竭也屎雖硬不可攻之宜蜜導法 方見大便秘條 或用猪胆法 方見前條

少陰症脉沉四逆而小便自利者内有虚寒也用四逆湯 方見陰厥條

附小便数

膀胱與腎俱虚客熱從虚而入故令人數起而不快也又云数者頻也頻欲起溺而又不多也

太陽病自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡寒脚攣急而小

便数者不可行桂枝也用

甘草乾姜湯

甘草五錢 乾姜二錢 水一鍾半煎至六分温服

或用芍藥甘草湯 方見煩燥條

太陽症自汗脉浮胃不和譫語而小便数者少與調胃承氣湯 方見發熱條

太陽病汗吐下後大便硬小便数者用承氣湯 方見潮熱條

大抵溲数則大便難也經言太陽陽明小便数大便秘者此爲脾約約有儉也束也約束津液不行也用脾約丸 方見脾約條

或問傷寒内熱當小便不利今反自利者何也然此蓄血症

此是心下有水氣欲心下怔忡耳

五苓散

若小腹急痛其人如狂蓋腎與膀胱俱虛不能約制水液故小便自通利也有太陰濕熱當發黃其小便自利者濕熱下泄故不黃矣又有小便數者亦由膀胱與腎虛而挾熱故澀澀而不快頻起而不多也若自汗雖多尚在表症不可行桂枝蓋亡津液故也活人書云太陽自汗而溲數者桂枝湯不可妄與此之謂歟

六十五小便不利

太陽表未解心下有水氣發熱而咳小腹滿小便不利者用小青龍去麻黃加茯苓湯 方見發喘條

翕翕發熱頭項心痛而小便不利者用

桂枝去桂加茯苓白朮湯

芍藥 茯苓 白朮各一錢 甘草一錢 大棗一枚 生姜三片

水二鍾煎至八分溫服

嘔而發熱胸滿心下怔忡或渴而小便不利者用

小柴胡去黃芩加茯苓湯 即小柴胡湯內去黃芩加茯苓二錢

少陰脈沉而小便不利者用

四逆散加茯苓湯 即四逆湯內加茯苓二錢

少陽汗後脈浮微熱煩渴而小便不利者用五苓散 方見濕痺條

脈沉渴甚者用豬苓湯 方見嘔吐條

傷寒七八日身黃如橘子色腹微滿頭汗出渴引水漿而小便不利者此瘀熱在內必欲發黃用茵陳湯 方見發黃條

身微熱渴大便乍難乍易而小便不利者當有燥屎也用大承氣湯 方見潮熱條

傷寒五六日已汗復下腹滿寒熱心煩而小便不利者用桂枝乾姜湯 即桂枝湯內加乾姜一錢

若渴者用小柴胡湯 方見往來寒熱條

八九日胸滿煩驚譫語身重而小便不利者用柴胡龍骨牡蠣湯 方見驚狂條

少陰四五日腹滿痛便膿血而小便不利者用桃花湯 方見便膿血條

風溫中濕自汗身微腫大便反快小便不利者用甘草附子

湯 方見中濕條

傷寒有所不利者行之行之謂利水道取其滲泄之義也大病瘥後從腰已下有水氣而小便不利者用

牡蠣澤瀉散

牡蠣煆 澤瀉 蜀漆 商陸 葶藶 海藻忌用甘草

天花粉各等分 為細末米飲調方寸匕小便得利為佳

陽明病汗出過多或汗下不利者此胃中燥極也醫見不利反與利之則為慢矣待小便利病乃自愈慎不可用藥行之也故仲景云陽明自汗切戒利小便也若小便不利手足厥逆而冷汗出者此為陽脫關格之症不可治矣陰陽易病小

此見實滑赤熱令利水道自宜愈矣

香莪利水道

不須此發所以善行令其經愈矣

便不利者其治法已見本條

陽症大便結而小便不利用承氣加車前木通之類陰症大便利小便不利用五苓加車前木通之類不論陰陽二症但譫語熱結用海金沙梔子大黃朴硝木通等

附小便難

小便難者小便澁滯而不易出此蓋陰虛爲陽所奏膀胱中有積熱也故小便難而黃用

萬全木通散

木通　滑石　赤茯苓　車前葉各乙兩　瞿麥五錢

右爲末每服四錢水一鍾煎至半鍾溫服

太陽病汗出漏不止惡風四肢拘急難以屈伸而小便難者用桂枝加附子湯方見傷風條

陽明病中風脈弦浮大腹滿脇痛短氣鼻乾潮熱嘔噦嗜卧身黃不得汗而小便難者用小柴胡加茯苓湯方見潮熱條

或問傷寒小便有不利者何也然膀胱爲津液之府氣化出焉若邪熱蓄於下濕毒蘊於中氣因熱之所傷而失運化之職故小便秘而不通也大抵熱者即當逐熱行津濕者即當分水流濕餘如汗下過多津液枯涸又不可重利以竭其源必當待其自行可也有小便難者經曰陰虛者陽必奏之此亦膀胱積熱水液被熱所傷故小便黃澁而不快利也治之之

實熱攻三月又其子呼夜遺尿不知犯不可治之症雖神昏不識人然譫語熱狂脈實又內實也大下之而立愈

是爲四月鄉人李婦遺尿不知神昏不識人其人安靜四肢逆冷脈沉細此內虛也用四逆湯倍茯苓加乾姜益智一劑而愈此症在吾最忌身冷汗出

法則清解邪熱分利水道斯其愈矣

六十六遺尿此症危者多

傷寒病人小便不約自出者謂之遺尿如物之遺失而不知也此爲危惡之症醫者不可以輕視之

經言三陽合病身重譫語而遺尿者用白虎加人參湯方見中暍條

傷寒邪熱熾盛神氣昏憒不知人事或心腹堅滿大便秘結而遺尿者用大承氣湯方見潮熱條

傷寒汗下後餘熱不解陰虛火動而遺尿者用補中益氣湯加知母黃栢麥門冬五味子之類方見煩熱條

陰虛下寒厥逆脈沉微而遺尿者用附子湯加乾姜益智以

暖其下方見背惡寒條

陰症冷極脈沉微厥逆舌短囊縮不知人事而遺尿者用吳茱萸湯倍人參加附子二錢方見陰症條

大抵熱盛神昏內實者可治寒極脈微內虛者不可治也

或問傷寒遺尿者何也然經言膀胱不利爲癃不約則遺溺又曰水泉不止者膀胱不藏也蓋腎與膀胱爲表裏腎虛則膀胱之氣不約故小便出而不自知也其治法有陰陽虛實之分若陽邪譫妄神昏熱盛而遺尿者當以清心解熱若陰邪厥逆脈微寒極而遺尿者當以溫腎散寒若經言反目直視譫語身冷汗出而遺尿者此爲腎絕頃即死矣

浮緊有當汗並浮緩在表緊則寒也汗之自愈

六十七可汗

凡傷寒頭疼身痛拘急腰脊强痛ヒ惡寒翕ヒ發熱脈浮緊而濇無汗者即當汗之無疑也或汗之不解惡寒未除脈尚浮者此表邪未盡當審輕重再與汗之若失其汗寒邪不解乃傳經也當看傳過何經變出何症即依後開條法治之

冬時發汗用麻黃湯方見傷寒條餘三時通用九味羌活湯方見傷寒見風條余家傳熟驗用加减芎蘇散方見傷寒條

六十八不可汗

凡傷寒咽喉腫痛口燥舌乾亡血衄血淋瀝瘡瘍風溫濕溫經水適來脈遲而弱左右上下動氣虛損勞發等症皆不可汗

脈此不可汗之恐則病畜桂枝之類發汗也可輕行乎哉

若衄血汗之則下厥上竭亡血汗之則寒慄而振淋瀝汗之則小便下血風溫汗之則爲譫語濕溫汗之則爲重暍經水適來汗之則聾目不知脈遲弱者汗之則傷血亡陽動氣在左汗之則筋惕肉瞤動氣在右汗之則發衄而渴動氣在上汗之則氣上衝胸動氣在下汗之則大煩而吐其餘咽喉腫痛口燥舌乾瘡家虛損□不可汗悞汗之變爲危惡其害不可勝言者矣

六十九可下

凡傷寒身熱口渴腹脹滿潮熱煩躁自汗譫語大便秘小便赤澀ヒ自汗杰ヒ發熱脈沉而滑實者即當下之無疑也若下後仍熱不退脈未和當量其虛實再與下之若失下則邪氣無從而出變亂矣喘而死矣其治法已見大便秘條

有可下不可下者慎下實爲第胸痞氣鬱七惡候可戒哉

七十不可下

凡傷寒脈浮有表脈虛而細結胸脈浮無轉失氣厥逆嘔吐咽中閉塞諸虛動氣小便清白至如大便堅小便少而先硬後溏者陽明汗多小便自利而津液內竭者脾約大便堅而小便多者太陽ヒ明合病而惡寒者此皆不可下也若脈浮有表下之則爲結胸痞氣脈虛而細下之則爲傷血結胸脈浮下之則重虛而死不轉失氣下之則腹脹不能食嘔吐下之則爲亡陰咽中閉塞下之則虛煩上攻動氣在左下之則腹

有三可下非舉下欲入小心謹慎而已

裏拘急動氣在右下之則津液內竭動氣在上下之則身熱自汗動氣在下下之則腹滿頭眩其餘合病惡寒諸虛厥逆脾約便堅先硬後溏口不大渴皆不可下誤下之立變危殆而莫之救也

或問傷寒有可汗有不可汗有可下有不可下者何以分之答傷寒脈浮惡寒頭疼身痛項脊强或拘急此邪氣在表故宜汗之有不可汗者衄血亡血淋瀝脈弱風溫濕溫咽乾喉閉瘡瘍虛損左右上下動氣等症此皆死症故不可汗也汗之則變危惡而死矣有可下者傷寒脈實潮熱譫語煩躁腹滿而痛大便燥結此邪氣入裏故宜下之有不可下者脈浮惡

脈浮緩是傷風也宜用桂枝矣

衣

此見陰症傷寒

寒、咽中痓閉脈細嘔吐、結胸脈浮不轉失氣諸虛厥逆、左右上下動氣等症此皆犯逆故不可下者下之則神亂而莫能挽也、

七十一自汗 凡九症

一傷風發熱惡風頭背強脈浮緩而自汗者用桂枝葛根湯、方見傷風條 若汗出而渴者宜五苓散、方見濕痓條 若汗出而不渴者用茯苓甘草湯、

茯苓　桂枝各二錢　甘草乙錢　生姜三片

水二鍾煎至八分溫服

若四肢拘急難以屈伸小便難而自汗出者用桂枝附子湯、方見傷風條 若小便數而自汗出者、不可用桂枝附子湯宜服芍藥甘草湯、方見煩躁條

二風溫嘿嘿鼾睡語言謇澁而自汗出者、用萎蕤湯、方見風溫條

三濕溫兩脛逆冷妄言不食而多汗者、用茯苓白朮湯 方見濕溫條

四中暑內熱惡寒煩渴脈虛而自汗出者、用白虎加人參湯、方見中暍條 但渴不惡寒虛煩自汗出者、用竹葉石膏湯、方見中暍條

五霍亂吐利手足冷、脈沉細不渴而自汗出者用四逆湯、方見陰厥條 有熱症兼中暑煩渴而自汗出者、用香薷湯 方見中暍條 吐利止、厥逆脈微欲絕、而自汗出者、用通脈四逆加猪胆汁湯、方見霍亂條

要細認之發天寸脈

六柔痓發熱脈沉細搖頭口噤背反張不惡寒而自汗出者用小續命湯、方見痓症條

七胃不和病人臟無他病但時發熱而自汗出者、此衛強榮弱不和和諧也欲救風邪宜桂枝湯、方見傷風條

八亡陽太陽病發汗過多遂漏不止曰漏風亡陽其人發風汗出不止者當溫其經用桂枝附子湯、方見傷風條 尺寸脈俱緊主無汗而反有汗者曰亡陽屬少陰法當咽痛用猪膚湯、或兼用甘桔湯、並見咽痛條 大抵陰症四肢逆冷須上及手背冷法當無汗而反有汗者曰亡陽用四逆湯方見陰厥條 少陰小便清白咽乾嘔吐厥逆而自汗出者用甘草乾姜湯方見渴症條 若煩躁惡風不得臥而汗出不止者用防風白朮牡蠣湯 三味各等分為細末每服一錢酒調下米飲亦得日二三服汗止次服小建中湯、方見傷風條 汗出多不得止者用

撲粉法

白朮　藁本　川芎　白芷各等分為細末、每服一兩入米粉一兩半、和勻以絹袋盛貯、於周身撲之、

九陽明汗多而渴潮熱譫語不大便者、用調胃承氣湯、方見發熱條 陽明汗多而小便自利者此津液內竭也不可與承氣湯下之、宜與蜜導法、方見大便秘條 陽明汗多而脈遲微惡寒表

實熱汗之所關 不可不易

陽虛則汗多

純陰症自無外症

大解也宜桂枝湯方見傷風條　陽明病當有汗今反無汗惡寒脉浮而喘者此有表也發汗則愈用升麻葛根湯方見溫毒條　此一症陽明病應有汗而亦有無汗者前于陽症少陰病應無汗而亦有汗者此二症相反醫者不可不知

或問傷寒自汗者何也然有汗者不因服表藥而自汗出者也大以寒傷榮血〻傷陰〻主閉藏是以無汗風傷衛氣〻屬陽〻主開泄故多自汗也大抵傷寒汗多者屬陽虛陽虛則腠理弛緩而不能固密故有漏風亡陽之患也所以仲景多用桂枝等實表之藥以治之表實則風去而汗自止矣

七十二頭汗

傷寒五六日微惡寒手足冷心下滿不欲食大便鞕脉細而頭汗出者此爲陽微結必有表復有裏也其脉沉亦有裏也何以知之假令純陰結不復有外症矣今頭汗出尚有外症脉雖沉緊不可作少陰治循屬半表半裏故用小柴胡湯方見往來寒熱條　傷寒汗下後胸脇滿小便不利往來寒熱心煩而頭汗出者用柴胡桂姜湯方見往來寒熱條　陽明下之外有熱手足溫不結胸心中懊憹飢不能食而頭汗出者用梔子豉湯方見下後發熱條　若渴飲水漿小便不利而頭汗出者此瘀熱在內必發黃也用茵陳五苓散方見發黃條　若心下緊滿身無大熱而頭汗出者此水結也用小半夏茯苓湯方見結胸條

小柴胡加血藥治

熱汗出分三經而治

論云頭汗必黃生

手足腋汗此爲內實大便秘用大柴胡不和用小柴胡

此条宜救入

若下血譫語而頭汗出者此陽明熱入血室也男子亦有此症其治法已見本條

或問傷寒頭汗出者何也然頭乃諸陽之所會是以頭汗多屬陽經若遍身有汗謂之熱越熱氣越於四體也今瘀熱在裏不得發越但劑頸而還故曰將欲發黃先出頭汗乃發黃症也治宜清利溫熱又有水結而頭汗出者必當溫散水氣若半表半裏而頭汗出者却須和其榮衛也

附手足心腋下汗

手足乃諸陽之本邪熱聚於胃腑則逼其津液旁達於四肢也凡傷寒潮熱手足心并腋下濈濈汗出者此爲內實也若大

便秘而鞕者用大柴胡湯下之方見發熱條　若大便不硬但汗出者且以小柴胡湯和之方見往來寒熱條　若不惡寒反惡熱胃中乾咽燥糞結聚潮熱大便鞕小便如常腹滿而喘或譫語脉滑而沉手掌心并腋下濈濈汗出者此爲內實也若大便秘而鞕者用大柴胡湯下之方見發熱條　若大便不硬但汗出者且以小柴胡湯和之方見往來寒熱條　若不惡寒反惡熱胃中乾咽燥糞結聚潮熱大便鞕小便如常腹滿如喘或譫語脉滑而沉手掌心并腋下濈濈汗出者此陽明內實也用調胃承氣湯方見潮熱條

仲景云傷寒手足濈然汗出者大便已鞕也傷寒欲下而小便

劉氏猶乎今之治者不明乎此

傷寒盜汗救方

火手足心并腋下不滋潤者不可攻也

附盜汗 此只傷寒之盜汗與雜病盜汗不同治

傷寒有盜汗者猶盜竊之義不待人知之睡去則出醒即無矣雜病患此也最多傷寒患此者間有雖有者亦非正傷寒也乃內傷外感也否則汗下過多或瘥後元氣不復陰虛血弱故也陶節菴家秘中誤認在半表半裏譫語有熱所致以小柴胡湯主之專主傷寒也吳蒙齋纂要中言陽明脈浮必當盜汗脈浮者陰虛火動所致以當歸六黃湯主之專主陰虛也二理皆通但雜久條耳盜小柴胡無滋陰之藥六黃湯無和解之劑愚意以小柴胡去半夏加當歸芍藥生地黃黃芩

門冬知母黃柏茯神棗仁之類裁度而治焉未詳是否

七十三不得汗

太陽惡寒當脈浮而緊今反脈浮而遲者遲與無陽不能作汗其身必痒以桂枝麻黃各半湯 方見傷寒條

陽明身熱主有汗今反無汗身痒如蟲行皮膚中蓋久虛故也用黃芪建中湯 方見傷寒條

或問傷寒太陽表症已具服發汗藥而汗不出者何也然此榮衛皆受病氣血虛而津液枯涸故不能作汗耳若身痒如蟲行也此陽氣虛而難作汗也若躁盛而不得汗者此諸陽之脈極也服汗藥至三劑而不得汗者必死候也

不芤不戰汗

柴湯勿正汗便易留不明此條不知戰汗之吉凶

七十四戰汗 分四症

一傷寒戰而汗出者其人脈浮而緊按而反芤芤者中空也空為本虛故戰而汗出也脈浮者浮為在表故當汗出而解也

二太陽未解脈陰陽俱停此言其寸關尺大小浮沉遲數同等而無偏勝也病雖劇當愈蓋邪氣不勝正氣不虛陰陽所以頗淺不能大戰必先振慄汗出而解若陽脈微者先汗而解也

三傷寒小柴胡症具當以小柴胡湯服之今不與反以他藥下之而柴胡症仍在復與小柴胡此不為逆服湯必蒸蒸而振發汗出而解矣

四傷寒脈浮而數按之不芤不芤者中不空也中不空其人本

不虛邪不能戰但汗出而自解耳所以然者脈大浮數故知正氣實不戰汗出而解矣

有黑奴丸一症其人大渴倍常服藥一丸與冷水盡意飲之須臾當寒寒竟汗出而解黑奴丸症即陽毒病也 方見陽毒條

凡傷寒疫病戰汗當在七日與十四日或五日十一日者有之病人忽身寒鼓頷戰慄急與姜米湯熱飲以助其陽須臾戰定當發熱汗出而解或有病人惡熱盡去衣被逆閉其汗不得出者當以生姜葱豉紫蘇等服通發之有正氣虛不能勝邪作戰而無汗者此為難治若過半日或至夜而有汗又為愈也如仍無汗而神昏脈漸脫者急以人參生姜棗煎服以救

天地人身無二理

之又有老人虛人發戰而汗不行隨即昏悶不知人事此正氣脫而不復甦矣

余見疫病有五六次戰汗者不爲害蓋爲邪氣深不得發透故耳又有二三次復舉者亦當二三次作戰汗出而愈

或問傷寒戰汗者何也然傷寒至六七日厥陰脉待微細微浮爲脾胃之氣全也脾胃之氣全不再受傷邪不能留當出自矣即邪正相爭陰陽交戰已復發大汗出而熱退身凉譬猶天下之陰翳將消陽光欲轉驟雨作而景明天霽矣

附戰慄 此一條專分戰慄寒熱[illegible]

慄者亦陰陽爭戰肢體振動也戰者外也爲陽慄者內也爲陰

若不退脉表行施治失之毫厘差之千里慎哉慎哉

邪氣外與正氣爭則爲戰邪氣內與正氣鬪則爲慄戰乃正氣勝故有得汗而愈者慄則不戰但心寒踡足鼓頷厥冷而遂成寒逆不得解變爲危惡不知人事便溺妄出此其陰氣特勝陽氣甚微急以姜附四逆等救其內寒大建中補其中氣若復躁極而不得卧者此又不可治也又原有熱症口燥脉數忽肢躰厥冷而咬牙振慄者此內熱極而反化也不可以作寒治之大抵因寒而慄者脉細而遲因熱而慄者脉大而數寒慄則厥逆沉滯熱慄則有時溫和以此别之斯陰陽生死判然矣

誤集傷寒世驗精法七卷終

誤集傷寒世驗精法卷之八

七十五症下急溫 急者見危即宜急[illegible]

少陰病得之二三日口燥咽溫而渴者[illegible]之

少陰病自利純青水心下硬痛口燥咽乾者急下之

少陰病六七日腹脹不大便者急下之

陽明病發熱汗多者急下之

傷寒發熱不解腹滿痛者急下之

傷寒六七日目中不了了睛不和也無表裏症大便難身微熱者急下之

已前六症俱用大承氣湯 方見潮熱門方中大黄須用生者恐性疾耐服爲力

凡病有急下者不俟須臾每七下之而愈病人之得生而不知也 仲景云目中若不了了睛者不治

少陰症脉沉厥逆者急溫之

少陰症膈上有寒飲乾嘔脉沉者不可吐急溫之

已前二症俱用四逆湯 方見陰厥門

或問傷寒言急下急溫者何也然急者蓋其病勢已迫變在反掌之間矣非若他病尚可少緩耳蓋少陰者於腎水邪熱入臟流於腎經則咽路焦口燥渴急下之以存腎汁陽明主於胃土若汗多熱盛則津液內竭急下之以存胃汁至如腹脹不大便者土勝水也自利純青水者木勝土也皆爲賊邪當急下之熱病目不明熱不已者死今目睛不和不能視物腎水已竭是亦危症須急下之少陰急溫其症脉沉厥冷寒飲乾

虛人微發汗便自惕瞤可見汗之宜慎

厥悸用茯苓方

嘔此內寒已極陽和之氣欲絕故宜急溫之矣

七十六筋惕肉瞤（此云筋惕肉瞤起於汗下之兩傷見汗之過必有此也）

太陽病汗出不解仍發熱頭眩身振振欲擗地而筋惕肉瞤者用真武湯（方見汗後發熱條）入虛甚者去芍藥有熱症或畏熱者去附子

若吐下後身振振而搖動者用茯苓桂枝甘草白朮湯（方見頭眩條）

若動氣在左不可發汗汗之則爲逆心跳筋惕肉瞤先服防風白朮牡蠣湯（方見自汗條）次服小建中湯（方見傷風條）

傷寒吐下後復發汗脈微心痞脇痛氣上衝筋脈動惕者此爲逆也

太陽下後復加燒鍼胸滿而肌膚動惕爲難治也

或問傷寒筋惕肉瞤者何也然蓋緣傷寒汗下逆施傳變不一以致津液耗竭血脈空虛故筋惕而肉瞤也內經曰陽氣者精則養神柔則養筋筋脈失所養足以惕然而跳瞤然而動治宜溫經養榮之劑以救之如素羸弱之人微發其汗便有此症醫者欲施汗藥當究其虛實而用之

七十七動悸（九九症）

水氣承心振振而悸者○厥而悸悸者怔忡也宜先治水並用茯苓甘草湯（方見自汗條）

傷寒二三日心中悸而煩者用小建中湯（方見傷風條）

脈結代心動悸用此生脈

怔忪是怔忡疑誤耳動悸心中築築而跳動不安

發汗多臍下悸欲作奔豚者用茯苓桂枝甘草大棗湯（方見奔豚條）

發汗過多心下悸欲得按者用

桂枝甘草湯

桂枝（三錢三分）甘草（二錢二分）水一鍾半煎至六八分溫服

發汗出仍不解發熱心下悸身瞤動振振欲擗地者用真武湯（方見汗後發熱條）脈結代心動悸用

炙甘草湯（一名復脈湯）

甘草（三錢炙）人參（二錢二分）生地黃（二錢半）桂枝　麻子仁（各二錢半去殼）

麥門冬（二錢半）阿膠（二錢蛤粉炒）大棗（三枚）生姜（三片）

清酒七分鍾水一鍾三分煎至三分溫服

少陽病不可發汗汗之則譫語此屬胃胃不和故悸用小柴胡湯（方見往來寒熱條）

或問傷寒動悸者何也然動悸即怔忪也此屬心心氣虛故築觸之動若人捕耳蓋悸症有九其治法惟三一曰氣虛因發表太過氣衰神弱心虛不能自持二曰水停心下水氣承心心大惡水而不能自安三曰汗爲心液汗之過多液去心空而無所依倚治宜各從其症或養神或補氣或溫經或分水此其治也

七十八奔豚

傷寒或因燒鍼腎氣逆上發爲奔豚欲衝心者用

取甘瀾水法以新汲水置瓮中以杓揚撓斛水面花滿掠其水花煎藥

桂枝加桂湯 即桂枝湯更加桂枝乙錢

太陽病下之後而氣上衝者用桂枝湯 方見傷風條 若不上衝者不可與也

發汗後臍下悸欲作奔豚者用

茯苓桂枝大棗湯

茯苓六錢半 甘草二錢二分 桂枝四分 大棗五枚

甘瀾水二鍾先煎茯苓減水半入諸藥再煎至八分溫服

吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩其脈沉緊發汗則動經身振振而搖者用茯苓桂枝甘草白朮湯 方見頭眩條

或問傷寒奔豚者何以得之然奔豚之症其人素有腎積復因

誤集傷寒世驗精法 卷八

傷寒邪氣攻衝下焦致觸其所宿積新邪交構而發若江豚之拜浪奔突而上衝也或因汗吐傷衝腎積腎邪侮心故乘虛逆奔而上仲景治此多用桂苓蓋桂能泄奔豚茯苓能伐腎邪故也若臍下有動氣者亦謂之奔豚

七十九動氣

動氣在臍之左右上下築築然跳動是也仲景有汗下之戒若動氣之變症者皆由汗下之悞也但言左右上下而不言當臍者蓋脾主中州以行津液若要施汗下必先損脾所以不言當自喻矣左右上下且不宜汗何況中州之氣敢易輕動之乎凡動氣專主理中湯去白朮加桂蓋白朮燥腎閉氣腎惡燥故去之桂能泄奔豚故加之若有熱者用柴胡桂枝湯 方見風溫條 動氣在左發汗則頭眩汗出不止筋惕肉瞤為逆先宜防風白朮牡蠣湯 方見自汗條 汗止却與小建中湯 方見傷風條 動氣在右發汗則衄而渴心苦煩飲則吐先宜五苓散 方見濕痺條 後與竹葉石羔湯 方見中暍條

動氣在上發汗則氣上衝心不得息宜

李根湯

當歸 芍藥 茯苓 黃芩各二錢 桂枝三錢 半夏 甘草各乙錢 甘李根白皮乙兩洗淨 水二鍾煎至八分溫服

動氣在下發汗則心中大煩骨節疼痛目暈食入即吐先宜

誤集傷寒世驗精法 卷八

大橘皮湯 方見嘔吐條 後與小建中湯 方見傷風條

動氣在左下之則腹滿拘急身雖熱反欲踡先宜甘草乾姜湯 方見渴症條 後與小建中湯 方見傷風條

動氣在右下之則津液竭咽乾鼻燥頭眩心悸宜竹葉石羔湯 方見中暍條 動氣在上下之則掌握熱煩身熱汗自泄欲水自灌宜竹葉石羔湯 方見中暍條 動氣在下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞堅宜甘草瀉心湯 方見痞氣條

八十痙痓

風溫症被火頭面通身微黃色時發瘛瘲若驚癇者宜萎蕤湯 方見風溫條 痓病口噤搖頭手足搐搦反張者用小續命湯

方見痓病條結胸症失下胃中熱邪發於四肢而動搖搐搦者用大承氣湯方見發熱條

或問傷寒瘈瘲者何等狀也然瘈者筋脉急而緊也瘲者筋脉緩而弛也緊緩之間筋脉牽引狀若風癇之可畏也此疾多變於汗下之後脾土受傷肝木恃盛肺金不能平之是以木生火火生熱熱生風風火交扇則手足動搖而搐搦也必須平木降火佐以和血脉祛風痰之藥以治之若四肢熱習動而不止似瘈瘲而抽搐無力或戴眼反折汗出不流大如貫珠者此皆必死也宜用川芎芍藥平木黃連黃芩降火當歸地黃和血少加胆星祛風痰治之

附手足攣搐

傷寒出汗時盖覆不週因而露風汗氣不得流通風邪乘虛通入經絡故手足攣搐不能屈伸而筋脉拘急也須用牛蒡根

牛蒡根乙兩 天南星姜制 麻黃 牛膝各六錢

右細剉於石器內入好酒一升同研細另用炭半秤燒一黃土地坑令通赤去火掃淨投藥於坑內再用炭火燒令黑色取出研爲細末每服乙錢好酒溫熱調下三服

八十一多眠

太陽病六七日或十餘日脉浮細而嗜卧者外欲解也用小柴胡湯方見往來寒熱條火陰症尺寸俱沉細惡寒踡卧但欲寐者用四逆湯方見陰厥條風溫病汗後身猶灼熱多汗身重喘息鼻鼾陽脉浮滑陰脉濡弱者用萎蕤湯方見風溫條狐惑傷寒四肢沉重上下唇有瘡咽乾聲嗄而忽忽喜眠者其治法已見本條

不了了曰不活轉也

或問傷寒多不得眠而反多眠者何也然衛氣者晝則行於陽夜則行於陰行陽則寤行陰則寐血充氣溢寤寐有常反此者爲病也今傷寒之眠而有四焉太陽十餘日脉浮細邪氣已解而多眠者此神氣復也少陰五六日脉沉細惡寒踡卧而但欲寐者此神氣昏也汗出身重鼻鼾語澁常不了了而多眠者此風溫病也唇黑有瘡咽乾聲嗄但默默而多眠者

汗下後元氣將復自然昏睡

此狐惑病也又有大汗大下之後邪氣已退正氣已復身凉脉微鼾息酣睡此吉兆也各宜詳之

八十二不眠

傷寒吐汗下後心中懊憹虛煩顛倒而不得眠者用梔子豉湯方見下後發熱條吐下後晝夜不得眠者用酸棗湯

酸棗湯

酸棗仁去殼炒 人參各乙錢半 石羔二錢 茯苓 知母炒 甘草各一錢 桂心五分 生姜三片 水二鍾煎至八分臨卧溫服

下利而不得眠者用猪苓湯方見嘔吐條下後復發汗無表症脉沉而不得眠者用乾姜附子湯方見煩躁條太陽大汗

出胃中乾不得眠者欲飲水少少與之令胃中和則愈若脉浮小便不利渴而不得眠者用五苓散方見溼痺條
傷寒瘥後不得眠者此熱氣與諸陽并陰氣未復故也用
梔子烏梅湯
梔子　黄芩　甘草各一錢　柴胡二錢　烏梅乙箇　生姜三片
淡竹葉十四片　豆豉一錢半　水二鍾煎至八分溫服
大熱乾嘔錯語呻吟不得眠者用黄連解毒湯方見煩躁條
少陰二三日已上心中煩而不得眠者用黄連雞子湯與黄連阿膠湯同方見煩躁條
或問傷寒熱氣薰蒸當昏倦今反惺惺而不寐者何也然心藏

神傷寒大汗後則陽氣虚故不眠心主血大下後則陰氣弱故不眠熱病則邪熱盛神不清故不眠新瘥則陰未復故不眠前法俱備
八十三熱入血室
婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脉遲身凉胸脇滿如結胸狀譫語者此爲熱入血室當刺期門隨其實而瀉之
婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上中焦必自愈犯胃氣者謂攻下也犯上焦者謂發汗也犯中焦者謂取吐也盖不可汗吐下必待其自愈可也
婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀用小柴胡湯方見往來寒熱條
陽明下血譫語此爲熱入血室男子失血症也但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出而愈
期門穴鍼法見咳逆條
或問傷寒熱入血室者何也然婦人傷寒中風偶會經水適來血室方虚邪隨而入有經水適斷血熱而結或胸滿譫語或往來寒熱如瘧狀者此爲熱入血室也且觀熱入血室有二條不言藥者盖以經血方來熱氣乘虚而入血止其熱亦自

出矣故不可汗下犯其胃氣及上中二焦其或胸滿譫語內實者當刺期門以瀉之若經水適斷續得寒熱者其血必結故用小柴胡加當歸生地黄芍藥牡丹皮之類以清解之如胸滿者去人參口燥者除半夏此吾之心法也有陽明熱入血室乃男子失血之症亦當刺期門以瀉其熱也
八十四易病此症多不可救亦有救之而生者十中之二人而已可不寒心哉
陰陽二易病危症幸愈而進後必不可治療也
易病者陰陽交易之謂也盖大病方瘥餘邪未盡輙動慾毒氣反過而互相爲病也故男子新瘥婦人與交謂之陽易婦人新瘥男子與交謂之陰易男子則陰腫小腹絞痛婦人則裏急腰胯重連腹內引痛男女俱熱上衝胸頭重不舉眼中

比因鬼不可救藥 者犯易病難此可救

生花亦解散男子卵縮入腹婦人痛引陰中舌出而脈離
經者皆不可治也陰陽二易通用
燒裩散 內加青竹皮三錢更效男驗過
裩襠一塊方圓四五寸近隱處良男用女襠女用男襠
燒灰存性溫水調服方寸匕以小便利陰頭腫愈
男子病陰易小腹連腰胯急痛者用
豭鼠糞湯
韭根一大把 豭鼠糞十四枚兩頭尖者是
水二鍾煎至七分去柤再煎三五沸溫服得粘汗效參汗
再服一劑

若外腎腫腹中絞痛婦人痛引陰中者用
竹皮湯
青竹皮乙大盞 水二鍾煎至八分溫服
若熱上衝胸煩悶手足攣搐如風狀者用
瓜蔞根竹茹湯
瓜蔞根五錢 青竹茹二兩 煎法同前
附女勞復 女勞復有瘥後而犯者有不俟病犯者有未瘥將愈及已愈而犯者謂之女勞復
凡大病瘥後早犯色慾而病重眾者名曰女勞復與陰陽二易
名雖少殊而治法相似大陰陽易者男女互相為病也女勞
復者男女不易而自病也其候頭重不舉眼中生花腰背

凡大病初愈即有犯房於先者亦同此治

爲症極重輕反非通乎此者必不能治也

痛小腹急絞疼或憎寒發熱或陰火上衝頭面如烘氣心胸
煩悶者通用豭鼠糞竹皮湯燒裩散之類治之 方見陰陽易條
若虛弱者兼用
人參白朮湯 有加減法
人參二錢 白朮 芍藥 茯苓各一錢 柴胡半乙錢 或加當
歸二錢 水二鍾煎至八分溫服 如心煩不安口乾者加麥門
冬乙錢 五味子十四粒 陰虛火動精走者加知母黃柏各乙錢
牡蠣粉五分煆 心下痞滿者加黃連乙錢 枳實七分 不得眠
者加竹茹一彈丸
若小腹急痛脈沉而逆冷者用當歸四逆湯加吳茱萸附子

方見陰症條 仍以吳茱萸一升酒拌炒熱熨小腹兒卵入腹
舌出脈離經者死不治
前二方不拘男女俱調赤衣散服尤妙
赤衣散 若裩襠難得只用室女經布可以而生子者治之而活者多矣
室女月經布近隱處者燒灰若草服用白湯調下
八十五 百合
傷寒病後失於調理餘症未盡陰陽錯攻當汗反下當下反汗
如此爲逆各不得解故爲百脈一宗悉致其病無復經絡所
以欲食復不能食欲臥復不能臥欲行復不能行飲食有美
時不美如有寒又無寒如有熱又無熱常默然不知所以口

若小便赤諸藥不能治此藥入口即吐利愈劇如有神祟此
爲百合病故用百合等藥取其百脈和合之義也若發汗後
而爲百合者用
百合知母湯
百合七枚 知母乙兩
先以水洗百合漬一宿去白沫另以水二鍾煎至一鍾去
柤又以水二鍾煎知母至一鍾去柤相和再煎至一鍾半
分二次服
下之後變爲百合者用
滑石代赭湯

百合七枚製法如前另用泉水二鍾煎滑石三兩代赭乙兩
至一鍾方和入百合汁再煎至一鍾去柤溫服
吐之後變爲百合者用
百合鷄子湯
百合七枚製法如前取汁一鍾入鷄子黃一枚攪勻溫服
不經吐下發汗病形如初者用
百合地黃湯
百合七枚製法如前用泉水二鍾煎至一鍾去柤更用生地
黃二兩搗汁一鍾和百合汁再煎至一鍾去柤溫服大便當
如漆者中病也弗更服之

壘此病者多至迴生兩一一若不下利而久躁結者非臟結也急下之即愈矣竹皮治陰筋錄

有百合病變成渴者用
百合洗方
百合一升以水一斗漬之一宿通身洗之洗已但食淡煮餅
即淡麪條也弗與鹽豉
百合病渴而不瘥者用
瓜蔞牡礪散
瓜蔞根 牡礪煅過各等分 爲細末白湯調下二錢日三服
百合病變成發熱不休者用
百合滑石散
百合炙乙兩 滑石淨三兩 共爲末白湯調下三錢

金匱腰畧百合之症如有神靈身體若和
數每溺時頭痛者六十日愈若溺時頭不痛淅然寒者四十
日愈若溺快然但頭眩者二十日愈
八十六藏結 傷寒只論證有壓可投藥鮮危疾可保生全
夫藏結者藏氣秘結而不能流通也蓋病人素有痞氣結於脇
下今因傷寒邪氣入裏與宿積相合使其藏之氣交結而不
通故其狀如結胸飲食如故時時下利舌上白胎臍痛引陰
筋或往來寒熱或但寒不熱其人反靜此藏結也若連結臍
傍痛引小腹入陰筋者死仲景無治法舌上白胎者不可攻
可刺關元穴見陰毒條在下三十 仍與小柴胡湯方見往來寒熱條

議有此症者合爲君仲景有首合方

仲景治水之法近世多不全載惟王氏傷寒存此欵今人當以意會

仁按若幸而有往來寒熱以小柴胡湯加竹皮小佐炮姜再加鱉甲茯苓外視所見之症隨宜加减可救更灸關元穴

八十七水氣

傷寒表不觧發熱乾嘔喘欬或渴或小便不利少腹滿者心下有水氣也用小青龍湯方見脇痛條若病在陽當以汗觧反以水噀之其熱不去彌更益堅肉上粟起欲水反不渴用

文蛤散

文蛤乙兩 爲細末沸湯調服方寸匕

結胸症無大熱但頭汗出者此水結在胸脇間也用大陷胸湯方見結胸條傷寒厥而心下悸宜先治水用茯苓甘草湯

誤集傷寒世驗精法 卷八 百八十三

方見自汗條少陰腹疼小便不利四肢疼痛此有水氣或欬或嘔或小便利者用真武湯方見汗後發熱條中風發熱六七日煩渴欲飲水水入即吐者此有表裏症名水逆用五苓散方見濕痺條

或問傷寒水氣者何也然水屬陰位居北方其性至寒若內熱飲之則自消爍內寒飲之即以停畜或爲皮結或爲結胸或爲水腫或爲水逆变則爲噦爲噎爲嘔爲泄此其爲害也甚矣故以乾姜細辛半夏温散表之水也芫花大戟甘遂逐下裏之水也猪苓澤瀉茯苓滲利表裏之水也

八十八壞病當與過經不觧温瘧二條同治

猜治水氣不然之方於或問中明著者宜恩之治水法各不同差之毫釐失之千里可惜可惜

漆黃炙日入水煮一沸去水炒黃赤色用

此症煩而熱

傷寒病未退又感風寒暑濕燥火而成壞病或汗吐下温鍼仍不觧又小柴胡症罷而熱尚在者亦爲壞病蓋其病已過經熱留臟腑陰陽錯亂日久不痊氣血漸衰病候多變必當視其症犯何逆以法治之大率以表症多者用

知母麻黃湯傷寒未瘥或飲酒或犯勞復只致日久氣血衰弱症變多端看犯何証必從傷寒精法條中治之

知母三錢 麻黃炙去麻黃用葛根 甘草 芍藥 黄芩各一錢 桂枝五分

水二鍾煎至八分温服取微汗爲愈

裏症多者用大柴胡湯方見發熱條柴胡症仍在者此不爲逆當再與小柴胡湯方見往來寒熱條傷寒過經壞病身熱心下痞悶或嘔而有痰或不眠而脉虚人弱者用

誤集傷寒世驗精法 卷八 百八十四

參胡温膽湯

人参 茯苓 柴胡 橘紅各乙錢半 半夏 枳實各乙錢

甘草六分 竹茹一彈丸 生薑三片 煎法同前

若諸藥不効用

鱉甲散

鱉甲炙 前胡 犀角鎊 生地黄 黄芩各乙錢

枳實八分 烏梅三個 煎法同前

附瘥後昏沉

傷寒瘥後二七或三七神氣昏ヒ終不精爽又無寒熱語言訛謬如見鬼邪或似風病或朝夕潮熱似瘥此因發汗不盡餘

此條是燥症試看汗下無三般有一可救每十治一二

也百五會念爲

邪在心胞絡故也用知母麻黄湯方見壞症條

八十九循衣摸床外感忽事循衣摸床犯難治之條看其大便秘而將實承氣湯下之立愈

傷寒汗吐下不解五六日已上至十餘日以後日晡即發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀惕而不安微喘直視循衣摸床劇者發則不識人若病微大便不去者可服大承氣湯方見潮熱條一服得利即止後服脉弦者生脉澁者死

華佗云傷寒循衣摸床者死兩手撮空者死常向壁卧者死頭不安枕者死此蓋陰陽二氣俱絶故也又曰小便利而知者可治若小便遺而不知者此又不可治也

九十不仁

傷寒不仁又謂之肉苛蓋爲肌肉頑痹而不知痛癢也此因發汗過多亡其津血血少不能環遶周流於經絡及爲寒邪襲襲血脉凝泣而不爲仁也經曰諸虚乘寒則爲瞀冒不仁宜

駱龍吉升麻湯

升麻　秦艽　連翹炒用　芍藥　防風　枳殼各七錢

薏苡仁二錢　木香五分　加柴胡五分　半夏製三分　人參三分

生薑五片　汗多加牡蠣　水二鍾煎至八分溫服

九十一瘖瘂

肺主聲舌爲言舌乃心之本心爲火肺屬金金生在巳故發聲爲言今瘖瘂而不能言者蓋緣心火傷其肺金金被火傷而

治分五

汗不透毒結於上下不盡毒結於下不知傷寒之毒當下而日下之盡人致

入結成臟毒此俗謂之誤入也未潰者服一二劑若既潰則外加貝母爲君白歛佐之去太寒涼藥味

不得鳴矣傷寒瘖瘂雖有數症大抵皆屬於火有少陰病咽喉生瘡而不能言者有狐惑症咽乾聲嗄而不能言者有痓症口噤咬牙而不能言者有熱病火傷肺金而不能言者有傷風痰涎壅盛而不能言各宜分其條目而治之

九十二瘥後遺毒

傷寒汗出不徹邪熱結於項後或耳傍連頰腮硬腫者謂之發頤若下之不盡熱氣流於大腸或肛門并小腹痛謂之臟毒急用馬蝗一名水蛭吮於瘡處使熱血消散若不速治則牙關緊急而又爲之難矣輕者止用三四條重者七八條方好外用消癰散留一項四圍搽之如吮破之處以清凉膏貼

之使不入其風也內服

連防消毒飲此宜活法去取用執方則不妙矣

連翹上　防風中　柴胡中　黄芩中　黄連中　桔梗中

甘草節下用好　當歸上　芍藥上　生地黄上　天花粉上　牛蒡子中

金銀花上　紅花上　若大便實加大黄或二錢三錢量怯壯加之　桔梗項

癰用臟毒不用　水二鍾煎至八分溫服

消癰散帖藥

大黄　南星　黄栢　秋葉　赤小豆　五倍子

右各等分爲細末淡米醋調塗於癰處四圍乾則更傅

婦人姙娠傷寒治例

陸用芎蘇枳殼厚朴須安胎業爲主累驗最穩
惟恐犯忌服藥勿

婦人妊娠傷寒六經傳變陰陽表裏悉與男子治例相同但汗下二法不可輕用若初見風寒在表雖冬月莫行桂枝麻黃只須芎蘇葱豉及小柴胡湯等辟散雖有下症須忌芒硝大黃只宜枳實厚朴等消導如大便閉結當用蜜導豬膽之法凡用藥不宜峻猛治法必須和緩其一應犯胎所禁之藥俱宜摘避如川烏附子天雄肉桂乾姜芒硝大黃芫花甘遂大戟蜀漆蝱虫水蛭桃仁紅花牡丹皮代赭石牛膝瞿麥野葛半夏之類皆動血傷胎之味切不可用又當先安其胎次治其病安胎先服

阿膠散 仁謂安胎內藥治病寧不兩得而但存乎如先安胎後治病多主傳經每每驗之

阿膠蛤粉炒 桑寄生 白朮 人參 黃芩

仁於此方內加頭疼藥大陽頭疼在腦及項加川芎陽明頭疼在前額加白芷少陽頭疼在兩邊加柴胡依此加之其病自去各等分爲細末糯米飲調下二錢日二服

若妊婦初見發熱惡寒頭疼身痛項背強者早宜發散稍遲則邪傳於裡必致損胎急服

芎蘇葱白湯 安胎 此家傳方內有家葛與野葛無分誤用野葛必至

蘇葉六分 川芎八分 芍藥 白朮 陳皮各八分 甘草三分
家葛五分 黃芩 前胡 麥門冬各乙錢 生姜三片

水二鍾煎至八分溫服若有熱加柴胡乙錢 欬嗽加杏仁

孕婦半夏用至二三分亦無妨必須炮製八九個月敢用
分鋪中不分家野恐妨胎不用此味更安

七分去皮尖 氣喘有痰加瓜蔞仁乙錢 胸膈飽悶加枳殼七分
有食積加山查麦芽各乙錢

若妊婦傷寒邪傳半表半裏口苦舌乾胸滿脇痛而嘔者用小柴胡湯去半夏 方見往來寒熱條加陳皮枳殼芍藥麦門冬竹茹

若妊婦傷寒邪傳於裏口渴煩熱腹滿譫語或發斑晝夜不安大便秘者用

柴胡枳殼湯

柴胡乙錢半 枳殼損氣少用 黃芩用條者 山梔 知母 麦門冬
家葛各乙錢 大青無大青黃連代 生地黃 石羔各二錢 升麻八分
甘草四分 煎法同前如大便不去可用豬膽蜜導煎導之

不可行下藥

若妊婦傷暑惡寒頭痛壯熱躁悶四肢煩疼背項拘急口乾燥者用

柴胡石羔湯 若氣虛脉弱加人參乙錢

柴胡二錢 石羔四錢 甘草乙錢 生薑三片 煎法同前

若妊婦傷風咳嗽寒熱痰壅氣喘不得臥者用

蘇葉杏仁湯

蘇葉七分 杏仁八分去皮尖 陳皮 前胡 桔梗 瓜蔞仁
黃芩 茯苓不用亦可 白朮各乙錢 枳殼三分炒木宜少用 甘草四分
生薑三片 煎法同前

先父常有治瘧數方皆驗書中亡每服香驗矣與此方大同小異

若娠婦患瘧寒熱口苦心煩嘔渴脈弦數不拘間日或一日發者俱用

柴胡青皮飲 瘧疾無痰不成瘧當用半夏數分渴者不用再加桂枝寒多三分寒少乙分半不寒不用

柴胡乙錢半無汗二錢 黃芩熱多乙錢半熱少七分 白朮汗多乙錢半汗少八分 茯苓各乙錢 無汗加五分 陳皮八分 草果仁七分炒 甘草四分 青皮三分 生姜五片

煎法同前若無汗加蘇葉七八分 蒼朮乙錢 汗多加黃芪 酸棗仁各乙錢 若寒多熱少渴而寒不甚及熱不退飲食脈弦遲者加胡椒 加人參乙錢 藿香 厚朴各七分

若娠婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎不安者用

麥門冬湯 病血加阿膠珠乙錢

人參 石羔各二錢 前胡 黃芩各乙錢半 麥門冬乙錢 家葛

大棗乙枚 生姜三片 竹茹一彈丸 煎法同前

若娠婦傷寒發斑變黑色及尿血者用

梔子大青湯

梔子 大青 黃芩各乙錢半 升麻乙錢 杏仁八分去皮尖

葱白三寸 煎法同前

若娠婦傷寒頭痛壯熱肢節煩痛者用

前胡湯 當用羌活蒼朮蓋羌活蒼朮能除身疼也夏月少加或不用

前胡 黃芩 梔子 知母各乙錢 石羔 大青各二錢 竹茹一彈丸 葱白三寸 煎法同前

若娠婦傷寒或中時行疫癘淅淅作寒振慄而悸者用

塗臍讀

蒼朮湯

赤芍藥 蒼朮 陳皮 黃芩 黃連各乙錢 甘草四分

煎法同前服藥汗出瘥如胎不安兼服阿膠散方見前

若娠婦傷寒頭痛發熱嘿嘿欲眠不欲飲食脇痛嘔逆痰氣熱入胞宮寒熱如瘧及產後傷風經水適來適斷新瘥後勞復餘熱未解並宜服

黃龍湯 少汗加蘇葉多汗加黃芪減柴胡一半

柴胡 黃芩 人參各二錢 甘草乙錢 煎法同前

若娠婦熱病壯熱頭疼嘔吐不止食不下心煩者用

蘆根湯

人參 家葛 知母各乙錢 黃連五分姜汁炒 蘆根二錢

麥冬乙錢半 竹茹一彈丸 葱白三寸 煎法同前

凡娠婦患時氣身大熱恐傷胎預用

塗臍法 即護心上

伏龍肝為末井水調塗臍下方圓四寸乾則再塗病瘥乃止

一方用井底泥一方用白藥子為末俱用水調塗之

婦人產後傷寒治例

婦人產後傷寒與娠娠傷寒治法不同蓋新產氣血俱虛如有發熱最宜審的有臨產傷力而發熱者有難產內損而[illegible]

欬蒸、咸渴、有頭疼之別

者有下血過多而發熱者有惡露停阻而發熱者有退蓐蒸乳而發熱者不可便爲外感之症而輙用發汗之藥此其大血空虛若謬認而汗之則變筋惕肉瞤昏冒而不省或手足搐搦而不定或漏汗下陽而不止或大便燥閉而不通或産氣上喘而不息或身熱蒸蒸而不退故仲景云亡血者不可汗丹溪云雖有雜症以末治之大抵産後諸病必以四物爲主當歸川芎爲君炒芍藥熟地黄爲臣如有熱加柴胡人參炒黑乾薑蓋乾薑能引血藥入血分氣藥入氣分而能去惡生新有陽生陰長之道以熱治熱深合內經之旨也故其效驗如神若果調護失宜或單衣露體感冒風寒壯熱憎寒頭

疼身痛脈緊數者用

各依經加引

柴胡防歸湯 有加減法　此出家傳

柴胡　人參各一錢　當歸三錢　川芎一錢半　半夏　陳皮

防風各八分　甘草五分　大棗二枚　生姜三片　水二鍾煎至八分温服

若無傷冷物心腹飽悶作痛飲食不思者加砂仁荳蔲山查神麯乾薑之類嘔吐惡心加藿香[illegible]姜汁○若惡露停滯小腹血塊作疼者加玄胡索桃仁紅花牡丹皮香附之類○若傷於飲食而爲泄瀉者加白朮茯苓澤瀉肉果山藥之類若身熱汗多者加黄芪熟地黄炒芍藥除防風半夏虛煩加麥冬嘔者加竹茹身疼加羌活渴加天花粉乙錢無汗加葛根麻黄各乙錢熱多加黄芩乙錢傷食脇塞加枳殼麥芽乙錢大便秘加風化硝五分

只此一方加減足以治産後之諸症何必更求他哉此吾之心妙也學者更須裁處而用之

若婦人産後傷風十數日不解頭微痛惡寒時時發熱心下堅滿乾嘔汗出者用陽旦湯 方見傷風條　若婦人産後傷風或感寒暑咳嗽氣喘痰涎壅盛坐卧不安者用

旋復花湯

旋復花　赤芍藥　前胡　半夏　茯苓　麻黄

杏仁各一錢　五味子十四粒　甘草五分　生姜三片　煎法同前

若婦人産後傷風發熱面赤氣喘而頭疼者用

加味竹葉防風湯

淡竹葉二十四片　防風　人參　桂枝　桔梗　前胡

陳皮　茯苓各乙錢　大棗二枚　生姜三片　煎法同前

若婦人産後傷寒血虛多汗變成痓症身躰強直口噤背反張如風癇者用

荊芥散

荊芥穗碾爲細末每服三錢温酒調下仍依痓症條同治

若婦人産後傷寒或往來寒熱心胸煩悶骨節疼痛頭疼壯熱日晡加甚又如瘧狀用

蜀漆湯

黃芪乙錢 生地黃二錢 蜀漆葉 桂心 甘草

黃芩各五分 芍藥 知母各七分 煎法同前

若婦人產後一二日感冒寒邪傷寒壯熱頭疼身痛無汗者用五積散方見食積條 若婦人產後感冒風寒變為瘧狀或往來寒熱似瘧者並用小柴胡湯加當歸川芎茯苓陳皮汗多者加白朮黃芪虛弱者倍加人參寒多者加乾姜肉桂瘧症者加草果仁檳榔之類

小兒傷寒治例

古人以嬰孩為病謂之啞症蓋幼小而不能言者凡周歲以上

三歲以下者但視其三關之紋儘可知其病之大略況肌膚尚嫩氣血未堅不宜輕易下藥凡小兒發熱其候不一有胎熱驚熱血熱風熱寒熱潮熱客熱痰熱癖熱瀉熱傷食熱變蒸熱種種相類初起之間當先詢其父母已出痘瘡未曾如未出且待三日後方可仔細認症明白其治法與大人相同惟在量其歲數幼壯以分藥劑輕重之別耳

凡小兒不拘傷寒傷風癖氣或瘡疹發熱便須服

惺惺散

桔梗 細辛 人參各三分 白朮六分 川芎 瓜蔞根

茯苓各五分 甘草一分 薄荷三葉 生姜乙片

水一鍾煎至三分溫服

小兒傷寒痘疹發熱或惡寒或有汗無汗三日以內並用

升葛黃芩湯

升麻 乾葛 黃芩 芍藥各乙錢 甘草五分

煎法同前如瀉者不可服時行痘疹未見疑似之間可服一見隱隱微跡便不可服

小兒傷寒壯熱口渴及胃中客熱口臭飢不欲食齒斷腫痛咽舌生瘡赤眼瘡疹及瘢熱瀉渴者用

甘露飲

天門冬 麥門冬 熟地黃 枇杷葉 生地黃

茵陳 黃芩 枳殼 甘草 石斛各等分

煎法同前若水瀉小便不利加車前子燈心

凡小兒天行壯熱咳嗽氣喘心腹脹滿者用

麥門冬湯

麥門冬 貝母 紫菀各五分 人參三分 升麻四分 甘草二分

茅根半握 煎法同前去根加竹瀝三四匙姜汁一筋滴

小兒傷寒身熱頭目昏沉或夾驚夾食寒熱發作煩燥口渴無汗或自汗胸膈脹急日夜大熱不息及傷風傷暑驚癇忤疳積等症並宜服

加味柴胡湯

柴胡五分 前胡七分 薄荷五分 白芍七分 枳殼七分麸炒 山梔八分炒
黃芩七分炒 陳皮五分去白 防風七分 甘草三分 麥冬乙錢 連翹乙錢
山查肉乙錢 連鬚葱白一寸煎去渣溫服
小兒不論傷寒傷風傷暑時行發熱痰涎壅盛及用毒瘡疹移
項上生核顋頰赤腫一切發熱並宜服

大連翹飲

連翹 瞿麥 滑石 車前子 木通 黃芩
防風 柴胡 甘草 赤芍藥 荊芥 當歸
蟬蛻 薄荷 山梔子 牛蒡子 麥門冬
如瘡疹加紫草 清水煎服

凡小兒潮熱積熱瘧熱一日一發或兩日三日一發胖積寒
熱者並宜用

梨漿飲

青蒿取花及葉用童便浸一宿日乾 柴胡 人參 黃芩 前胡
秦艽 甘草各等分 薄荷一葉 生地黃四分 生梨一片
生藕一寸 清水煎服
凡小兒感冒風寒或驚風或內傷發熱或惡寒或有汗無汗
或喘急肚腹脹滿煩燥小便黃大便難並用大柴胡湯方見發熱條
如渴加天花粉小便黃加滑石木通腹脹加厚朴陳皮咳嗽加麥冬貝母

襍集傷寒世驗精法卷八終

百解丹 此丹雖係異人口授誤合張長汝之青者也百病咸劾惟傷寒初感尤爲最驗萬曆戊午歲時疫大行曾祖薦此藥救活者不可勝數至崇禎辛巳歲時疫延門傳染賴此方之活者亦甚多喬常痛恨世人得經驗秘方口稱不可妄傳匕之則不應後竟失其傳者比比然也茲因刻傷寒書故附之於後以廣濟世人耳此喬之深心也

芫花乙兩五錢醋炒九次 紅藥子二兩 川芎乙兩 蓬朮乙兩醋炒 檳榔乙兩
廣木香五錢 川大黃五錢酒蒸 黃栢乙兩鹽水炒
右爲細末醋糊爲丸大者如彈子小者如荊椒修合當於
五月五日在靜室中忌婦人鷄犬見之
一傷寒初感頭疼或身痛發熱惡寒用生姜葱白煎湯送下
大丸嚼爛微汗自愈一痢疾紅痢用茶下十五小丸白痢用
姜湯送下赤白用姜茶湯送下一瘧疾將發前半日用生姜

湯送下十五小丸一欬嗽氣不順用蘿蔔煎湯送下一大丸
一心痛用滚水送下一大丸一腹痛或小腹痛用滚水送下
十五小丸一疝氣用呉茱萸煎湯送下十五小丸一腰腿痛
用牛膝煎湯送下十五小丸一婦人經水不行或腰腹疼用
紅花黃酒送下十五小丸一小兒驚風或發熱欬嗽肚腹膨
脹用滚水送下一大丸一小兒發熱腹疼用滚水送下四五
小丸不論男婦胸膈塞滯不空或左右脇疼俱用一大丸嚼
爛滚水送下百病皆宜惟孕婦泄瀉者忌之凡病在下者用
小丸取行下之意病在上者用大丸取發散之意用藥數之
多少量人之大小壯弱斟酌用之耳

右已上正傷寒一十六條而方俱祖漢仲景續似傷寒
四症並類傷寒四症欲人無誤用藥之弊凡九十二變
症各設問答於條後令人臨症不惑附妊娠產後小兒於
末傷寒諸症無遺矣故首之以諸論形圖使人知病之
經絡表裡仲景用藥之微妙次之以宜知禁忌使人知所
守養不至犯危症而難療又繼之以脈理與雜病不同使
人明於指下以便施汗吐下溫和解五法庶初學一目了然可
免南郢北冥之蔽矣是書也喬 曾王父先遺異人得傷寒
一帙至王父嘗歎曰諸方書悉備獨傷寒一門缺然遂輟
舉子業耑攻岐黃方書仲景家言又遵曾王父之庭訓
數十年來復從六書內揣摩經驗者彙成一帙名曰傷寒
世驗精法志在必梓以廣濟世人後竟壽百齡而化喬念
先志不可不遂出是秘藏而梓之以遂先人之志廣先人之
仁也此喬之苦衷更深有望於同志者
庠生張于喬薰沐謹識

昔韓文仲曰賢者急病而
讓夷此執圭禳命之類矣
以鄭之患以拯之起呻吟而
袵席之處人者苟存是心
而不失於天下國家何有
其次莫如醫予嘗聞
之夢見所可為賢豪隱居危
之子經熱諸喪憂浮屠以
華擬見左右之也是張家既
文龍樂傷寒症危矣屢遷
君得之而安之矣而復免至
還君治之又安噫嘻是安異

魯公筆挾刀走左右之也覺
還紹乃祖春臺先生衣鉢
攜秘帙沿傷箋如射破的
請觀其意像分縷悉可謂
良工苦心矣國覺之於此道
者而亦若有得謂覺還曰
此泰山膚寸雲也觸石而興
至不終之霖雨天下以昔戊
辰如齊魯羅識者猶議其
國有饑饉童臣以至往于
先公備荒之策何居署識其
跋之陋也謀之疎也而要予以是

編局諸生什襲藏之其若
先人之苦心何即利濟為懷
恕如調饑其何有天下後世
之民命於是付諸梓誠廣
其傳以壽世也夫亦愈知
先生与覺還矣

時
康熙丙午中夏之吉
一峯道人趙景昱跋



跋

讀漢太守仲景傷寒書兩感而外傷寒無死法醫家推尊若日月是矣特恐庸編手中誤人指下則亦趙括之讀父書耳春臺先生遵依仲景變出九十二症治灋悉備君子難之殆所謂三折肱者與公守先啟後三世療症効如取携然猶藏之櫝笥以無當先賢惡用禍世為解彼世之紛譁方伎侈佗鄉國不以為仁術而以為利囮者何為哉捶藥石而買玉名毫端無殊鋒鏑耳嗟乎後之論醫者固宜布侯於進喆然竊九鼎之一臠以為有餘適也不暇務當否之關要乃稽乎許衛宗曰醫者意也思精則得之茲又非獨治傷寒者所當知已

康熙丙午日在東井

邑人姚廷鳳譔

傷寒舌書世驗精法序

太抵醫道之法傳久矣皇帝有素問之書丹溪有心法之著仲景有傷寒之集此皆以仁心行乎仁術體天地生生之德者也萬城張氏孫春臺益復極精擬乎以此驗舌之書予閱最玩味不忍釋手嘆嘆醫道之易簡抑至此哉歷考張氏父子活人甚多宜乎名聞於論矣達乎

修補傷寒金鏡録辨舌世驗精法

河東古芮春臺張吾仁纂著　孫庠生孟遷于喬手録

邑後學姚廷鳳李芸評　王者佐趙景昱叅閱　張呈祥李國儒校正　仝刊

舌法論治　乃王氏祖自仲景者興敖氏之未竟也因集之可以備叅

或問傷寒舌生胎者何也。然手少陰心與足少陰腎同經。腎之脉絡於舌本。舌為心之苗。腎為津液之府。若丹田邪熱蒸。則津液枯竭。是以心苗枯槁而舌生胎。可考証而知也。邪熱在表則無胎。邪熱入裏則生胎。若胎白而滑者。邪熱未盛也。胎黃而澁者。邪熱漸深也。胎黑而裂者。邪熱亢極也。又陰[illegible]滑如淡黑捺舌雖渴。然口氣冷而促。脉息沉而微。以此為異。此葢無根之火遊於上而不可一槩作實火論之也。驗舌療証者又須用心於脉理

治胎捷法

凡傷寒時疫熱病邪熱傳裏無有不結胎者。但見胎白而滑者。未暇用藥。先用生姜片蘸蜜擦之。自輕。再依後方認証用藥。見有黃赤燥澁者。急用真青布一塊裹指蘸冷水擦之。熱輕者其胎易脫。熱深者擦而不去。亦須急依後法認証治之。若一切胎遇可下之証。下後津液還胎潤而退者生。倘然口燥胎結不減者死。然須看其毒甚而三四下之。十可救其三也。勿得拘執不通

白胎舌



此舌見白胎白而滑者。邪初入裏也。丹田有熱。胸中有寒。乃少陽經半表半裏之邪也。宜用小柴胡湯梔子豉湯治之

仁按傷寒時疫三四日多在此經。必探吐後方可用小柴胡湯。雖數劑而愈。葢此經有汗吐下之三禁。不可不慎也

小柴胡湯

柴胡貳錢　黃芩乙錢　甘草伍分　人參乙錢　半夏乙錢製

右生薑三片棗一枚水一鍾煎半重溫服

仁按小柴胡湯少陽經對証藥也。舌有白胎而滑。邪在此經。的用無疑。然又有說焉。若胎白滑而審有寒熱往來。口苦耳聾。脇滿脉弦。有一証在。即當用之。若無此一証。且須斟酌。然用之又有加減法焉

熱多倍黃芩　惡心加半夏去甘草　渴去半夏加天花粉　有汗減柴胡一倍

舌治標此只小柴胡湯和之敢別良哉

梔子豉湯

肥新梔子七枚　淡豆豉三錢　生姜三片　用水煎溫服

仁按右方治傷寒懊憹煩悶不得眠之劑。是汗吐下後血少腎燥。須用此藥。雖之若只見少陽往來寒熱等証。只用

小柴胡湯足矣不必服此

将瘟舌



此舌見純紅色熱蓄於內也不問已傳經未傳經亦不問邪在何經但見得此舌有紅色宜用透頂清神散治之

須疫氣盛行之時驗認之

透頂清神散

猪牙皂角　細辛（用華州辣的好）　白芷（用吳白芷好）　當歸　外加雄黃更妙

右各等分為細末和勻聽着先含水一口以藥少許男左女右以竹筒吹鼻內吐去水取嚏為度未嚏再吹得嚏已凡入瘟疫之家或瘟疫盛行之時不拘已患未患者皆宜用之且此物可以預備凡遇歲氣時令不正人各帶之吸鼻可免瘟疫之侵染最驗

中焙舌



此舌外見紅色內有黑形如小舌者乃邪熱結於內也君火熾盛反兼水化宜凉膈散大柴胡湯下之

此舌因失下於前而然火邪亢極水不能制火依法刮洗而下之十可望其二三

凉膈散

連翹（乙錢）　山梔子（乙錢）　生甘草（伍分）　川大黃（乙錢三伍錢甚者）　薄荷（七分）　黃芩（乙錢）　朴硝（風化乙錢鮮者伍錢）　右剉姜一片淡竹葉十片

水貳鍾煎乙鍾入生蜜一匙熱服以利為度

仁按二方皆解熱邪結裏舌黑而大便難或譫語者用之神捷如便不難減大黃服

生斑舌



此舌見紅色而隱隱有見小黑色点者生斑舌也熱毒乘虛入胃熱蓄則發斑矣宜用升麻葛根湯或化斑湯主之

玄參升麻葛根湯（即玄參升麻湯加葛根也）

玄參（乙錢忌鐵）　升麻（七分）　甘草（五分）　葛根（乙錢煨）

右生姜水煎服　熱甚加石膏知母各乙錢

化斑湯（即白虎湯加入參也）

石膏（乙錢）　知母（乙錢）　甘草（伍分）　粳米（二錢）　人參（伍分）

水煎米熟去渣服

仁按二方俱解熱毒之劑俱化斑毒之藥舌斑者俱可用然亦不可執論也或舌不必發斑或紅黃紫黑而遍身發斑即於上二方審其發斑而咽痛者用化斑湯發斑而有渴者用白虎湯一二服其效如神此又敖氏未發之秘也

紅星舌



此舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之甚也所不勝者假火勢以侮脾土將欲發黃之候也宜用茵蔯五苓散治之

茵蔯五苓散　茵蔯　白朮　茯苓　澤瀉　猪苓　肉桂

水通　滑石　梔子　甘草　生姜水煎服

仁按見此舌必將發黄宜服茵陳五苓散若已散黄用吸鼻散取黄水妙

黑尖舌

此舌見淡紅色而有青黑尖者水虛火實腎熱所致也宜用竹葉石膏湯治之

竹葉石膏湯

石膏三錢　半夏製乙錢　麦門冬去心乙錢　人參乙錢　甘草五分　竹葉七片　粳米百餘粒

生姜五片水一中半煎七八分温服

仁按此方治傷寒熱病已經汗下表裏俱虛津液枯竭心煩發熱氣逆欲吐一切熱並效今舌見紅而尖黑無非陰虛陽盛也有此舌便發煩熱虛渴服之自獲神效矣若熱而發斑者倍石膏加知母

裏圈舌

此舌見淡紅色而中有一紅暈沿邊皆純黑色乃餘毒遺於心包絡間與邪火鬱結二火亢極故有是証也以承氣湯下之

承氣湯　按承氣湯有三細想之乃大承氣湯也

厚朴姜製二錢半　枳實分炒乙錢六　川大黃半二錢　芒硝乙錢六分

右水二鍾先煎枳實厚朴二三沸次入大黃煎一鍾入硝

發長沙云舉有急下者沃燈三且不及秋藥師此舌陰是也

人裂舌



化開去渣服以大便利為度

此舌見紅色更有裂紋如人字形狀者乃君火上炎熱毒熾灼而發裂也宜用凉膈散治之

凉膈散　方見前第三舌

虿餗舌



此舌見紅色更有紅点如虿餗之狀者乃熱毒熾甚火在上水在下水火不能相濟也宜用小承氣湯下之

小承氣湯

川大黃五錢　厚朴二錢　枳實二錢

右水一大碗先煎枳實厚朴三沸次入大黃煎一鍾温服以大便利為度

裏黑舌



此舌見紅色內有乾硬黑色形如小長舌有芒刺者此乃熱毒熾甚堅結大腸肺金受其火制不能平其肝木也急用調胃承氣湯下之

調胃承氣湯

甘草二錢　大黃四錢　芒硝乙錢五分

右水一鍾半煎八分温服

仁按此症以此方下之即危絶者但能咽藥十活八九然患家掣肘多不卒救信死生有命也

厥陰舌



此舌見紅色內有黑紋者乃陰毒厥於肝經肝主筋故舌見黑紋如絲之形也用理中湯合四逆湯温之

理中湯　人參二錢　甘草炙乙錢　乾姜五分乙錢　白朮二錢

右生姜三片棗一枚煎熟去滓凉温服

四逆湯　大附子去皮臍生用乙錢　甘草乙錢　乾姜炮乙錢

右水一鍾煎六分凉温服取微汗愈

仁按理中四逆二方專治陰毒直中三陰之經或太陰自利不渴或手足厥冷口噤失音囊縮拳卧死在須臾進一二服回陽返本起死如神如有上証抑曾頭疼過或大便乾結而渇乃火極似水也若不辨此陰陽誤服傷人是醫不挺刃而殺人矣人死則曰非藥也命也脉証不真謂良心何以上二方性如烈火温寒毒厥於肝經如舌之所云當先再審脉証辨其陰陽無毫厘之失千里之差

陶節菴云厥一也有陰經直中之厥逆有陽經傳來之厥逆不可混同施治真先得乎心也仁崇細分岐路保活甚多

天啓三年正月元旦張見類患此舌仍來人以爲不起必奏予以涼膈承氣下之次日轉候人素嗚呼若猶循鬼食全之有救

純黑舌



此舌見純黑色水之尅火明矣患此者百無一治

仁按此舌見之不治固也第恐不能下咽藥耳若能咽藥用三黄湯加生地麦冬大黄青黛梔子以救亢極水化之舜十可活一二也豈可坐視哉安在其爲救命醫耶天啓丙寅夏予友高亦寄亦熱病有此舌仍費調理而得生

十三舌



此舌見黄胎白尖其表症未能須宜解表然後方可攻之仁解云其表証未罷者是有頭疼或發熱或發寒或身疼或往來寒熱便是表証未罷宜先解表如用小柴胡湯然後方可攻其裏也如大便秘者乃是裏証具也用凉膈散加硝黄温服以攻裏如小便澁用五苓散加木通合益元散以加姜汁服仁解云小便澁者膀胱熱也經云溺澁膀胱熱是也膀胱屬大腸經之裏五苓散解大腸經小便澁而渇又加木通益元散最妙

凉膈散方見前第三舌

五苓散　澤瀉八錢　茯苓　猪苓　白朮各五錢　官桂五分乙錢　木通三錢

滑石三錢　甘草三錢

右爲末每服三錢入姜汁密少許白湯調服頻進

仁按凉膈五苓二方治内熱舌生黄胎也然又辨其大便秘用凉膈散小便澁用五苓散此在審証而用不專以相舌執也敖氏眞善能祖述仲景者矣亦眞先得我心之所求

者矣語云醫之用藥如將用兵心欲小膽欲大矣心欲小者審診的確運籌帷幄也膽欲大者效期萬全決勝千里也夫子云臨事而懼好謀而成其斯之謂與業此術者其可不盡心乎

黑心舌



此舌見弦白心黑脈沈微者難治若脈浮滑（是陽証見陰脈也）病在表可汗脈沈實者病在裏可下此亦危殆之証始病即發此舌色乃危殆之甚也速進調胃承氣湯下之

調胃承氣湯　方見前第十舌

仁按此舌若犯陰湯易而不得不下者承氣湯加燒裩灰或竹皮猳鼠矢湯多回生

又按此舌始感而得之危殆之甚也然多有傳經失下而生者過經壞症而得者宜急下之若犯陰陽易者多難救也

十五舌



此舌尖見白胎二分根黑一分必有身痛惡寒之証如飲水不至甚者五茯散自汗而渴者不可與五茯散白虎湯可服也如下利色黃者可服解毒湯此亦危証也

五茯散　方見前第十三舌

白虎湯　知母　甘草　石膏　粳米

脈沈傷善宜以脈辨之經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑

右剉水煎米熟去渣溫服　加入參名化斑湯

仁按白虎湯治身熱渴而有汗者一服神效十五舌用之以治自汗而渴乃對症藥石也若相舌而施不辨之以渴是寒邪在內不大相剌謬乎

先大人嘗云白虎湯治秋感熱之瘧痢或陽明証下後大便秘瀉身熱不退於本方內加蒼朮人參一服如神○如夏月中暑身熱而渴而有汗背惡寒（是春時長寒也）仲景謂之中暍也白虎服之立愈○又此白虎湯治傷寒時疫當辨其汗後脈洪大虛而渴可用是內有熱也如無汗脈浮雖渴不可用是內之陰寒盛也（仁）嘗熟之於庭訓云

解毒湯　黃連乙錢　黃栢乙錢　山梔乙錢　黃芩乙錢　姜水煎服

仁按右方寒涼解毒之物傷寒陽証大熱不退及汗吐下後蓄熱內甚諸涼藥不能退其熱者方可用驗舌審証是眞能爲人司命者矣

一方加柴胡　連翹　薄荷　兼解表邪　如有腹痛嘔吐欲作痢之狀者加半夏乙錢半　厚朴乙錢　茯苓乙錢

生姜水煎服

十六舌



此舌見白胎中有黑小点亂生者尚有表証未罷也其病來之雖惡治宜涼膈散微表之表退即當下之下用調胃承氣湯

舊皆丙戌之歲時疫盛行仁之先大人捐方施藥贊濟生全極多即此方也

涼膈散 方見前第三舌　調胃承氣湯 方見前第十舌

十七舌



此舌見如灰之色中間更有黑暈兩條此熱乘腎與命門也宜急下之服解毒湯退則難治矣如腹脹痛於內加酒浸川大黃量人強弱用之須要以利為度如熱邪未解去大黃

服二三次

解毒湯 方見前第十五舌

十八舌



此舌見微黃色者初病得之即發譫語此由失汗表邪入裏也必須汗下兼行其毒可解以雙解散加解毒湯兩主之

雙解散加解毒湯　防風　川芎　當歸　芍藥　川大黃

麻黃　連翹　芒硝 以上八味各半兩　石膏　黃芩 各乙兩　山梔子 半兩

桔梗 乙兩　滑石 三兩　甘草 乙兩　荊芥 半兩　白朮 半兩

右㕮咀為粗末每服一兩生姜水煎服 一方有桂枝二兩

仁按此方舌黃內熱表裏双解之劑也如一切風寒暑濕內外諸邪所傷但覺不快便可用此通解小兒發熱瘡疹用此解之尤妙又當看其自利去硝黃自汗去麻黃

十九舌



此舌中見白胎外則微黃者必作泄宜服解毒湯若惡寒者乃有太陽之邪也宜服五苓散

此舌與第十舌俱類亦有微渴病則譫語此只是寒熱往來差少異耳

解毒湯 方見前第十二舌　五苓散 方見前第十五舌

二十舌



此舌見微黃色者乃審其表証未罷先宜用小柴胡湯解天水散亦可主之若裏証已具而可下者大柴胡湯下之此乃表裏双除之法臨證詳審妙在活潑潑地耳

小柴胡湯 方見前第一舌

天水散　大甘草 乙兩 炙　滑石 六兩

右各另為細末每服三錢入生姜汁蜜少許白滾湯調服如欲發表用豆豉蔥白頭煎湯調

大柴胡湯　柴胡 四錢　黃芩　芍藥 各二錢　半夏 二錢 製　大黃 三錢 酒浸

只實 二錢　右㕮咀每服八錢水一鍾半姜棗煎服

二十一舌



此舌胎見黃色者必初自白胎而變黃色也皆表而傳裏熱已入胃宜急下之若下遲必變黑色為惡証為亢害鬼賊邪氣深而難治矣宜調胃承氣湯下之

調胃承氣湯 方見前第十舌

二十二舌



此舌見左白胎而自汗出者不可下宜白虎湯倍人參服解煩渴而愈矣

白虎湯 方見第十五舌

二十三舌



此舌右見白胎滑者病在肌肉爲邪在半表半裡必往來寒熱宜用小柴胡湯解之

小柴胡湯 方見前第一舌

二十四舌



此舌左見白胎滑者此臟結之証邪併入臟難治

二十五舌



此舌見四圍白而中黃者必作煩渴嘔吐之証兼有身黃五苓散益元散兼服必待黃退方可下也

五苓散 方見前第十三舌

益元散 方見前第二十舌即天水散

二十六舌



此舌見黃而有小黑点者邪遍六腑將入五臟也急服調胃承氣湯下之次進和解散十可救四五也

調胃承氣湯 方見前第十舌

和解散 陳皮乙钱去白 厚朴乙钱薑製 藁本五分 桔梗五分 甘草炙五分 蒼术三钱製 右生姜棗水煎服

右上黑点之舌証已危篤先用承氣攻裏次進和解和中攻補次第施行乃因証用藥之妙也十救四五良可信夫

天水涼膈三服用天水一服涼膈二服

二十七舌



此舌見黃而尖白者表少裏多宜用天水散一服涼膈散二服合服之脉弦者宜用防風通聖散外加柴胡治其少陽之邪何以知之以脉弦知其爲少陽也故加柴胡

天水散 方見前第二十舌

涼膈散 方見前第三舌

防風通聖散 防風乙钱 當歸乙钱 川芎七分 麻黃冬月去節用乙钱 薄荷七分 連翹八分 川大黃七分生用 芒硝五分 黃芩乙钱 桔梗乙钱 石羔乙钱 白滑石二钱 荊芥四分 梔子 白术 甘草 白芍各五分 生姜三片水煎服

二十八舌



此舌見黃而澁有隔瓣者熱已入胃邪毒深矣心火煩渴急用大承氣湯下之若身發黃者茵陳湯下之蓄血証其人如狂小便利大便黑身目黃譫語燥渴必用抵當湯此藥難得用桃仁承氣湯下盡黑物自愈水在胸內用十棗湯結胸甚者大陷胸湯痞氣用大黃瀉心湯

大承氣湯 方見前第七舌

茵陳湯 茵陳五钱 川大黃三钱 梔子七枚 右作一服先煎茵陳次入大黃梔子煎去一半濾過服

抵當湯 水蛭七个糯米炒 蝱蟲去翅足七个炒 川大黃三钱 水煎服

桃仁承氣湯　桃仁　桂枝　芒硝　大黄　甘草

右如煎承氣湯法服

右抵當湯桃仁承氣湯俱治蓄血劑也因抵當藥物難得今補桃仁承氣湯於此乃权变之宜也

十棗湯　芫花醋炒　大戟　甘遂煨各等分

右㕮咀用二錢弱人減半水一鍾半大棗十枚劈碎煎七八分去渣温服

大陷胸湯　大黄五錢　芒硝三錢　甘遂末三分

右用水二鍾先煎大黄至一鍾餘下芒硝煎四五沸再下甘遂末微滚去渣温服取利愈

大黄瀉心湯　大黄五錢　黄連三錢　黄芩二錢

右用水二中煎一鍾去渣通口温服若有宿食加半夏麯二錢

二十九舌

此舌見四邉微紅中央灰黑色者此由當下不下而致用大承氣湯下之熱退可愈必三四下方退經數下而不退者不可治也

大承氣湯方見前第七舌

三十舌



此舌見黄色而黑点亂生者其證必渴譫語若診其脉滑者生脉濇者死循衣摸床者不治若下之見黑糞亦不治下用大承氣湯

大承氣湯方見前第七

仁按此欵論舌也左重脉也恐舌難憑而脉足據也今有全不事脉者柰何不誤乎

三十一舌



此舌見黄而中黒至尖者熱氣已深兩感見之十當九死惡寒甚者亦死不惡寒而下利者可治宜用調胃承氣湯下之

調胃承氣湯方見前第[illegible]

三十二舌



此舌見外淡紅中淡黒者如惡風是表未罷也用双解加解毒湯相半微汗之汗罷急下之如結胸煩燥目直視者不治非結胸者可治也

双解散方見前第十八舌　解毒湯方見前第十五舌

三十三舌



此舌見灰色尖黄不惡風寒脉沉實者無表有裡其人惡熱喜凉可用大柴胡湯下之若惡風寒者用双解散主之若三四下之見黒糞亦不治

大柴胡湯方見前第二十舌　双解散方見前第十八舌

三十四舌



此舌見灰黒色而有黒紋者脉實用大承氣湯下之脉浮渴飲水者脉浮有表而飲水有裡也凉膈散解之十可救其二三

大承氣湯方見前第七舌　凉膈散方見前第三舌

三十五舌



此舌見根微黑尖黃脈滑者可下之脈浮者當养陰退陽有惡風寒微汗之用双解散若下利用解毒湯十生七八也

三十六舌



双解散 方見前第十八舌 解毒湯 方見前第十五舌

此舌見根微黑尖黃或有一紋者脈實急用大承氣湯下之脈浮渴欲飲水者用凉膈散解之十可救其二三

大承氣湯 方見前第七舌 凉膈散 方見前第三舌

右已上三十六舌圖出元敖氏而方祖漢張仲景者乃傷寒驗証之捷法其於表裡相傳生死區别明者燭照業此者臨証用心處之觀形色聽聲音察端的診脈息更參氣運而施治可奏效萬全矣可徒曰得方書之陳迹而遽執之以活人哉嗚呼其不至於誤人者幾希

傷寒辨舌世驗精法終

〔清〕徐赤撰

傷寒論集註十卷外篇四卷

清乾隆十七年蔣棨刻本

傷寒論集註十卷附篇四卷

瓜涇徐氏
本宅藏板

序

先聖開物成務以來醫雖小道最不易言者何
也凡物出乎覆載而天地包乎陰陽苟非學究
天人洞徹陰陽回互之機然後潛心於君臣辨
論之旨推原夫草木良毒之功出其緒餘爲生
民補偏救弊不可以輕言之也去軒岐之世二
千餘年篤生張長沙者慧海無邊智燈獨耀集
大成而繼道統著書垂教精微粹美讀其書證

其心民可無夭枉之虞矣猶有孫葛許陶朱張
劉李之輩紛紛出世立說明道饒益生民豈淺
鮮哉無如去長沙又千餘年醫道之荒唐至不
可以理窮數究也蓋謂至於今日以家學言者
其父之學早已心目俱盲傳於其子有不倍盲
者乎以師承言之其師之學不特盲於目抑且
盲於心授於其弟槩可知矣嗟嗟父師盲於前
子弟盲於後以盲引盲舉世之醫無不盲矣使

止盲於目者治人猶不可況并盲於心者耶有憫世之心者必先治其醫然後可使以治人治醫之道其在書乎不然其荒唐之至於不可以理窮數究何術以救之哉吾友徐君五成多學博聞材兼衆藝樂善好生思有以振之爰取長沙之微言妙論條疏節解更與吳子申培參互而成之天地間遇合有數書成而不流傳著猶不著也適徐君館於復園甚久書亦成於復園

復園主人之樂善好生尤深於徐君今徐君墓木拱矣復園主人恐其書不傳亟付之剞劂且使予序之以予於徐與吳皆舊交也世有不盲於目而併不盲於心者購其書而讀之於生民之疾苦不無小補云

乾隆壬申四月仙誕日同學弟一瓢薛雪拜譔

徐五成先生傷寒論序

歲在己亥槃始從徐先生授經家塾先生教最嚴爲人端謹純愨不妄交遊與外舅何義門先生最爲莫逆枕經葄史寢子饋集百家雜說無不綜擥而晚年尤精於醫先是先生游歷都下設帳於王侯邸第聲名特達冠時宜不難捷逼仕籍顧終柄鑿

於有司之尺度而秋風捐摋之際獨先生漠然不措意著書立說不偷爲一切自炫炫人之作務求實益於斯人之徒若所註傷寒論發仲景先生所未及亦其一也昔范文正少時嘗曰吾不爲良相必爲良醫以醫可救人也陸宣公晚年家居尤留心醫學聞有秘方手自鈔錄曰此亦活人之

一術也夫以二公之監立足以蓋當時而垂後世宜若視方技爲不足道而其用意顧如此可知此事之所關實聖賢利濟之餘業是故耽精研道不得一見乎世者往往樂以此自名其家棨惜師學之不獲大展於時又懼遺書之失傳無以爲當今醫學折其衷也謹加編校壽梓以行將此書出而陰陽審導奉模楷以拯無窮吾生以後不箚而成先生亦可無憾於存沒之際矣

乾隆壬申歲小春月受業門人蔣棨謹識

傷寒題辭

六經者傷寒之畛域也太陽與陽明六經之始終也太陽爲諸陽主氣函蓋諸經陽明爲後天根本滋養四旁故外邪之來太陽先受之四旁有病入胃則不傳夫風寒二氣分屬陰陽其着人爲病則必相因中風有汗宜桂枝湯以解肌而中風不得汗亦用麻黃傷寒無汗宜麻黃湯以發汗而傷寒汗自出亦用桂枝若表熱與裏熱相持汗不出而煩躁非石膏之辛涼徹熱汗何能出此大青龍爲太陽表熱裏熱之兩解法也若爲風寒兩傷而設則麻黃湯亦何嘗不風寒兩解乎又麻黃桂枝小柴胡三湯該貫三陽三陰表證及半表半裏證

仲景就太陽經中開門起例舉其一隅而時或見於各經條內學者不能觀其會通是以不省耳夫太陽爲諸經之表表中自有裏焉裏者何膀胱爲太陽之本邪犯膀胱氣分有五苓諸症邪入膀胱血分有桃仁承氣抵當湯丸諸症是爲太陽之裏然太陽病有因汗下而至振寒脈微細者有

不因誤治而脈反沉者是少陰爲太陽之雌而太陽不能爲之蔽則有四逆湯證是亦太陽之裏也陽明中土爲萬物所歸是爲在裏然亦有表焉陽明之表有二汗出惡寒與無汗而喘皆陽明初受風寒之表與太陽同治亦宜麻桂二湯汗出不惡寒反惡熱是陽明內熱達外之表治宜解表

和裏則有梔子豉湯一法是陽明之表也進此則爲陽明在經至胃家實則入腑矣胃者水穀之海以津液爲重在表而汗之在經而清之所以保其津液不使胃家實也胃家實而下之宜緩宜急皆爲存其津液爾斯治陽明之節度也而陽明亦有虛寒證自露太陰根柢者則又在温補之例

矣少陽胆經或從太陽轉入或本經自受總在半表半裏半表半裏之中又分表裏往來寒熱半表半裏之表也經也腰痛脇急半表半裏之裏也腑也總宜和解頭痛發熱似在表也脈見弦細便忌發汗沉緊之脈似屬裏也柴胡證具卽應和解故太陽陽明二經兼涉少陽卽從少陽治是謂

汗吐下三禁也蓋胆屬甲木與肝臟相連脾胃之土受其節制治不得法邪陷於肝或陷於脾或干於胃如柴胡證不罷復與柴胡湯升舉之使邪還半表而愈不然則爲壞病矣三陰有可下之證有急下之證有當溫之證有急溫之證有可汗之證蓋以三陰皆能入胃皆有直中真寒皆有自感表邪故爾自感表邪亦掠太陽而入三陰入胃亦從陽明而出但陰經攻下不同陽明之猛陰經表汗不如太陽之洩若夫少陰表證用麻黃附子細辛湯引之使從太陽出太陰表證用桂枝湯引之使從陽明出厥陰表證用小柴胡湯引之使從少陽出所謂神而明之存乎其人也至於按

日傳經雖古有定說要其中病實不拘此非敢斷之胸臆蓋有本於聖經也雍正五年長至日瓜涇徐赤書於拙政園之銀杏樓

傷寒論集註凡例

仲景傷寒論西晉太醫令王叔和撰次宋成無已註釋嗣後歙人方有執之條辨西昌喻昌之尙論篇各自分章著論非無卓識然亦主張太過矣後人效之師心自用轉搬不已則傷寒一書何日始有定本今六經原文悉仍叔和之舊學者誠能熟而復之則觸緒俱靈其中條理自出

六經原文出自仲景之手是經也脉法等篇叔和所序譬則翼也林成二家編脉法爲第一殊失先經後傳之義今依方氏移置六經之後

仲景自序曰爲傷寒雜病論合十六卷雜病卽傷寒之類故以傷寒冠之叔和序例明是傷寒雜病論序乃寫書者譌雜爲卒後人遂謂全書散亡獨存傷寒論因以序例爲專序傷寒於是方氏譏其不與傷寒相協而削之喻氏病其橫揷異氣而駁之殊不知叔和原爲傷寒雜病作也知序例之爲傷寒雜病作則方喻無所置其喙而序例得掛經端矣

林億校正傷寒論乃混編序例於卷二使後人莫辨其孰爲仲景孰爲叔和是誰之過歟今以弁諸卷首不入卷目千古之疑城可破

先哲緒論互有進退去其瑕而存其瑜有錄全文者有摘一二語者有參取其意者皆一一標出不敢攘古人之瑜也舊註之下有以己意足之者則以愚按或某按別之正註之下有總括章義之處或更有別解俱置之圈外則註家舊例也其直起而無標識者皆出自己也

輯錄舊說正註居前論議居後有不得以世次拘者解經爲重也

三陽三陰篇至辨發汗吐下後病證凡十卷此本論篇目也自可溫以下本論原無門目皆採集金匱玉

函經脉經千金方龐安常總病論朱奉議活人書郭白雲補亡論及條辨尙論篇等書別爲外篇四卷不敢以增入者亂古人篇目也

赤於斯道既無師授復寡見聞是集之紕謬良多正其非是而敎訓之實所望於三益

五成徐先生所集前人諸註并出自心裁之語其隱微精奧檃括已盡本無容增補但大訥於翻閱之下偶有所得或見他說有所發明義有可取者竊附於後仍標出大訥按云其原註悉照舊詳錄不敢以己意稍加移易也

仲景製方皆有治病深意原集目錄止載六經脉證及諸病名並不出方今將各經證中所出之方隨載於後以便學者易於查閱至原集偶有未採方解者大綱亦間取前人論議附於方後以見古人用藥不妄

傷寒論序例

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清凉冬氣冷冽此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者以其最成殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸寒所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而復大寒夏時應熱而反大凉秋時應凉而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也夫欲候知四時正氣爲病及時行疫氣之法皆當按斗曆占之九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月雨水節後宜解也所以謂之雨水者以冰雪解而爲雨水故也至驚蟄二月節後氣漸和煖向夏大熱至秋便凉從霜降以後至春分以前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也其冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重爲治不同證如後章從立秋節後其中無暴大寒又不冰雪而其人壯熱爲病者此屬春時陽氣發於冬

時伏寒變爲溫病從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尙弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名爲二十四氣也然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而太過者皆成病氣也但天地動靜陰陽鼓擊者各正一氣耳是以彼春之暖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒是故冬至之後一陽爻升一陰爻降也夏至之後一陽氣下一陰

氣上也斯則冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也陰陽交易人變病焉此君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也小人觸冒必嬰暴疹須知毒烈之氣留在何經而發何病詳而取之是以春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必痎瘧秋傷於濕冬必咳嗽冬傷於寒春必病溫此必然之道可不審明之傷寒之病逐日淺深以施方治今世人傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹困乃告醫醫人又不依次第而治之則不中病皆宜臨時消息制方無不效也今搜採仲景舊論錄其證候診脉聲色對病眞方有神驗者擬防世急也又土地

溫涼高下不同物性剛柔飡居亦異是故黃帝興四方之問岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟者臨病之工宜須兩審也凡傷於寒則爲病熱熱雖甚不死若兩感於寒而病者必死尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其脉上連風府故頭項痛腰脊強尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脉挾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脉循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾此三經皆受病未入於府者可汗而已尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾尺

寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮此三經皆受病已入於腑可下而已若兩感於寒者一日太陽受之卽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之卽與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽受之卽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五臟六腑皆受病則營衛不行府藏不通則死矣其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈也八日陽

明病衰身熱少歇也九日少陽病衰耳聾微聞也十日
太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止
舌乾已而嚏也十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣
皆去病人精神爽慧也若過十三日以上不間尺寸陷
者大危若更感異氣變爲他病者當依舊壞病證而治
之若脉陰陽俱盛重感於寒者變爲溫瘧陽脉浮滑陰
脉濡弱者更遇於風變爲風溫陽脉洪數陰脉實大者
遇溫熱變爲溫毒溫毒爲病最重也陽脉濡弱陰脉弦
緊者更遇溫氣變爲溫疫以此冬傷於寒發爲溫病脉
之變證方治如說凡人有病不時卽治隱忍兾差以成

痼疾小兒女子益以滋甚時氣不和便當早言尋其邪
由及在腠理以時治之罕有不愈者患人忍之數日乃
說邪氣入臟則難可制此爲家有患備慮之要凡作湯
藥不可避晨夜覺病須臾卽宜便治不等早晚則易愈
矣若或差遲病卽傳變雖欲除治必難爲力服藥不如
方法縱意違師不須治之凡傷寒之病多從風寒得之
始表中風寒入裏則不消矣未有溫覆而當不消散者
不在證治擬欲攻之猶當先解表乃可下之若表已解
而內不消非大滿猶生寒熱則病不除若表已解而內
不消大滿大實堅有燥屎自可除下之雖四五日不能

爲禍也若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利煩躁
諸變不可勝數輕者困篤重者必死矣夫陽盛陰虛汗
之則死下之則愈陽虛陰盛汗之則愈下之則死夫如
是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治相
背千里吉凶之機應若影響豈容易哉況桂枝下咽陽
盛則斃承氣入胃陰盛以亡死生之要在乎須臾視身
之盡不暇計日此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐
下之相反其禍至速而醫術淺狹懵然不知病源爲治
乃悞使病者殞殁自謂其分至今冤魂塞於冥路死屍
盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟凡兩感病俱作治有先

後發表攻裏本自不同而執迷妄意者乃云神丹甘遂
合而飲之且解其表又除其裏言巧似是其理實違夫
智者之舉錯也常審以愼愚者之動作也必果而速安
危之變豈可詭哉世上之士但務彼翕習之榮而莫見
此傾危之敗惟明者居然能護其本近取諸身夫何遠
之有焉凡發汗溫服湯藥其方雖言日三服若病劇不
解當促其間可半日中盡三服若與病相阻卽便有所
覺重病者一日一夜當晬時觀之如服一劑病證猶在
故當復作本湯服之至有不肯汗出服三劑乃解若汗
不出者死病也凡得時氣病至五六日而渴欲飲水飲

不能多不當與也何者以腹中熱尚少不能消之便更與人作病也至七八日大渴欲飲水者猶當依證與之與之常令不足勿極意也言欲飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之忽然大汗出是為自愈也凡得病反能飲水此為欲愈之病其不曉病者但聞病飲水自愈小渴者乃強與飲之因成其禍不可復數也凡得病厥脈動數服湯藥更遲脈浮大減小初躁後靜此皆愈證也凡治溫病可刺五十九穴又身之穴三百六十有五其三十九穴灸之有害七十九穴刺之為災并中髓也凡脈四損三日死平人四息病人脈

一至名曰四損脈五損一日死平人五息病人脈一至名曰六損脈六損一時死平人六息病人脈一至名曰六損脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑脈陰陽俱盛大汗出不解者死脈陰陽俱虛熱不止者死脈至乍踈乍數者死脈至如轉索者其日死讝言妄語身微熱脈浮大手足溫者生逆冷脈沉細者不過一日死矣此以前是傷寒熱病證候也

傷寒論序例

傷寒論集註目錄

卷一

辨太陽病脈證并治法上

桂枝湯　桂枝加葛根湯
桂枝加厚朴杏子仁湯
桂枝加附子湯　桂枝去芍藥湯
桂枝去芍藥加附子湯
桂枝麻黃各半湯　桂枝二麻黃一湯
白虎加人參湯　桂枝二越婢一湯
桂枝去桂加茯苓白朮湯

甘草乾薑湯　芍藥甘草湯
調胃承氣湯

辨太陽病脈證并治法中

葛根湯　葛根加半夏湯
葛根黃連黃芩湯　麻黃湯
大青龍湯　小青龍湯有加減法
乾薑附子湯　桂枝新加湯
麻黃杏仁甘草石膏湯
桂枝甘草湯　茯苓桂枝甘草大棗湯
厚朴生薑甘草半夏人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯
茯苓四逆湯　芍藥甘草附子湯
五苓散　茯苓甘草湯
梔子豉湯　梔子甘草豉湯
梔子生薑豉湯　梔子厚朴湯
梔子乾薑湯
卷二
辨太陽病脉證并治法下
小柴胡湯有加減法　小建中湯
大柴胡湯　柴胡加芒硝湯

桃核承氣湯　柴胡加龍骨牡蠣湯
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯
桂枝加桂湯　桂枝甘草龍骨牡蠣湯
抵當湯　抵當丸
大陷胸湯　大陷胸丸
小陷胸湯　文蛤散
白散　柴胡桂枝湯
柴胡桂枝乾薑湯　半夏瀉心湯
十棗湯　大黃黃連瀉心湯
附子瀉心湯　生薑瀉心湯

甘草瀉心湯　赤石脂禹餘糧湯
旋覆花代赭石湯　桂枝人參湯
瓜蒂散　黃芩湯
黃芩加半夏生薑湯　黃連湯
桂枝附子湯　甘草附子湯
炙甘草湯
卷三
辨陽明病脉證并治法
大承氣湯　小承氣湯
白虎湯　猪苓湯

四逆湯　蜜煎導法
猪膽汁法　茵陳蒿湯
吳茱萸湯　麻仁丸
梔子蘗皮湯　麻黃連軺赤小豆湯
辨少陽病脉證并治法
卷四
辨太陰病脉證并治法
桂枝加芍藥湯　桂枝加大黃湯
辨少陰病脉證并治法
麻黃附子細辛湯　麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯　附子湯
桃花湯　猪膚湯
甘草湯　桔梗湯
苦酒湯　半夏散及湯
白通湯　白通加猪膽汁湯
眞武湯有加減法　通脈四逆湯有加減法
四逆散有加減法
卷五
辨厥陰病脉證并治法
烏梅丸　當歸四逆湯

四逆加吳茱萸生薑湯
麻黃升麻湯　乾薑黃連黃芩人參湯
白頭翁湯
卷六
脉法上篇
脉法下篇
卷七
辨痓濕暍病脉證并治法
附補亡論辨痓痙論
龐氏葛根加麻黃湯　倉公當歸湯

桂枝加栝蔞根湯　麻黃加獨活防風湯
小續命湯　大巖蜜湯
小巖蜜湯
附補亡論辨濕病論及千金方說
麻黃加白术湯　防己黃芪湯
白术附子湯　搐鼻瓜蒂散
麻黃杏仁薏苡甘草湯
白虎加蒼术湯　七物附子湯
八物附子湯
附補亡論辨暑暍熱病論

清暑益氣湯　橘皮湯
辨霍亂病脉證并治法
四逆加人參湯　理中丸有加減法
四逆加猪膽汁湯
附補亡論并千金活人等書
厚朴葛根飲方缺　葛根薺苨飲
治中湯　四順湯
竹葉湯　人參湯
附子粳米湯　香薷散
辨陰陽易差後勞復病脉證并治法

燒裩散　枳實梔子豉湯
牡蠣澤瀉散　竹葉石膏湯
附素問千金補亡論等語
二灰散　薤根鼠屎湯
豭鼠屎湯　竹葉湯
乾薑散　青竹茹湯
當歸白朮湯　赤帛燒散
鼠屎豉湯　梔子香豉鼠屎大黃湯
麥門冬湯　葱豉鼠屎湯
葛根薑豉湯　梔子石膏香豉湯

蘆根湯　附子黃耆湯

卷八

辨不可汗病脉證并治法
附補亡論所錄王叔和及朱龐二家說
防風白朮散　李根湯
奔豚湯　茯苓湯
小半夏湯　栢葉艾葉湯
小柴胡加芍藥地黃湯
萎蕤湯　溫中湯
辨可發汗病脉證并治法
附龐氏發汗諸說
桂枝石膏湯　葛根龍膽湯
麥奴丸　知母麻黃湯
辨發汗後病脉證并治法
附補亡論問答九條千金方論二條
辨不可吐病脉證并治法
辨可吐病脉證并治法
附千金方論及龐氏總病論
小半夏加橘皮湯　四味橘皮湯
黃耆加茵陳蒿湯　竹皮湯

大橘皮湯　枳實散

補遺

芍藥地黃湯　止汗溫粉方

卷九

辨不可下病脉證并治法
辨可下病脉證并治法
附總病論補亡論說

卷十

辨發汗吐下後病形證治

傷寒論集註目錄終

傷寒論集註外篇四卷目錄

卷一

病可溫證
病不可灸證
病可灸證
病不可刺證
病可刺證
病可水證
病不可水證
病不可火證
病可火證
傷寒兩感證
附總病論補亡論說
陰陽交證治論
附補亡論說
合病并病
結胸證
附諸家說
心下痞證
附活人書說

卷二

瘀血便血清血證
附補亡論說
衄血吐血證 附諸家說并方
犀角地黃方　蘗皮湯
狐惑病證治 附慝病
苦參湯洗方　雄黃散熏方
赤小豆當歸散　桃仁湯
黃連犀角湯　雄黃鋭散
附補亡論說
百合病證治
附趙氏衍義論
百合知母湯　滑石代赭湯
百合雞子湯　百合地黃湯
百合湯洗方　括蔞根牡蠣散
百合滑石散
又附趙氏衍義說
附千金方論補亡論及程氏說
陽毒陰毒證
升麻鱉甲湯

附諸家說
陽毒升麻湯　陰毒甘草湯
反陰丹　附子飲子
陰毒硫黃丸　金液丹
發斑證
黑膏　葛根橘皮湯
又附補亡論說
化斑湯　玄參升麻湯
大青四物湯　猪膽雞子湯
發黃證

麻黃醇酒湯　瓜蒂散
附補亡論說
穀疸丸　桂枝黃耆湯
卷三
痰病食積虛煩脚氣證
柴胡半夏湯　金沸草散
大半夏湯　五積散
黑神丸　竹葉湯
橘皮湯　梹榔散
越婢湯　薏苡仁酒法

木瓜散　脾約丸
溫瘧
大五補湯
酒病
溪毒
郭氏傷寒溫疫論
萎蕤湯　知母葛根湯
栝蔞根湯　漢防已湯
又附補亡論說
彈鬼丸　螢火丸

華佗赤散　聖散子
芧根湯　香豉湯
喻氏論春溫大意并辨四變之非
喻氏論溫疫
卷四
婦人傷寒
桂枝紅花湯　黃芩芍藥湯
柴胡當歸湯　大黃黃連瀉心湯
乾地黃湯
妊娠傷寒

石膏前胡湯　生蘆根湯
竹葉石膏湯　葱白湯
葛根汁以上二方見正文內　阿膠散
白朮散　伏龍肝散
吞雞子法　阿膠散以上三方俱見龐氏正文
人參黃耆湯　葱白湯
前胡湯　柴胡石膏湯
三物枳實湯　旋覆花湯
麥門冬湯　梔子大青湯
陽旦湯　竹葉防風湯

三物黃芩湯　鹿角屑湯
益母草汁　地黃藕汁湯以上三方見正文內
紅花散　石膏栝蔞湯
小兒傷寒
麥門冬湯　葛根竹瀝飲
桃葉湯　雄鼠屎湯
土瓜根汁　青麥汁
韭根汁　小豆瓜蒂散以上七方見正文內
惺惺散　鼠粘子湯
四順散有加減法　連翹飲
霜紫丸　洗心散
升麻湯　升麻黃芩湯
甘露飲子　石膏麻黃湯
葛根芍藥湯　半夏黃連括蔞湯
粉霜散　鈎藤大黃湯
蛇皮湯　蘆根湯
犀角黃耆湯

傷寒論集註外篇目錄終

傷寒論集註卷一

漢張機仲景著

東吳徐[illegible]集註

大訥吳[illegible]增訂

長洲蔣棨誦先甫參較

姪秉鈞衡望
男維鈞衡範　參閱

辨太陽病脉證并治法上

太陽之爲病脉浮頭項強痛而惡寒太陽主皮膚統營衛爲諸陽之首受病之始脉浮者主表也凡太陽經中脉但浮浮緊浮緩浮弱悉統之矣頭爲諸陽之會項爲太陽之會頭連項而強痛凡太陽經中二項痛悉舉之矣風寒初受必惡寒發熱而發熱不與者有未發熱者也故脉浮頭項強

痛惡寒八字爲太陽一經之提綱卽是六經之提綱

太陽病發熱汗出惡風脉緩者謂浮而緩名爲中風風不兼寒便是和風中風之風必夾寒也風寒中淺則中衛熱易發汗自出脉浮緩是衛病營不病也衛病營不病則主風言猶之惡風未有不惡寒者而獨以惡風言者主風而言故曰名爲中風是立言之體也後凡言中風者倣此

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒寒不協風寒則不屬傷寒者該風而言也寒邪中深則涉衛中營營行相結而不行則熱不易發或已發熱或未發熱隨人本氣之強弱耳故發熱有先後而惡寒則一也寒凝氣滯則體痛胃口畏寒則嘔逆脉之陰陽以尺寸言緊者縱有挺直橫有轉側寒性勁急故使脉象如此名曰傷寒而風不待言矣後凡言傷寒者義亦倣此

傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳頗欲吐若躁煩脉數急者爲傳也傷寒一日言病之始也太陽屬外故先受之脉若靜者謂自一日以來緊脉去而向和其爲不傳而愈可知不傳者不行盡太陽之經也若一日以來頗欲吐病加煩躁而脉又數急則病進爲傳也

太陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡故也若欲作再經者鍼足陽明龐安常曰補三里穴使經不傳則愈頭痛爲太陽所專故獨言之七日以上包一二日六日言也自愈者行盡太陽本經而愈也欲作再經自太陽而再傳一經則陽明也鍼足陽明斷太陽之來路使陽明之經不受太陽之熱則愈

傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也六經路道如經緯相錯本經邪盛常旁溢他經令二三日陽明少陽證不見太陽邪淺也亦不行盡其經矣○大訥按不傳有二一則病欲愈而不傳一則雖不傳亦不能解始終只在太陽一經者乃不可拘於日數也

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病溫爲春令之氣氣之於時或未至而至或應至而不至故冬夏亦有溫而要以春爲正其證發熱而渴不惡風寒方爲是感於溫而病也此條是溫病之提綱與名曰中風名曰傷寒二條鼎峙而觀後凡發熱而渴不惡寒者皆此條統之若論方治則白虎豬苓黃連阿膠黃芩等湯皆是也

若發汗已身灼熱者名曰風溫風溫爲病脉陰陽俱浮自汗出身重多眠睡息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘈瘲若火熏之一逆尚引日再逆促命期風溫不可發汗此因誤汗增熱而正其名且詳其脉證也脉陰陽俱浮自汗出熱由內而達表也身重多眠內風壅滯而氣昏也鼻鼾語言難出熱盛而氣鬱也若被下則小便不利津液竭也直視者太陽不足則瞳子高也失溲者膀胱不約也若被火

微則發黃火炎土燥其色奪也劇則如驚癇時瘈瘲火盛而生風也先曾被光爲一逆更以火熏爲再逆一逆猶可持日再逆則天人之天年矣施治者何可不審也○大訥按瘈筋脉急而縮也瘲筋脉緩而伸也一縮一伸手足相引如嬰孩之相引發搐相似

病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也

發熱惡寒者寒傷陽也陽經有三太陽陽明少陽也無熱惡寒者寒傷陰也陰經有三太陰少陰厥陰也此條義該全部傷寒論三陽三陰皆能自受邪也陽屬火火成數七陰屬水水成數六陽病七日愈火數足也陰病六日愈水數足也

太陽病欲解時從巳至未上巳午未太陽乘王也

風家解表而不了了者十二日愈南楚方言每疾愈或謂之差或謂之了○風家解表後大勢已除而餘邪未盡覺不甚快暢者俟十二日經氣和則自愈此教人靜養以待勿喜功而滋擾也

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也此以皮膚骨髓分表裏而言之皆不預臟腑若統臟腑言則皮膚骨髓皆屬表無裏之可言也○大訥按活人云表熱裹寒者脉須沉遲手或微厥下痢清穀也所以陰病亦有發熱者四逆湯通脉四逆湯主之表寒裏熱者脉必滑而厥口燥舌乾也所以少陰惡寒而踡時時自煩不欲厚衣用大柴胡下之而愈

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之此釋太陽病發熱汗出惡風脉緩之義而出其治也陽浮而陰弱狀脉之緩也發熱汗出之義云何惟其脉之陽浮所以熱自發惟其脉之陰弱所以汗自出蓋風寒中衛其氣外浮脉是以陽浮陽性本熱無所閉鬱而自蒸發故陽浮者熱自發營無邪其氣內弱脉是以陰弱陰弱不能內守陽強不能內固汗不待蓋覆而自出故陰弱者汗自出太陽惡寒而亦惡風嗇嗇者狀其內氣餒淅淅者形其外體踈風動而寒生寒生而膚粟惡則俱惡故經文皆互言之翕翕發熱言熱候輕微如雌之伏卵溫熱而非大熱也鼻塞則息鳴氣逆則乾嘔是稱前文之未備桂枝湯以解肌而出入加減則隨乎其證也節條辨文

桂枝湯方

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩炙 生薑三兩切

大棗十二枚

右五味㕮咀水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令

一時許通身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服當小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物盧氏復曰在天之風與在地之木合德傷人必湊脾胃而動濕土之化其爲治妙在不治風木但使脾土氣化流行風雖尅我乘我反爲我用故藥皆兼甲巳合化之味芍藥冬芽氣酸而屬甲甘草色黃味甘而屬巳生薑辛透而屬甲大棗甘平而屬巳桂枝翹出衆木之上專入太陽能伐風木然亦木也屬甲藥後啜粥衝開胃氣然亦土也屬巳三者皆甲巳之物服之則一身皆濕土之令風木雖强不得不與之而俱化是以陰陽自和正汗周

邇而病愈矣。柯韵伯曰桂枝赤色通心溫能散寒甘能益氣生血辛能發散外邪內輔君主發陽氣而爲汗芍藥之酸寒益陰斂血內和營氣先輩言無汗不得用桂枝湯者正以芍藥能止汗也芍藥除煩煩止汗亦止故反煩更煩心悸而煩者咸賴之若倍加芍藥卽建中之劑非發汗之劑矣生薑佐桂枝以解肌大棗佐芍藥以和裏甘草甘平有安內攘外之能用以調和表裏卽以調和諸藥而精義尤在啜熱粥以助藥力穀氣內充則邪不復留復方之妙用如此要之此方專治表虛能解肌以發營中之汗而不能開皮毛之竅以出衞分之邪故無汗者是麻黃證脉浮緊者是麻黃湯脉卽不得用桂枝湯矣然初起無汗當用麻黃發汗如汗解後復煩脉卽浮數不得更與麻黃而宜用桂枝矣如下後脉仍浮氣上衝與下利止而身痛不休皆用此以解肌者以此時表雖不解腠理已踈邪不在皮毛而在肌肉故脉證雖同麻黃而主治則從桂枝也粗工妄謂桂枝專治中風不治傷寒不知此湯以治虛瘧虛痢自汗盜汗隨手而愈因知仲景方可通治百病

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之此與第二條證互相詳略無異義也

太陽病發熱汗出者此爲營弱衞強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯風寒中衞則衞病而營和衞病而營和故使自汗出亦卽陽浮陰弱之義而申明之耳

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之太陽病汗出惡風本是桂枝證以其人頭項強痛下連於背動則引頸几几然牽動不寧衞邪至盛故於桂枝湯中重加葛根以解肌按葛根是解肌之品有汗無汗皆可用與麻黃之耑於發表者不同

桂枝加葛根湯方

桂枝三兩　芍藥二兩　甘草二兩炙　葛根四兩

生薑三兩切　大棗十二枚擘

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升覆取微汗不須啜粥餘如桂枝法葛根湯中有麻黃治項背強几几無汗惡風者此發汗之方也桂枝加葛根湯中無麻黃治項背強几几反汗出惡風者乃解肌之方也成氏註中言恐不加麻黃方中又書麻黃且云先煮麻黃去上沫游移無定使人莫所適從今從建安許氏內臺方訂正

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與下後邪欲入裏裏不受邪而氣逆上衝則邪仍在表故可與桂枝湯用前法若不上衝者邪當入裏不可復與桂枝湯後條下後不可行桂枝湯與此條參看

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此爲壞病桂枝不中與也觀其脉證知犯何逆隨證治之太陽病三日已遍歷諸治而病仍不解則反覆雜誤之餘病人氣血衰憊是爲醫所壞也不得復以太陽病名之矣桂枝所以不中與也病既不可以定其名則亦難以拘其治但示人以隨機應變之旨而所責於醫人之自得者深矣。大訥按壞病者爲醫所壞也用汗藥力微以致汗出不徹而仍熱更用吐下溫鍼以虛其正氣病不能解不可更與桂枝湯矣詳求其脉證何逆以治之夫逆者卽不當汗而汗下而下之於理爲不順故爲逆也

桂枝本爲解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也此發明所以用桂枝湯之義而戒其誤也衞行脉外膚肉之分謂之肌太陽受邪而表氣踈則發熱汗出脉緩桂枝湯潑護而釋散之使微微似汗所謂解肌也若其人腠理固密脉浮緊發熱汗不出宜用麻黃湯大青龍湯發汗者不可以解肌之治治也醫者可頃刻不記其事而致令誤耶

若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故

也酒性濕熱胃家有濕熱者無逾於酒客喜辛惡甘此其常也桂枝味甘故得湯而即嘔舉酒客一端欲人推類以盡其餘耳。大訥按酒客病是好飲之人過飲爲病也頭痛發熱汗出嘔吐與中風相類此乃濕熱薰蒸之病非風邪也誤與桂枝則嘔以酒客不喜甘故也

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也桂枝辛甘大熱胃熱之人服之則胃不受氣湧上逆而吐出也毋病傳子胃熱鬱蒸既久其後必傳於肺吐膿血者金逢火化也金匱要略曰熱在上焦爲肺萎是也可見桂枝之誤不獨在解肌發汗也臨證之時先審藏無他病忌是藥者以何藥易之其後知犯何逆以何法治之豈獨桂枝然哉

喘家作桂枝湯加厚朴杏子仁佳本是桂枝證故作桂枝厚朴杏子仁以其人素有喘病而加之耳後章下後微喘者以桂枝證具故亦以桂枝加厚朴杏仁湯主之。大訥按程交倩曰喘之一證有表有裏不可不辨下後汗出而喘其喘必盛屬裏熱壅逆火炎故也下後微喘則汗必不致大出

屬表邪閉遏氣逆故也仍用桂枝湯解表內加朴杏以下逆氣

桂枝加厚朴杏子仁湯方

於桂枝湯方內加厚朴二兩杏仁五十個去皮尖餘依前法

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之太陽病汗自出者當用解肌之法而反發其汗遂漏不止其人惡風者衛陽虛而玄府不閉也小便難者亡津液陽氣不化也液脫者四肢微急骨屬屈伸不利。夫固表斂液無出桂枝之右而欲復陽益氣故加附子。柯韻伯曰離中陽虛不能斂液當用桂枝湯補心之陽陽密則漏汗自止惡風自罷矣坎中陽虛不能行水必加附子以回腎之陽陽回則小便自利四肢自柔矣又曰汗漏不止與大汗出同而來由則異服桂枝湯後大汗出而大煩渴是陽陷於裏急當滋陰故以白虎加人參和之用麻黃湯遂漏不止是陽亡於外急當扶陽故用桂枝加附子以固之要知發汗之劑用桂枝不當則陽陷於裏用麻黃不當則陽亡於外因桂枝湯中有芍藥而無麻黃故雖汗大出而玄府仍能自閉斷不至亡陽於外耳。大訥按此條與後脉浮自汗出小便難心煩微惡寒脚攣急一條病證相類此言表邪因發汗太過遂至漏不止非言自汗也因其邪未盡而惡風小便難四肢急則是亡津液而無以養其筋故用此湯以溫經解邪補血舒筋與後條之誤投桂枝一證大相逕庭

桂枝加附子湯方

於桂枝湯方內加附子一枚炮去皮破八片餘依前法　龐安常曰小便數切不可行此湯宜用芍藥甘草湯若誤行桂枝加附子湯攻其表則得之便厥咽中乾煩躁吐逆矣

太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之太陽下早邪欲內陷而不得則脉爲之促是促爲陽盛也今以下後陽虛而脉促雖不結胸而太陽之邪已入客胸中而滿矣仍以桂枝散邪而芍藥之酸寒益陰非下後所宜故去之若更微惡寒則去芍藥湯中加附子以溫之。夫同一下後脉促喘而汗出者復用芩連之苦寒胸滿者至去益陰之芍藥且以微惡寒而加附子爲表裏純陽之劑彼爲陽盛此爲陽虛誰不云然然何以諦審於毫釐千里之間是在學者於脉證中參觀而得之

桂枝去芍藥湯方

於桂枝湯方內去芍藥餘依前法大訥按周禹載曰脉促數而止也胸有所停陽邪傳於陽位遂令微滿設仍用芍藥幾何不領陽邪下入胸滿者變爲腹滿乎故去之而使桂枝生薑之屬速盡其長立行表散以去其微結耳

桂枝去芍藥加附子湯方

於桂枝湯方內去芍藥加附子一枚炮去皮破八片

餘依前法大訥按誤下擾亂陰陽之氣則脈促邪入胸膈幾成結胸但結滿而未痛耳故以桂枝湯單提胸膈之邪使從表解去芍藥者惡其酸收引邪內入故也若脈促胸滿而微惡寒迺虛而踟躕陽氣欲脫又非陽實之比所以加附子固護真陽也然傷風下後之惡寒與未下之惡寒迥別而汗後之惡寒與未汗之惡寒亦殊

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必

癢宜桂枝麻黃各半湯麻黃發桂枝止一發一止汗不得大出矣趙嗣真曰得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少十六字為自初至今之病下文乃是擬病防變之辭當分作三截看若其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩為欲愈此一節表裏向和不須治若脈微而惡寒此陰陽俱虛不可更汗更下更吐也此一節宜溫之若面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出其身必痒宜桂枝麻黃各半湯此一節必待汗出而愈活人書不解文義將其人不嘔清便欲自可不須治之證反繫以各半湯治之而下文並脫略而不言取此證而用彼藥汗其所不當汗何也可見仲景文法必須句句味之字字詳之得其意義所在而後治之不差也

桂枝麻黃各半湯方

桂枝一兩十六銖　芍藥　甘草炙　麻黃各一兩去節

杏仁廿四粒去皮尖　生薑一兩切　大棗四枚擘

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合大訥按周禹載曰風寒兩受即所感尚輕而邪之鬱於肌表者豈得自散故面熱身癢有由來也於是立各半湯減去分兩使之小汗豈非以邪微而正亦衰乎

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈滕理強固之人服桂枝湯挑引其邪未得通身津然汗出是以反煩不解也若先刺以通其經却與桂枝湯自能解其肌而愈矣治病不可不因人之氣體也

服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯大汗出脈洪大似白虎湯證矣以未有煩渴脈雖洪大猶當以太陽為主此傷寒論中大法也若形如瘧以下仍接首句說來

桂枝二麻黃一湯方

桂枝一兩十七銖　芍藥一兩六銖　麻黃十六銖去節　杏仁十六個去皮尖

甘草一兩二銖炙　生薑一兩六銖　大棗五枚擘

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服大訥按周禹載曰此湯與各半湯品味不異而分兩則殊以風多寒少故再服桂枝邪不盡解終為微寒所持也乃略用麻黃而寒自解矣然芍藥較各半反多六銖者以大汗後脈反洪大欲藉此以歛之也

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之此比上條更加大煩渴不解正白虎加人參湯證也○柯韻伯曰邪入陽明則熱盛熱越故汗大出熱爍津液故大煩渴引飲邪盛而實故脈洪大火炎土燥終非苦寒所能治經曰甘先入脾又曰甘

以瀉熱以是知甘寒之品乃瀉胃火生津液之上劑也
石膏甘寒寒勝熱甘入脾金能生水故以為君知母氣
寒主降苦以泄肺火辛以潤腎燥故以為臣甘草為中
宮舟楫能土中瀉火寒藥得之緩其寒使沉降之品皆
得留戀於胃粳米溫和禀容平之德稼穡作甘得二味
為佐陰寒之物庶無傷損脾胃之慮加人參以補中而
生津液協甘草粳米制石膏
知母之寒是操萬全之術也

白虎加人參湯方

於白虎湯方內加人參三兩餘依白虎湯法

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可
更汗宜桂枝二越婢一湯 太陽病發熱惡寒熱多寒少脉應浮緩今微弱者脾不能
為胃行其津液宜揚脉道是以謂之無陽也脾為卑臟
故謂之婢越婢者發越其脾氣使四布條達也與發汗
之意迥殊陽明篇胃氣生熱其陽則絕謂胃氣獨治脾
不能輸化津液而偏滲於小腸故脾為之約當與此條

之無陽對看但此屬表宜
達之彼屬裏宜通之耳

桂枝二越婢一湯方

桂枝 芍藥 甘草 麻黃各十八銖去節
石膏二十四銖碎綿裹 生薑一兩三錢切 大棗四枚擘

右七味㕮咀以水五升煮麻黃一二沸去上沫內諸
藥煮取二升去滓溫服一升

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿
微痛小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮湯主之 既治
表又治裏治皆不對仍頭項強痛翕翕發熱此非桂枝
證乃屬飲家也何以言之無汗水不外越小便不利水
亦不下泄但停心下滿而微痛病不在表亦不在裏但
宜逐飲故以去桂加茯苓白朮湯主之可見此停飲以
胃虛故無汗耳。柯韻伯曰汗出不徹而下之表證仍
在而反無汗更見心下滿痛病機向裏即當究其裏滿
而不鞭痛而微此非結熱必水氣凝滯而然當問其小
便若小便利者邪未犯本病仍在表仍須汗散如小便
不利由膀胱之水氣不行故營衛之津液不出而非桂
枝證未罷也欲利小便者不得更發汗故去桂枝而君
以苓朮則薑芍即散邪利水之佐甘棗效培土制水之
功非復辛甘發散之劑矣此水結中焦可利而不可散
所以與小青龍五苓不同法但得膀胱水去而太陽表
裏之證悉除此為治病必求於本耳經曰血之與汗異
名而同類又曰膀胱津液氣化而後能出是汗由血化
小便由氣化也桂枝是血分藥但能發表不能利水按
五苓散云多服煖水汗出愈此云
小便利則愈可明用桂去桂之理

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

於桂枝湯方內去桂枝加茯苓白朮各三兩餘依前
法煎服小便利則止服

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂
枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者
作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍
藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和讝語者少與調
胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之 自汗出小便數
表裏滲泄則陰陽俱虛汗乃心之液汗出多則煩心表
虛則微惡寒液脫而骨屬不利則脚攣急病在陰虛不
在表邪明矣反與桂枝湯攻其表誤也得之便厥以下
是誤汗所增病也本應芍藥甘草湯以養其陰今以誤
汗亡陽而厥故先用甘草乾薑湯以復其陽而後養陰
以伸其脚少與調胃承氣以和胃而止其讝語誤汗之
治當如此然桂枝之攻表病雖增劇亡陽猶未甚祇宜
甘草乾薑湯以回陽設若重發汗以攻表復加燒鍼者
其亡陽必更甚非甘草甘薑所得而勝其任也是當四
逆湯主之矣。柯韻伯曰按傷寒脉浮自汗出微惡寒

是陽明表證心煩小便數脚攣急是陽明裏之表證斯時用梔子豉湯則胃陽得升惡寒自罷心煩得止汗自不出矣上焦得通津液得下小便自利其脚自伸矣反用桂枝發表所以亡陽其咽中乾煩躁吐逆是梔子生薑豉湯證祇以亡陽而厥急當回陽故改用甘草乾薑湯後仍作芍藥甘草湯以和陰少與調胃承氣以和裏皆因先時失用梔豉如此挽回費力耳

甘草乾薑湯方

甘草 四兩炙　乾薑 二兩炮

右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服 大訥按周禹載曰桂枝非冷藥何以得之便厥本風多寒少之證乃自汗以至攣急虛候種種盡屬陽衰可復攻其表乎遂一一顯無陽之裏證也而咽乾吐逆陰亦傷矣然中州大衰非細故也作甘草乾薑湯者正以甘溫之應不致刼陰而陽自復豈非厥速而溫亦易乎

芍藥甘草湯方

白芍 四兩酒洗　甘草 四兩炙

右二味以水三升煮取一升半去滓分溫再服 大訥按周禹載曰足既溫矣其攣急者如故也夫諸寒皆傷於足經乃足之得寒而攣急者必由脾陰不足亦因肝不養筋是以用芍藥歛陰入肝甘草補脾益胃陽復之後又得益陰營衛之正一復而脚有不伸者乎

調胃承氣湯方

大黃 四兩去皮清酒浸　甘草 炙　芒硝 各二兩

右三味以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煎令沸少少溫服 大訥按程扶生曰太陽篇云發汗後不惡寒但惡熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯胃氣不和讝語者少與調胃承氣陰脈微者下之而解宜調胃承氣主之過經不解讝語者以有熱也調胃承氣湯主之過經十餘日胸中痛大便反溏微滿微煩先時自極吐下者與調胃承氣湯合此五條觀之則知調胃承氣為調胃和熱之藥而非若大小承氣之用枳朴以下鞕滿也陶氏吳氏上中下三焦之說似不其然學者詳之

問曰證象陽旦 即桂枝湯加附子 按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而讝語師曰夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮則為風大則為虛風則生微熱虛則兩脛攣 此舉病證 病證象桂枝因加附子參其間 此舉誤攻表 增桂令汗出附子溫經亡陽故也 桂枝湯本以攻表加附增桂益令汗出則附子之溫經適以亡其陽也 厥逆咽中乾煩躁陽明內結讝語煩亂 此舉增劇 更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脛伸以承氣湯微溏則止其讝語 此舉治法之條理 故知病可愈 前條之發汗漏不止與此條之自汗出其為表虛一也但津液外泄自不下滲小便難為無過用桂枝湯加附子固表歛液以助陽氣是治法之正也此條既自汗出又小便數表裏滲泄陰分大虧桂枝湯增桂加附不惟不能固表歛液而適成發汗亡陽之誤矣所謂按法治之者正其法之反也然則兩證之異全在小便之一難一數耳辨證施治其可不慎於毫釐千里哉

辨太陽病脈證并治法中

太陽病項背强几几無汗惡風葛根湯主之 項背强几几與前條無異同在太陽則見證同也無汗乃前條汗出之反對表氣虛實之辨別也惡風者惡寒之互辭以前條桂枝加葛根例之此當麻黃加葛根為是而却用葛根湯者蓋以病不作喘故去杏仁既不用麻黃全湯自不得以

麻黃加葛根爲名而實則不出麻黃加葛根之規制也參方氏條辨

葛根湯方

葛根四兩　麻黃三兩去節　桂枝　芍藥

甘草各二兩炙　生薑三兩切　大棗十二枚擘

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之合病者兩經同受邪而齊病也寒邪客於二陽方外實而不主裏則裏氣虛故必下利與葛根湯以散經中甚邪參成氏註

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

成氏曰邪氣外甚陽不主裏裏氣不和但下行而不上逆則下利而不嘔上逆而不下行則但嘔而不下利。赤按下利雖裏病然以邪實二陽裏虛而下利邪不在裏也葛根湯散二陽之邪本非治利故此條不下利但嘔者不更他藥止加半夏

葛根加半夏湯方

葛根四兩　麻黃三兩去節湯炮去黃汁焙乾稱　桂枝二兩

甘草炙　芍藥各二兩　半夏半升洗　生薑三兩切

大棗十二枚擘

右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之太陽桂枝證而反下之虛其腸胃爲熱所乘遂利不止促爲陽盛知表未解也喘而汗出裏熱氣逆所致葛根芩連亦表裏兩解之意參成氏註。柯韻伯曰桂枝證脉本緩誤下後而反促陽氣重可知邪束於表陽擾於內故喘而汗出利遂不止者是暴注下迫屬於熱也故君葛根以解肌而止利佐芩連以止汗而除喘加甘草以和中先煮葛根後內諸藥解肌之力緩而清中之氣銳冠葛根於瀉心之首而不名瀉心加葛根者爲表未解耳凉中亦能散表凉中亦能止利仲景製兩解方神化乃爾

葛根黃芩黃連湯方

葛根半斤　甘草炙　黃芩各二兩　黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之太陽經營血不利故身疼腰痛骨節疼痛寒入於營營衛俱實故惡風無汗而喘。大詠按太陽之邪從皮毛入鬱逆肺氣以致作喘且寒主收歛傷於營則腠理閉密故用麻黃湯主之

麻黃湯方

麻黃三兩去節　桂枝二兩　甘草一兩炙　杏仁七十粒去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息盧氏曰寒屬水凌犯心氣麻黃發揚君火當以戊癸合化言也麻黃中空直透味苦性溫生處不聚霜雪其通心氣可知用之爲君兼以桂枝之宣通如用圭璧杏爲心果仁透端倪三物體用微妙心火決遂開通卽可假兊我之寒與太陽標氣之寒爲癸配以甘草之甘及桂枝

辛中之甘而爲戊三氣交互用賊攻賊化液成汗陰陽暢美火氣大得遍周於百體而寒之有無又安問哉。柯韻伯曰此爲開表逐邪發汗之峻劑也麻黃中空外直宛如毛竅骨節能驅骨節之風寒悉從毛竅而出爲衛分發散之第一品桂枝支條縱橫宛如經別孫絡能入心化液通經絡而出汗爲營分解散風寒之第一品杏仁爲心果溫能助心散寒苦能入心下氣爲逐邪定喘之第一品甘草甘平外拒風寒內和氣血爲安內攘外之第一品飲入於胃行氣於玄府輸精於皮毛斯毛脈合精而溱溱汗出在表之邪得盡去而不留痛止喘平寒熱頓解不須啜粥以藉汗於穀也其不用薑棗者以薑性橫散碍麻黃之迅升棗性泥滯碍杏仁之速降此欲急於直達稍緩則不迅橫散則不峻矣然此純陽之劑過於發散如單刀直入之將用之却當一戰成功不當則不戢而名禍故可一而不可再如汗後不解便當以桂枝湯代之若猶留連皮毛又有麻黃各半麻黃一桂枝二之妙用若陽盛於內喘而汗出者又有麻黃杏子甘草石膏湯此仲景用方之心法也

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯胸爲太陽之裏陽明之表喘而胸滿者二陽之氣不宜洩則壅而逆也陽明之病在胃家實此以胃家未實雖太陽與陽明合病當從太陽治故日不可下也

太陽病十日已去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯治傷寒不得以日數拘也十日已去而太陽始罷設胷滿脇痛則轉少陽可與小柴胡矣若太陽病不解而脈但浮日數雖多仍是麻黃湯證也。大訥按王宇泰曰此條當是太少二經合病也胸滿雖與前同而脈浮細嗜臥則爲表邪已解脇痛爲表邪在少陽故與柴胡湯脈但浮者又當先治太陽也此設爲變通之言非謂服柴胡而脈浮

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也脈浮弱汗出惡風是桂枝湯證脈浮緊發熱惡寒身疼痛而無汗是麻黃湯證此加不汗出而煩躁方是大青龍湯證煩者作汗之兆汗不出則煩而加躁益表熱與裏熱交盛熱盛傷氣所以汗不得出與麻黃證之寒鬱其氣而無汗不同也是必通表裏而大徹其熱汗之一泄而內外清夷斯大青龍之能事也石膏性大寒恐內熱除而邪不解或有寒中與協熱下利之變故倍麻黃以發表倍甘草以和中加薑棗以調營衛爲太陽經表裏兩解之快劑若桂枝湯證而誤用此以發汗則眞陽亡矣胃氣不至於四肢則厥逆衛陽不周於一身則筋惕肉瞤是以深戒也。建安許氏曰先師伯榮黃公謂此一證全在不汗出三字一不字上藏機是欲汗而不得出因生煩躁與寒勝而無汗者不同着此一不字是古人智深議妙之處人自不省耳

大青龍湯方

麻黃六兩去節　桂枝二兩　甘草二兩炙　杏仁四十箇去皮尖

石膏如雞子大碎　生薑三兩切　大棗十二枚擘

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也大訥按大青龍治風寒外壅而鬱熱於經者故加石膏於發汗藥中此爲峻劑也。又按大青龍湯治中風見寒脈證與麻黃湯治太陽傷寒脈證相類但麻黃證無煩躁青龍證有煩躁之異耳

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之少陰不得有汗而亦有煩躁今脈浮緩身不疼但重乍有輕時而無少陰之欲寐大青龍之證始諦也前條冠以中風此條冠以傷寒互言之也一日脈浮緊一日脈浮緩憑脈不如憑證之確也。柯韻伯曰麻黃湯證熱全在表桂枝證之自汗大青龍證之煩躁皆兼裏熱仲景於太陽經中用芍藥石膏以清

火是預保陽明之先着用薑棗以培中氣又慮夫轉屬太陰苦心良法有如此者

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之外感寒邪內傷冷飲所謂形寒飲冷則傷肺也水寒相搏肺壅氣逆故乾嘔發熱而欬水氣內漬無所不傳故有或為諸證小青龍湯表裏兩解藥也麻黃桂枝甘草以發表乾薑半夏細辛以消寒飲剛燥之品恐傷其陰白芍五味子以護營血而固腎水乃監制之法製方之妙也

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴小青龍湯主之此句舊本在寒去欲解也之下今從郭白雲補亡論訂正服藥已渴者寒去欲解也欬而微喘者水寒射肺也發熱不渴者表未罷而內水停也服藥已而渴者裏氣溫水寒散為欲解也參成氏註○柯韻伯曰大小青龍皆兩解表裏之法大青龍是裏熱小青龍是裏寒故發表之藥相同而治裏之藥則

殊也表不解而心下有水氣與五苓證相似在五苓治水畜不行故利水而微發其汗是水鬱折之也小青龍治水之動而不居故備辛溫以散水并酸苦以安肺培其化源也

小青龍湯方

麻黃去節　桂枝　甘草　乾薑各三兩

半夏半升湯洗　細辛　芍藥各三兩　五味子半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

加減法

若微利者去麻黃加蕘花如雞子大熬令赤色下利者不可攻其表汗出必脹滿麻黃發其陽水漬入胃必作利蕘花下十二水水去利則止

若渴者去半夏加括蔞根三兩半夏辛而燥津液非渴者所宜故去之括蔞味苦而生津液故加之

若噎者去麻黃加附子一枚炮經曰水得寒氣冷必相搏其人即餶加附子溫散水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘去麻黃惡發汗也

若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩水畜下焦不行為小便不利少腹滿麻黃發津液於外非所宜也茯苓泄畜水於下加所當也

若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖金匱要略曰其

人形腫故不內麻黃內杏子以麻黃發其陽故也喘呼形腫水氣標本之疾

大訥按趙以德曰溢飲之證金匱云當發其汗小青龍湯治之蓋水飲溢出於表營衛盡為之不利必做傷寒營衛兩傷之法發汗以散其水而後營衛行經脉通則四肢之水亦消必以小青龍為第一義

太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯脉浮弱者衛強營弱也○大訥按方中行曰外證未解謂頭痛項強惡寒等猶在也浮弱即陽浮而陰弱此言太陽中風凡在未傳變者仍當從解肌蓋嚴不得下早之意

太陽病下之微喘者表未解也桂枝加厚朴杏子湯主之下後大喘裏氣脫也下後微喘氣上逆也邪不傳裏故氣上逆與其氣上衝者同義表未解也仍與桂枝湯解表加厚朴杏仁以下逆氣節成氏註

太陽病外證未解者不可下也下之爲逆欲解外者宜桂枝湯主之外證未解者不可下此論中大法也下之爲逆已含結胸痞氣協熱下利裏虛圖穀不止等變矣解肌之法無有出於桂枝一湯者也

太陽病先發汗不解而復下之脉浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯先已發汗雖下之不爲逆然脉尚浮爲在外而反下之故令不愈今脉浮故知桂枝證未解也復與桂枝湯解其外則愈

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗麻黃湯主之此句舊在陽氣重故也之下今從郭白雲補亡論訂

正服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以

然者陽氣重故也寒邪沉滯至八九日而表證仍在當發其汗以無煩躁則表陽盛而裏無熱故不用大青龍而主以麻黃湯微除言病勢雖減而所減甚微發煩目瞑而至劇作衄之兆也鼻爲肺竅而主氣陽邪上盛氣載血行而逆出於鼻血亦汗類也所以得隨衄解散

太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈此比上條之證爲輕以見自衄者不治自愈○大訥按傷寒脉浮緊與麻黃湯發汗醫者不與或與而藥力微不能發汗邪無從出故迫血妄行而成衄也既衄矣則不須治而自愈

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之爲逆如此者可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知也二陽指太陽陽明也併者歸併之義併之既盡邪歸一經併之未盡邪跨兩經當太陽初得病時發其汗汗徹而邪去則不併於陽明矣乃發汗不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒是太陽欲罷而陽明內熱將達於表是可消息胃實而爲治若太陽證不罷而下之早爲治之逆也如此者尚須小發其汗以徹未徹之表方可一意於陽明設使面色緣緣正赤太陽邪盛怫鬱在表畢竟當初全未發汗是當用解劑且兼熏法從外蒸以助其汗所以然者陽氣重故也若但發汗不徹陽氣已經發越何至怫鬱乃爾自是當汗不汗邪壅於經漫無出路故其人躁煩痛無常處或在腹中或在四肢究無實邪故按之不可得此是太陽本經表氣大盛併病中無此也併病之邪滯於二陽之際但見短氣一證便可坐以汗出不徹其與陽氣怫鬱者不併矣則解之熏之之法一無可用當更其

大發汗之劑爲小發汗斯爲合法耳脉濇者表陽已不甚盛徒以二陽之邪耗其陰而脉道不得宣揚是以知其汗出不徹也

脉浮數者法當汗出而愈若下之則身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈脉浮數者句內已含尺中脉微意故不云發汗而但曰法當汗出而愈也若下之身重心悸者下後陰虛則怠倦而心不寧也治之雖反而病變未甚不必別施治療之法惟禁發汗以重損其陰但當俟其津回汗出而解所以然者以尺中脉微本屬裏虛今當安靜守之須表裏實自津回而邪散也○郭氏曰此非有證而無治也不用藥正是治法

脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之謂發汗也假令尺中遲者不可發汗何以知之然以營氣不足血少故也脉浮緊身

疼痛寒邪在表也宜以汗解之謂當發汗也假令尺中脉遲則營血不足可知甲乙經曰奪血者無汗故不可發汗前條下後無甚變證則不須治此條在汗前當見別證故不定治法

脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯大論按方中行曰表太陽也傷寒脉本緊不緊而浮則邪見在表而欲散可知矣發拓而出之也麻黃湯者乘其欲散而拓出之也

脉浮而數者可發汗宜麻黃湯太陽寒鬱其氣無汗惡寒證爲在表矣前條之脉浮此條之脉浮數則脉皆在表故皆可以麻黃湯發汗豈必拘於浮緊哉

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷營營衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯脉浮而緊傷寒在表也寒則該風仲景於傷寒病中指出經緯故云浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷營是釋營衛俱病之故後人不知遂有中風見寒脉傷寒見風脉之謬豈知中淺者汗自出宜桂枝以解肌中深者無汗宜麻黃以發汗汗不出而煩躁宜大青龍以發汗對證下藥尤爲的確至於脉浮緩浮緊浮數或脉但浮人之素稟不同何可拘泥哉

病常自汗出者此爲營氣和營氣和者外不諧以衛氣不共營氣諧和故爾以營行脉中衛行脉外復發其汗營衛和則愈宜桂枝湯此釋風寒中衛所以自汗出之故營行脉中衛行脉外謂營深而衛淺也淺則自汗出矣是桂枝湯證也。郭白雲曰平人營衛之氣常自和也設衛中於風而營不中於寒是衛有邪氣而營無邪氣也有邪氣強無邪氣弱一強一弱故營不得與衛氣諧和而獨和則衛氣無所依以慓悍之氣又以邪濟之兩感盈溢谿谷不能容營深衛淺衛氣於皮膚間不得內合於營而外見隙穴則出爲自汗也用桂枝湯以解其肌則衛之邪氣去衛無邪氣則其氣自然內與營和而汗止矣

病人臟無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之臟無他病慮周於病人之宿疾如素有痞及淋家汗家衄家等類是也時發熱者發熱無定時也自汗出而不愈此衛氣不共營氣諧和故也先其時發汗者迎其機而奪之則易愈若當其邪盛而與之汗則熱愈熾而精神憒亂不惟無益而反傷正氣矣故投藥不可不審其時也

傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之自衄者愈不須治也若點滴不成流者仍未解也麻黃湯主之

傷寒不大便六七日頭痛有熱者未可與承氣湯舊無未可二字今從宋本金匱玉函經訂正其人小便清者知不在裏仍在表也當須發汗宜桂枝湯此句舊在頭痛者必衄下今從宋郭白雲補亡論訂正若頭痛者必衄頭痛者邪上盛也衄則自愈矣。大論按傷寒不大便六七日頭痛有熱小便反清則邪不在裏而尙在表明矣仍須發汗宜用桂枝湯若醫不由此致邪閉於經無從而出則亦加前條太陽病脉浮緊之迫血妄行而爲衄矣若先與桂枝湯則表邪必散頭痛必愈何至血妄行而爲衄哉

傷寒發汗已解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯主之發汗已解與前服藥微除參看半日許復煩亦陽氣重故也脉浮數者本是浮緊緊退而變數也彼所感重則衄此所感輕則不衄故以桂枝湯解其餘邪。傷寒解後或以表踈而復爲外風所襲則亦用桂枝湯。郭白雲曰須言半日許者以過此而復煩卽屬勞復不用桂枝湯也

凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈三部脉同等爲陰陽和郭氏曰言凡者不止謂傷寒也若傷寒未和者當待其和或須藥則隨證治之

大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利者必自愈小便不利以汗下亡津液故也得小便利則陰陽和可知矣。大論按復猶言反也未汗而先下已下而再汗皆謂之反旣下又汗卽是重亡津液小便自不利非病變也故曰勿治若

治以利小便是反害之而增變矣切須慎之戒之

下之後復發汗必振寒脉微細所以然者以內外俱虛故也太陽既誤下復誤汗內外俱虛而至振寒脉微細病已轉屬少陰矣少陰爲太陽之裏是太陽之根蒂也太陽以陽爲主治不如法陽盛則轉陽明陽衰則轉少陽陽虛則轉太陰若陽亡則轉少陰矣

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之此陽亡而轉屬少陰者也脉在少陰則沉微邪入少陰則煩躁煩躁雖六經皆有而多見於太陽少陰者太陽爲眞陰之標少陰爲眞陽之本也未經汗下而煩躁屬太陽是煩爲陽盛躁爲陰虛汗下後而煩躁屬少陰是煩爲陽虛躁爲陰極今先下後汗於治爲逆而表證反解內不嘔渴似乎陰陽自和而實妄汗亡陽所以虛陽擾於陽分晝則煩躁不得眠陽虛不得入於陰故脉沉微而夜靜是眞陽將脫而煩躁也薑附生用則力更銳不用甘草則勢

更猛是方比四逆爲峻回陽當急也。尤怡潛居錄曰三條均是汗下之後然小便不利者傷其陰也振寒脉微細者陰陽俱傷也晝日煩躁不得眠者傷陽而不傷陰也於此見病變之不同

乾薑附子湯方

乾薑一兩　附子一枚生用去皮破八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後身疼痛脉沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之身疼痛者表邪未盡也脉沉遲者營血不足也故與桂枝湯以解肌後餘邪加芍藥以益血加人參生薑以助正氣而散邪節成氏註

桂枝新加湯方

桂枝湯內加白芍一兩通前三兩爲四兩加生薑一兩通前三兩爲四兩人參三兩以水七升煎至四升去滓適寒溫服一升不必取汗

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之發汗後汗雖出而喘猶未除雖無大熱而熱猶未罷此時不可更行桂枝也可與麻杏甘石湯徹其餘邪此與發汗過多而以桂枝固表者義不相悖也

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃四兩去節　杏仁五十個去皮尖　甘草二兩炙　石膏半斤碎綿裹

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升大訥按汗後無大熱而喘者乃上焦餘邪未盡故不用桂枝而用此麻杏甘石湯也。又按柯韻伯曰石膏爲清火之重劑青龍白虎皆賴以建功然用之不

當適足以招禍故青龍以無汗煩躁得薑桂以宣衛外之陽白虎以有汗煩渴須粳米以存胃中之液今但內熱而無外寒故不用薑桂喘不在胃而在肺故不需粳米其意重在存陰不慮其亡陽也故於麻黃湯去桂枝之監制取麻黃之專開杏仁之降甘草之和倍石膏之寒除內蘊之實熱斯溱溱之汗出而內外之煩熱與喘悉除矣

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主之發汗過多則衛外之陽虛一心似無外廓故叉手自冒且心下悸而欲得按也桂枝甘草湯所以固表而和中。柯韻伯曰桂枝本營分藥得麻黃生薑則令營氣外發而爲汗從辛也得芍藥則收斂營氣而止汗從酸也得甘草則補營氣而養血從甘也故此方以桂枝爲君獨任甘草爲佐以補心之陽汗雖多而不至於亡陽甘溫相得斯血氣和而悸自平與治心中煩心下有水氣而悸者迥殊乃補心之峻劑也

桂枝甘草湯方

桂枝四兩　甘草一兩炙

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

未持脉時病人叉手自冒心師因教試令欬而不欬者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此陽受氣於胸中發汗亡陽胸中陽氣不足故病人叉手自冒心又教試令欬而不欬者耳聾也陽氣虛精氣不得上通故爾

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之汗後心下悸者以心陽旣虛臍下動悸腎邪欲上陵心將作奔豚之爲茯苓桂枝伐腎邪泄奔豚甘草大棗助脾土以制腎

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤　甘草三兩炙　桂枝四兩　大棗十五枚擘

右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服作甘瀾水法取水二斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之不助腎邪也

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之發汗後則邪已解矣腹脹滿不關邪也脾胃氣虛壅而爲滿故以厚朴薑半醒脾而泄滿人參甘草補正而和中

厚朴生薑甘草半夏人參湯方

厚朴半斤去皮薑汁炙　生薑切　半夏各半斤洗

人參一兩　甘草二兩炙

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沉緊發汗則動經身爲振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之治傷寒吐下不如法皆能引動臟氣使外邪挾飲上干心胸頭目至於脉沉緊而發汗卽不動臟亦必動經津液外亡則經脉失養無所主持身爲之動搖矣此其誤治不一致變亦異而皆主以苓桂朮甘湯者一以補土制木一以固衛和營治法雖同其義不同也

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓四兩　桂枝三兩　白朮二兩　甘草二兩

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之陰陽不相

附則煩躁而煩躁之中又當以汗下之先後表證之解不解爲之詳辨則陰陽之差多差少不致混淆夫先汗後下於法爲順而病仍不解是妄下亡陰陰陽俱虛而煩躁也製茯苓四逆固陰以收陽茯苓感太和之氣化不假根苗而成能補先天無形之氣安虛陽外脫之煩故以爲君人參能回元氣於無何有之鄉通血脉於細微之際故以爲佐以人參佐茯苓補下焦之元氣以乾薑配生附回下焦之元陽調以炙草之甘比四逆爲緩固裏宜緩也

茯苓四逆湯方

茯苓六兩　人參一兩　甘草二兩炙　乾薑一兩半

附子一枚生用去皮破八片

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

四逆湯以補陽加茯苓人參以益陰

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之成氏曰發汗後病解則不惡寒病不解而表實亦不惡寒今反惡寒者營衛俱虛也芍藥甘草附子湯以補營衛。大訥按周禹載曰既發汗病不解者知其身熱尚在也身熱則不惡寒今反惡寒其爲陽虛無疑矣陽虛當用附子回陽不宜用陰藥斂陰仲景乃以芍藥爲主治何耶本是傷寒卽非誤汗身熱當解而不解者知其爲營氣素虛之人不宜徑行發汗者也葢營素虛則陽無偶纔一發汗而營衛交虛耳爾時徒補其陰則惡寒愈甚但回其陽則陰愈刼矣若早用建中而後發汗豈至此哉

芍藥甘草附子湯方

芍藥三兩　甘草三兩炙　附子一枚炮去皮破八片

右三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣

與調胃承氣湯承上文又言汗後不惡寒但熱者爲裏實裏實則轉陽明矣

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之太陽過汗一也或傷胃中之液或犯太陽之本病機之變由於人之臟氣也。栢鄉魏氏本義曰發汗後大汗出所謂如水淋漓也胃中津液受傷而乾因乾而燥因燥而煩因煩燥而不得眠此一串事也於是標出欲得水飲病情以見非傳裏之煩不必妄生別治也但少少與飲之令胃氣和則愈又有飲水同而迥非此證此治者則太陽犯本也脉浮微熱知其邪猶在經飲水卽消消而猶渴而又小便不利知其熱已入府是宜五苓兩解也仲景列爲一條婆心切哉。大訥按張潔古曰外證已解邪傳裏而煩渴者用白虎今脉浮微熱而渴乃表邪未全解故用桂枝之辛和肌表苓术之甘淡以潤虛燥也

五苓散方

猪苓十八銖去皮　澤瀉一兩六銖半　茯苓十八銖　桂半兩

白术十八銖

右五味爲末以白飲和服方寸匕日三服多飲煖水

汗出愈

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之汗後脉浮數太陽表未解也煩渴則入腑矣故主五苓兩解之法

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之汗出而渴已入腑矣不渴者未入腑也但以茯苓甘草桂枝生薑和衛氣以解表

茯苓甘草湯方

茯苓二兩　桂枝二兩　甘草一兩炙　生薑三兩切

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之煩者邪欲入裏也表指太陽之表裏指太陽之裏五苓太陽兩解表裏之藥也裏熱甚則能消水裏熱不甚不能消水停積不散因而吐出也五苓之解表裏正所以散停飲。大訥按水逆者飲水則吐如不飲水則不吐也

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘飲水多而喘者飲冷傷肺也以水灌洗而喘者形寒傷肺也常器之曰可與麻黃杏仁甘草石膏湯也

發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止發汗亡陽胃中虛冷故水藥入口卽吐逆若更發汗則愈損陽氣胃氣益虛故吐下不止。方氏曰桂枝甘藥也麻黃湯中有桂枝亦甘藥也以發汗藥皆有桂枝之甘與胃家濕熱之人不對也水藥不得入口爲逆乃得湯則

嘔之甚者也胃已受傷又復以前湯而重傷之則吐下更無止期是言桂枝之不對以致深戒之意

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之以汗吐下而致虛虛則邪熱乘於胸中心陽不得降腎陰不得升是以煩耳不得眠反覆顛倒心中懊憹備言煩熱之狀也梔子色赤象心能降離中之陰香豉色黑象腎能升坎中之陽一升一降而使胸中之邪熱自散少氣加甘草熱傷氣者甘以補之也嘔加生薑氣上逆者辛以散之也

梔子豉湯方

梔子十四枚擘　香豉四合綿裹

右二味以水四升煮梔子得二升半內豉煮取一升

半去滓分溫二服

梔子甘草豉湯方

卽前方加甘草二兩餘依前法

梔子生薑豉湯方

卽前方內加生薑五兩餘依前法

發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之陽受氣於胸中發汗若下使陽氣不足熱乃客之故煩熱而胸中窒梔子豉湯利其升降之氣所以解煩熱而消胸中之窒

傷寒五六日大下後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之大下後身熱已去而心中結痛者結胸也身熱不去心中結痛者虛煩也結胸爲熱結胸中爲實熱氣已收斂於內則外身熱去虛煩爲熱客胸中未結爲實散漫爲煩是以身熱不去六七日爲當解之時而猶爲虛煩故曰未欲解也梔子豉湯利其升降之氣則結消而熱散矣猶前條之義云爾

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之邪據胷腹之間梔子厚朴湯上下分消之法也。大訥按程扶生曰此治虛煩兼泄裏實法也下後但腹滿而不心煩則邪氣入裏爲裏實但心煩而不腹滿則邪在胸爲虛煩既煩且滿而臥起不安則是邪湊胸腹之間有無可奈何之象也故取梔子以快湧其煩而合厚朴枳實以泄胸中之滿亦表裏兩解法減香豉者爲其滿故欲泄而不欲和也

梔子厚朴湯方

梔子十四枚擘　厚朴四兩薑汁炙　枳實四枚水浸去穰炒

右三味以水三升半煮取一升半去滓分溫二服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯

主之丸藥不能除熱但損正氣邪乘而留於胸中則熱不去而微煩梔子乾薑通寒熱而和之。大訥按程扶生曰此治虛煩兼溫中法也丸藥者巴豆牽牛之屬大下之徒傷中氣而不能去邪幸而表熱未去但見微煩則急以梔子湧其熱乾薑溫其中庶誤下之邪不至深入也

梔子乾薑湯方

梔子十四枚擘　乾薑二兩

右二味以水三升煮取一升半去滓分溫二服

梔子豉湯並非吐藥本文原無吐字註家以瓜蒂散中有香豉而訛之也胷中實可以瓜蒂散吐之此是汗吐下後虛煩豈反用吐法以虛其虛乎

凡用梔子湯病人舊微溏者不可與服之梔子性寒又曲屈下行故微溏者忌之。大訥按方中行曰梔子酸寒而湧泄病人舊微溏者裏氣本虛而臟腑寒也裏虛則易湧內寒

則易泄故此示禁

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者眞武湯主之太陽中風陽浮陰弱汗出惡風例雖曰發汗義則實在解肌服桂枝湯法曰遍身漐漐微似汗者益佳不可令如水淋漓病必不除苟至如水淋漓豈惟不除多見亡陽而虛甚也中虛則心悸上虛則頭眩經虛則身瞤動振振欲擗地者形容其身無外護欲得實地而據之之狀眞武一湯所以復陽而斂液也方見少陰篇○尤怡潛居錄曰按此不特汗出亡陽之故亦陰水之氣上逆陽位所致頭眩心悸身瞤動皆其驗也故不用四逆而用眞武

咽喉乾燥者不可發汗咽喉乾燥者津液不足故不可發汗

淋家不可發汗發汗必便血膀胱蓄熱則淋發汗則亡耗津液必致小便下血

瘡家雖身疼痛不可發汗表虛血熱則生瘡雖有身疼痛之表證不可發汗汗出則

表愈虛熱甚生風筋脉強直而致痓

衄家不可發汗汗出必額上陷脉緊急直視不能眴不得眠陷脉二字連讀○衄者血從鼻出也雖傷寒不可發汗汗出則上焦津液枯竭必額上陷脉緊急目視不能瞬不得眠皆發衄家汗所致也

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振亡血家雖傷寒不可發汗亡血發汗則陰陽俱虛故寒慄而振搖

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧丸方闕常器之曰禹餘糧石一味火煆散服亦可郭白雲曰禹餘糧不可用石石乃殼也○汗乃心之液汗家重發汗則心血耗而心火盛必恍惚心亂心與小腸爲表裏奪汗則無水故小便已而陰中疼禹餘糧丸鎭安其心神卽已治其小便矣○以上諸條皆言傷寒應發汗之證以其人有陰虛少津液之宿疾一犯外邪陰津不足以供之發汗正其所忌也補其不足而化其所因則邪自退此仲景言外之旨學者宜一會心焉前條用桂枝湯發汗必曰病人臟無他病正此意也○大訥按禹餘糧丸許學士本事方云治水氣腹脹之要藥朱丹溪亦云而方咸闕乃徧考方書見宋陳無擇三因方有之疑卽此也然不敢漫入是集姑述之以俟明哲者訂正

病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘有寒謂有裏寒也傷寒家裏有寒者雖有應發汗證法先溫裏而反發汗以損其陽則胃中寒必吐蚘也

本發汗而復作反字看下之此爲逆也若先發汗治不爲逆

本先下之而反汗之爲逆若先下之治不爲逆感而卽病者爲傷寒其邪自表傳裏法當先汗而反先下之治之逆也若已汗而復下之治不爲逆也逾時而發者爲溫病其邪自裏達表法當先下而反先汗之治之逆也若已下而復汗之治不爲逆也

傷寒論集註卷一終

傷寒論集註卷第二

東吳徐[illegible]集註
大訥吳[illegible]增訂
漢張機仲景著
長洲蔣棨詞先甫參較
姪秉鈞衡望
男維鈞衡範　參閱

辨太陽病脉證并治法下

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯趙以德曰病在表醫反下之至清穀不止以四逆湯救裏裏氣和津液生清便調其表證身疼痛者尚在則以桂枝湯救表觀此可見清穀雖止小便未調猶未可救表也何也小便未調則津液未生津液未生則裏氣未和爲穀氣之未充也汗出於穀不充則未可以強發汗也發汗則亡陽之證作矣愚按下後裏氣虛寒下利清穀不止而身疼痛者亡津液而骨屬不利也故當救裏用四逆湯以復陽而收陰若下後身疼痛而小便清大便調者裏氣和而營衛不和也故當救表用桂枝湯以固衛而和營此太陽誤下之後表裏虛實不同兩兩開說非謂先裏而後表也

病發熱頭疼脉反沉若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯發熱頭疼表證也見表病而得裏脉則當差若不差而身體疼痛爲內虛寒甚也急當以四逆湯救其裏寒。大訥按王守泰曰此爲陽病得陰脉若以發熱體痛證在太陽遲投四逆則病生他變矣

太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏未和然後復下之冒者蒙也邪蒙蔽而外蔽也先下之不愈而復發汗治之不諦徒虛其表裏而邪無從出其人因致冒冒固作汗之兆也汗出則邪散而表和矣裏以二便言或前或後得未和之候而後施其治。大訥按冒爲鬱冒忽如死人狀身不動搖口閉目瞑默不知人也移時卽寤此由汗之過多而血少氣并於血陽獨上而不下氣壅不行乃如死狀得氣過血還陰陽復故則寤矣此爲鬱冒婦人更多此病名爲血厥有云當用當歸白薇散

太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脉微者當汗出而解但陰脉微者下之而解若欲下之宜調胃承氣湯太陽病久未得解脉陰陽俱停三部皆微也正氣虛而邪欲解必振慄汗出者所謂戰汗而解也是邪從表解也若從裏解其必振慄自下利可知矣惟其三部皆微故或從表或從裏未可定也若但陽脉微知必戰汗而解若但陰脉微知必振慄自下利而解蓋人身惟虛處容邪亦惟虛處易出耳若不自下而欲下之則調胃承氣和之而已無事大攻也

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食臟腑相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之少陽篇中傷寒中風五六日往來寒熱從太陽傳變而來此條劈頭便說血弱氣盡腠理開邪氣因入當是婦人新產或經水初淨腠理開踈之際邪氣因虛直入遂得與正氣分爭往來寒熱也邪在膽經而痛引肝分是熱入血室也以臟腑相連之故治法但與小柴胡湯以解經邪而牽連之臟邪亦解矣。少陽之邪有因誤服攻裏之藥而下陷於肝經寒熱止而腰脇反痛甚者仍以小柴胡升舉之使邪還半表則蒸蒸汗出或寒熱復作而愈矣

小柴胡湯方

柴胡半斤　半夏洗半升　黃芩　人參

甘草炙 生薑切各三兩 大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加括蔞實一枚

若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蔞根四兩

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

若脇下痞鞕去大棗加牡蠣四兩

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩

若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑三兩

服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之跟上傷寒中風條說來凡柴胡證其未服柴胡湯而渴者則與柴胡湯去半夏加括蔞根其已服柴胡湯表證除而渴者是屬陽明也郭白雲曰仍與小柴胡湯得其便堅方可用調胃承氣湯

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫此正小柴胡證邪在半表半裏未爲實也醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃誤下則胃虛故不能食脇下滿痛水停也面目及身黃濕鬱也頸項強表未解也小便難者濕不行也與小柴胡湯後必下重後謂大便本渴飲水而嘔者先渴後嘔爲水停心下此屬飲家柴胡湯不中與也食穀者噦此與少陽之乾嘔不同○本是小柴胡湯證以醫屢下之使胃氣虛不能消水遂至水停脇下小便難身目黃渴飲而嘔食穀而噦此時柴胡湯已不中與矣若以脇痛嘔噦爲柴胡證仍在而却與小柴胡湯則誤矣可必其大便下重而絕不見升舉之功也○大訥按小柴胡爲和解之劑亦微汗藥也若裏虛胃寒安可服乎醫不辨病在何經而妄投必至誤矣假如病六七日脈遲浮弱惡風寒而手足溫則邪在半表裏也若二三下之虛其胃氣自不能食蘊熱於內蒸發於外則脇滿痛而面目身黃外未解而頸項強內亡津液而小便難當另用和解法若與小柴胡復損其津液必增下重矣是宜深戒也若本渴而飲水嘔者爲停飲治當解表散水其食穀而噦者爲氣逆停滯柴胡俱不中與也故古人有柴胡三禁之說

傷寒五六日身熱惡風頸項強脇下痛手足溫而渴者小柴胡湯主之傷寒四五日身熱惡風頸項強太陽未解也脇下滿者是太陽轉屬少陽之機也以小柴胡湯與之所以斷太陽之來路蓋太陽之邪欲轉屬少陽或少陽歸併陽明皆從脇轉故脇爲少陽之樞而小柴胡爲樞機之劑

傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之少陽之邪下陷於厥陰是以陰脈弦而腹中急痛所謂臟腑相連其痛必下者也若作裏有虛寒與小建中湯治之不差也以小柴胡湯升舉其邪斯爲正治○柯韻伯曰此亦肝乘脾也先與小建中安脾繼與小柴胡疏木小建中是桂枝湯加芍藥以平肝飴糖以緩急爲厥陰傷寒驅邪發表和中止痛之神劑也不差者中氣虛而不振邪尚流連繼以小柴胡補中發表令木邪直走少陽使有出路所謂陰出之陽則愈也亦是令厥陰轉屬少陽之機

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具此少陽經用藥凡例也

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯

必蒸蒸而振却發熱汗出而解也本柴胡湯病證而誤以他藥下之邪氣內陷則寒熱不作矣若柴胡證有不能者復與柴胡湯升舉之俟邪還於表必蒸蒸而振却發熱汗出而解也若使柴胡證全罷誰復知其潛藏隱伏之病而藥之耶大抵少陽下陷之邪不入於脾即入於肝蓋土爲木制肝與胆連也則有腹痛腰痛痞結等變遷延日久投藥萬無一當幸則留爲痼疾是在智能之士審其致變之由得其所犯之逆而施拔本塞源之治要不出於復與小柴胡之意而加減出入與病情委蛇相就則庶乎其可矣然則仲景當日立法示禁其可犯乎

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之二三日邪未傳裏也氣虛而心悸血虛而心煩是其人本虛也與小建中湯先建立其中氣而後施傷寒之治則不至有汗漏亡陽之患矣

小建中湯方

桂枝、　甘草炙　生薑切各三兩　芍藥六兩

大棗十二枚擘　膠飴一升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之則愈太陽病以日數多而下之表邪未罷故云反也不必鑒定是承氣枳朴之類亦是下藥三誤承氣而不致變者未之有也後四五日柴胡證仍在則二三日前原有少陽證可知今屢下邪陷似可即行大柴胡兩解之法然宜先與小柴胡提其邪出半表若嘔止小安爲欲解即不必用大柴胡矣若嘔不止則少陽之表邪猶在心下急鬱鬱微煩則少陽之裏熱方盛爲未解也然後以大柴胡湯兩解之斯爲合法矣

大柴胡湯方

柴胡半斤　黃芩三兩　芍藥三兩　半夏半升洗

枳實四枚炙　生薑五兩切　大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服心下急鬱鬱微煩是氣分之邪不屬有形論中亦無大便鞕不大便之文大柴胡乃氣分之下藥不關胃也後人因下之二字而妄加大黃謬矣柯氏論之甚詳削去大黃以復仲景原方今從之

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之成氏曰傷寒雖已十三日而邪猶在半表半裏故胸脇滿而嘔此爲柴胡證當時若下柴胡湯則更無潮熱自利醫反以丸藥下之虛其腸胃邪氣乘虛入腑日晡所發潮熱熱已而微利也潮熱雖爲熱實然胸脇之邪未已故先與小柴胡以解外後與柴胡加芒硝以下胃熱。亦按下藥與表藥同行者以未離表也柴胡加芒硝湯是下少陽膽腑之實熱故用芒硝大柴胡是下少陽無形之邪故無大黃

柴胡加芒硝湯方

於小柴胡方內加芒硝六兩餘依前法不解更服大論按周禹載曰外證未除本當以柴胡主治然已利矣而復加芒硝者何耶蓋醫以大辛熱之藥取快攻下

是以火濟火而熱更結欲利而愈不快矣故用芒之大寒者以蕩毒熱則庶乎其可也

傷寒十三日過經譫語者以內有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞕而反下利脉調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此爲內實也調胃承氣湯主之過經不解而譫語當以大柴胡逼表裏而下之乃其治也若小便利者大便當鞕而反下利以其脉和知非裏寒乃醫以丸藥下之爲非其治耳若裏寒自利脉當微厥今脉反和明爲丸藥所誤邪熱乘胃而爲協熱利也故與調胃承氣下其胃熱

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯太陽位最高膀胱居太陽之下極爲太陽司血者也太陽陽邪

入於膀胱熱與血結是爲熱結膀胱邪溜血海神魂不寧不狂而有似乎狂其血自下者熱隨血出而自愈若其血蓄而不行勢必攻之然外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之用桃仁入承氣以達血所加桂枝以分解外邪正恐外邪或有未解其血得以留戀不行耳此太陽隨經瘀血之輕劑也

桃核承氣湯方

桃仁五十個去皮尖　桂枝二兩　大黃四兩　芒硝二兩

甘草二兩炙

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火食前溫服五合日三服當微利大訥按程扶生曰此方於調胃承氣中加桃仁欲其直達血所也加桂枝以通血脉兼以解太陽隨經之邪也又按喻嘉言曰桃仁承氣湯用桂枝解外與大柴胡湯解外相似益見太陽隨經之熱非桂枝不解耳

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之胸爲太陽之裏陽明少陽之表身半以上之樞也傷寒八九日表熱未解誤下而致胸滿雖無痞結而邪逼心君神明幾乎不守正虛邪滯病端至於旁見而側出皆從樞機而發必從樞機而解重任柴胡一味且以柴胡名湯以其爲樞機之藥也若夫鉛丹龍牡之安神而鎮驚煩桂枝薑棗之和營而去身重大黃之和胃而止譫語苓半之化氣而利小便悉藉人參之大力爲之握樞而運而桂枝不得擅其發表之權大黃亦自泯其攻下之能葢不失爲從中治也可謂處方之神化者矣

柴胡加龍骨牡蠣湯方

柴胡四兩　半夏二合洗　人參　龍骨

牡蠣煅　鉛丹　茯苓　桂枝

生薑一兩半以上各　大黃二兩　大棗六枚

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如棊子更煮一二沸去滓溫服一升大訥按程扶生曰下而心煩腹滿治以梔朴爲邪入腹也下而胸滿煩驚治以龍牡爲邪入心也因火刼而致煩驚治以桂枝龍牡挽心陽之外越也因下而致煩驚治以柴胡龍牡解心陽之內塞也大小陷胸以高下緩急別之諸瀉心湯以寒熱虛實辨之半苓治痰芩連降逆梔豉滷虛煩參附回陽虛下後大法備於斯矣

傷寒腹滿譫語寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門厥陰傷寒有乘脾乘肺二證最當詳辨腹滿譫語似胃家實然寸口脉浮而緊爲得弦脉弦爲肝脉非陽明脉也內經曰諸腹脹大皆屬於熱又曰肝氣盛則多言乃知腹滿譫語爲肝邪盛而乘脾木行制土爲直故名曰縱期門者肝之募刺之以瀉肝經盛邪

傷寒發熱嗇嗇惡寒肺病也大渴欲飲水肝氣勝其腹必滿肝行乘肺水不得行自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門發熱惡寒似太陽之表此却為肺病者肺主皮毛肝邪侮之亦發熱惡寒也未經大汗而大渴非轉屬陽明未經妄下而腹滿非轉屬太陰蓋以木邪亢極水精不上歸於肺故大渴肺不能通調水道故腹滿是侮所不勝寡於畏也金行制木木反乘金為不直故名曰橫刺期門使肝肺氣平外作自汗出內為小便利則病為欲解。大紉按自汗出小便利其病欲解三句是已得汗出便利內外皆解矣何復用刺刺期門三字是補出從前治法非已愈而尚須刺也

太陽病二日反躁反熨其背而大汗出大熱入胃胃中水竭躁煩必發讝語十餘日振慄自下利者此為欲解也故其汗從腰以下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲

足下惡風大便鞕小便當數而反不數及多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也二日邪在表不當發躁而反躁者熱氣行於裏也火熨逼汗則火邪入胃胃中水竭躁煩必發讝語連延十餘日振慄自下利者陰氣得復火邪得泄方為欲解所以然者邪從外散則易從下走則難邇十餘日以來病情惟在腰以下不得汗故欲解而不能即解其欲小便不得者陽邪閉竅也反嘔者邪欲上越也欲失溲者邪欲從前陰出也足下惡風大便鞕小便當數而反不數陰氣復而津液回乃得振慄下利而邪氣盡從大便泄出然後身半以下之陰氣得升則頭卓然而痛身半以上之陽氣得降則穀氣下流而足心必熱欲愈之狀且如病狀亦可見火邪為虐之甚也參尚論篇

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽風火相熏灼其身發黃熱發於外陽盛則欲衄熱搏經絡迫血上行陰虛則小便難熱搏於內陰虛內熱陰陽俱虛竭身體則枯燥熱消血氣不能榮於身體但頭汗出劑頸而還熱氣炎上搏陽而不搏於陰腹滿微喘熱氣內鬱口乾咽爛火熱上熏或不大便久則讝語熱氣入胃消耗津液胃中燥熱則發讝語甚者至噦病深者其聲噦手足躁擾捻衣摸床火熱太甚則手足擾亂小便利者其人可治。津液未竭猶為可治此舉火劫發汗之弊以示非傷寒之正治其致變有如此之甚者末揭小便利者可治一句以見此證之可治不可治全在津液之存否耳邪風被火熱至失其常度是函蓋全條語也發黃以下乃擬其變而備言之非謂一人一時悉具其變也

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之無論中風傷寒火劫非法

也非火熱傷陰如上條即逼汗亡陽而驚狂也汗乃心之液汗多亡陽則心神浮越故驚狂而起臥不安也桂枝解未盡之表邪芍藥益陰非亡陽所宜故去之加蜀漆之辛以散火邪龍骨牡蠣之濇以固陽氣否則奔豚發矣。尤怡潛居錄曰火劫亡陽驚狂陽者心之陽火氣通心神被迫而不守也與發汗亡陽不同發汗者動其腎則厥逆筋惕肉瞤故當用四逆被火者傷其心則驚狂臥起不安故當用龍蠣也

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯方

桂枝三兩 甘草二兩 牡蠣五兩 龍骨四兩

蜀漆三兩 生薑三兩 大棗十二枚擘

右以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥再取三升去滓溫服

形作傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火者必讝語

弱者發熱脈浮者解之當汗出愈形作傷寒發熱也脈不弦緊而弱弱者發熱也脈弱而發熱是裏熱也裏熱者必渴若被火氣火邪入胃必發讝語弱者發熱而倘得脈浮則邪還於表矣當以辛凉解散使汗出愈。常器之曰可救逆湯

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必清血名爲火逆陰虛被火不得汗邪無從出其人必發躁到經不解必清血此火邪迫血下行也清作圊廁也。大訥按郭白雲曰宜犀角地黃湯

脈浮熱甚而反灸之此爲實實以虛治因火而動必咽燥唾血脈浮熱甚此爲表實反灸之是實以虛治也血因火動可必其咽燥唾血此火邪迫血上行也。常器之曰可救逆湯

微數之脈慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也微數之脈爲熱慎不可灸也因火爲邪則爲煩逆灸以追虛而乃以逐熱熱則傷血加以火氣使血散脈中不能濡潤筋骨故曰火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痹名火逆也火性炎上腰以下陰氣獨治故重而痹

欲自解者必當先煩煩乃有汗隨汗而解何以知之脈浮故知汗出解也欲自解而先煩汗出之兆也脈浮故知汗出解也若脈不浮則煩爲入裏矣火邪諸條亦有在表入裏之不同

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯更加桂二兩燒鍼發汗損陰血而驚動心氣鍼處被寒氣聚而成核心氣虛而腎氣乘之必發奔豚氣從小腹上衝心是也先灸核上以散寒次與桂枝加桂湯以泄奔豚之氣節成氏註

桂枝加桂湯方

於桂枝湯方內更加桂二兩共五兩餘依前法

火逆下之因燒鍼煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之用灸以取汗不得汗而致火逆以下除之而邪仍不服又加燒鍼火與邪逼故生煩躁治病當求於本仍以桂枝甘草辛甘發散其邪加龍骨牡蠣者以飛騰之性從潛伏之性而同歸海底則逆氣收而躁乃靜矣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂枝一兩 甘草 龍骨 牡蠣熬各二兩

右爲末以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三

服

太陽傷寒者加溫鍼必驚也火先入心心主血而藏神血如水也神如魚也火熱湯沸則魚驚躍不安矣腎氣因而乘之[illegible]將作奔豚乎

太陽病當[illegible]熱今自汗出反不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此爲小逆太陽表證有發汗解肌之法全不傷動胃氣舍此而妄用吐法吐中原有發散之義故不惡寒發熱然已傷動胃氣矣關上脈脾胃之部位也細則爲虛數則爲熱所以知其誤吐也一二日表邪尚寒吐之則表寒乘虛入胃故腹中飢而不能食三四日表邪成熱吐之則表熱乘虛入胃故不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐者食晨入於胃以胃虛不能尅化至暮胃氣行裏與邪氣相搏則胃氣反

逆而食吐出矣病變由於誤治而要未爲大逆當靜調以俟餘邪之自去胃氣之自復參成方二家

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此爲吐之內煩也此亦誤吐之變太陽本惡寒今反不惡寒不欲近衣邪熱乘虛入胃外不顯熱而熱在裏故爲內煩

病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者此醫發其汗令陽氣微膈氣虛脉乃數也數爲客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也本熱而脉數則能消穀引食陽受氣於胸中今以發汗令陽氣微膈氣虛則爲客熱而脉數也客熱不能消穀故脉數而反吐也

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣

湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也心中溫溫欲吐鬱鬱微煩胸中痛當責邪熱客於胸中大便反溏腹微滿則邪熱已下於胃也日數雖多未經吐下邪傳表裏之間未可下當與柴胡湯以除上中二焦之邪若其先曾極吐下者邪氣乘虛入胃爲實宜與調胃承氣以下胃熱若使不由吐下則不可與也但此之欲嘔等證實由吐下而來非柴胡證也何以知之以嘔故知其損傷胃氣邪氣乘虛入胃爲實也調胃承氣湯之證也參成氏註

太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之太陽主上不主下主表不主裏下焦與裏指膀胱也以在太陽故雖瘀熱在裏而表證仍在所謂隨經者也膀胱居太陽之下極故脉微而沉知其在太陽之裏以少腹滿小便利知爲血證若小腹滿而小便不利則又屬上焦之氣化不行爲五苓證而非血證矣然表證仍在何不先解其外攻藥中何不兼用桂枝蓋以脉微而沉又不結胸知邪不在上焦也抵者至也水蛭䖟虻攻堅而破瘀桃仁大黃潤滯而推熱太陽隨經瘀熱之重劑至當不易之定法也

抵當湯方

水蛭三十個熬　䖟虻三十個去翅足熬　大黃三兩酒浸

桃仁二十個去皮尖及雙仁者

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

太陽病身黃脉沉結少腹鞕小便不利者爲無血也小

便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之言身黃脉沉結小腹滿三者本爲下焦畜血之候然尚與發黃之證相鄰必如上條之小便自利其人如狂者而後血證始諦也蓋胃中瘀熱與膀胱瘀血俱有身黃脉俱沉結小腹俱滿但以小便利不利爲分別耳

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當丸膀胱瘀熱小便不利則小腹滿爲無形之氣病必膀胱之氣化自行而小腹滿者允爲有形之蓄血此二條反覆辨證見血證爲重證抵當爲重藥恐人辨認不清故申重其義如此易湯爲丸者熱雖盛而未狂小腹滿而未鞕宜小其制以緩治之耳○尤怡潛居錄曰利水逐血爲治膀胱兩大法門利水分清溫五苓猪苓是也逐血分微甚桃仁承氣抵當湯丸是也

抵當丸方

水蛭二十個　䖟虻二十五個　大黃三兩　桃仁二十個去皮尖

右四味杵分爲四丸以水一升煮一丸取七合服之晬時當下血若不下更服大訥按程郊倩曰夫滿因熱入氣分而畜及津液者應小便不利今反利者則知其所畜非津液也乃血也血因熱而滿結故用抵當湯變易爲丸煮而連滓服之使之直達血所以下舊熱蕩盡新瘀乃除根耳○又按周禹載曰藥不易也分數則減服法亦殊變之爲丸特以湯者蕩也丸者緩也本證較前條爲輕則法不得概施然猶不離乎湯煮而連滓服之其所欲緩不緩不蕩而蕩之意歟故云不可餘藥謂桃仁承氣則不足抵當湯復過之酌於二者之間而得其中矣晬時周時也

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也太陽病小便利者以飲水多必心下悸心爲火臟受制於水也飲水多而小便少者必苦裏急水停不行故苦裏急也○大訥按太陽初病不欲飲水若欲傳陽明便欲飲水此其常也今太陽初病即飲水

多必其人本自胃熱可知設胃陽不衰則所飲之水必能敷布於外作汗而解今胃陽虛而飲水多雖小便利亦必停於中焦而爲心下悸若小便少則水必更停下焦而苦裏急矣

問曰病有結胸有臟結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胸也何謂臟結答曰如結胸狀飲食如故時時下利玉函經作小便不利寸脉浮關脉小細沉緊名曰臟結舌上白胎滑者難治成氏曰結胸者邪結在胸臟結者邪結在臟二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與陽相結爲結胸以陽受氣於胸中故爾與陰相結爲臟結以陰受之則入五臟故爾○喩嘉言曰臟結一證難於辨識借結胸以詳其脉證而明外邪盛者爲難治其脉之寸浮關沉與結胸無異而臟結之關沉更加小細緊者以關居上下二焦之界外邪由此下結內邪由此上干實往來之要衝所以病在下而脉反困於中也此證全以外受之邪定輕重舌上有白胎滑則所感深重其互結之勢方熾道

表單裏與表裏兩解之法俱不可用故云難治然溫中散邪俾陰氣漸下而內消客邪漸上而外散則良工之爲其所難乎○常氏曰可刺關元穴

臟結無陽證不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也言當臟結之時表已罷除故無陽證痞雖在脇下乃素常所有非少陽傳邪故不往來寒熱其人反靜無陽明之譫妄也既無表裏之證而舌上仍有胎滑此爲何故則以外感之陽邪挾痞氣而反在下素痞之陰寒挾熱勢而反在上所謂丹田有熱胸中有寒也熱反在陰寒反在陽陰陽悖逆故不可攻是則調其陰陽使之相入胎滑退而後攻之則庶幾乎○大訥按別本註曰藏結無三陽證不發熱無太陽也不往來寒熱無少陽也其人反靜無陽明也舌胎滑白胸中有寒故可溫不可攻也又按程扶生曰經於藏結白胎滑者秪言難治未嘗言不可治也秪言藏結無熱舌胎滑者不可攻未嘗言藏結有熱舌胎不滑者亦不可攻也意者丹田有熱胸中有寒之證必有和解其熱溫散其寒之法俾內邪潛消外邪漸解者斯則爲良工之苦心乎

病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也三陽入胃爲陽結則宜下三陰入胃爲陰結亦宜下下早均謂之反三陽未全入胃而反下之熱入而作結胸則有大小陷胸等證三陰未全入胃而反下之亦成虛熱虛痞則有五瀉心等證作痞不言熱入陰經無熱入也末句言結胸而不及痞者省文也然發於陽而下早未嘗無痞發於陰而下早亦有結胸病機變幻良由人之氣體不同是故君子道其常而善學者貴通其變也○程郊倩曰病發於陽者從發熱惡寒而來或熱多寒少者亦是也脉浮而動數是未下時之來路下之而表熱內陷遂爲膻中之陽所格兩陽相結因作結胸結胸爲實邪故鞕而痛病發於陰者從無熱惡寒而來或寒多熱少者亦是也脉浮而緊是未下時之來路下之而陰邪內陷亦爲膻中之陽所拒陰陽相搏因作痞痞爲虛邪故或鞕或不鞕而總不痛然痞雖屬陰邪亦有表裏之分屬表者緊反

入裏之謂屬裏者無陽獨陰之謂故痞證雖有乾嘔煩躁皆因邪擾而無熱入也結胸則熱因邪陷而入入則熱與液結而成實矣以其人津液素盛也痞症誤在下結胸誤在下之太早

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞕則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃也病在太陽其脈自浮動數從浮虛上見而頭痛發熱汗出惡寒脈證俱爲在表太陽本有汗而曰盜汗本惡寒而曰反惡寒因其持久而云也醫反下之而動數變遲者以其胃中空虛也浮獨不改以邪乘陽分脈不得沉也膈內拒痛以客氣動膈之故短氣躁煩心中懊憹備見心君之不寧皆是客氣動膈之見證膈中之氣與陷入之邪兩相格鬬津液無從散布心下因鞕乃爲結胸邪因下而入膈是爲開門入盜自不得不開門放出門雖在腸胃之下戶而關鑰仍在於膈上承氣非所用也於是以大黃推陷廓清之才佐芒硝鹹以軟堅之力甘遂引之而直達飲所蕩滌心胸之邪而腸胃特其借逕絕不傷動中下二焦此大陷胸湯之製也若邪陷於胃而不結胸則爲變之輕者矣濕熱蒸黃另有專條故不出其治

大陷胸湯方

大黃六兩　芒硝一升　甘遂一錢爲末

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服大訥按王宇泰曰低者舉之高者陷之以平爲正結胸爲高邪陷下以平之故曰陷胸利藥之中此爲駛劑傷寒錯惡結胸爲甚非此不能通利劑大而數少須其迅速分解邪結也。方中行曰陷胸湯平邪蕩寇將軍之職也

以大黃爲君能軟堅以芒硝爲臣徹上徹下破結逐水以甘遂爲佐惟大實者乃爲合法如挾虛或脈浮者不可輕試

傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按之石鞕者大陷胸湯主之熱實而成結胸者不因誤下亦無液聚胸爲太陽之裏六七日表熱陷入熱聚於此而心下痛按之石鞕也結胸證關脈本沉此復加緊者因痛得之耳亦從清陽之分一下其熱而結氣自開故以大陷胸湯主之。大訥按汪琥曰或問脈沉緊焉知非寒實結胸答曰胸中者陽氣之所聚也邪熱當胸而結直至心下石硬且痛則脈不但沉緊甚至有伏而不見烏可以脈沉緊爲非熱耶大抵辨結胸之法但當憑證最爲有準。又按喻嘉言曰熱實二字形容結胸之狀甚明見邪熱塡結於胸而不散也浮緊主傷寒無汗沉緊主傷寒結胸此與中風之陽邪結胸迥別所以不言浮也又曰陽邪誤下成結胸陰邪誤下成痞然中風間有痞證傷寒間有結胸又不可不知

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此爲水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之胸脇之分太陽少陽分主之少陽熱結在裏必胸脇鞕痛然復往來寒熱半表之邪自在祇可與大柴胡湯兩解表裏若但結胸裏無大熱亦無往來之寒熱其胸之結鞕而下連於脇絲胸爲清陽所主氣蒸而爲津爲液所謂上焦如霧者也一爲邪結則凝而爲水清者變濁是爲水結在胸脇也頭微汗出水氣上蒸使然此惟大陷胸湯從高達下爲合法不得以胸脇之證相似而彼此誤施也。朱奉議曰水結胸小半夏加茯苓湯小柴胡加牡蠣亦主之

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞕滿而痛不可近者大陷胸湯主之汗下兩亡其液而邪液反結於胸勢必腸胃燥實故兼見陽明內實之證然必

詳其痛在何部若從心下連及小腹者自與陽明實穢不同仍從太陽下例由胸膈而腸胃蕩滌無餘痰飲蠲而陽明自治大陷胸湯所以不可易也

結胸者項亦强如柔痓狀下之則和宜大陷胸丸胸間邪液緊迫勢連於上至項亦强狀如柔痓是必去邪液然後可以和正液也故云下之則和然較之從心而連及中下二焦者緩急之形稍殊則湯丸之製頓改硝黃甘遂不可移易而以杏仁葶藶爲載上之舟楫更加白蜜之和緩作丸而制小其服使過宿始下是又以攻劑爲和劑也

大陷胸丸方

大黃半斤　葶藶半斤熬　杏仁半升去皮尖熬　芒硝半升

右四味擣篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈子大一枚別擣甘遂末一錢匕白蜜一合水二升

煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下爲效禁如藥法

結胸證其脉浮大者不可下下之則死此言結胸證關脉不沉者未全結也不可以陷胸湯丸下之下則向虛之裏氣必脫未盡之表邪皆陷禍可立至如此死者醫之咎也。魏氏本義曰陽邪不從表驅而誤下則成結胸然脉不止於寸浮而關上亦不見沉且兼見浮大是邪陽上盛而仍欲透表可知雖在結胸證中當求治表之道也不可下也不然兼見浮大必眞陽下衰而思欲飛越可知雖在結胸證中當求回陽之道也亦不可下也下之則上邪盛者愈陷而不出下眞衰者愈脫而不返其死必矣不出方者正以邪上盛與下眞衰主治不同耳

結胸證悉具煩躁者亦死結胸證悉具而無復浮大之脉急下之以存津液苟或遷延津液盡亡必至煩躁此時下之亦死不下亦死正虛邪實故也

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之正在心下不至小腹也按之則痛不按則不痛也脉浮滑者關脉亦不沉也此正小陷胸湯證也。大訥按魏荔彤曰小結胸無實熱之邪但微熱而挾痰飲爲患故雖結胸而不能高踞胸巔但正在心下而已不能實痛惟按之痛診之脉不沉惟浮而輕淺不能石鞕惟虛而結阻而已所以大陷胸不應用而另設小陷胸高下堅軟輕重浮沉之間病機治法昭然矣又云痞爲陰邪結胸爲陽邪然於陽邪中又有大小之分學者審之凡寒熱雜合之證無大實大熱俱宜斟酌下法勿孟浪也

小陷胸湯方

黃連一兩　半夏半升洗　括蔞實大者一個

右三味以水六升先煮括蔞取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服程扶生曰此熱結在心下不若大陷胸之高在心上按之

痛比手不可近爲輕脉之浮滑又緩於沉緊但痰飲素盛挾熱邪而內結所以脉見浮滑也半夏之辛以散之黃連之苦以瀉之括蔞實之苦潤以滌之皆所以除熱散結於胸中也先煮括蔞分溫三服皆以緩治上之法也

太陽病二三日不能臥但欲起者心下必結其脉微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸利未止者四日復下之此作協熱利也太陽病二三日邪當在表而其人不能臥但欲起此非太陽表證必其心下邪聚結而不散而脉見微弱又非表脉此素有寒痰積於心胸之分一遇外邪卽氣壅上逆爲痰所滯而脉不宣揚也醫見於心下之結不顧脉之微弱因而下之則誤矣利止者邪不下行必作寒實結胸利未止者裏寒挾表而下利此作協熱利也四日復以溫藥下其寒則二證可作一治矣。常氏曰可理中丸增損之

太陽病下之其脉促不結胸者此爲欲解也脉浮者必結胸脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉細數者頭痛未止脉沉緊者必欲嘔脉沉滑者協熱利脉浮滑者必下血同一太陽誤下而脉證之變各殊因人之本氣有强弱不同也太陽病下之而脉促者陰暴去而陽暴張也邪隨陽盛而外薄則欲解此誤下而與其人之本氣暗合者也若脉浮而不促是其人之正氣本虛邪必陷入而成結胸此結胸脉浮不可下者也以下脉無沉字者俱貫浮字看脉緊者陷入之邪逆而上擊比結胸之邪更高故咽痛然與內熱之喉痺不同脉弦者陷入之邪束於少陽之裏故兩脇拘急亦與少陽入裏同治脉細數者誤下傷氣脉轉細數太陽之邪仍在故頭痛未止勿因細數而改其太陽之治若脉沉緊者寒入裏也寒欲入裏而不得遂入則上逆而嘔脉沉滑者熱干下焦也熱干下焦則爲協熱利至於脉浮滑者陽邪宜擾陽分而必其動血者誤下傷陰故也與裏陰自病而脉沉者自異頭痛與協熱利皆在本經故無必

字餘皆按脉而必之也太陽誤下脉證之不同如此讀書臨證者宜熟思而審處之

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被卻不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服在陽爲表未罷熱未除也潠噴之也灌溉之也被蒙也言邪蒙冐於潠灌之水鬱閉而不散熱悗煩惱益甚也粟起言膚上粒起如粟水寒鬱留於表而然也意欲得水而不渴者邪熱雖甚而反爲水寒所制也文蛤卽海蛤之有文理者鹹寒走腎而利水故獨任之不差者水雖內漬猶有外被者故用五苓兩解也飲本寒又得寒水兩寒搏結伏熱爲實謂之寒實結胸無熱證者外無熱而熱悉收斂於內也小陷胸湯固小結胸之主治然白散者桔梗貝母能消飲而開膈巴豆辛溫能散寒而逐水所以寒結或重小陷胸湯不能解者則此又可服也參成方二家○大訥按其熱被卻卻猶退也或作刼非詳考

白散下又寒實結胸無熱證者龐氏作與三物白散蓋小陷胸湯不言三物又非無熱證此必當時書寫之悞羽矣

文蛤散方

文蛤 五兩

右一味爲散以沸湯和一錢七服湯五合

白散方

桔梗 三分　貝母 三分　巴豆 一分去心熬黑研如脂

右三味爲末內巴豆更於臼中杵之以白飲和服强人半錢弱者減之病在膈上者必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利不止進冷粥一杯身熱皮粟不解

欲引衣自覆者以水潠之洗之益令熱却不得去當汗不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩大訥按柯韻伯曰太陽表熱未除而反下熱邪與寒水相結成熱實結胸太陰腹滿時痛而反下之寒邪與寒藥相結成寒實結胸無熱證者不四肢煩疼也名曰三白者三物皆白別於黃連小陷胸也若作三物陷胸投之恐陰盛則亡矣況黃連巴豆寒熱天淵豈不誤人又曰貝母主療心胸鬱結桔梗能開提氣血利膈寬胸然非巴豆之辛熱斬關而入何以勝硝黃之苦寒使陰氣流行而成陽也白飲和服者甘以緩之取其留戀於胸中不使速下耳散者散其結塞比湯以蕩之更精

太陽與少陽併病頭項强痛或眩冐時如結胸心下痞鞕者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則讝語脉弦五六日讝語不止當刺期門肝與胆合刺肝俞瀉少陽之太

原缺第二十三葉

胃故毋攻下以犯胃氣邪不在表故毋發汗以犯上焦邪未滿結故毋刺期門以犯中焦必自愈者以經行則熱隨血去何以發汗爲犯上焦發汗則動衛氣衛氣出上焦故也何以刺期門爲犯中焦刺期門則動營氣營出中焦故也○尤怡潛居錄曰第一條是血室空而熱乃入空則熱不聚而游其部故胸脇滿第二條熱邪與血俱結於血室血結亦能作寒熱柴胡亦能去結血不獨和解之謂矣第三條是熱邪入而經尙行經行則熱亦行而不留故必自愈

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之支節四肢之節也心下支結邪結於心下之兩旁在少陽之分也發熱至微嘔太陽之表所謂外證未去也此條以小柴胡爲主治以太陽之邪未去故合桂枝以和解之

柴胡桂枝湯方

柴胡四兩 黃芩 人參 桂枝

芍藥各一兩半 半夏二合半洗 甘草一兩炙 生薑一兩半切

大棗六枚擘

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也柴胡桂枝乾薑湯主之傷寒五六日已經汗下則當解今胸脇滿微結三陽之邪留滯於上中二焦也小便不利膀胱不淸也渴而不嘔胃熱而氣不逆也頭汗出者三陽之熱甚於上而氣不下行也往來寒熱心煩者少陽半表半裏之邪出入不常也此爲未解也柴胡黃芩除往來之寒熱桂枝甘草和未罷之表邪牡蠣之鹹以輭其結乾薑之辛以散其滿括蔞根苦以滋其渴凉以徹其熱此三陽平解之法也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡半斤 桂枝 乾薑 黃芩

牡蠣熬各三兩 甘草二兩炙 括蔞根四兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脉細者此爲陽微結必有表復有裏也脉沉亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也脉雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與

小柴胡湯設不了了者得屎而解三陽入胃爲陽結惟少陽之陽微謂之陽微結三陰入胃爲陰結不雜外證謂之純陰結少陽爲樞少陰亦爲樞故見證相似此條是少陽併陽明爲陽微結之證因有少陰純陰結之疑似故反覆辨之也傷寒五六日是少陰發病之期微惡寒手足冷是少陰之證脉細是少陰之脉脉法曰不能食大便反鞕名曰陰結今少陽陽微亦不欲食而大便鞕陰陽疑似幾於辨之無可辨矣惟頭汗一證與少陰絶異腎主五液入心爲汗少陰受病液不上升不得有汗此爲陽微結者以有少陽之表復有陽明之裏也脉沉爲在裏汗出即爲陽微假令純陰結何得復有外證當悉入在裏矣此則半在裏半猶在外也既半在外雖得少陰脉之沉緊終不得爲少陰病況今之脉細乎總之握機在有汗也而汗祇在頭又非少陰亡陽之遍身汗出故知非少陰也於少陰脉證之中反覆推詳頭汗之義可與小柴胡湯而無疑矣和之而不了了當消息胃實而爲治或自得大便而解脉沉脉沉緊因脉細推言之也

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之

柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此爲結胸大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞也柴胡不中與之宜半夏瀉心湯太陽誤下則成結胸與痞此柴胡證具爲在少陽而誤下之其柴胡證仍在者義與前條無異若柴胡證罷亦有結胸與痞之變前賢有謂誤下之後重則成結胸輕則成痞者此之謂也其心下滿而鞕痛者此爲結胸大陷胸湯主之矣其但滿而不痛者此爲痞則宜半夏瀉心湯黃連爲君苦入心以泄之黃芩爲臣降陽而升陰也半夏乾薑之辛溫爲使辛能散結也人參甘草大棗之甘以緩中而益脾胃之不足使氣得平上下升降陰陽和而邪結散矣然則半夏瀉心湯者乃瀉其半表半裏之邪誤下成痞大便自通者用之也

半夏瀉心湯方

半夏半升洗　黃芩　乾薑　人參

甘草炙各三兩　黃連一兩　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服王又原曰此卽小柴胡湯以乾薑易生薑以黃連易柴胡耳小柴胡以和表裏此以徹上下而必推半夏爲君者痞從嘔得來辛以破結主病之藥也

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下其人心煩太陽之邪結於胸則心下鞕少陽之邪入於腸胃則下利不止結胸下利兩虛其胃故水漿不下而心煩太陽少陽併病當刺大椎肺俞肝俞一則曰不可發汗發汗則讝語脉弦是讝語脉弦者誤汗之變也再則曰愼勿下之此條乃出其誤下之變也。常器之曰可半夏生薑二瀉心湯。大訥按喩嘉言曰誤下之變乃至結胸下利上下交征水漿不入心煩待斃傷寒顧可易言治哉併病卽不誤用

汗下已如結胸心下痞硬矣況加誤下乎此比太陽一經誤下之結胸殆又甚焉其人心煩似乎不了之語然仲景太陽經謂結胸證悉具煩躁者亦死意者謂此其人心煩者死乎

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭疼心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之中風之人痰飲壅於胸膈下焦陰氣不得上升則下利上焦陽氣不得下降則嘔逆是當以十棗湯攻之而必俟其表解也其人漐漐汗出而不惡寒表已解矣心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣則邪熱協飲而裏未和也主之以十棗湯郭白雲曰十棗湯太峻後人未易用當梹榔湯代之。魏氏本義曰太陽陽明之交必辨表裏而施汗下與此無二理也但陽明之在裏宜下爲邪熱與糟粕相結爲實此之在裏宜下爲邪熱與水飲相結爲虛是大不同也漐漐汗出發作有時八字作一句讀言有時汗出有時無汗也中風汗止則邪衰傷寒得汗則邪散有表無表已見一斑矣

猶恐水飲上衝之頭痛誤爲在表之頭痛必於汗出不惡寒審之而後無表證爲大明矣再徵諸裏證何以見其與結胸胃實異耶心下滿而鞕痛者爲結胸今心下痞而痛在脇下則非結胸可知下利則非胃實可知所以同爲在裏宜下而十棗湯之下法迥異

十棗湯方

芫花熬　甘遂　大戟　大棗十枚擘

右上三味等分各別搗爲散以水一斗半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕弱人服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養大訥按周禹載曰心下痞鞕滿脇下痛水飲迫處上中二焦衛氣不固正氣阻逆故嘔汗短氣不惡寒所由來也於是以芫花消胸中痰水者爲主

治甘遂大戟之主五水十二水者爲臣大棗之佐十二經者爲佐旣和藥性復補中氣使所積之飲席卷而下尙慮有膠滯之患耶

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒鍼因胸煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足溫者易愈太陽病始初發汗不如法徒虛其表而邪不除因復誤下致心下痞原其成痞之故以汗而表虛以下而裏虛則表裏俱虛也雖曰裏陰表陽之氣並竭要其所以謂之痞者實由心下無陽陰獨痞塞也痞者否也天地不交之謂也於此不思傾否之法而復加燒鍼擾其陽刼其陰更致胸煩也使其人面色青黃膚瞤動陽氣大虛則爲難治若面色微黃手足溫陽氣得復則爲易愈蓋始之發汗一誤中之下之再誤也終而燒鍼三誤也其誤治同變痞同而難治與易治有不同則人有强弱衰旺之不同此非人力所能爲惟是施治之初愼勿令誤則醫者之責不可他諉也

脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳脉浮而緊寒邪在表也宜汗之而反下之緊脉之邪反入於裏此痞之所由作也濡言不鞕不痛而柔軟也痞言氣隔不通而否塞也此揭痞證之源爲諸瀉心湯作元起耳

心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之關上脉所以候心胸也結胸熱實則關沉今虛熱之氣聚於心下故心下痞按之軟其脉關上浮也以無惡寒知其表解可攻痞也大黃黃連二物漬以麻沸湯去渣但借二黃無形之氣不用其有形之味是泄虛熱以傾痞之巧法也。魏氏本義曰陰邪入裏何以反用寒藥蓋關上脉浮其陽勃勃欲動是陽爲陰格也故仲景名之曰氣痞氣者陽也若以陽藥濟之陽益浮於上不幾成關格之證乎惟急瀉其陰而陽亦隨之而降陰邪凝結者去而眞陽於是乎流布矣卽關格證中進退黃連湯之意也。大訥按傷寒下之太早心下痞者寒邪傷於營血也心主血邪入其本故成心下痞心氣不足邪熱客之以苦瀉其熱卽以苦補其心一舉兩得仲景之法誠神矣哉又按王宇泰曰結言胸痞言心下結言按之石鞕痞言按之濡結言寸浮關沉痞言不言寸但曰關上浮可以知二病之分矣。又按金鑑註曰此承上條以互明之也按之自濡但氣痞耳心下痞按之不濡爲可攻之熱痞也然其脉關上不沉緊而浮則是所結之熱亦淺未可峻攻也故以大黃黃連瀉心湯主之又曰按濡字上當有不字若按之濡乃虛痞也補之不暇豈可用大黃瀉之之理乎

大黃黃連瀉心湯方

大黃二兩　黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以麻沸湯漬服者取其氣薄而泄虛熱尤氏潛居錄曰成氏所謂虛熱者對燥屎言也蓋熱邪與糟粕相結爲實熱不與糟粕相結爲虛熱本方用二黃而不用枳朴等盖以泄熱非以蕩實也

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之心下痞虛熱內伏也惡寒汗出本爲表證此則表旣解而復惡寒汗出是爲陽氣外虛另煎附子汁和服率領二黃以瀉心而瀉熱之中實具回陽之力故以附子名湯其脉關上浮則與上條同也。建安許氏曰此方後人添入黃芩非也黃連瀉心氣大黃引之下泄惡寒則加附子故無黃芩也。王又原曰心下痞惡寒者表未解也當先解表而後攻痞今心下痞而復惡寒汗出爲續見之證明係陽氣外亡急當固陽附子則煮汁者取二黃之氣輕附子之力重也胃居心下不曰瀉胃而曰瀉心恐誤以治陽明之法治之也此仲景之微旨也

附子瀉心湯方

大黃二兩　黃連一兩　附子一枚炮去皮破八片別煮取汁

右大黃黃連二味如前條以麻沸湯漬須臾絞去滓內附子汁分溫再服從許氏削去黃芩以復古方

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之本以下之而成痞但其人渴而口燥煩小便不利知其水飲內蓄津液不行而心下痞非熱痞也故主之以五苓散若以瀉心之法治之不解也○大訥按別本解有云本以下之早故成心下痞如係結熱成實之痞則宜大黃黃連瀉心湯以寒攻之法也如係外寒內熱之痞則宜附子瀉心湯溫攻之法也如係虛熱水氣之痞則宜生薑瀉心湯散飲之法也如係虛熱而嘔之痞則宜半夏瀉心湯折逆之法也如係虛熱益甚之痞則宜甘草瀉心湯緩急之法也今以諸瀉心湯審證與之而痞不解則審其人若渴而口燥心煩小便不利者非辨證不明藥力之不及也蓋以水飲內蓄津液不行故痞病不解耳宜五苓散外發內利汗出小便利則愈於此可類推矣

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之胃為水穀之主陽氣

之根傷寒大汗出後外亡津液所以胃中空虛客氣上逆心下痞鞕也胃虛則不能消穀故令乾噫食臭土弱則不能制水故脇下有水氣腹中雷鳴下利也與瀉心湯以傾痞君生薑以益胃

生薑瀉心湯方

生薑四兩切　甘草炙　人參　黃芩各三兩

半夏半升洗　乾薑　黃連各一兩　大棗十二枚擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之邪方在表醫反下之虛其腸胃而氣內陷也下利完穀腹鳴嘔煩皆為誤下胃虛之咎正恐醫者不知以為結熱而復下之其痞必益甚故重以胃中虛客氣上逆昭揭病情而瀉心湯中去生薑而君甘草義有攸當也○復下之謂用大黃黃連瀉心湯也○魏氏本義曰痞鞕而滿腹鳴下利陰沉於下也乾嘔心煩不得臥陽浮於上也法仍用二黃以瀉心而主以甘草佐以大棗甘不益滿而反以治滿補其中虛也乾薑半夏救屢下虛寒之誤而痞之為痞自除

甘草瀉心湯方

甘草四兩　黃芩　乾薑　人參各三兩

半夏半升洗　黃連一兩　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服建安許氏內臺方有人參但去生薑今從之○大訥按方解曰方以甘草命名

者取和緩之意也用甘草大棗之甘補中之虛緩中之急半夏之辛降逆止嘔芩連之寒瀉陽陷之痞熱乾薑之熱散陰凝之痞寒緩中降逆瀉痞除煩寒熱並用也

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便湯藥即下藥也誤下而利不止心下痞鞕服瀉心湯則可已承上條言之也反以他藥下之不惟與心下之痞毫無干涉且使關闡盡徹利無休止醫以理中與之欲以開痞止利而利益甚理中者治中焦虛寒下利者也此利在下焦不約赤石脂禹餘糧固脫而重修其關闡而猶復不止則是膀胱不滲而水穀不別也利其小便則無餘治矣節尙論篇文

赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂一斤碎　禹餘糧一斤碎

右二味以水六升煮取三升去滓日三服大訥按周禹載曰利在下焦何以必取石脂餘糧乎赤脂甘酸辛大溫主下利赤白能治大腸寒滑則收之中有散也餘糧甘寒亦主利赤白療小腸結痛則降之中有分也乃一寒一溫兩相協濟去邪固脫兼而有之且石性本沉并可去心下之痞硬也又按柯韻伯曰甘薑參朮可以補中宮元氣之虛而不足以固下焦脂膏之脫此利在下焦未可以理中之劑收功也然大腸之不固仍責在胃關門之不緊仍責在脾此二味皆土之精氣所結能實胃而澁腸蓋急以治下焦之標者實以培中宮之本也要之此證是土虛而非火虛故不宜於薑附若水不利而濕甚復利不止者則又當利其小便矣

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞕脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿治傷寒吐下發汗混

施前有苓桂朮甘湯之法矣此則陰虛而證增心煩陽亡而脉轉甚微於此失治至八九日後心下逆滿者變爲痞鞕更加脇下作痛厥逆之氣上衝咽喉上入高顛則頭目眩冒津液散亡痰飲團結久不能榮養經脉向之身爲振搖者今至經脉動惕矣雖云上盛下虛實則正虛邪踞兩足必先痿廢謂當對病急治不可因循以釀成痼疾

傷寒發汗若吐若下解後心中痞鞕噫氣不除旋復代赭石湯主之大邪雖解以曾發汗吐下胃氣弱而伏飲上逆故心下痞鞕噫氣不除用法以養正而兼散餘邪大意重在噫氣不除上蓋以胃氣上逆有升無降代赭領人參甘草下行以鎮安其氣微加旋復半夏生薑大棗散邪滌飲以共濟於大寧

旋復代赭石湯方

旋復花三兩　人參二兩　半夏半升洗　代赭石一兩

甘草三兩炙　生薑五兩切　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服羅天益曰汗吐下解之後邪雖去而胃氣已虧矣胃氣既虧三焦因之失職清無所歸而不升濁無所納而不降是以邪氣留滯伏飲爲逆故心下痞鞕噫氣不除也方中以人參甘草養正補虛生薑大棗和脾養胃所以安定中州者至矣更以代赭石之重使之歛浮鎮逆旋復花之辛用以宣氣滌飲佐人參以歸氣於下佐半夏以蠲飲於上濁降則痞鞕可消清升則噫氣可除矣觀仲景治少陰水氣上凌用眞武湯鎮之治下焦滑脫不守用赤石脂禹餘糧湯固之此胃氣虛而失升降復用此法理之則胸中轉否爲泰其爲歸元固下之法各極其妙如此

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯下後不可更行桂枝湯以無桂枝證也前章下後微喘者桂枝湯內

加厚朴杏子以桂枝證具也。汗出無大熱熱勢已解而猶喘者邪獨盛於肺乎

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏氣大虛所以表裏不解加桂枝於理中湯是又兩解之一法也大柴胡湯瀉也桂枝人參湯補也皆治下利心下痞鞕虛實補瀉之間宜精思而審處之

桂枝人參湯方

桂枝四兩　人參　白朮　乾薑各三兩

甘草四兩炙

右五味以水九升先煮四味取五升內桂枝更煮取三升溫服一升日再夜一服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯內經曰從外之內而盛於內者先治其外而後調其內故表未解者不可攻痞也然傷寒汗後未解之表與傷寒病初之表不同宜用桂枝解肌固衛之法解其不爲汗衰之表表解已後乃以大黃黃連瀉心湯泄其心下之痞斯爲合法矣

傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯主之發熱汗出則表證未解心下痞鞕邪猶在胃口不在胃中嘔吐亦屬半表半裏下利則地道巳通大柴胡兩解表裏湯中不用大黃其理曉然

病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此爲胸有寒也當吐之宜瓜蒂散痰飲

內動身有汗而發熱惡寒全似桂枝證但頭不痛項不強太陽經中無外入之風寒明非桂枝證也寸候身半以上微浮邪自內出滯於胸中也痰飲塞膈則胸爲痞鞕氣上衝咽喉不得息痰壅上焦聲如曳鋸也寒以痰言吐胸中之痰以瓜蒂散者瓜蒂苦寒能吐頑痰而快膈小豆酸平善湯風涎而逐水香豉起信潮汐佐二物而主治稀糜則又承載二物之舟楫所以爲吐寒痰之對藥在上者因而越之也

瓜蒂散方

瓜蒂一分熬黃　赤小豆一分

右二味各別擣篩爲散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

病脇下素有痞連在臍旁痛引少腹入陰筋者此名臟結死素宿昔也臍旁陰分也病人有宿昔之痞連在臍旁傷寒外邪入裏與之相結其痛可知引小腹而入陰筋邪結腎肝之臟而仍不可攻所以於法爲死也

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之傷寒吐下後七八日不解者以熱結在裏所以表熱不除故云表裏俱熱與發熱無汗之表熱不同也時時惡風者汗後表罷時時有惡風之意與表證之惡風寒不同也況舌上乾燥而煩大渴欲飲水數升者明明是白虎湯證其得而拘泥乎

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之無大熱猶前條之表熱也口燥渴心煩即前條之熱結在裏也背爲人身至陰之地雖表退尚有餘

寒與前條之惡風同義主之以白虎湯亦不得拘泥也

傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之此承上二條爲白虎湯審慎之意脈浮而不滑發熱無汗風寒之表在也則不可與渴欲飲水該燥煩說無表證謂無惡寒無汗頭身疼痛等證非謂表無熱也大意與上條同故主治不異

太陽少陽併病心下鞕頸項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之前太少二陽併病既云不可發汗蓋以發汗偏攻太陽則邪歸少陽木邪干胃而作讝語脈弦當刺肺俞肝俞以瀉二經之邪斯爲正治此條又揭太少之見證而治法與前條同特戒切勿下之以見下之則證成危惡也

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加

半夏生薑湯主之治病以偏重者爲主太陽陽明合病自利表證爲重當與葛根湯汗之陽明少陽合病自利裏證爲多可與承氣湯下之此太陽少陽合病自利半表半裏之證爲重故用黃芩湯以和之一氣也下奪則利上逆則嘔若嘔者加半夏生薑以散逆氣參成氏註○柯韻伯曰太陽少陽合病是熱邪已入少陽之裏膽火上遊移熱於脾故自下利與黃芩湯酸苦相濟以存陰也熱不在半表故不用柴胡熱已入半裏故用黃芩主之雖下利非胃虛故不須人參兼痰飲則嘔故仍用半夏生薑○栢鄉魏氏曰太少合病其實陽明獨受其邪其少陽邪多者風木干於胃土則下利與黃芩湯以苦洩少陽之邪而陽明得下行其太陽邪多者表陽怫鬱而陽明氣逆則嘔加半夏生薑以辛散太陽之邪而陽明不上逆此黃芩即治協熱利之餘法此半夏生薑即治結胸之餘法使邪或從上越或自下洩耳

黃芩湯方

黃芩三兩　芍藥　甘草炙各二兩　大棗十二枚擘

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

黃芩加半夏生薑湯方

於黃芩湯內加半夏半升生薑一兩半餘依前法

傷寒胸中有熱胃中有邪氣二句病情腹中痛欲嘔吐者二句病形黃連湯主之下焦之陰氣不升而獨治於下爲下寒所謂胃中有邪氣也故腹中痛上焦之陽氣不降而獨治於上爲胸中熱所謂胸中有熱也故欲嘔吐上熱者泄之以苦黃連之苦以降陽下寒者散之以辛薑桂半夏之辛以升陰人參甘草大棗之甘以益胃參成氏註○程郊倩曰熱在胸中有煩躁鬱悶之證可知胃中反有邪氣以寒邪被格在下故也此證寒熱俱有較之大青龍之寒熱已向近裏一層故其證不見之表裏際而見之上下際陰不得上而腹中痛陽不得降而欲嘔吐此爲上下相格則治法亦寒熱並施辛寒易以苦寒辛熱加以苦熱更用人參半夏以補宣中氣升降陰陽自此條而互及瀉心諸湯皆其法也

黃連湯方

黃連　乾薑　甘草　桂枝各三兩

人參二兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服夜二服

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之煩者風也身疼不能轉側者濕也不嘔不渴無裏證也經曰風則浮虛又曰脉來濇者爲病寒濕今脉得浮虛而濇身有疼煩知風濕在經也桂枝附子湯散表中風濕是以主之節成氏註○大訥按程扶生曰濕與風相搏流入關節身疼極重而無頭痛嘔

渴等證脉浮虛者風也濇者寒濕也風在表者散以桂枝甘草之辛甘濕在經絡者逐以附子之辛熱薑棗辛甘行營衛通津液以和表蓋陽虛則濕不行溫經助陽散濕多藉附子之大力也

桂枝附子湯方

桂枝四兩　附子三枚炮去皮臍破八片　甘草二兩炙

生薑三兩切　大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取三升去滓分溫三服

若其人大便鞕小便自利者去桂枝加白朮湯主之論之言傷寒則寒該風言風濕則風該寒是風寒濕三氣合而成痺也風爲濕滯不得獨行於表濕爲風持不能純行於裏不嘔不渴上焦無遊行之火也惟三氣相合浸淫周身而爲煩疼重着之病此浮虛而濇之脉所由來也治用桂枝湯易芍藥以附子散風濕之在經疾驅而迅掃之若大便鞕小便自利者濕雖盛而津液自滲大

便之鞕非關胃實桂走津液故去之加白朮引津液還入胃中使風無所戀用朮以燥濕即藉朮以滋乾也。趙以德曰自病而察藥自藥而審病因知身之不能自轉側者非惟濕邪所致亦為陽氣不充筋脉無養故動之不能也欲去陽氣不充之濕者必以辛熱氣味之藥則可補其陽而逐其濕與治寒濕同法是證之用附子殆以此歟於是雖大便堅而非結熱者亦宜之如後條身痛不能屈伸用附子甘草湯治者亦此意

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之成氏曰風濕相搏兩邪亂經故骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛極也風勝則衛氣不固汗出短氣惡風不欲去衣為風在表濕勝則水氣不行小便不利或身微腫為濕外薄也甘草附子湯散濕而固衛。按此方即前去桂加白朮湯仍不去桂但去薑棗為汗出更不發之仍加白朮以去濕收汗也前條之風濕相搏有傷寒為根脚此條之風濕相搏屬在兩停甘草附子湯乃祛風勝濕平治之法也

甘草附子湯方

甘草炙　白朮各二兩　附子二枚炮去皮破　桂枝四兩

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者宜服七八合

傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白通湯主之舊作白虎湯今從宋本玉函經訂正玉函經有王叔和注云一作白虎湯者誤。白通湯方見少陰篇。大訥按傷寒脉浮滑表熱裏寒而用白虎湯必有誤字前賢諸解曲為回護終屬未妥蓋表熱是外未解裏寒是裏未解何可用白虎治之也如太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者少少與之胃氣和則愈此時方可用白虎又如脉浮小便不利微熱而渴者五苓散主之以其未成實熱上焦乾燥故少與水以潤之攻守調和如此細密詳愼此裏寒之證敢用白虎湯乎考之補亡論郭白雲曰當是白通湯之誤誠哉有見

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之成氏曰結代之脉動而中止能自還者名曰結不能自還者名曰代由氣血虛衰不能相續也心中動悸知真氣內虛也炙甘草湯益虛補氣血而復脉亦曰復脉湯

炙甘草湯方

甘草四兩炙　人參二兩　桂枝三兩　生地一斤

麥冬半升去心　阿膠二兩　生薑三兩切　大棗十二枚

麻子仁半斤

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烊消盡溫服一升日三服

脉按之來緩而時一止復來者名曰結又脉來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者必難治此釋上條結代之脉中有還者反動者復來也中有還言本臟之自還也不能自還因而復動他臟代之動也。成氏曰結代之脉一為邪氣留結一為真氣虛衰脉來動而中止若能自還更來小數止是邪氣留結名曰結陰若動而中止不能自還因其呼吸陰陽相引復動者是真氣衰極名曰代陰為難治之脉經曰脉結者生代者死

病欲吐者不可下

太陽病有外證未解者不可下下之為逆此二條是太陽經中之大法方中行曰此於早下之禁而申言之重致叮嚀之意也夫所謂治病之道者即其病之所在從而療理之求

所以去之之謂也如病在外而求之內於理則爲逆經日從外而之內者治其外正謂此也。大訥按此條別本原文於下之爲逆之下有欲解外者宜桂枝湯主之二句係原文未可删也宜增之程交倩曰若下後外證未解者仍當解外有是證用是藥不可以旣下而遂謂桂枝湯不中與也

傷寒論集註卷第二終

傷寒論集註卷三

漢張機仲景著
東吳徐[illegible]集註
大訥吳士[illegible]增訂
長洲蔣　棨詞先甫參校
姪秉鈞衡望
男維鈞衡範　參閱

辨陽明脉證并治法

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也

答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也

少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

他經首條皆揭本經之證或並載其脉陽明篇首獨不然者陽明以攻下爲正治而太陽少陽俱有攻下之禁則所謂太陽陽明正陽陽明少陽陽明者不得不設問答以明其義也太陽陽明者其人脾臟素强腸胃燥結三五日所受之穀省約至一二彈丸而出風寒一犯太陽卽熱爍津液不待傳變便當以丸藥潤之此乃病之僅見不在傳經之常例也惟正陽陽明乃是熱歸胃腑當爲陽明之正治者也若少陽陽明者邪傳少陽治不得法木邪干胃轉入陽明之腑而成燥實亦非傳經之正也三者並提而問平分而答口氣之中自具低昂而下條隨卽正揭之曰陽明之爲病胃家實也旨趣昭然矣。大訥按夫傳經傷寒之常也如太陽病不傳陽明而卽傳入胃者太陽陽明也陽明病不傳少陽而卽傳入胃者正陽陽明也少陽病不傳三陰而竟傳入胃者少陽陽明也成氏曰胃爲水穀之海主養四旁四旁有病皆歸於胃入胃則更不復傳夫曰入胃卽是入府絕無表證但見燥煩胃實譫語而已攻之自愈

陽明之爲病胃家實也此條乃正揭陽明之爲病也。柯韻伯曰胃家實不是竟指燥

屎堅鞕只對下利言下利則胃家不實矣又曰胃家之實有風寒外來熱不得越而實者有妄汗吐下重亡津液而實者有從本經熱盛而實者有從他經轉屬而實者此但舉其病根在實而勿得以胃實卽爲可下之證

問曰何緣得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也

此言太陽治不得法亡津液而轉屬陽明至胃家實者也古人入厠必更衣故不大便曰不更衣

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

陽明病外證云何猶曰胃家實之外證云何爾身熱汗自出不惡寒反惡熱是陽明內熱外達之表證非中風傷寒之表證只因有胃家實之病根故見證如此然此但言病機發見非卽可下之證也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷卽自汗出而惡熱也

陽明病當二日受之亦有得之一日者不從太陽轉入也陽明當身熱汗自出不惡寒今得之一日不發熱而惡寒者陽明初受風寒與太陽同也惡寒將自罷卽自汗出而惡熱者表寒旣散不終日而卽顯胃家實之外證也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中主土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也

惡寒自罷便是入腑之機因此發明陽明中土爲萬物所歸三陽三陰皆有入胃之理而後收轉本章惡寒自罷之本旨也

本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也

此由太陽發汗不徹而轉屬陽明者也

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濈濈然者是轉屬陽明也

發熱無汗嘔不能食太陽傷寒也而反汗出濈濈然者此太陽自轉陽明者也濈濈濕潤貌。大訥按反汗出之反字應作後字看蓋始而無汗其後轉入陽明方始濈濈然汗出義甚明顯無可疑也

傷寒三日陽明脈大

此補揭陽明之脈也陽明氣血俱多又邪并於經是以脈大二日陽明當受邪此云三日則太陽已過脈必不浮若涉少陽則脈又兼弦故特著之曰傷寒三日陽明脈大其實不以日數拘也。柯韻伯曰陽明傷寒祇在一二日卽寒去熱生三日見陽明之脈大則全無寒氣便是陽明之病熱而非復前日之傷寒始雖由於傷寒今不得再稱傷寒以傷寒之劑治之矣

傷寒脈浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞕者爲陽明病也

傷寒脈浮緩渾似太陽中風之脈乃不是頭痛發熱惡寒等證而手足自溫緩爲胃脈脾主四末手足溫者脾陰之中具有胃陽也陽明氣盛則太陰不顯故表而出之曰是爲繫在太陰臟腑相連濕熱相併當發身黃以小便自利不能發黃至七八日大便鞕者轉屬陽明也浮緩之脈當轉爲沉大手足

之溫且濈然汗出矣此太陰入胃之明文謂之太陰陽明可也

傷寒轉屬陽明者其人濈濈然微汗出也

傷寒則無汗陽明法多汗傷寒而轉屬陽明故其人濈濈然微汗出也此申設轉屬陽明者以起下條陽明有自受之風寒也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也

陽明中風發熱惡寒脈浮而緊在表之風邪方盛而口苦咽乾腹滿微喘已見陽明之熱證以有胃家實之根源在內也於此不行解表和裏之法而反下之則邪入裏而腹加滿亡津液而小便難是引邪入室而胃實成矣

陽明病能食名中風不能食名中寒

風則傷衛寒則傷營猶之太陽爾而陽明又以食爲辨者以胃爲水穀之海也衛屬陽陽邪中陽陽能殺穀故能食營屬陰陰邪入陰陰不殺穀故不能食

陽明病若中寒不能食小便不利手足濈然汗出此欲作固瘕必大便初鞕後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也陽明中寒則寒不殺穀故不能食津液不化故小便難陽明法多汗此手足汗而身無汗以胃中冷因欲作固瘕初鞕後溏也久而不止爲固固瘕而不下利故得稱陽明病而不在太陰。尤怡潛居錄曰手足濈然汗出大便已鞕胃中已實之徵但以中寒陰病而又小便不利則是胃有堅積而水寒漬之所以知其欲作固瘕胃中成聚傳爲久泄也。常器之曰可理中湯

陽明病欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併脉緊則愈風爲陽邪胃得之而益熱則消穀而能食小便反不利則濕流關節而骨疼大便自調則熱不結聚而散漫於身翕翕如有熱狀以其胃強脉健開發有力忽然狂作而濕與熱隨

汗而并得解散不失爲胃家實也。尤怡潛居錄曰中寒陰病雖有堅屎而仍作固瘕中風能食雖有水寒而忽從汗散觀此可以知陰陽病變之機此條疑是風濕爲痺之證金匱云濕痺之候小便不利大便反快又濕病關節疼痛而煩是也奄然發狂者胃中陽氣勝經所謂怒狂出於陽也濈然汗出者穀氣內盛汗出於穀也水寒不能勝之則隨汗外出故曰與汗共并汗出邪散則脉緊亦解故曰脉緊則愈

陽明病欲解時從申至戌上土旺於申酉戌

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱必噦陽明中寒故不能食雖有熱象不可妄攻攻之必噦以其人本虛又攻其熱故令噦也胃中虛冷亦得稱陽明病者以其有身熱汗自出不惡寒反惡熱之熱象在也。大訥按凡人得熱病若飲食素少胃氣素弱者皆不可以大攻不獨陽明病之不能食者也

陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀癉雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也陽明中風宜能食矣以其人脉遲故難用飽飽則消融不及而食煩風眩若小便利不能發黃今津液不化而小便難穀與濕熱相并將蒸身爲黃欲作穀癉則腹已滿下之徒去其糟粕腹滿如故雖誤下濕家不至陷入太陰而下利故得爲陽明病亦不失爲胃家實也。常器之曰可五苓散郭白雲曰已發黃者茵陳蒿湯

陽明病法多汗反無汗其身如虫行皮中狀者此以久虛故也陽明主肌肉腠理開發法當多汗今無汗寒邪欲達而不能所以身如虫行皮中狀也言久虛者明其所以不能透出肌表之故非謂當用補也法當小發其汗。尤怡潛居錄曰其身如虫行皮中狀者氣內蒸而津不從也。郭白雲曰宜桂枝麻黃各半湯此湯解身癢能小汗故也

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛陽明法多汗反無汗而小

便利津液既不達表勢必下滲將大便鞕而入腑乎今二三日嘔欬肢厥必苦頭痛未入腑也若不嘔欬肢厥頭亦不痛則必入腑矣陽明主裏頭痛非其本證且在二三日而不在得病之一日因於嘔欬而不因於外邪則陽明頭痛又與太陽不同矣。常器之曰可與小柴胡湯。郭白雲曰手足厥者宜小建中湯

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛陽明病但風旋目眩而不惡寒已是裏熱達表而風邪之表罷風爲陽邪陽能殺穀故能食而欬者氣逆也咽門者胃之系胃熱氣逆則攻咽而痛是陽明內熱之標也若按法以清之胃氣不逆則不欬其咽亦不痛胃家不實矣

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃陽明法多汗今反無汗小便又不利熱蘊不得越故心中懊憹熱氣鬱蒸必發黃也。常器之曰可五苓散茵陳蒿湯。大訥按發黃一證是係濕熱之邪鬱不得發而致懊憹身黃也喻嘉言曰濕停熱鬱而煩燥有加勢必發黃若汁出

則熱從外越小便多則熱從下泄而發黃皆可免矣倘悞攻之其熱邪內陷津液愈傷汗與小便愈不可得發黃之變安能免乎發黃與穀癉證本相同但彼因脉遲胃冷而得與固瘕及賊證同源而與此為異派

陽明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

柯韻伯曰太陽之脉浮而緊者熱必不解陽明之脉浮而緊者必潮熱發作有時太陽之脉但浮者必無汗陽明病之脉但浮者必盜汗出二經之表證表脉不同如此

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

成氏曰陽明之脉起於鼻絡於口陽明裏熱則渴欲飲水此口燥但欲漱水不欲嚥者是陽明上焦熱盛而裏熱未盛也陽明多血熱迫之而妄行必作衄也

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此大便必鞕故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞕

當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

陽明內熱達表故自汗出醫不識陽明之表因而重發其汗外亡津液遂成胃家之實而令大便鞕此時當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行小便數少津液當還入胃中津回則腸潤故知不久必大便也此戒人勿妄攻之意所以治陽明者識陽明之表則不誤汗矣識陽明之裏則不妄攻矣

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

嘔多者尚在少陽雖有陽明證何可驟攻○常器之曰宜小柴胡湯

陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

心下鞕滿邪熱尚高故不可攻攻之恐陷入太陰而下利利不止者正氣脫而死也利止者胃家猶實則可愈

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

陽明雖有可攻之證而面色通赤胃未實也不可攻之必發熱而轉色黃外熱悉入於裏胃熱乘實至小便不利乃可攻之色黃對赤色言之非謂發黃也

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

成氏曰吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽明病不吐不下而心煩則是胃有鬱熱也謂胃承氣所以下其鬱熱○大綱按周禹載曰此太陽經入陽明府候也未經吐下忽然心煩則是煩為熱邪內陷之徵與調胃下之庶熱去而煩自止耳然不言宜而曰可與者明以若吐後則肺氣受傷若下後則胃氣已損其不可與之意已在言外雖然調胃亦有在吐下後可與者正多蓋吐下後可與必有腹滿便鞕等證也不吐下者反不可與必有乾嘔欲吐等證也

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然而汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

陽明風寒之表欲罷則脉來覺遲雖汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘猶是胃家實之外證胃尚未實也當審其有潮熱者方為外欲解可攻裏也再審其手足濈然汗出方始信其大便已鞕大承氣湯主之矣若汗雖出而猶有微熱惡寒則是其熱不潮外仍未解也何可驟與承氣湯即使腹大滿不通止可與小承氣微和胃氣勿令大泄下也既慮醫者不識陽明之表而誤汗又恐醫者不識陽明之裏而妄攻此仲景喫緊為人處

大承氣湯方

大黃四兩　厚朴半斤去皮炙　枳實五枚炙　芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一二沸分溫再服得下餘勿服

小承氣湯方

大黃四兩　厚朴二兩炙去皮　枳實三枚大者炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣勿再服柯韻伯曰諸病皆因於氣穢物之不去由於氣之不順故攻積之劑必用氣分之藥因以承氣名湯方分大小有二義焉厚朴倍大黃是氣藥爲君名大承氣大黃倍厚朴是氣藥爲臣名小承氣味多性猛制大其服欲令大泄

下也因名曰大味寡性緩制小其服欲微和胃氣也因名曰小且煎法更有妙義大承氣用水一斗煮枳朴取五升去滓內大黃再煮取二升內芒硝蓋以生者氣鋭而先行熟者氣純而和緩仲景欲使芒硝先化燥屎大黃繼通地道而後枳朴除其痞滿小承氣三味同煎不分次第同一大黃而煎法不同此可見微和之意也。大訥按王海藏論大承氣湯云厚朴去痞枳實泄滿芒硝軟堅大黃泄實必痞滿燥實四證全者方可用之

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不可與若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉矢氣者此有燥屎乃可攻之若不轉矢氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞕而少也以小承氣湯和之不轉矢氣者慎不可攻也此條驗證下藥以見不獨太陽下早有結胸痞氣之變卽陽明已入於腑至六七日不大便猶有初鞕後溏不可攻者攻之虛其胃氣必脹滿不能食也胃燥則欲飲水水寒入胃胃熱格拒則噦其後却發熱者熱氣還復聚於胃中必大便復鞕而少也以小承氣湯和之若不轉矢氣者慎不可攻通前說爲一義也。大訥按方中行曰以潮熱轉矢氣訣人當下之候轉矢氣屁出也脹滿藥寒之過也噦亦是寒傷胃也便而少重下故也末句重致叮嚀之意

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲重語也王宇泰曰神有餘則能機變而亂語數數更端神不足則無機變而只守一語也。大訥按婁氏曰譫語者氣虛獨語也素問云脫陽者見鬼余用參芪溫補活者數百十人不可槩以譫語爲實也

直視譫語喘滿者死下利者亦死成氏曰直視譫語邪實正虛也喘滿爲氣

上脫下利爲氣下脫是皆主死

發汗多若重發汗者亡其陽譫語脈短者死脈自和者不死發汗多若重發汗亡陽胃燥則必譫語脈短者津液已絕脈和者正氣未衰。大訥按方中行曰汗本血之液陽亡則陰亦虧脈者血氣之道路短則其道窮矣和則病雖劇而血氣未竭也故知可以回生。又按喻嘉言曰太陽經無譫語之例必日久而少陽兼陽明方有譫語故此言太陽經得病時發汗過多及傳陽明重發其汗亡陽而譫語也亡陽之人所存者陰氣耳故神魂無主而妄見妄聞與熱邪乘心之候不同況汗多則大邪必從汗解止慮陽神飛越難返脈短而陰氣不附脈和則陰陽未離其生死俱從脈定耳。門人問亡陽而譫語四逆湯可用乎答曰亡陽固必回陽然邪傳陽明必審胃熱之熾否津液之竭否裏證之實否俱不可知設不辨悉欲回其陽先竭其陰矣此仲景所以不言藥也然得子此問而妙義愈彰

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日

晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識
人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生濇者死微
者但發熱讝語者大承氣湯主之傷寒吐下不如法徒傷津液病仍不解不
大便六七日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒陽明旺也獨語如見鬼狀神彩不與人相主當也若劇者發
則昏不識人循衣摸牀惕而不安陽氣躁擾不寧也微喘直視陰氣將脫也若其脉弦者陰未絕而可生脉濇
則陰絕而主死其微者但發熱讝語可與大承氣湯下之同一吐下傷陰而病之或劇或微生死判然以人府
臟之氣虛實不同耳
陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則
讝語小承氣湯主之若一服讝語止更莫復服陽明病不但大
承氣湯不可過服卽小承氣湯亦當中病卽止勿令過也以其人多汗外亡津液故也

陽明病讝語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與
承氣湯一升腹中轉矢氣者更服一升若不轉矢氣勿
更與之明日不大便脉反微濇者裏虛也爲難治不可
更與承氣湯也讝語潮熱脉滑疾而不實早有裏虛之慮少投小承氣湯一升葢已愼之矣湯
入腹中不轉矢氣是無燥屎不可更與也明日不大便而脉變微濇裏氣大虛下後裏虛猶爲可治今不大便
而裏虛明爲邪氣所勝補瀉俱無可施故云難治也參成氏註
陽明病讝語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六
枚也若能食者但鞕耳宜大承氣湯主之熱當消穀引食反不能食
者胃中熱實有燥屎也宜大承氣湯下之若胃中虛熱則能食雖鞕不得爲有燥屎
陽明病下血讝語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期

門隨其實而瀉之濈然汗出則愈陽明故有讝語以其下血知爲熱入血室
而不在胃也血行故雖但頭汗出而不責其汗實在血室但瀉期門濈然汗出而愈矣
汗出讝語者以有燥屎在胃中此爲風也須下之過經
乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之
則愈宜大承氣湯陽明方濈然汗出正屬表證而已見讝語尚未是陽明熱結以其人素有
燥屎在胃中耳此爲胃風自扇陰血久虧之故既有屎固須下之今風家有汗表邪在經必俟其過經入府
乃可下之若早下則內風益肆神明擾而語言必亂故凡表罷而虛裏熱而實者大承氣下之斯愈矣。大
按古本經文下之則愈宜大承氣湯二句在過經乃可下之之下若在章末則前言讝語燥屎不云大承氣下
之而云須下之是欲下而尚未下也至於語言必亂是因下早而表邪乘虛入胃之故豈有更與承氣之理
傷寒四五日脉沉而喘滿沉爲在裏而反發其汗津液

越出大便爲難表虛裏實久則讝語傷寒四五日脉沉而喘滿此裏實而
喘脉證俱爲在裏而反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實則讝語此亦誤汗而成胃實者也
三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺
尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出
者白虎湯主之腹滿身重難以轉側口不仁讝語者陽明也少陽病則面微塵太陽病則膀胱
不約表裏有邪而獨攻其表則讝語有加表裏有邪而獨攻其裏則表熱內陷必額上汗出而手足逆冷今三
陽合病陽明證多經邪熱盛汗大泄者與白虎湯以散內外之邪則得矣參成氏註。柯韻伯曰三陽合病法
在獨取陽明陽明之地淸肅則太少兩路之陽邪不攻自解所謂內寇寧而外患自息此白虎所由奏捷耳三
陽以陽明爲內地也。程扶生曰三陽病而列之陽明以熱入陽明裏也腹滿陽明經熱合於前也身重太陽
經熱合於後也難以轉側少陽經熱合於側也三證見而一身之前後左右俱熱氣瀰漫矣口不仁而面垢熱

合少陽之府也胆熱上溢則木尅土而口不仁淸陽不
升而面垢鍼經曰少陽病甚則面微塵是也譫語熱合
陽明之府也遺尿熱合太陽之府也三證見而身內之
上中下俱熱氣充塞矣大抵三陽主外三陰主內陽實
於外則陰虛於內故不可發汗以耗其陰液陽浮於外
則陰孤於內故不可下之以傷其微陽惟白虎一湯解
熱而不礙表裏然非自汗出則表邪抑塞亦未可用也
○并病是病之傳者合病是病之不傳者若三陽合病
則又熱氣混同而無輕重多寡之別矣○魏氏曰此
證與溫病之邪熱同一理而特有蓄發久暫之分

白虎湯方

知母六兩 石膏一斤碎 甘草二兩 粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三
服 柯韻伯曰邪入陽明故反惡寒熱越故汗出因邪
熱鑠其精液故渴欲飲水邪盛而實故脉洪大半
猶在經故兼浮滑然火炎土燥終非苦寒所能治經
曰甘先入脾又曰甘以瀉之以是知甘寒之品乃瀉

胃火生津液之上劑也石膏甘寒寒勝熱甘入脾又
質剛而主降備中土生金之體色白通肺質重而含
脂具金能生水之用故以爲君知母氣寒主降苦以
泄肺火辛以潤腎燥故以爲臣甘草爲中宮舟楫能
土中瀉火寒藥得以緩其寒使沉降之性皆得留連
於胃粳米氣味溫和稟庸平之德作甘稼穡得二味
爲佐陰寒之物庶無傷損脾胃之慮煑湯入
胃輸脾歸肺水精四布大煩大渴可除矣

二陽并病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難
而譫語者下之則愈宜大承氣湯 太陽併於陽明而太
陽證罷但發潮熱是
邪已在陽明也一身汗出爲熱越今手足漐漐汗出是
熱聚於胃必大便已鞕而譫語也宜大承氣湯下之則
愈○大訥按柯韻伯曰太陽證罷是全屬陽明矣先揭
二陽併病者見未罷之時便有可下之證今太陽一罷
則種種皆
下證矣

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡
寒反惡熱身重若發汗則煩躁心憒憒反譫語若加燒
鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈
心中懊憹舌上胎白者梔子豉湯主之 陽明經氣極盛
雖爲外寒所襲
脉見浮緊而寒從熱化即見咽燥口苦腹滿而喘之裏
熱發熱汗出不惡寒反惡熱身重之表熱此時發汗則
內熱益甚煩躁心憒憒反譫語也則汗之不可燒鍼則
損動陰氣怵惕煩躁不得眠也則燒鍼不可下之則胃
虛邪客心中懊憹而不安也則下之不可審其經邪之
熱驗之舌胎之白當行解表和裏之法惟梔子豉湯爲
諦至誤治之後亦惟此湯可以救逆末句出方總爲全
條說也陽明以裏證爲重故敘證先裏而後表○大訥
按婁氏曰梔子豉湯專
指下後心中懊憹者說

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之 大訥按
吳氏綬
曰凡傷寒時氣等證欲飲水者爲欲愈葢得水則能和
其胃氣汗出而解不與水則乾燥無由作汗或致悶亂

而死世不
可太過耳

若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之 大訥
按王
宇泰曰此浮字誤活人云脉浮者五苓散脉沉者猪苓
湯則知此證於若脉字下脫一不字也但南陽欲區別
二藥之分遂以沉對浮致使後人疑三陽證中不當言
脉沉更不復疑經文之有闕亦不爲無失若曰脉浮者
五苓散不浮者猪
苓湯則得之矣

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥
猪苓湯復利其小便故也 淸陽明內熱之表有三法梔
子豉湯主陽明上焦之熱白
虎加人參湯主陽明中焦之熱猪苓湯主陽明下焦之
熱皆所以存津液而不令胃家實也其汗多胃燥者已
入腑矣豈可復利其小便此又爲猪苓湯示戒也○程
郊倩曰猪苓湯之治與五苓散頗同在太陽爲寒水氣
化不避桂朮者從寒也在陽明爲燥土氣化改桂朮爲
滑石阿膠者從燥也處方至此已極精微猶復以利小

便爲暴液亡汗者禁則知證在陽明兢兢以保津液爲第一義矣

猪苓湯方

猪苓去皮　茯苓　甘阿膠　滑石碎

澤瀉各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊

消溫服七合日三服

脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之脉浮而遲便是裏寒之脉下利清穀正是裏寒之證此當急救其裏寒雖有表熱渾不爲意耳故以四逆湯主之清與圊通後凡言清穀清血者倣此

若胃中虛冷不能食者飲水則噦此因上條裏寒二字轉出故不更詳脉治

○此二條另是寒邪直中於胃眞寒證也陽明主熱此屬寒證故不冠以陽明病。大綱按喻嘉言曰表熱裏寒法當先救其裏太陽經中下利不止身疼痛者已用四逆湯不爲過其在陽明之表熱不當牽制更可知矣此證比前陽明病不能食一條虛寒更甚故不但攻其熱必噦即飲以水亦必噦矣

四逆湯方

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服

脉浮發熱口乾鼻燥熱在陽明之經能食者則衄食入於陰長氣於陽能食助陽血妄爲衄

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹若飢

不能食但頭汗出者梔子豉湯主之表未罷而下之熱當內陷今下後外

有熱而手足不甚熱邪雖內陷而不深故不作結胸而心中懊憹飢不能食爲虛煩也熱自胸中薰蒸於上故但頭汗而身無汗邪不在胃故飢邪在胸中故不能食參成氏註

陽明病發潮熱大便溏小便自可胃熱未實胸脇滿不去者

與小柴胡湯柯韻伯曰此少陽陽明併病轉屬陽明之始也與小柴胡湯所以開陽明之出路若據次第傳經之說必陽明始傳少陽則當日胸脇始滿不當日滿不去矣

陽明病脇下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴

胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然而汗出解

也木邪干胃提起少陽之邪胃氣因和所謂上焦得通津液得下也。柯韻伯曰此已屬陽明而少陽未罷蓋少陽之氣遊行三焦因脇下之邪盛令上焦之治節不行水精不得四布故舌上白胎而嘔與小柴胡湯轉少陽之樞則上焦氣化始通津液得下胃家不實而大便自輸矣身濈然而汗出解上焦津液所化蒸膚澤

毛若霧露之溉與胃熱薰蒸而汗出者不同也

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按

之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難

有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日

脉續浮者兼弦大看與小柴胡湯脉但浮無餘證者與麻黃

湯若不尿腹滿加噦者不治陽明中風而脉浮不得汗卽是麻黃湯證矣苟或拘泥失治遂至風邪充斥滂溢太少脉浮者必兼弦大內則短氣腹滿脇下及心痛久按之氣不通小便難時時噦外則鼻乾面目黃有潮熱耳前後腫風邪留滯表裏阻塞猝難處方乃遵用內經刺熱篇之刺法使內證得以小差則得尿腹減可知而面目黃耳腫之外證不解雖過十日之久而浮兼弦大之脉續在於是三陽之中獨取少陽卽是通三陽而和解之則小柴胡湯之治可施否則不得小差不尿腹滿加噦卽不可治小柴胡湯

亦無用矣由是觀之陽明中風不得汗當脉但浮無餘證之時早與麻黃湯發其汗必不至風壅於經如此之劇也全條喫緊在不得汗三字對病下藥無不當可見麻黃湯亦治陽明中風也

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖鞕不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導 陽明以津液為重自汗及發汗肌腠大開汗出必多汗出多者小便當少若又小便自利此為津液內竭大便雖鞕不可攻之當俟其自欲大便而後以導法通之否則日數雖多并不用導也況於攻乎

蜜煎導方

蜜七合

一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之勿令焦

欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許以內穀道中大便時去之

猪膽汁方

大猪膽一枚

瀉汁和醋少許以灌穀道中如食頃當大便出

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯 陽明初受風寒表氣虛則脉遲汗出多微惡寒是陽明之桂枝證○大訥按程扶生曰此言中風傳陽明者表邪未解仍宜桂枝解肌也病屬陽明脉雖不浮而遲猶有緩意焉則為風邪未解況有微惡寒之證故仍用桂枝解表

陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯 陽明初受風寒表氣實則脉浮無汗而喘是陽明之麻黃證前條病得之一日不發熱而惡寒者即此二條是已○柯韻伯曰陽明之表有二有外邪初傷之表有內熱達外之表外邪之表在一二日間其證微惡寒汗出多或無汗而喘是也內熱之表在一二日後其證身熱汗自出不惡寒反惡熱是也表因風寒外來故仲景亦用麻桂二湯汗之表因內熱外發故仲景更製梔子豉湯因其勢而泄之後人不識治陽明之初法又廢棄陽明解表和裏之法必待熱深實極以白虎承氣投之是養虎遺患也

陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者此為瘀熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之 柯韻伯曰太陽陽明俱有發黃證但頭汗而身無汗則熱不外越小便不利則熱不下泄故瘀熱在裏然裏有不同肌肉是太陽之裏當汗而發之故用麻黃連翹赤小豆湯為凉散法心胸是太陽陽明之裏當寒以勝之用梔子栢皮湯乃清火法腸胃為陽明之裏當瀉之

於內故立本方是逐穢法茵陳稟北方之色經冬不凋傲霜凌雪偏受大寒之氣故能除熱邪留結率梔子以通水源大黃以調胃實令一身內外瘀熱盡從小便而出腹滿自減腸胃無傷此陽明治水之聖劑也又曰仲景治小便必用氣化之品通大便必用承氣之味今小便不利不用二苓者何本論云陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗出而渴者津液先虛更不可用明矣此以推承致新之茵陳佐以曲屈下行之梔子不用枳朴以承氣與芒硝之峻利則大黃但可潤胃燥而大便不據行必一宿而腹始減黃從小便出而不由大腸立法之妙何其神也

茵陳蒿湯方

茵陳蒿六兩 梔子十四枚擘 大黃二兩去皮

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服尿如皂角汁狀色正赤一宿病減

黃從小便去也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑宜抵當湯下之心爲清虛之府有久瘀血則氣不清而神明亂矣故令喜忘津液少則大便鞕以血在內故雖鞕而反易其色黑者血因火燥而色變其始如褐色久乃黑也

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞕後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯下之心中懊憹而煩必是未有燥屎而攻之早也。大訥按柯韻伯曰下後心中懊憹而煩梔子豉湯證若腹大滿不通是胃中燥屎上攻也若微滿猶是梔子厚朴湯證

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥

屎故使不大便也言必如此而後攻之則無他變矣與上條一氣說下。大訥按柯韻伯曰發作有時是日晡潮熱之時二腸附臍故繞痛痛則不通矣

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯病人每煩熱汗出則解此陽明病狀也又如瘧狀日晡發熱亦陽明病狀也陽明證具猶必審其脈實爲入腑而宜下若脈虛浮則邪爲在表而宜汗此就陽明感邪審脈而辨其表裏證同而治法迥殊臨證者詎可妄乎

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯大下之後胃弱不能消穀至六七日不大便則宿食已結而發煩熱腹滿痛此有燥屎也宜大承氣以下之。婁氏曰大下之後又下之宜審

其虛實而用之不如梔子枳實爲穩

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣湯本條諸證未定其有燥屎也言當確審其有燥屎而後攻之。大訥按王氏曰此證不宜妄動必以手按之如大便有硬塊喘冒不得臥方可攻之何也乍難乍易故也若虛者用梔子枳實爲穩當

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也食穀欲嘔胃家寒也吳茱萸湯溫其胃而得湯反劇者以上焦有熱溫藥初入兩熱相并下寒爲之拒格而不內也或者當以熱因寒用之法導引之乎

吳茱萸湯方

吳茱萸一升洗　人參三兩　生薑六兩切　大棗十二枚擘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

太陽病寸緩關上小浮尺弱脈未實其人發熱汗出復惡寒不嘔邪在表但心下痞者此以醫下之也如其不下病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數大便必鞕不更衣十日無所苦也渴欲飲水者少少與之但以法救之渴者宜五苓散小腸偏滲則大便必鞕雖不更衣十日而無滿實之苦則不當攻之俟其津回腸潤大便自出也渴欲飲水者不可不與不可多與稍與之以救其煩渴斯爲法也渴者宜五苓散一句與上文不屬亦是太陽篇中小便不利微熱消渴與五苓散之意

脈陽微而汗出少者爲自和也汗出多者爲太過陽脈實因發其汗出多者亦爲太過太過爲陽絕於裏亡津

液大便因鞕也陽明一經以津液爲重脉陽微者邪氣少也汗出少者爲自和出多者爲太過若陽脉實者表熱甚也因發其汗出多者亦爲太過自和則邪解矣太過爲津液絶於內大便因鞕也。柯韻伯曰陽明之熱自內達表淸裏熱而表熱自除後人不能於仲景書中尋出陽明之表因不識仲景陽明治表之法而反發陽明之汗若上而鼻衄下而便鞕是引賊破家矣要知是風寒之表則用麻桂而治如是內熱之表卽荊芥薄荷皆足以亡津液而成胃實

脉浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絶此專主脾胃之脉浮陽芤陰陰陽二字以臟腑陰陽言也浮於肌肉之上而中候則空狀如葱葉所謂浮芤相搏也其浮者爲胃芤者爲脾脾不能爲胃行其津液而胃氣獨治津液不能四布所謂胃氣生熱其陽則絶也。尤怡潛居錄曰津液爲陽之根汗出過多津液竭矣故云陽絶

趺陽脉浮而濇浮則胃氣强濇則小便數浮濇相搏大

便則難其脾爲約麻仁丸主之成氏曰趺陽者脾胃之脉診浮爲陽知胃氣强濇爲陰知脾爲約內經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾主爲胃行其津液者也今胃强脾弱約束津液不得四布但輸膀胱致小便數而大便鞕其脾爲約

麻仁丸方

麻子仁二升　芍藥半斤　大黃一斤去皮

厚朴一斤炙去皮　枳實半斤炙　杏仁一斤去皮尖

右六味爲末煉蜜爲丸如梧子大飲服十丸日三服漸加以和爲度

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之大訥按方中行曰此概言陽明發熱之大意三日舉大綱而言也蒸蒸熱氣上行貌言熱自內騰達於外猶蒸炊然調胃和陽明之正也

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯內經曰諸腹脹大皆屬於熱熱在上焦則吐吐後不解復腹脹滿者胃熱盛也調其胃熱使不至大滿大實所以全其津液者多矣

太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞕者與小承氣湯和之愈吐下汗三字開說非串說微煩者胃實之標也小便數大便因鞕者則以津液少而成胃實矣小承氣和之勿令大泄下也

得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞕至四五日雖能食熱未實則能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖

不能食熱實則不能食但初頭鞕後必溏未定成鞕攻之則溏須小便利屎定鞕乃可攻之宜大承氣湯甲乙經曰脉軟者病將下日雖淺而胃將實也無太陽柴胡證則在陽明矣或和或攻隨熱之淺深而輕重以治之要皆慎用攻之意也。大訥按喩嘉言曰此段之雖能食雖不能食全與辨風寒無涉另有二義雖能食者不可以胃强而輕下也雖不能食者見不可以胃中有燥屎而輕下也

傷寒六七日目中不了了睛不和邪熱內甚上熏於目無表裏證大便難身微熱者表熱則身大熱裏熱則身微熱此爲實也急下之宜大承氣湯甲乙經曰熱病目不明熱不已者死此目中不了了睛不和證近危惡故須急下節成氏註。大訥按喩嘉言曰此條辨證最微細大便難則非久秘裏證不急也身微熱則非大熱表證不急也故曰無表裏證只可因是而驗其熱邪在中耳熱邪在中亦不爲急但其人目中不了了睛不和則急矣以陽明之脉絡

於目絡中之邪且盛則在府之邪更可知矣故惟有急下之而已

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯 邪熱入腑熱迫津液將竭故須急下之

陽明病發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯 發汗不解而腹即滿痛傳之迅也故須急下凡急下者皆所以救胃家之實而全津液也

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯 減不足言中明不減也謂雖有小減時其減甚微不足云減也正以顯其大實大滿耳

陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相尅賊者名曰負也 龐安常曰陽明土其脈大少陽木其脈弦若合病土被木賊加之下利則胃已困若脈不弦爲土不負弦者爲土負必死。魏氏曰人知陽明胃土受木氣之尅賊不知陽明燥金

亦受相火之尅賊故曰互相尅賊名曰負也按乾剛至健之氣運於地外而貫於地中所以統天地而資始生胃中燥金即乾金之貫於坤土以生化者也標本受制補救之法其在小柴胡一湯乎柴胡以攻木使之自退用黃芩借外援以避燥金之氣

脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯 原文此條與上條爲一證相連脈經另列宿食爲一條郭白雲曰脈滑數有宿食故可用承氣湯若胃爲木賊困而下利豈有用承氣之理惟合病下利闕治法今以負不負宜理中丸

病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血也宜抵當湯 惡寒爲表證讝語爲裏證此俱無之但發熱七八日消爍津液恐熱不已而變生焉故脈雖浮數而可下之下後脈數不解熱聚於胃則消穀善飢至六七日不大便者熱不得泄畜血於下爲瘀血也。許學士叔微曰凡傷寒當下之證皆從在經之邪入於腑今不言陽明病而云病人無表裏證明非自表之裏而病也但爲可下故編入陽明篇

若脈數不解而下不止必協熱而便膿血也 下後脈數不解而下利不止者爲熱得下泄迫血下行必便膿血也千金方通前條爲一證。常器之曰可白頭翁湯

傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕相搏在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之 傷寒發汗已則寒宜解即不解亦不當身目爲黃所以然者以其人素有濕邪在裏表寒雖經發汗其爲陰濕所持者仍在裏而無從解故也發汗後之寒雖已成瘀熱而寒濕鬱蒸之熱究非實熱故不可下當於寒濕中求其或淺或深而治之下三條是也

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之 傷寒至七八日寒與濕俱從熱化身黃如橘子色瘀熱已深津液不得下行至小便不利而腹微滿當從裏一邊開結導滯利小便以除濕此則可下者也茵陳蒿湯主之

傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之 傷寒而見身黃雖已濕蒸於裏而寒濕鬱蒸之熱依然在表表裏之間宜從中治清解和中以斷瘀熱之漸則二邪不能相合而表裏分消矣梔子蘗皮湯之治寒濕又一和解法也

梔子蘗皮湯方

梔子十五個　甘草一兩　黃蘗二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軺赤小豆湯主之 傷寒瘀熱在裏由濕蒸而來故必發黃然小便猶利腹亦不至微滿瘀熱未深祇從表一邊開其鬱滯麻黃連軺赤

小豆為主治而散熱除濕之品佐之以共濟此三條皆
於寒濕中求之者也太陽篇之風濕相搏皆夾陽虛此
之寒濕相搏皆兼
裏熱故治法迥異

麻黃連軺赤小豆湯方

麻黃二兩去節　赤小豆一升　連軺二兩連翹根也

甘草一兩炙　杏仁四十粒　生梓白皮一斤

生薑二兩炙　大棗十二枚擘

右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥

煮取三升分溫三服半日則盡

傷寒中風五六日往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食
心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞

鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴
胡湯主之風寒之邪在表則寒在裏則熱在半表半裏故往來寒熱少陽之脉循胸絡脇邪湊其經
伏飲摶聚則胸脇苦滿胸脇既滿穀雖消化則默默不
需飲食邪熱挾飲湯而上逆則心煩喜嘔邪之出入不
常各因人之氣體則有或然諸證胸中煩而不嘔熱雖
聚於胸而氣不甚逆也渴者熱耗其津液也腹中痛者
甲木之氣乘其己土也脇下鞕滿邪引肝之分也心下
悸小便不利水停而不行也不渴者熱未耗其津液也
身有微熱者太陽之邪未罷也要以小柴胡湯和解為
主治隨證加減之耳。柴胡入膽經能通表裏袪三陽
不退之邪用之為君黃芩能泄三陽之熱清心降火用
之為臣人參甘草大棗三者性平坐鎮中焦助正袪邪
者也半夏生薑能散能消用以為佐使各顯其長上通
天庭下徹地戶至為靈應非智謀之士孰能變化而通
其機乎

此條應入少陽病篇中今悞書於此

辨少陽病脉證并治法

少陽之為病口苦咽乾目眩也成氏曰足少陽膽經也內經曰有病口苦者名
曰膽癉甲乙經曰膽者中精之府五臟取決於膽咽為
之使少陽之脉起於目銳眥故少陽受病口苦咽乾目
眩也。柯韻伯曰少陽處半表半裏司三焦相火之遊
行口咽目三者藏府精氣之竅能開能闔恰合為樞之
象不可謂之表不可謂之裏是表之入裏裏之出表處
正所謂半表半裏苦乾眩者皆相火上走空竅而為病
風寒雜證咸有之所以為少陽一經之總綱也若目赤
兩耳無聞胸滿而煩只舉得中風一證之半表裏內經
之胸脇痛而耳聾只舉得熱病
一證之半表裏故提綱不與焉

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下
吐下則悸而驚此少陽自中風也胸滿而煩似可吐下以其易誤而示之禁也以吐除煩吐則
傷氣氣虛者悸以下除滿下則亡血血虛者驚若下條
之頭痛發熱其不可吐下不待言矣。大訥按方中行
曰少陽之脉上抵頭角下耳後其支者從耳後入耳中
出走耳前其支者下胸中貫肝膈主目膽為之合風為

陽而亡氣耳無聞者風壅則氣塞也目赤者風熱則氣
昏也胸滿而煩者風鬱則膈熱也少陽本無吐下法其
經又多氣少血吐下復傷其經則血愈少而虛血虛則
心虛所以神識昏亂怔忡而驚也。或云中風宜小柴
胡湯悸而驚則宜小柴
胡去黃芩加茯苓湯

傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗
則讝語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸此少陽自傷寒也頭
痛發熱本應發汗以其脉弦細則屬少陽故不可發汗
於其疑似易誤之處而昭其禁也發汗亡津液胃中乾
燥木邪干之則作讝語以小柴胡湯解散少陽之邪邪
散津回胃氣因和否則津枯飲結必煩而悸也。大訥
按王海藏云少陽半表裏用小柴胡名三禁湯然亦須
辨表裏證孰多又云按此宜用小承氣湯成註以調胃
承氣主之者非

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞕滿乾嘔不能食往

來寒熱尚未吐下脉沉緊者與小柴胡湯特標太陽病不解轉入少陽可見上二條爲本經自受之風寒也邪傳少陽之經隨入少陽之府而未全陷也脇滿不欲食少陽之裏也腑也往來寒熱而嘔少陽之表也經也以其未曾犯本經之禁以生變而脉見沉弦正當用和解之法全條是小柴胡證恐人以脉沉緊而生疑故告之曰柴胡證具且無吐下之變脉雖沉緊必與小柴胡湯也

若已吐下發汗溫鍼譫語柴胡湯證罷此爲壞病知犯何逆以法治之少陽邪在表裏之間不行和解之法而妄施吐下發汗溫鍼木邪不服而干於胃必發譫語若柴胡湯證不罷不爲逆柴胡證罷此爲壞病當求所犯何逆而以法治之參成氏註。大論按王宇泰曰救壞病助榮衛生津液於桂枝湯中求之有云犯溫鍼壞者桂枝甘草龍骨壯蠣湯

三陽合病脉浮大上關上不言弦者隱於浮大也但欲眠睡目合則汗成氏曰關脉以候少陽之氣太陽之脉浮陽明之脉大浮大之脉上關上是三陽合病也膽熱則睡

少陰但欲眠睡而陰不得有汗今目合則汗知三陽合病膽有熱也。程扶生曰開目爲陽合目爲陰三陽合病熱盛於經目合則陽入陰中故逼之而汗出。魏氏曰此證宜急救其陰

傷寒六七日無大熱表欲罷也其人躁煩者邪欲傳也此爲陽去入陰也表爲陽裏爲陰。柯韻伯曰陽去入陰指陽邪下膈言非專指陰經也或入太陽之府而熱結膀胱或入陽明之府而胃中乾燥或入少陽之府而脇下鞕滿或入太陰而暴煩下利或入少陰而口苦燥乾或入厥陰而心中疼熱皆入陰之謂後人拘於傳經之次因不知有入陰轉屬之義

傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪也柯韻伯曰陽明爲三陰之表故三陰皆看陽明之轉施三陰之不受邪者藉胃爲之蔽其外也胃氣和則能食不嘔故邪自解而三陰不病胃陽虛邪始得入三陰故太陰受邪腹滿而吐食不下少陰受邪欲吐不吐厥陰受邪飢不能食食卽吐蚘若胃陽亡則水漿不入而死要知三陰受邪關係不在太陽少陽而全在陽明又曰陽明以太陰爲裏是指牝臟言太陰亦以陽明爲裏是指轉屬言也腎者胃之關木者土之賊故三陰亦得以陽明爲裏三陰爲三陽之裏而三陰反得轉屬陽明爲裏故三陰皆得從陽明而下則陽明又是三陰實邪之出路也既爲三陰之表以禦邪又爲三陰之裏以逐邪陽明之關係三陰重矣

傷寒三日少陽脉小者欲已也謂脉小而平勻也

少陽病欲解時從寅至辰上成氏曰內經云陽中之少陽通於春氣寅卯辰少陽木旺之時

傷寒論集註卷三終

傷寒論集註卷第四

東吳徐　赤五成甫集註

漢張機仲景著　大訥吳士鎮申培甫增訂

長洲蔣　棨謫先甫參較

姪秉鈞衡望甫
男維鈞衡範甫　參閱

辨太陰病脉證并治法

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕此揭太陰本病也太陰主脾所生病脾主濕又主輸故云太陰之爲病腹滿痛而吐利也脾虛則胃亦虛食不下者胃不主納也太陰本無下證下證是轉屬陽明爲太陰之標病矣若

本病而下之豈止胸下結鞕已哉末句主標病言也郎後條說當用大黃芍藥者宜減之之意胸下結鞕非陽陷之結胸又不同於寒實之結胸救療之法在臨證者審處之。大訥按此當是直入陰經之陰邪非是陽邪傳入於裏者也然陽邪內熾不爲解散或反以寒藥清其熱令胃氣虛而且結遂至邪陷入陰而自利自利者多難治蓋其始邪在經時當用辛甘之藥溫散之邪當自解至自利則入臟腑而危

太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者爲欲愈太陰脾經也主榮四末四肢煩疼風淫末疾也風脉本浮浮爲陽脉陽脉微知風邪當去濇則少氣少血故中風濇而轉長則氣治爲欲愈柯韻伯曰濇與長不並見也。此條太陰風中於經表證也下條太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯四肢煩疼之下可參也

太陰病欲解時從亥至丑上太陰土也王於亥子丑向陽故云解時

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯此爲太陰表證辨脉出方發凡起例也。柯韻伯曰脉從病見太陰中風則脉浮不從臟之陰而從風之陽也浮爲麻黃湯脉而用桂枝者以太陰中風是裏之表證桂枝是裏之表藥因脾主肌肉是宜解肌耳

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩此爲太陰寒中藏者發凡起例也其證必腹滿時痛吐利食不下也其脉當沉細。大訥按張氏曰輩字謂藥性之同類惟輕重優劣不同耳四逆乃大熱之劑未易輕用所以仲景不爲定擬也莫若以理中輩循循用之爲穩

傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也脾家實者太陰不虛也不虛則邪不能容太陰傷寒而絕無藏寒之脉證全不似太陰故曰繫在太陰太陰當濕鬱而發黃乃小便自利而不

能發黃至七八日暴煩似有作汗之機以在太陰終不汗而下利也日十餘行知其必自止者以其胃强脾健自能逐邪下行而成太陰之開是謂脾家實腐穢當自去也。大訥按補亡論於此條之上另有一條曰傷寒三日太陰脉弱至四日太陰脉大而安常曰脉大而胸滿多痰者可吐之無此證者宜汗之郭白雲曰吐用瓜蒂散汗用桂枝湯仍煩脉浮則可汗也

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之此東垣所謂誤下傳也腹滿時痛者已傳太陰太陽未解也大實痛者已傳陽明太陽未解也由此觀之太陽與太陰亦有併病焉。柯韻伯曰腹滿爲太陰陽明俱有之證然位同而職異太陰主出病則腐穢之出不利故滿而時痛陽明主內病則腐穢燥而不行故大實而痛大實痛是陽明病不是太陰病仲景因表證未解陽邪已陷入於太陰故倍芍藥以益脾而除滿此用陰和陽之法也若表證未解而陽邪陷入於陽明則加大黃以潤胃而除其

大實痛此雙解表裏法也凡妄下必傷胃氣胃氣虛則陽邪襲陰故轉屬太陰胃液涸則兩陽相摶故轉屬陽明屬太陰則腹滿時痛而不實陰道虛也屬陽明則腹大實而痛陽道實也滿而時痛是下利之兆大實而痛是燥屎之徵故加芍藥小變建中之劑加大黃微示調胃之方〇大訥按趙嗣眞云太陰腹滿證有三有次第傳經之邪有直入本經之邪有下後內陷之邪不可不辨又按王宇泰曰邪氣傳入裏而痛者其痛不常當以辛溫之劑和之陰寒在內而痛者則痛無休止時欲作利也當以熱劑溫之有燥屎宿食爲痛者則不大便腹滿而痛也則須下之

桂枝加芍藥湯方

於桂枝湯內加芍藥三兩通前爲六兩餘依桂枝湯法

大訥按周宇載曰太陽悞下太陰受傷矣何也以毫不彼邪之脾忽然而下使清陽之氣不能四布因而時痛於是仍以本方解表倍加芍藥以救太陰之逆以收太陰之液者正因外邪之入者淺也

桂枝加大黃湯方

桂枝二兩 大黃一兩 芍藥六兩

甘草二兩炙 生薑三兩切 大棗十二枚擘

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

大訥按此言實痛宜攻也喻氏曰大實大痛自可攻之然陽分之邪初陷太陰未可峻攻但於桂枝中少加大黃七表三裏以分殺其邪可也婁氏曰表邪未解而悞下乘虛傳裏因而腹滿大實痛此方爲宜

太陰爲病脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也 重提太陰爲病中首條之義也脉弱續自便利是其胃氣弱也設當行大黃芍藥者宜減之又爲太陰宜下者周其慮也太陰脉弱知胃氣易動故如此叮嚀耳〇按喻嘉言曰此段叮嚀與陽明篇中互發陽明曰不轉失氣曰先鞕後溏曰未定成硬皆是恐傷太陰脾氣此太陰證而脉弱便利減用大黃芍藥又是恐傷陽明胃氣也

辨少陰病脉證并治法

少陰之爲病脉微細但欲寐也 方氏曰少陰屬腎居於極下其脉起於足小指之下故其象微而細也但欲寐者嗜臥也猶之天地之氣行於陽則闢而曉行於陰則闔而夜也〇魏氏本義日提少陰之爲病而標其脉證少陰之脉沉而以微細言者少陰脉沉對太陽之浮太陰脉微對陽明之大厥陰脉細對少陽之弦少陰之處三陰之中脉本沉兼微爲太陰之少陰兼細爲厥陰之少陰猶之陽明處三陽之中脉本大兼浮爲太陽陽明兼弦爲少陽陽明也沉微細雖三陰俱有而少陰之沉不待言必兼太陰之微厥陰之細而少陰之脉始該腎爲智巧所出邪入而失其智巧之司沉沉欲寐是其候也熱入擾其陰寒中涸其陽皆能致此仲景所以未辨寒熱之邪先著少陰之證此至訣也沉微細之脉而見遲是少陰直中之寒沉微細之脉而見數是少陰傳經之熱故脉微細但欲寐六字爲少陰之總脉總證〇柯韻伯曰少陰一經兼水火

二氣寒熱雜居故爲病不可捉摹其寒也證類太陰其熱也證似太陽仲景以微細之病脉欲寐之病情爲提綱立法於象外使人求法於病中凡證之寒熱與寒熱之真假做此義以推之其陰陽虛實見矣又曰少陽爲陽樞少陰爲陰樞弦爲木象弦而細者是陽之少也微爲水象微而細者陰之少也衛氣行陽則寤行陰則寐其行陽二十五度常從足少陰之分間行藏府少陰病則樞機不利故欲寐也少陽喜嘔嘔主出陽在外也少陰欲寐寐主入陰在內也喜嘔是不得嘔欲寐是不得寐皆在病人意中得樞機之象如此

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也 欲吐不吐心煩者寒中少陰之經欲入少陰臟之形證也但欲寐少陰病情也自利而渴猶屬少陰之經若小便色白則寒入少陰臟矣故曰少陰病形悉具〇此寒中少陰由經入臟之際入臟卽爲四逆吐利之裏證矣小便色白

裏熱已見其端而飲水自
救浮陽猶在上而未罷也

病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利脉法曰假令舊有伏氣當須脉之若脉微弱者當喉中痛似傷非喉痺也病人云實喉中痛雖爾今復欲下利然則此條乃伏氣病也當冠猪膚桔梗苦酒諸條之上少陰初受邪其機甚微人已皆不覺其爲病也脉微弱是少陰本脉邪伏未露至脉陰陽俱緊則伏氣已發也病發於陰不當有汗反汗出爲亡陽然此屬少陰伏氣猶爲少陰半表半裏陰陽錯雜之證未可以亡脫論也要之微脉轉緊亦是病進之脉又當與後條緊脉轉微對看。方中行曰咽痛者少陰之脉循喉嚨也其臟屬水所以不惟咽痛而復吐利。柯韻伯曰腎主五液入心爲汗少陰受病液不上升所以陰不得有汗仲景治少陰之表於麻黃細辛中加附子是升腎液而爲汗也若眞陰爲邪熱所逼則水隨火越故反汗出仲景治少陰之裏附子湯中任人參是補腎液而止汗也

少陰病欬而下利譫語者被火氣刼故也小便必難以強責少陰汗也欬而下利邪傳少陽之經當和之溫之妄以火刼責汗津液內竭故譫語小便難也

少陰病脉細沉數病爲在裏不可發汗熱邪傳裏故脉細沉數病不在表不可發汗發汗則動其經氣而有奪血亡陽之變。大訥按周禹載曰病在少陰已入裏矣今云在裏何耶此對入府而言邪在陰經者亦每轉歸陽明府蓋沉細少陰本脉也而數則入胃矣入胃者可汗乎況陰經無汗法如此則麻黃附子不可用溫經亦不可用也當於四逆中求之又王宇泰曰陰脉沉細今帶數恐人以爲熱故舉以告人蓋此數乃沉細而數如經曰數爲虛者是也非數則煩數之數或云此無發熱證故不可汗

少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱濇者復不可下之此二條爲少陰汗下者辨證辨脉而防其誤也。既不可汗又不可下當用溫法可

邪。柯韻伯曰少陰脉微不可發汗亡陽故也脉細沉數病爲在裏不可發汗然可汗之機亦見於此夫微爲無陽數則有伏陽矣須審其病爲在裏而禁汗不得拘沉爲在裏而不發汗也發熱脉沉者是病爲在表以無裏證故可發汗若脉浮而遲表熱裏寒下利淸穀是遲爲無陽病爲在裏又不得以浮爲在表而發汗矣要之陰中有陽沉亦可汗陽中有陰浮亦可溫

少陰病脉緊至七八日自下利脉暴微手足反溫脉緊反去者爲欲解也雖煩下利必自愈少陰脉緊至七八日自下利而脉暴微得無陰邪勝乎今詳其手足反溫則知其脉緊去而暴微爲欲解也煩爲利家所忌今以正勝并煩亦換陽之吉兆也故曰雖煩下利必自愈。又按緊脉轉微是復少陰之本脉卽少陰來復之陽也手足溫亦是脾家實臭穢當去故得轉太陰而自解正與太陰病七八日暴煩下利自止同陰病見陽脉者生又當如此看。大訥按柯韻伯曰反是反正之反玩反溫前此已冷可知微本少陰脉煩本少陰證至七八日陰盡陽復之時緊

去微見所謂穀氣之來也徐而和矣煩則陽已反於中宮溫則陽已敷於四末此陰平陽秘故煩利自止耳

少陰病下利若利自止惡寒而踡臥手足溫者可治此與上條皆陰退陽回之候可治謂可用溫法也常器之曰可當歸四逆湯。柯韻伯曰少陰是太陽之裏太陽惡寒故少陰吐利必惡寒陰從陽也太陰手足溫者必暴煩下利而自愈是太陰藉胃脘之陽少陰吐利亦必手足溫者可治手足厥者不治是下焦之虛寒既侵迫於中宮而胃脘之陽仍得敷於四末斯知先天之元陽仍賴後天之胃氣培植也

少陰病惡寒而踡時自煩欲去衣被者可治喻嘉言曰自煩欲去衣被眞陽擾亂不寧然尚未至出亡在外故可用溫法也

少陰中風脉陽微陰浮者爲欲愈成氏曰少陰中風陽脉當浮而微表邪緩也陰脉當沉而浮裏氣和也陽中有陰陰中有陽陰陽調和故爲欲愈。魏氏本義曰少陰有直中之寒無直中

之風風中腎臟之病與傷寒之傳經直中俱不相涉今言少陰中風乃是少陰忽轉太陽宛似太陽中風之脈證也陽微陰浮卽太陽中風之陽浮陰弱於此知其陰出之陽裏邪達表將必發熱汗出而自愈赤按少陰者太陽之雌少陰之邪從太陽而出天然之門戶也若太陽傳邪還表不更順乎

少陰病欲解時從子至寅上一陽生於子陰得陽則解

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死婉詞也脈不至者急詞也灸少陰七壯少陰始得病卽見吐利寒中臟也手足不逆冷反發熱者陽已回也故不死設吐利而脈不至陽暴脫也急灸太谿穴以回其陽太谿穴在足內踝後跟骨動脈中。柯韻伯曰傷寒以陽爲主不特陰證見陽脈者生亦陰病見陽證者可治也凡蹝臥四逆吐利交作純陰無陽之證全賴一陽來復故反煩者可治手足反溫反發熱者不死

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血

也腎與膀胱一臟一腑相爲表裏少陰病至八九日忽一身手足盡熱者腎移熱於膀胱陰出之陽下行極而上也氣病而傷血陽又乘陰上行極而下也亦見少陰中樞之象與太陽熱結膀胱血自下者見證同而病因異又按陰從陽化裏熱達表陽盛陰虛法當滋陰與二三日無裏證者不侔

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治下厥者少陰居下而熱深也上竭者少陰之血盡從上而越竭也少陰少血故云難治蓋下厥是少陰本病上竭則發汗所致強發其汗究竟汗不得出而但動其血下條黃連阿膠湯似可用以救其上竭卽以治其下厥用識於此以俟知者。大訥按常器之曰可用芍藥地黃湯郭白雲曰芍藥地黃湯止治上竭而不治下厥然下不厥則上不竭先以當歸四逆湯治下厥仍灸太谿三陰交及湧泉三穴以止少陰之厥可也又按王宇泰曰但厥無汗熱入裏而外寒甚也當溫之而強發其汗則衛寒甚而汗不能出必內傷其榮血而妄行也

少陰病惡寒身踡而利手足逆冷者不治謂直中少陰臟也。喻嘉言曰陰盛無陽卽用四逆等法回陽氣於無何有之鄉其不能回者多矣。郭白雲曰灸太谿仍與四逆等法。大訥按周禹載曰四逆白通溫經回陽諸劑必其人眞陽未至衰絕故藥力尙有所施但於危者扶之使有以自立非於無者造之使可以作有也故云不治

少陰病吐利煩躁四逆者死直中少陰臟。陰寒吐利至於煩躁津液枯竭孤陽擾亂更加四肢逆冷是中州之土先敗上下交征中氣立斷故主死也參方喻二家。龐安常曰煩躁者內煩躁也與吳茱萸湯正宜細審其生死也。郭氏曰此正仲景吳茱萸湯證不當不治仍灸太谿穴。尤氏潛居錄曰少陰病吐利煩躁四逆者死爲陰盛而陽絕也少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之謂陰盛而陽爭也病證同而辨之於爭與絕之間蓋亦微矣

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死利止似可得生而眩冒仍爲死

候蓋陰亡於下陽無依附浮越於上而神明散亂也可見陽回而利止則生陰盡而利止必死參方喻意

少陰病四逆惡寒而身踡脈不至不煩而躁者死踡而不伸陰主屈也陰寒證具而脈不至是陽已去矣陽去故不煩然尙可施回陽之法而收之於萬一若復加躁則孤陰垂絕基址已壞不能回也參方喻二家。郭白雲曰宜吳茱萸湯當歸四逆加吳茱萸湯仍灸太谿穴

少陰病六七日息高者死眞氣上浮不歸氣海自有一種無根而不返之聲成氏曰腎爲生氣之源呼吸之門少陰病六七日不愈而息高者生氣絕也

少陰病脈微沉細但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死脈微沉細但欲寐少陰之本脈本證也人身煩悶而汗出今汗出不煩無陽也自欲吐陰邪上逆也當急溫之失此不圖至五六日自利有加復煩躁不得臥寐者腎中眞陽擾亂頃刻奔散卽溫之亦無及矣參方喻二家。柯韻伯曰六經皆有煩躁而少陰更甚者以其陰

之虛也蓋陽盛則煩陰極則躁煩屬氣躁屬形煩發於內躁見於外是形從氣動也先躁而後煩是氣爲形役也不躁而時自煩是陽和漸回故可治不煩而躁是五臟之陽已竭惟魄獨居故死故少陰以煩爲生機躁爲死兆

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之

少陰表證也○龐安常曰少陰脈沉不知何沉也沉緊發汗則動經沉數爲病在裏不可發汗此脈或沉而微或沉而濇是表中寒而裏不消脈應裏而發熱在表故以小辛之藥溫散而微微取汗也

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也趙嗣眞曰少陰發汗二湯其第一證以少陰本無熱今發熱故云反也蓋發熱爲邪在表而當汗又脈沉屬陰而當溫故以附子溫經麻黃散寒而熱須汗解故加細辛是汗劑之重者第二證旣無裏寒之可溫又無表熱之可汗求其所以用麻黃附子之義則是脈亦沉方可名少陰

病身亦發熱方可行發汗藥又得之二三日病尙淺比之前證亦稍輕故不重言脈證而但曰微發汗所以去細辛而加甘草是汗劑之輕者○赤按陰邪入裏則吐利厥逆不得謂之表證矣今何可以發汗又有少陰本熱寒從熱化裏熱達表又不得謂之無裏證矣如何可以溫經上條始得之故不言及裏證此條二三日必詳其無裏證而後可施溫經散寒之治但以證有微甚而治分輕重耳○柯韻伯曰少陰主裏應無表證初受寒邪即便發熱似乎太陽而屬之少陰者以頭不痛而但欲寐也蓋少陰爲太陽之雌太陽陽虛則不能乇外內傷眞陰之氣便露出少陰之底板少陰陰虛則不能主內外傷太陽之氣便假借太陽之面曰此陰陽表裏相應之機也陰陽疑似之際證難辨而脈可憑內經曰逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沉故身雖熱而脈則沉也所以太陽而脈反沉便用四逆湯以急救其裏此少陰病而表反熱便於表劑中加附子以豫同其裏蓋腎爲坎象二陰不藏則一陽無蔽陰邪始得以內侵孤陽困之而外越故發熱無汗太陽之表不得不開沉爲在裏少陰之樞又不得不固設用麻黃開腠理細辛散浮熱而無附子以固元陽則少陰之津液越出太陽之微陽外亡去生便遠惟附子與麻黃並用則寒邪散而陽不亡精自藏而陰不傷此裏病及表脈沉而當發汗者與病在表脈浮而發汗者逕庭也若表微熱則受寒亦輕故以甘草易細辛而微發其汗甘以緩之與辛以散之者又不同矣

麻黃附子細辛湯方

麻黃去節 細辛各二兩 附子一枚炮去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

麻黃附子甘草湯方

麻黃二兩去節 附子一枚炮去皮破八片 甘草二兩炙

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥

煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連阿膠湯主之

與上條之二三日無裏證對看若二三日表熱入裏腎水耗而心火熾一水不勝二火故心煩不得臥前條二三日無裏證則乘其在表而微汗之此二三日已入裏爲之滋其陰以和其陽腎水生而君相之火自息○柯韻伯曰此少陰之瀉心湯也凡瀉心必藉芩連而導引有陰陽之別病在三陽胃中不和而心下痞鞕虛則加人參甘草補之實則加大黃以泄之病在少陰而心中煩不得臥旣不得用參甘以助陽亦不得用大黃以傷胃故用連芩以直折心火佐芍藥以收斂神明所以扶陰而抑陽也然以但欲寐之病情而至不得臥以微細之病脈而反見心煩非得血氣之屬以交合心腎甘平之品以滋陰和陽不能使水升而火降若苦從火化而陰火不得歸其部則少陰之熱不除雞子黃稟離宮之色入通於心可以補心中之血用生者攪和取潤下之義也驢皮稟北方之色入通於腎可以補坎宮之精濟水內合於心而性急趨下與之相溶而成膠

見降火歸源之妙劑也經曰火位之下陰精承之陰平陽秘精神乃治斯方之謂歟

黃連阿膠湯方

黃連二兩　阿膠三兩　黃芩一兩

芍藥二兩　雞子黃二枚

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之 少陰病得之一二日無表熱無裏熱而即顯眞寒之象當先灸之以益火而消陰而後主之以附子湯扶陽而培陰蓋三陰以少陰爲樞設扶陽而不培陰陰虛而陽無所附非治法之善也方中君生附二枚取其力之銳也且以益少火之陽鼓腎間之動氣禦外侵之陰翳以人參爲佐者所以固生氣之原更用白

術以堅太陰之土芍藥以滋厥陰之木茯苓以利少陰之水水利則精自藏土堅則水有所制木潤則水有所生制生則化矣此仲景溫補之第一方爲少陰固本禦邪之劑。常器之曰當灸鬲俞及關元穴

附子湯方

附子二枚去皮　人參二兩　白朮四兩

茯苓　芍藥各三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

王宇泰曰背惡寒者陰寒氣盛此條是也又或陽氣內陷有背微惡寒者所謂傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒白虎加人參湯主之是也一爲陰寒氣盛一爲陽氣內陷當於口中潤燥辨之

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者附子湯主之 太陽表證身體疼痛則手足熱而脉浮此身體痛骨節痛而手足寒脉沉者是寒中少陰臟也腎主骨故骨節痛。柯韻伯曰太陽少陰皆有身痛骨節痛之表太陽則脉浮緊而身發熱用麻黃湯發汗是振營衛之陽以和陰也少陰則脉沉而手足寒用附子湯溫補是扶坎中之陽以配陰也又曰此與麻黃附子湯皆直治少陰表證而有出入之不同內經曰少陰之陰其入於經也從陽部注於經其出者從陰內注於骨發熱脉沉無裏證者從陽部注經也身體骨節痛手足寒脉沉者從陰內注於骨也從陽注經是表熱裏寒病從外來故溫而兼散從陰注骨是表寒裏虛病從內出故溫而兼補又與眞武湯似同而實異倍附子去薑而用參全是溫補以壯元陽眞武湯用生薑而無人參尚是溫散以逐水氣補散分岐只在一味之轉旋也

少陰病下利便膿血者桃花湯主之 少陰熱利久成滑脫下焦不約而裏氣虛寒也濇可去脫君以赤石脂之濇少佐乾薑粳米開以潤之導石脂至下焦成其固脫之用此製方之意也溫之補之又屬第二義矣

桃花湯方

赤石脂一斤一半全用一半篩末　乾薑一兩　粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓每服七合內赤石脂末方寸匕日三服若一服愈止後服

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之 腹痛裏寒小便不利水穀不別也上條既起其端此乃備言日數與寒脫之象而申說其方。大訥按方中行曰腹痛寒傷胃也小便不利下利不止者胃傷而土不能制水也便膿血者下焦滑脫也石脂之澁固腸虛之滑脫乾薑之辛散胃虛之裏寒粳米甘草和中而益胃故三物者所以爲少陰下利便膿血之主治也

少陰病下利便膿血者可刺 此條之下利便膿血因未久熱未變寒可刺經穴以瀉其熱以難用寒藥故另開一出邪之路耳。常器之曰刺幽門交信。大訥按周禹載曰二條俱是便膿血

而此用刺者夫刺所以通經氣也桃花湯所以固脫也乃一法通因澁用一法通因通用者固病情有虛實之分亦治病有新久之別歟不可不加審也

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之喻嘉言曰腎中之陰氣上逆將成危候用茱萸以下逆氣人參薑棗以厚土則陰氣不復上干此之溫經兼以溫中矣。郭白雲曰少陰病四逆而煩躁者不問其餘證先宜服吳茱萸湯四逆而無煩躁者先宜服四逆湯四逆下利脉不出者先宜服通脉四逆湯此三者治少陰之大要藥也

少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之方中行曰猪膚本草不載然猪屬亥宜入少陰膚乃外薄宜能解外其性則涼固能退熱邪散而熱退煩滿可除也白蜜潤燥以利咽痛可愈也白粉益土以勝水利可止也意者義在斯乎。大訥按周禹載曰猪爲水畜取膚明是潤燥一切苦寒概不敢投腎惡燥也佐以粉蜜是培土和金斯咽痛愈而利可止也

猪膚湯方

猪膚 一斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和相得溫分六服大訥按猪膚一味因本草不載故論者不同王氏以爲猪皮吳氏以爲燖猪刮下黑膚無可依據因思華陀曰傷寒一日在皮二日在膚則皮下爲膚膚下庾者爲肉是膚深於皮一層矣若以此爲定評則當用厚皮愚見如此明者察焉

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差與桔梗湯咽痛諸條皆伏氣病熱邪所發甘草以和緩之不差加桔梗以開提之風邪挾痰半夏散以滌飲散邪甚則苦酒湯以滌飲潤咽消腫斂瘡。大訥按張氏曰六經傷寒惟少陰有咽痛咽傷之患蓋少陰之脉上貫肝膈入肺循喉嚨係舌本經曰腎所生病者咽腫上氣嗌乾及痛此經脉所係邪氣循行而致然也

甘草湯方

甘草 二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日三服大訥按徐忠可曰甘草一味單行最能和陰而清衝任之熱每見生便癰者驟煎四兩頓服立愈則其能清少陰客熱可知所以爲咽痛專方也

桔梗湯方

桔梗 一兩　甘草 二兩

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服大訥按周禹載曰設服前湯而不除非藥之不勝病也正以少陰之火挾邪上攻則併其母亦病故加苦桔梗以開之而自無不愈矣

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之大訥按方中行曰咽傷生瘡比痛爲重不能語言者少陰之脉入肺絡心心通竅於舌心熱則舌不掉也聲不出者肺主聲而屬金金清則鳴熱則昏塞也半夏主咽而開痰結苦酒消腫而斂咽瘡雞子甘寒而除伏熱連敘三條證同而治殊蓋各適其宜耳

苦酒湯方

半夏 洗破如棗核大十四枚　雞子 一枚去黃內上苦酒着雞子殼中

右二味內半夏着苦酒中以雞子殼置刀鐶中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑服之大訥按程扶生曰卵白象天卵黃象地前黃連阿膠湯用雞子黃義取入腎滋陰此苦酒湯用雞子白義取入肺潤瘡

少陰病咽中痛半夏散及湯主之諸條皆伏氣病但寒熱微甚不同耳。大訥按陰精不虧則陰火不升更得時邪之火侵之漸次入經而腎陰更自消爍夫少陰之經上循喉嚨陰火上逆挾痰攻咽故咽痛也雖爲陰精之不足實爲火邪之內薄故以半夏爲君不嫌其燥桂枝爲臣怯散其邪佐以甘草緩急而下火使火不復升則痰壅咽痛皆隨藥而愈矣

半夏散及湯方

半夏洗　桂枝　甘草炙

右三味各等分爲末合治之白飲和服方寸七日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散一兩方寸七更煎三沸下火令小冷少少嚥之

少陰病下利白通湯主之直中少陰臟客邪不能制水故自利。喻嘉言曰下利無

陽證純陰之象恐其陰盛格陽故用白通湯以通其陽而消其陰也

白通湯方

附子一枚生用去皮破八片　乾薑一兩　葱白四莖

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服大訥按徐忠可曰少陰病既無熱脉微下利是陰寒凝結統攝無主並無疑似之陽證凝結之寒漫無欲散之機故以生附配乾薑辛熱而迅發從朔雪中鼓動一陽以成開泰之功其用葱白者隆冬凜冽百草皆萎患不在虛而在陽氣之不接故以葱白之最通陽界者主陽之名謂陽春布德必先葭管飛灰東風透谷而後凍解暉生否則單恃辛熱不足以引有腳之陽適足以益丹鼎之燥耳

少陰病下利脉微者爲前條補脉與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脉暴出者死微續者生寒中少陰而自利脉微恐其內寒陽氣不得通於裏故與白通湯以通陽氣而利猶不止陽氣反爲之逆亂厥逆無脉乾嘔而煩者寒甚格陽也當加人尿胆汁從其氣類而和之服湯脉暴出者正氣因發泄而脫也脉微續者陽氣漸復也

白通加猪膽汁湯方

附子一枚生去皮破八片　乾薑一兩　葱白四莖

人尿五合　猪膽汁一合

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分溫再服無膽汁亦可用大訥按別本云若無猪膽羊膽汁亦可用又按徐忠可曰白通湯本取通脉而沉者起微者盛反厥逆無脉乾嘔而煩是葱白能通上而不能通下是微陽之欲散未散者因葱而上越故爲嘔爲煩非徒無益而又害之也然非葱白薑附之辛熱猝

難宣發則葱白之用豈爲過乎責在無向導矣故以人尿猪膽汁引之但炎上之火收之極難故脉忌暴出謂與下之凝寒竟不相屬則相離而絕也

少陰病二三日不已至四五日腹痛寒內甚小便不利濕不行四肢沉重疼痛濕外搏自下利者濕內滲此爲有水氣昭揭病根其人或欬或小便不利或下利本集無此句或嘔者真武湯主之方中行曰真武者北方陰精之宿職專司水之神以之名湯義取主水然陰寒甚而水泛溢由陽困弱而土不能制伏也朮與苓燥土勝濕芍藥附子利氣助陽生薑健脾以燠土。柯韻伯曰太陽少陰皆有水氣爲患太陽之水屬上焦小青龍汗而發之陽水當從外散也少陰之水屬下焦真武湯溫而利之陰水當從下泄也。大訥按別本原文俱是或小便利或下利此則曰小便不利并無或下利三字觀成氏註云腎主水腎病不能制水水飲停爲水氣腹痛者寒濕內甚也四肢沉重疼痛寒濕外甚也小便不利自下利者濕

勝而水穀不別也內經曰濕勝則濡泄與眞武湯㕁陽氣散寒濕等語則必小便不利而下利者方與此湯益腹中痛小便不利四肢重痛此腎中眞陽不能制水而寒水之氣遲留中外也腹痛水侮土也小便不利自下利濕勝而水穀不別也身重痛濕流關節也欬嘔水氣上逆也以附子益火以白术培土以茯苓利濕以生薑散寒皆所以制水也至芍藥之用亦以和腹痛之逆邪而引水下行則是當從小便不利自下利爲是故仍增或下利三字伏祈明者之訂定

眞武湯方

茯苓　芍藥各三兩　白术二兩

附子一枚炮去皮破八片　生薑三兩切

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

加減法

欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩

小便利者去茯苓

下利者去芍藥加乾薑二兩

嘔者去附子加生薑足前成半斤

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絶身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之此條之寒證較前條之下利脈微爲尤甚而身熱面赤自顯格陽之象故於四逆湯倍加薑附與葱以入陰而逆陽復其脈也前條之暴出則脈已離根此條之卽出則陽已返舍蓋以外不惡寒眞陽尚在軀殼通其脈而卽出始爲休徵設脈出艱遲其陽已隨勢而外散矣節尚論篇文

通脈四逆湯方

附子一枚生去皮破八片　乾薑三兩强人四兩　甘草三兩炙

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其

脉卽出者愈

加減法

面赤色者加葱九莖

腹中痛者去葱加白芍藥二兩

嘔者加生薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

利止脉不出者去桔梗加人參一兩

大訥按徐忠可曰寒見寒證熱見熱證此其常也寒熱證並見是陰寒隔陽於外不能內返也故少陰病下利清穀厥逆脈微腹痛寒也而反外熱不惡寒面赤乾嘔咽痛則爲陰陽相睽而元陽飛散之機卽於四逆加葱以入陰而迎陽又倍乾薑以壯溫煖之氣加甘草一兩以大和調之用葢通之於外正攝之於內也甚至戴陽汗出者亦用之則合甘草乾薑大甘大熱之間有妙用耳雖汗出而不忌葱可知此證之急務妙在通之也已故藥同四逆而另作湯名重在加減也至於利止脈不出正經所謂脈微而利亡血也又非一通可愈故更加以人參然觀面色赤加葱九莖則知隔陽之證當以戴陽爲確矣

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之熱邪深入少陰而裏未結實四逆散乃本經升舉藥也○盧氏復曰少陰爲病但欲寐陽去入陰之象循致四肢逆冷則熱已深入爲治之法入者出之大凡氣之欲出須從太陰始太陰主開也芍藥冬芽而氣酸爲甲木甘草色黃而味甘爲巳土甲巳合化既得開出之機兼以

直達之柴胡橫闊之枳實翻身外轉氣都向陽則陰邪無地可容向之自外入者開之使從內出此四逆散之義也○赤又按此方尤為陽邪陷入厥陰之對劑厥陰篇中厥熱相尋宜於升陽達表者當與小柴胡湯互衡而審處之

四逆散方

芍藥　甘草炙　柴胡　枳實破水漬炙乾

右四味各十分搗篩孫思邈銖兩說二錢五分為一分白飲和服方寸七日三服

加減法

欬者加五味子乾薑各五分并主下痢

悸者加桂枝五分

小便不利者加茯苓五分

腹中痛者加附子一枚炮令拆

泄利下重者先以水五升煑薤白三升煑取三升去滓以散三方寸七內湯中煑取一升半分溫再服大誥按周禹載曰下重氣滯也薤白疏泄也陽邪陷入則大腸氣滯故調氣則後重自除薤白能通手陽明經氣也

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之下利嘔渴心煩不得眠知非裏寒乃協熱利也滲泄小便分利水穀此其治也故主之以猪苓湯○趙羽皇曰仲景製猪苓一湯以行陽明少陽二經水熱然其旨全在益陰不專利水蓋傷寒在表最忌亡陽而裏虛又患亡陰亡陰者亡腎中之陰與胃家之津液也故陰虛之人不但大便不可輕動即小水亦忌過於滲泄方中阿膠養陰生新去瘀於腎中利水即於腎中養陰滑石甘滑而寒於胃中去熱即於胃家養陰佐以二苓之淡滲既疏濁熱而不留其瘀壅亦潤真陰而不苦其枯燥源清而流有不清者乎

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯得病纔二三日而熱邪已入少陰腎水不供因轉屬陽明胃火上炎故口燥咽乾也急下之穀氣下流則津液得升矣

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯喻嘉言曰熱邪傳入少陰逼迫津水注為自利質清而無渣滓色青而無黃赤陽邪暴虐反與陰邪相似惟陽邪傳自上焦心下必痛口必乾燥故宜急下以救陰○柯韻伯曰自利純青水心下痛口乾燥者是土燥火炎脾氣不濡胃氣反厚水去而穀不去故宜急下

少陰病脉沉者急溫之宜四逆湯初頭脉沉未有形證不知將發何病便急

溫之醫門所以貴上工也

少陰病飲食入口即吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒知非傳邪脉弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯少陰病始得之手足寒脉弦遲其故有二寒熱鬱於胸中有物而不能吐出與夫寒飲停於膈上無物可吐而但乾嘔皆能使手足寒脉弦遲也一則吐之以舒其胸中之陽氣一則溫之以消膈上之陰翳則手足當溫而弦遲之脉亦平矣其當吐者不可下也當溫者不可吐也脉證相似而治法迥殊者各有攸當也○大誥按程扶生曰此欲吐不吐陰邪上逆之證也若始病得之邪未深入其手足但寒而不厥脉但弦遲而不沉細則為邪實胸中寒尚在表屬於陽分當吐不當下吐者有物嘔者無物兩者須辨若膈上有寒飲但見乾嘔而不能吐出則是陰寒上逆當溫而不當吐也曰急溫者明不溫則有厥逆無脉諸變也

少陰病下利脉微濇嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸之下利脉陽微而陰濇爲眞陰眞陽兩傷之候嘔者陰邪上逆也汗出者陽虛不能固外陰弱不能內守也數更衣反少者陽虛則氣下墜陰弱則勤努責也灸百會穴以溫其上庶陽不致下陷以逼迫其陰然後陰得安靜不擾而下利自止設用藥以溫下寧不刼其陰乎節尙論篇文。郭白雲曰自利者三陰證也仲景以自利不渴者屬太陰渴者屬少陰何也蓋太陰脾之經也其脉布胃中與胃爲表裏脾本惡濕加以胃中寒故不渴也少陰腎之經也腎屬水故惡燥經中邪則腎當大燥於是引水自救故渴也是以太陰無渴證少陰有渴證也

傷寒論集註卷四終

傷寒論集註卷第五

東吳徐　赤五成甫集註
大訥吳士鎮甫增訂
漢張機仲景著
長洲蔣　棨詡先甫參較
姪秉鈞衡望
男維鈞衡範　參閱

辨厥陰病脉證并治法

厥陰之爲病消渴木盛水虧氣上撞心心中疼熱肝氣逼心饑而不欲食食則吐蚘木邪干胃下之利不止厥陰屬木木爲水子子能令母虛則水爲之消消而且渴渴不爲水止也心屬火木能生火肝氣逼心故上衝於心心中疼熱也胃司食而屬土受

制於木木實土虛故饑而不欲食食則吐蚘若以其熱渴而下之則邪在厥陰而反虛陽明木益賊其所勝而下利不止。喻嘉言曰子盛則母虛故腎水消而生渴母盛則子實故氣衝心而疼熱然足經之邪終與手經有別雖仰關而攻究不能入心之郛郭也至胃則受俯陵之勢無可逃避食則吐而下則利不止矣。柯韻伯曰兩陰交盡名曰厥陰又名陰之絕陽是厥陰宜無熱矣然厥陰主肝而胆藏肝內則厥陰熱證皆少陽相火內發也少陽厥陰同一相火相火鬱於內是厥陰病相火出於表爲少陽病少陽咽乾即厥陰消渴之機胸脇苦滿即氣上撞心之兆心煩即疼熱之初不欲食飲是饑不欲食之根喜嘔即吐蚘之漸故少陽不解轉屬厥陰而病危厥陰病衰轉屬少陽而欲愈

厥陰中風脉微浮爲欲愈不浮爲未愈柯韻伯曰浮爲風脉此云不浮爲未愈是厥陰中風脉反沉矣此木猶陰處風入地中木鬱不舒故未愈微浮是風行地上草木發陳復厥陰風木之常故愈也

厥陰病欲解時從丑至卯上成氏曰厥陰木也王於丑寅卯向王故爲欲解

諸四逆厥者不可下之虛家亦然先四逆而後厥者陰寒獨盛也先發熱而後厥者熱邪內陷也諸四逆厥者不可下之是兼虛寒證言故曰虛家亦然後條厥應下之是專指厥深熱亦深者言也

厥陰病渴欲飲水者少少與之愈柯韻伯曰厥陰肝木熱甚於內欲竊母氣以尅火故渴欲飲水少與之可以平亢火多與之反以益陰邪當審其消與不消恐水漬入胃耳又曰渴欲飲水與饑不欲食對看始盡厥陰之病情

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利陽邪下陷於陰則厥逆而利陽氣出則發熱利必自止見厥則陽復入陰而爲利也○大訥按方中行曰先厥起於陰也後發熱陽勝也見厥謂復厥也柯韻伯曰先厥利而後發熱者寒邪盛而陽氣微陽爲陰抑也其始無熱惡寒而復厥利

疑爲無陽其後發熱而厥利自止是爲晚發此時陰陽自和則愈若陰氣勝則虛熱外退而眞寒內生厥利復作矣厥與利相應則甚與熱相應則愈是陽消陰長之機

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食恐爲除中食以索餅若發熱者世本作不發熱者非從來註家皆誤今從郭氏補亡論訂正知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日脉之其熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日并前六日亦爲九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脉之而脉數其熱不罷者此爲熱氣有餘必發癰膿也穀食所以助胃若胃氣尚在必能發熱陽回故可必其愈也但恐熱來復去陽氣終絕耳後三日脉之其熱續在陰陽相平則之旦日夜半陽氣生長之時而愈若脉遲變數熱氣有餘厥陰主血熱與血結必發癰膿也○魏氏本義曰前熱六日翻厥九日再熱三日陽入陰九日出陰亦九日一出一入卽一屈一伸一屈一伸卽一曲一直木之本性然也在少陽爲往來寒熱屬府故陽陷淺而往來之時暫在厥陰爲出入厥熱屬藏故陽陷深而出入之時久旦日夜半決其愈者熱與厥相應陰陽兩停無過不及所以知其可愈設後三日脉之而脉數其熱不罷則陽盛於陰爲熱氣有餘雖厥陰以熱爲貴而亦不宜過過則傷陰肝爲血臓熱入其中久與相溷醸爲癰膿可見厥陰以陽陷爲病以陽升爲愈而陽升必以透表而散方爲全愈若仍在厥陰薰灼是升猶未升也仲景就厥熱二者驗陽之升降而又明其以陰陽和平爲正令人知厥陰之治法也又曰原文言始發熱六日便知其邪自少陰來何也少陰無發熱發熱卽爲愈機至傳厥陰必發熱以少陰在三陰爲陰經之裏熱不能發厥陰與少陽相連故易發熱又曰仲景言日約略之辭但取其均平耳非定以九日爲準也

傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲爲寒今

與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死厥陰有熱正氣賴以匡復況脉遲爲寒種種似熱必不可以寒藥徹之今與黃芩湯除其熱胃中應冷當不能食今反能食明是胃陽垂絕而暫焉發露其滅也忽焉故云必死腹中卽胃中也除中之中亦謂胃也除與除夕之除同義謂其中氣已除去也○魏氏本義曰傷寒脉遲六七日或熱少厥多或下寒上熱醫者不察反以黃芩湯徹其熱夫脉遲爲寒以寒益寒胃中應冷當不能食反能食者胃陽暴露名曰除中將見發熱汗出不止等證陽已離根豈能復續所以決其必死

傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其喉爲痺發熱無汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者其喉不痺四肢皆脾所主傷寒先手足厥冷而又下利木尅土也後發熱利必自止者火生土也汗爲心液木火通心故反汗出心不受邪因而越之故咽中痛而喉爲痺肝火內行而入脾火土合德

發熱無汗而利必自止若不止是火邪內陷血室不寧必蒸爲敗濁便膿血也便膿血者其喉不痺下行而不復上也。魏氏本義曰傷寒有先厥而下利者自是熱下陰分卽爲陽陷陰中也及後發熱而利止此陽出陰分卽陽升得上也而反汗出咽中痛者亦是熱氣有餘之故熱氣有餘則薰灼上部其喉爲痺皆由治之無術不能使陽氣透表升散致爲害空竅也夫汗出應熱散矣乃不散而爲喉痺是汗乃陰分之血爲熱邪所逼而化者非透表升陽之汗適足以虧陰益熱而已其發熱無汗者亦爲熱出陰中下利亦必自止又因無汗之故而熱不上衝祇能下注其下利卽協熱之利熱不消而不得止甚之熏灼腸胃而便膿血是熱邪下注之證而陽未升散可知熱既下注則上不炎其喉不痺蓋厥陰傳經熱邪一日不升陽達表必一日在內爲患在陽升熱出尚如此況熱後復厥厥熱相尋馴至陽微陰盛愈難治矣主治者安可坐視而不升降其陽宣導其熱乎。常器之曰喉痺可桔梗湯便膿血可桃花湯

傷寒一二日至四五日而厥者必發熱前熱者後必厥

厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤

先厥者陽回必發熱也前熱者熱陷後必厥也其厥深重者其發熱亦深重其厥輕微者其發熱亦輕微此陰陽勝復之理也誤讀者謂手足厥深者其內畜熱亦深厥微者其內畜熱亦微大失論文本意厥應下之而誤汗者不能逐散外邪徒然引熱上升故令口傷爛赤若手足厥冷脉細欲絕此時外寒初感內熱未起又當發汗當歸四逆湯是厥陰傷寒發表藥也。魏氏本義曰熱微則陷者淺可以升降熱深則陷者深不可升降乘其陷入之勢與以蕩滌之施是厥應下之也喻氏謂用小承氣者下熱邪而淨陰分也然大柴胡似尤爲對證若熱入之深而反發汗并失其升降之義矣升降亦非用燥熱之品發汗亡津以重傷陰分之謂也妄施之必陽熱之邪愈熾火盛炎上口傷爛赤所必然矣

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈

龐常常曰云若六日厥者必發熱愈甚仍下利也郭氏曰此恐論中語而諸書皆不見。魏氏本義曰厥五日陽入也熱亦五日陽出也設六日當復厥陽又入也不厥則陽不入而直出透表矣厥終不過五日者以前熱五日陰陽之氣適平所以知其能自愈又曰邪在少陰不發熱及傳厥陰則發熱故可因此一二日至四五日之發熱而知邪所自來又可因此一二日至四五日而識厥日之數以定厥熱之淺深也又曰熱證宜理熱邪如漸厥多熱少則又當理寒邪勿傷陽分矣然厥多熱少漸致有陰無陽自各有專條也

凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷是也

陰氣獨盛不與陽相順接則厥陽氣深陷不與陰相順接則厥故曰凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥。郭白雲曰此之論厥者皆不達其源厥者逆也凡逆皆爲厥傷寒所論乃手足厥逆之一證也其陰陽正氣偏勝而厥者一寒不復可熱一熱不復可寒傷寒之厥非本陰陽偏勝暫爲寒邪所苦而然邪并於陰而陰盛陽衰陰經不能容其邪必溢於陽故爲寒厥邪并於陽而陽盛陰衰陽經不能容其邪必溢於陰故爲熱厥其手足逆

冷或有溫時手足雖逆冷而手足心必煖龐氏謂此非正厥皆寒氣之輕者也故可消息汗下或者以此便爲熱厥非也其爲熱厥寒厥一皆寒耳傷寒厥陰正論寒厥惟有輕重之異無熱厥也然則熱厥之證何如手足如炭火炮烙或如入湯中是也傷寒有此乎曰以理推之陽毒或有此證人不悟其爲熱厥也寒熱二厥之證始於何時曰始於素問岐伯曰陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥故陽氣勝則足下熱陰氣勝則從五指至膝下寒也曰經有言足如履冰肘如入湯中一證豈寒熱并厥乎曰此爲風痺淫爍陰陽二經俱不足邪氣乘虛而入於二經之間往來寒熱正氣不能與之爭邪氣日進正氣日衰所以不出三年死非厥也。又曰厥病發癰膿便膿血何也蓋以毒氣從三陰經走下不復可止非發癰膿便膿血則無自而出故其毒也下於表者則發癰膿下於裏者則便膿血以是知厥亦有可下逐之理免發癰膿便膿血也便膿血則喉不痺者以毒下也應下之而反汗則口傷爛赤者以毒下而復之上也

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此

為臟厥非蚘厥也蚘厥[illegible]一時吐一蚘今病者靜而復
時煩此為臟寒蚘[illegible]入[illegible]故煩[illegible]復止得食而嘔又
煩者蚘聞食臭出[illegible]入[illegible]蚘厥者烏梅丸主之
又主久利 臟厥者[illegible]邪盛則腎火暗竭[illegible]無休腎陽 欲發露而不能則膚冷而躁[illegible]時也蚘
厥者木邪盛則胃[illegible]陽虛而蚘[illegible]故煩時
而復止蓋蚘在胃中無食則靜聞食臭則[illegible]其
脉微而厥則陽氣衰微可知尚未定其為臟厥[illegible]
也至七八日膚冷而[illegible]陽擾亂不寧乃為臟厥用[illegible]以
溫之而厥不回者主[illegible]若蚘厥則時煩時止未為死候
因此而驅至胃中[illegible]則亦死也烏梅丸安蚘而溫[illegible]
故主之主久利者以[illegible]解陰陽錯雜之邪也○魏氏[illegible]
義曰厥陰病診之脉微[illegible]當陽升發熱反厥[illegible]
陽升之微乃陽衰之微也至七八日[illegible]不和[illegible]
冷而且膚冷其人躁[illegible]
厥非胃陽不足蚘不安[illegible]
湯回陽安躁是也若夫蚘厥[illegible]

故其人當吐蚘二[illegible]而煩與躁不同腎寒之藏厥
躁無暫安時今病[illegible]復有煩[illegible]此辨在腎在胃而
分別治之也仲景又[illegible]明[illegible]厥之理亦屬之藏寒此
臟字指胃內經十二[illegible]腑[illegible]之也蚘上入膈之煩有起
止得食而嘔而煩而吐[illegible]而蚘不安伏之故此雖
未至膚冷陰躁而陽陷陰[illegible]不能出勢必漸至漸
滅而後已非為破陰升陽[illegible]可也欲陽升舉非扶助陽
氣不可也欲陰開破非收斂陽氣不可也烏梅丸一方
從緩治之寒熱雜合之邪與以寒熱雜合之藥烏梅酸
收以斂陰細辛辛熱以開陰連栢苦寒以降陰使陰不
得陷陽也薑附蜀椒以助陽[illegible]以補陽桂枝以升陽
使陽不為陰所陷也更用當[illegible]引藥入厥陰分除以
奏功焉若以治陽陷[illegible]病亦無不立效也可
見厥陰病中雖陽衰[illegible]以升陽透表為治法益
除少陽一路別無厥陰[illegible]可坐視其陽衰
陷深致成厥不能還之[illegible]厥亦有起自少陰
兼中厥陰而致者此說大[illegible]不待日久而成也若
傳經而得臟厥則陽漸消亡[illegible]也麻黃升麻湯為升
陽之急劑烏梅丸為升
陽之緩劑學者識之

烏梅圓方
烏梅三百箇　細辛六兩　乾薑十兩　黃連一斤
當歸四兩　附子炮　桂枝　人參
黃蘗各六兩　蜀椒四兩去子
右十味各搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸
之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與蜜
杵二千下丸如桐子大先食飲服十丸日三服稍加
至二十丸禁生冷滑物臭食等
傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利
色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胸脇煩

滿者其後必便血 熱少厥微手足不寒而但指頭寒厥 微熱亦微之證也默默不語陽陷入
陰之象也不欲食而煩躁木邪侵胃腎水受爍也至數
日之後漸見小便利而色白是腎水不為木吸而裏熱
退也欲得食是木邪去胃而胃氣和也故曰其病為愈
若未得小便利則熱不除邪持不去且于其腑陰出之
陽而轉見少陽之證則嘔而胸脇煩滿也厥陰之邪亦
可乘此而外泄於此不得外泄其後熱氣更還於臟肝
主血必
致便血
傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病當
愈四日至七日熱不除者必便膿血 厥陰熱氣有餘下 走而從裏出則便
膿血○魏氏本義曰傷寒發熱四日厥反三日復熱四
日後並不復厥厥少熱多其病當愈於是升降以釋散
之則當愈者必愈矣失此不治至七日之久而熱不除
是熱重於裏必有下注之患迨至便膿血則腸熱之利
又須以小承氣及大柴胡為治矣
赤按升降而釋散之四逆散為穩

傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病爲進寒多熱少陽氣退故爲進也診厥陰病以陽爲主故以寒多熱少爲陽氣退而病進。魏氏本義曰厥四日熱反三日復厥五日陽陷陰分者漸深熱耗陰分者漸熾始惟陽陷馴至陽衰寒多熱少而陽氣退病不更進乎可見厥少熱多病爲易治司命者當圖之於早也

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死成氏曰傷寒六七日正氣當復邪氣當罷脉浮身熱爲欲解若反脉微而厥則陰勝陽也煩躁者陽虛而爭也灸厥陰以復其陽厥不還則陽氣已絕不能復正而死。柯韻伯曰厥者必發熱熱與厥相應熱深厥亦深熱微厥亦微此四證是厥陰傷寒之定局先熱後厥厥熱往來厥多熱少熱多厥少此四證是厥陰傷寒之變局皆因其人陽氣多寡而然

傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死魏氏本義曰發熱而利不止則非陽

升邪散之熱乃陽微爲陰所逼之熱也熱後復厥自必下利如故遂至陰躁不得臥所謂無暫安時者也厥不復還矣故主死也

傷寒發熱下利至甚厥不止者死魏氏本義曰發熱時下利至甚其陽隨下利脫盡矣及至厥時厥遂不還不必陰躁已主死也。大訥按周禹載曰厥利止而發熱爲陽復不止爲陽脫陽旣脫則雖不煩躁而亦主死矣

傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也魏氏本義曰治厥陰病凡見陽衰即宜急爲扶助凡見陽陷即宜急爲升降今傷寒六七日不下利必露陽微之端倪而人不覺遂延誤其扶陽之治而孤陽乃爲盛陰所逼自內而出亡於外爲汗爲熱自上而隨陰下泄爲利頃刻陽不守舍是爲有陰無陽不惟與熱氣有餘之厥陰異而并與寒熱雜合之厥陰異此陽脫於陰而死之證也赤按厥陰有熱利當自止其熱不止而便膿血者熱氣下行有法有方見於後條至有發熱下利邪氣獨盛或臟氣已竭惟魄獨居而躁不得臥或土敗木賊而利甚厥不止或陽虛外亡而汗出不止俱主死也。大訥按便字當作暴字解蓋始病時不熱不利後爲陰邪所逼虛陽外越而暴熱暴利且至汗不止而陽亡故曰有陰無陽也

發熱而厥七日下利者爲難治發熱而厥邪陷入陰也七日當正勝邪退而反下利則眞陽下泄而不復故爲難治常器之曰當四逆湯。魏氏本義曰陽邪陷入厥陰以升陽透表爲法若聽其厥熱相尋不已其後陽氣必衰總欲升降無力振拔於是終陷而不出矣發熱而厥則前乎此者熱一二日至四五日熱之時可謂久矣及至厥亦必自一二日至四五日厥之時可謂久矣此所謂厥深熱亦深之重證也乃至厥七日而不復熱又復下利則陽不惟陷陰不出且將入陰不起爲陰所滅沒也豈易治之證乎。大訥按喻嘉言曰厥利與熱不兩存之勢也發熱而厥七日是熱者自熱厥利者自厥利兩造其偏漫無相協之期故雖未現煩躁等證而已爲難治蓋治其熱則愈厥利治其厥利則愈熱不至陰陽兩絕不止矣

傷寒脉促手足厥逆者可灸之陽欲返以陰盛而陽不得入則手足厥逆而脉爲之促若非灸陰以迎陽則陽外走而汗出必死矣。常器之曰灸太衝穴。魏氏本義曰此少陰中寒侵及厥陰陰盛陽微可急灸之經文不言灸於何穴則厥少兩經穴皆可灸也然必擇其寒邪盛重之處而灸法始用之無弊也

傷寒脉滑而厥者裏有熱也白虎湯主之滑以候熱此以裏熱甚而反見厥也故以白虎湯解其熱。柯韻伯曰厥陰脉微欲絕是傷寒所起之脉所謂不可下者是矣脉滑而厥是內熱閉鬱之脉所謂厥應下之是矣下之是下其熱非下其實泄利下重者四逆散欲飲水數升者白虎湯此厥陰之下藥所以下無形之邪也若以承氣下之利不止矣

病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也不結胸病不在上焦也小腹滿按之痛得無疑其熱結下焦乎以其手足厥冷

知爲冷結在膀胱關元也。魏氏本義曰此條是推原寒邪所以直中厥陰之故以其人腎陽素虛寒邪自下中之水木之藏相連直中厥陰之病實不外於少陰之中寒病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛陰氣凝結於下尺脉必沉遲仲景揭之曰冷結在膀胱關元膀胱爲腎腑關元在臍下俱逼近少陰腎臟肝中所藏少陽之陽寧足爲扞乎所以直中厥陰而爲病余故謂厥陰直中之寒起自少陰

傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下此爲亡血下之死不結胸腹軟襯出上條之小腹滿也脉虛爲上條補脉也復厥申上手足厥冷也熱結膀胱則爲有血可用桃仁承氣湯下之此爲無血不可下也下之則死。大訥按方中行曰腹濡邪在經而裏陰虛也脉者血之府脉虛故知亡血也血亦陰下之死者重亡其陰也

手足厥寒脉細欲絶者當歸四逆湯主之手足厥寒即手足厥冷脉細欲絶中上脉虛而甚之也當歸四逆湯通上二條而爲冷結膀胱關元之治也。大訥按周禹載曰經言亡

血又言必便血總以肝爲藏血之臟凡病之深入厥陰者未有不傷血分者也經云脉綿綿如瀉漆之絶者亡其血也血傷則脉細傷之甚則細之甚而至於欲絶此非必吐衄下血而後如此也血爲邪傷營氣不流則亦見衰息之象如此

若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之柯韻伯曰手足厥冷脉細欲絶是厥陰傷寒之外證當歸四逆是厥陰傷寒之表藥夫陰寒如此而不用薑附者以相火寄於肝位雖寒而藏不寒故先厥者後必發熱手足愈冷肝胆愈熱故厥深熱亦深所以傷寒初起脉證如此者不得遽認爲虛寒妄投薑附以遺患也

當歸四逆湯方

當歸　桂枝　芍藥各三兩　細辛

甘草炙　通草各二兩　大棗十五枚擘

原缺第十一、十二葉

朮甘之燠土燥濕歸芍萎薑之溫潤以宣揚其脉冬膏苓母之徹熱以救肺共爲佐使使陽復本位而陰陽錯互之邪並從一汗而皆釋難治者何嘗不可治乎。魏氏曰此方之破陰升陽與烏梅丸同理而各有義焉烏梅丸治胃寒以安蚘意在緩以收功麻黃升麻湯理肺熱以發汗意在急於奏捷

麻黃升麻湯方

麻黃二兩半去節　升麻一兩一分　當歸一兩一分　知母

黃芩　萎蕤各十八銖　石膏碎綿裹　白朮

乾薑　芍藥　天門冬去心　桂枝

茯苓　甘草炙各六銖

右十四味以水一斗先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三斗米頃令

汗出愈

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者此欲自利也腹中痛多屬虛寒與腹中實滿不同若更轉氣下趣小腹明是裏寒不能守而寒邪下迫將欲自利也明眼之士當圖功於未著矣參方喻二家

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之平素胃寒下利之人而病傷寒醫者復以寒藥吐之遂成格拒其吐下更逆矣若食入口即吐是也人參乾薑以正治其吐黃連黃芩反佐以通其格。魏氏本義曰傷寒熱浮於上爲上熱而平素陽微於下爲寒下傳經熱邪自少陰而轉厥陰則凡熱多厥少總爲可治之證升之舉之不暇何故吐之下之乎醫者認可見之熱在上不知不可見之寒在下吐下而勢愈逆陽愈微於是陰在陽外寒在熱上陰藥之寒性留於胸膈而上焦之陽氣傷於湧泄是之謂寒格惟其陽宜

升而反降之正宜助而反泄之所以更爲逆也食入即吐或至下利不止本爲陰陽爭拒之證馴致爲有陰無陽之漸矣法當急溫其中焦使陽在內爲陰所包者力盛而自出乾薑人參是升陽之品也且使寒在上鬱伏其熱邪者氣開而自降黃連黃芩是降陰之品也一方而升陽降寒溫中治逆數善備焉矣

乾薑黃連黃芩人參湯方

乾薑　黃連　黃芩　人參各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

下利有微熱而渴脈弱者令自愈成氏曰下利反大熱者逆有微熱而渴裏氣方溫也脈弱者邪氣退矣

下利脈數有微熱汗出令自愈設復緊爲未愈成氏曰下利陰病也脈數陽脈也陰病見陽脈者生微熱汗出陽氣得通也利必自愈諸緊爲寒設復脈緊陰氣猶勝故云未

解。柯韻伯曰下利有微熱汗出是中風本證裏證出表則風從外散故令自愈。大訥按此爲邪氣欲退而未盡正氣乍復而未盛補之尚恐阻滯餘邪攻之又恐再損正氣故宜節飲食適寒溫調養以令其自愈不可妄投藥劑矣

下利手足厥冷無脈者陰氣獨勝陽氣大虛灸之不溫陽已絕若脈不還反微喘者死無根之陽上升而脫此有陰無陽之候無可救也。大訥按方中行曰喘言息短而聲不續陽氣衰絕也。喻嘉言曰灸之不溫脈不還固爲死證然或根柢未絕亦未可知設陽氣隨火氣上逆胸有微喘則孤陽上脫而必死矣與少陰病六七日息高者死正同。柯韻伯曰此證不嘔不煩不須反佐內服白通外灸少陰及丹田氣海或可救於萬一

少陰負趺陽者爲順也成氏曰少陰腎水趺陽脾土下利爲腎邪干脾水不勝土故爲順也。喻嘉言曰少陰中寒腎水泛溢吐利爲患若趺陽胃土鎮守中州水得其制昏墊立轉爲平成矣此條專爲少陰中寒明示以扶土爲先也。尚論篇編入少陰篇是也。魏氏本義曰少陰負趺陽者謂趺陽盛大少陰弱小也少陰中寒腎陽素虧其弱小者宜也惟趺陽盛大則胃陽尚旺縱有寒邪不得直衝上焦可以一溫而愈少陰傳經之脈必細沉而見數數則熱矣若反盛於趺陽腎家之邪熱寧可撲滅乎故必熱勢衰微而少陰脈小眞陰未竭邪熱可滌然則少陰負趺陽五字合傳經與直中而統爲一則也喻氏特見其偏耳或問靈樞動腧篇論動脈足少陰挾衝脈下行至跗上與足陽明衝陽之跗陽穴皆在跗上是二經所行近在一處將何以別其勝負曰浮沉候之浮取胃沉取腎

下利寸脈反浮數尺中自濇者必清膿血浮爲虛數爲熱濇爲亡血寸脈浮數尺中脈濇知其下利必有膿血清與圊通脈經曰厠也。尤氏潛居錄曰下利寸脈反浮數者陽之盛也尺中自濇者陰之虛也以陽加陰必圊膿血。柯韻伯曰厥陰中風欲愈之脈當微浮今寸脈反浮數風去而熱不去尺中自濇者熱屬陰絡肝血不藏必使血也

下利清穀不可攻表汗出必脹滿下利者胃氣本虛發汗則傷其陽氣不行而胃益虛故脹滿也此即下利身疼痛者先溫裏而後攻表之義。郭白雲曰下利清穀不可攻表宜通脈四逆湯

下利脈沉弦者下重也脈大者爲未止脈微弱數者爲欲自止雖發熱不死下利脈沉弦者主裏虛下重也脈大爲病進脈微弱爲邪退下利脈大而發熱則邪盛若脈微弱雖發熱不死以邪氣微也。魏氏本義曰下重即滯下之病俗所謂痢者是也厥陰肝經所屬之證亦以陽氣升降爲病之進退審之於脈脈必沉弦沉爲陽陷入陰弦爲風木本脈知爲下重之證矣然沉弦之中按之而力愈大則陽之陷陰也深故陽不易升而病爲未止若沉弦之中按之而微弱則陽之陷也淺陽故易升而病欲自止兼之見數則陷陰之陽已蠢蠢欲動而上達矣陽升者必發熱雖下重不宜身熱然脈微弱而數者則發熱正見病愈之機故曰雖發熱不死。柯韻伯曰下利脈沉弦沉爲在裏弦爲

風脉弦而大是風因火動故利未止脉微弱數者是風少火微故爲自止雖發熱不死者陰出之陽也。大訥按王宇泰曰脉沉弦四逆之類脉大葛根黄芩黄連湯

下利脉沉而遲裏寒之脉其人面少赤身有微熱表邪未解下利清穀者裏寒之證必鬱冒汗出而解裏氣先虛必鬱冒然後汗出解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也下虛則厥。喻嘉言曰下利脉沉遲裏寒也面少赤身微熱則仍兼外邪必從汗解但戴陽之證必見微厥汗中大伏危機其用法迥異常法下條不亡其治也。魏氏本義曰厥陰病陽衰邪退而陽陷出漸有逼陽出亡之勢下利脉沉遲自是寒邪爲患矣其人面少赤身有微熱眞寒逼假熱於外也設爲厥陰熱利則身必盛熱若發熱而利下必便膿血豈有身微熱而悶穀者乎惟其陽氣已衰爲陰所逼上越頭目而鬱冒汗出陽散而鬱冒解倘解後又鬱冒鬱冒後又汗出則眞陽寧不頃刻離脫乎其陽已無限陰甚深之根其厥反微此至危之候也仲景明其所以然曰其面戴

陽下虛故也然則戴陽之證詎可誤認爲熱乎急引孤陽伴安厥宅斯其治矣。大訥按不解者宜通脉四逆湯。又按方中行曰諸陽聚於面少赤亦陽回也故曰戴陽鬱冒作汗也微厥邪正爭也下虛指利而言也

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之喻嘉言曰上條辨證此條用藥兩相互明少陰下利清穀面赤色者已用此法矣。要知通之即所以收之也不然豈有汗出而加葱之理。此條舊本在後與上條各自一證喻氏以爲上條辨證此條出其治因移此條與上條相屬今從之

下利脉數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也脉數而渴裏氣自溫故愈設脉數不解而下利不止必協熱而便膿血也。大訥按柯韻伯曰脉數有虛有實渴亦有虛有實若自愈則數爲虛熱渴爲津液未復也若不差則數爲實熱渴爲邪火正熾矣

下利後脉絶手足厥冷晬時脉還手足溫者生脉不還者死利後脉絶手足厥冷有陰無陽之候也晬時一週時也晬時之間脉還而手足溫陽氣回也若脉不還手足必不溫眞陽乃不回也故死

傷寒下利日十餘行脉反實者死下利裏實脉當微弱反實者病勝臟也故死。魏氏本義曰下利日十餘行而脉反堅實陰邪固結無陽陰獨之象見於脉者已如此不久即見手足厥冷下利不止之證厥不復還脉遂至絶此陽爲陰所內滅更不能發熱汗出出亡在外矣葢傳經熱邪末路必至於此曷不圖之於早乎

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之魏氏本義曰下利而欲飲水者其爲有熱無寒可知白頭翁秦皮解散之性領連栢之苦寒入厥陰陰分陰氣開而陽出寒藥行而熱退熱退而利止津復而渴止治厥陰熱氣有餘之神方也。柯韻伯曰凡脉浮爲在表沉爲在裏厥陰中風其脉既沉其證亦爲在裏此熱利下重是厥陰中風也太陽中風下利嘔逆是有水氣厥陰中風熱利下重是

有火氣故以白頭翁爲主以治風連芩爲輔以清火佐秦皮以升九地之風則肝木欣欣向榮矣下利而渴欲飲水是厥陰之消渴亦中風之煩所致也。大訥按戴元禮云大抵陽熱之利與陰寒之利自不同陽利糞色必焦黄熱臭出作聲臍下必熱得涼藥則止得熱藥愈增陰利必洞下清穀糞色或白或淡黄臍下多寒宜溫中止瀉之劑

熱利下重者白頭翁湯主之魏氏本義曰熱氣有餘不上衝而下注爲下重之證白頭翁湯解散而升陽苦寒以泄陰陽升陰降而下重可愈赤按此二條爲篇內熱利諸條詳審而出其治也。大訥按身不熱而自利手足溫者屬太陰若身冷四逆者則屬少陰厥陰其餘身熱下利皆屬陽經矣然陰寒之利亦有反發熱者有初病時無熱利後反熱者有初病即得身熱後乃自利者證候不同治者察焉

白頭翁湯方

白頭翁　黄連　黄蘗去皮　秦皮各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升大訥按周禹載曰白頭翁湯皆涼藥也然四者之中各有分治能逐血以療腸澼者白頭翁也能洗發肝家之熱以散其邪者秦皮也能去心火而厚腸胃者黃連也能除熱以利小腸卽可以止泄者黃柏也合四者之長以治熱利下重而有不愈者乎

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯太陽篇下後裏虛急當救裏下後裏和而表未解急當救表兩兩開說此條裏氣虛寒表有陽邪先救其裏乃攻其表文法逈殊無得相混。魏氏本義曰此仲景為厥陰直中眞寒開先溫裏後攻表之法門也下利為厥陰寒證腹脹滿為陰寒內結身體疼痛為寒邪在肝則筋脈拘急而掣痛要知寒邪所以直中厥陰者由於少陰腎家之元陽先憊是以厥陰寒證端自少陰發源源頭之陽水旣溫則灌漑於肝木者皆是春泉矣四逆湯以溫少陰是先治厥陰之本也旣溫其裏矣而本經之陰寒尙

留滯而不能宣散於是用桂枝湯以攻表蓋桂枝長於和營衛而升陽於溫裏之後內陽旣足乃借其透表行經之力敷布陽和之氣於周身使隧道之間無復陰寒之留滯斯誠治厥陰直中之定法

下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯厥陰入胃雖有燥屎不可用轉藥故宜小承氣湯。魏氏本義曰厥陰熱邪入胃則胃津乾而有燥屎汚濁之氣隨熱上逆斯神識昏憒譫語作矣此熱氣有餘之甚者也厥陰應下之證下之奚疑

下利後更煩按之心下濡者為虛煩也宜梔子豉湯下多則亡陰久利之後心氣不藏於腎腎水不注於心則虛煩也梔子象心而能降香豉象腎而取升故任之豈以利後虛煩反用吐以虛其虛乎。魏氏本義曰下利後不厥而更煩此熱上衝也按之心下濡則氣虛而熱留膈上必有痰飲相溷不能使之自為升散是為虛煩也法當乘邪在上之時宜與梔子豉湯以香豉為升散以梔子為開洩而病可已也

嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈喻嘉言曰厥陰之邪上逆乾嘔吐涎沫者用茱萸湯以下逆氣若陰邪上逆結而為癰潰出膿血卽不可治其嘔正恐人以茱萸湯治之耳識此意卽用辛涼以開提其膿何不可乎。魏氏本義曰嘔家有熱邪衰退而向曾薰灼肺金故有癰膿者豈敢以茱萸湯重傷其肺乎陽退更忌寒涼不如以不治治之待其膿盡而自愈

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之厥陰故有頭痛以其支脈上出額與督脈會於巓也。魏氏本義曰厥陰病膈上有寒飲未嘗不乾嘔時又吐涎沫則虛寒可知吳茱萸湯溫中生陽使不至有陰無陽亦所以預防之也

嘔而脈弱小便復利身微熱見厥者難治四逆湯主之成氏曰嘔而脈弱邪氣傳裏也嘔而氣上逆小便當不利小便復利者裏虛也身有微熱見厥者陰勝陽也為難治與四逆溫裏助陽。魏氏本義曰厥陰有嘔木火上升作逆也但嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥諸

證俱屬虛寒微熱亦浮游之熱耳若不早為扶陽致成有陰無陽之證則救之無及矣急以四逆湯治之。大訥按柯韻伯曰嘔而發熱者小柴胡證此脈弱而熱微則非相火內無熱故小便利表寒甚故見厥膈上有寒飲故嘔也傷寒以陽為主陽消陰長故難治

嘔而發熱者小柴胡湯主之厥陰病而見少陽證卽主小柴胡湯因勢而導之使從少陽出也傷寒中風有柴胡證但見一證便是與本湯飲水而嘔柴胡不中與者宜互詳之。魏氏本義曰嘔而發熱亦不見厥知其熱氣有餘而上衝為患也厥陰血臟邪熱在斯熱發不已木火之性上行必嘔同於少陽之為病所謂藏府相連仍主少陽之柴胡湯以升清為透表發汗以降濁為下逆滌邪悉如少陽之治此治厥陰之本方如太陽中風之桂枝湯胃家實之承氣湯一定而不移者也

傷寒大吐大下後極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

大訥按問爲載日吐下兩傷其胃氣則中焦虛而衛不固矣然宛未發汗則外氣必鬱而煩津液旣傷則口中不和而渴可知設因煩躁而復與之水遂令寒氣入胃陽益外亡因而得噦者胃中之寒爲何如乎舍溫中無別法也

傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈 噦而腹滿氣上而不下也前小便也後大便也利之以降其氣○方中行曰此二條疑是太陽篇錯簡○柯韻伯曰診厥陰病以陽爲主而治厥陰病以陰爲主故當歸四逆不去芍藥白頭翁湯重用連蘗烏梅丸用黃連一觔又佐黃蘗六兩復脉湯用地黃至一觔又佐麦冬八兩要知脉微欲絶手足厥冷者雖是寒盛亦不陽虛故卽可表散外邪而不可固裏脉代結心動悸者似乎陽虛實爲陰弱只可大劑滋陰而不可溫補所以然者肝之相火本少陽之生氣而少陽實出於坎中之眞陰經曰陽予之正陰爲之主又曰陰虛則無氣又曰少火生氣壯火食氣審此則知治厥陰之理矣

傷寒論集註卷五終

傷寒論集註卷第六

東吳徐　赤五成甫集註
大訥吳士鎮申培甫增訂
長洲蔣　棨誦先甫參較
漢張機仲景著
姪秉鈞衡望
男維鈞衡範　參閱

脉法上篇

問曰脉有陰陽者何謂也答曰凡脉大浮數動滑此名陽也脉沉濇弱弦微此名陰也凡陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死 大浮數動滑五脉皆陽之性態故見則爲陽氣至也沉濇弱弦微五脉皆陰之體段故見則爲陰氣至也陰病三陰之屬也見陽脉則陰消而陽長陽主生爲換陽之吉兆也陽病三陽之屬也見陰脉則陽退而陰進陰主殺爲入陰之危機也節方氏條辨文○凡陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死注家只據傷寒立言觀此凡字知脉法不專爲傷寒設亦不是承接上文擴充之脉以胃氣爲本名陽名陰見此等脉狀尚是陰陽之名而非陰陽之實胃氣稍虛則陰陽偏重較之平脉有餘名陽不足名陰耳此陽病兼外傷六氣言陰病兼內傷精氣言若專指傷寒之陰證陽證言則淺矣陽脉指胃脘之眞陽內經所謂二十五陽者是也陰病見陽脉是胃氣來復五臟冲和之氣發見故主生內經云別於陽者知病起時也陰脉指五臟之眞陰因胃脘之陽不至於手太陰五臟之眞陰表見也陽病見陰脉是脉無胃氣故主死內經云別於陰者知死生之期也要知沉濇弱弦遲是病脉不是死脉共見於陽病最多陽病大浮數動滑不休卽是死脉陰病見大浮數動滑之脉多陰極似陽未必卽可生之機也若眞臟脉至如肝脉之中外急心脉堅而搏肺脉大而浮腎脉如彈石脾脉如距豕皆反見有餘之象豈可以陽脉名之經曰邪氣來也緊而疾穀氣來也徐而和則

又不得以遲數論陰陽矣節柯氏傷寒翼文

問曰脉有陽結陰結者何以別之答曰其脉浮而數能食不大便者此爲實名曰陽結也期十七日當劇其脉沉而遲不能食身體重大便反鞕名曰陰結也期十四日當劇陽結陰結皆胃實也三陽入胃爲實則爲陽結三陰入胃爲實則爲陰結其始脉浮而數能食如此而至不大便胃實者陽結也其始脉沉而遲不能食身體痛如此而至大便鞕胃實者陰結也陽結至十七日而陰不回則劇陰結至十四日而陽不化則劇十七十四未詳。尤氏潜居錄曰天人之氣十五日一更更則結者當解設不解其病當劇云十七日大陽結能食故過則十四日者陰結不能食故不及期。大訥按陽氣固結陰不得而雜之爲陽結陰氣固結陽不得而雜之爲陰結結者不相雜也又按張令韶曰承上文而言脉既有陰陽則陰陽又貴乎和也其有不和而純陰純陽卽謂之陽結陰結蓋脉始於足少陰腎生於足陽明

胃是少陰陽明爲脉之生始爲陰陽之總司故必於少陰陽明主氣之期而決其當劇也浮數陽脉也能食不大便陽病也以陽病而又得陽脉全無陰氣以和之故爲實也一日太陽二日陽明至十七日又當少陰三傳主氣之期而不得少陰之陰氣以濟之是陽氣固結已甚病當劇也沉遲陰脉也不能食身體重陰病也陰病當下利今反鞕陰氣固結不過也至十四日又當陽明三傳主氣之期而不得陽明之陽氣以濟之是陰氣固結已甚病當劇也此卽所謂亢則害也

問曰病有灑淅惡寒而復發熱者何答曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之曰何謂陽不足答曰假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也曰何謂陰不足答曰假令尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也陽不足以勝陰而反從陰化則惡寒陰不足以勝陽而從陽之化則發熱。大訥按上文言純陰純陽而爲陽結陰結此言陰陽交勝而彼此相乘也惡寒者陰勝也發熱者陽勝也所以發熱者乃陰脉不足陽往從其虛也其所以惡寒者乃陽脉不足陰往乘其虛也陰陽相乘故惡寒而復發熱也夫陽脉陰脉變化無端不可執一不必於尺寸見之亦無不可於尺寸見之故曰假令寸口假令尺脉也此之不足彼卽以有餘乘之是以陰氣乘陽之不足而上入則惡寒陽氣乘陰之不足而下陷則發熱陰陽之不可以交勝者如此　節張令韶文

陽脉浮陰脉弱者則血虛血虛則筋急也血虛則筋失其養。大訥按張氏曰陰在內陽之守也陽在外陰之使也陽浮於外不內顧其陰則陰脉弱矣陰脉弱則內守空虛而血少矣血少則無以榮筋而筋急矣此以脉而辨血之虛也

其脉沉者營氣微也沉字下當有而字轉出微細字樣方見其營氣微

其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也表不固而汗出故知衛氣衰

營氣微者加燒針則血流不行更發熱而躁煩也申上文而言誤治之變蓋營氣微則陰虛而有熱加燒針則助陽而損陰故血一往流去不能循環陽得其助更發熱而煩躁也節方氏條辨文。大訥按流一作留流不行者猶言流不通也其義兩見以便初學

脉藹藹如車蓋者名曰陽結也藹藹如車蓋狀浮而數也此陽結之脉也。大訥按此言浮大圓動之貌

脉纍纍如循長竿者名曰陰結也纍纍如循長竿狀沉而遲也此陰結之脉也。大訥按此言強硬引直之貌

脉瞥瞥如羹上肥者陽氣微也瞥瞥過目暫見也如羹上肥輕浮而軟若有若無也脉見此陽氣微也

脉縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也縈縈猶繞繞也如蜘蛛絲言柔弱而細也脉見

此知陽氣衰也。大訥按此三條皆言脉不能往來有欲絶之象脉經病源千金外臺俱作脉連連如蜘蛛絲者陽氣衰也成氏未考其誤順文爲注

脉綿綿如瀉漆之絶者亡其血也綿綿連綿而軟也如瀉漆之絶者前大而後細也脉來前大後細爲陽氣有餘陰氣不足知亡血也節成氏註

脉來緩時一止復來者名曰結脉來數時一止復來者名曰促脉陽盛則促陰盛則結此皆病脉邪盛於裏阻塞經隧脉爲之結邪盛於表欲有所傳脉因之促促結之脉皆病脉成氏非如代脉之主死然退則吉進則凶矣。結大訥按成氏曰傷寒結代之脉動而中止不能自還爲死脉此結促之脉只是陰陽偏勝而有一止故云病脉又按程扶生曰促結之止去來有力其至數無定代脉之止去來無神其至數不復增減葢脾眞欲絶之脉也促者脉氣短促不能相續也結者脉氣結滯也皆痰食氣血內有所壅而然葢陽盛則促陰盛則結

陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也搏者攢聚也陰陽二氣相搏而虛者則動動於關前一分則陽虛故汗出動於關後一分則陰虛故發熱若無汗出不發熱而反形冷惡寒者三焦傷也三焦者原氣之別使主行氣於陽三焦旣傷則陽氣不通而身冷惡寒也。方氏曰末二句不相蒙疑有脫誤。大訥按陽動以搏陰則陰液泄而汗出陰動以搏陽則陽氣外越而發熱汗出不已發熱不止勢必陰陽俱虛無熱可發而形冷惡寒此三焦不能出氣以溫肌肉而三焦之氣傷也

若數脉見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動揺者名曰動也見於關上者定其位也上下無頭尾如豆大厥厥動揺者狀其形也厥厥舉發貌。脉經曰陽出陰入以關爲界數脉見於關上上下無頭尾如豆大厥厥動揺者名曰動也正謂此也。王宇泰曰陰升陽降上下往來於尺寸之間冲和安靜烏覩所謂動哉惟陽欲降而陰逆之陰欲升而陽逆之兩者相搏不得上

下鼓擊之勢朧然高起而動之形著矣

陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰脉與陽脉同等者名曰緩也關前爲陽關後爲陰上下同等氣血和平則脉和緩。大訥按此條止形容得緩字之意葢浮大爲陽濡則爲陰若陽脉陰脉俱得浮大而濡是陽中有陰陰中有陽陰陽相等不疾不徐和緩有倩胃氣柔和之脉故名緩也

脉浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脉緊者如轉索無常也此辨弦緊之脉也浮候之而盛有如緊然按之則如弦之張於弓一定而不可動移也轉索無常言左右旋轉而不可拘也弦者縱有挺直緊者橫有轉側弦爲虛緊爲實。大訥按許叔微曰少陽之氣通於春春脉弦者以應春陽時令之脉也如浮大而弦洪長而弦浮滑而弦浮數而弦者皆爲陽也若夫沉微而弦沉濇而弦沉細而弦皆爲陰證之脉也仲景以弦脉分陰陽二用之理其義微矣

。王宇泰曰弦緊之狀並如引繩此旣以緊釋弦又恐混而無別故又別之曰指下不移如弓弦者弦脉也無常如轉索者緊脉也狀如弓弦按之不移卽所謂端直以長也端直以長者不轉也轉索無常者不端也端直便是有常無常便是不端直耳

脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛寒虛相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血失精陽氣虧損則脉弦而減陰血衰竭則脉大而芤所謂減則爲寒芤則爲虛也婦人半產漏下男子亡血失精皆爲失其常度故曰革。大訥按王宇泰曰經言有似沉伏者革脉所居之位也實而長微弦者革脉之形也惟其雜乎沉伏實長故又有牢之意此孫眞人以革爲牢也。方中行曰寒言陽氣減損而不足芤言陰血衰竭而空虛革言革易常度也婦人陰血充足而能化則得坤順之常半產漏下則不足以言坤之資生矣男子陽精充盛而能施則得乾健之常亡血失精則不足以言乾之資始矣天地之大德曰生男不足以言資始女不

足以言資生則人道大壞故曰革也

問曰病有戰而汗出因得解者何也答曰脉浮而緊按之反芤此爲本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脉浮故當汗出而解也脉浮者邪還表也緊爲寒陰也邪雖還表爲陰寒所持按之反芤其人本虛邪得與正爭所以戰而汗出因得解也。大訥按王宇泰曰虛不虛以脉之芤不芤别之芤乃草之有孔者正如臥葱管於皮中輕取重取皆有而中取則無也經曰營行脉中故以芤爲虛也

問曰病有不戰不汗出而解者何也答曰其脉自微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液此陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也曾經發汗若吐若下邪已衰而脉微內無津液亦無作汗之邪血氣自平故不戰不汗出而解也

問曰傷寒三日脉浮數而微病人身涼和者何也答曰此爲欲解也解以夜半脉浮而解者濈然汗出也脉數而解者必能食也脉微而解者必大汗出也傷寒三日在陽經也脉浮數不傳陰也微者邪退也其人身涼和則爲欲解矣解以夜半陽生於子也脉浮而解者濈然汗出邪從外散也脉數而解者必能食胃氣回也脉微而解者必大汗出邪雖微而正亦虛故汗亦多也

問曰脉病欲知愈未愈者何以別之答曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脉陰陽爲和平雖劇當愈脉病謂脉其病也同等者謂六部各見應得之脉。大訥按周禹載曰人身陰陽耳既無偏勝邪自不留故三部同等雖有邪不能害也

立夏得洪大脉是其本位其人病身體苦疼重者須發其汗若明日身不疼不重者不須發汗若汗濈濈自出者明日便解矣何以言之立夏得洪大脉是其時脉故使然也四時做此脉應時而旺則病當自解舉夏而餘時可推也。大訥按周禹載曰洪大之脉見於立夏之後其人苦疼重或濕或風傷其體也辛凉小汗自得應藥而愈三時各有應時之脉爲病各異而易治則同。程扶生曰春弦夏洪秋毛冬石當其時得之則爲平脉內經曰脉得四時之順者病無他

問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令夜半得病明日日中愈日中得病夜半愈何以言之日中得病夜半愈者以陽得陰則解也夜半得病明日日中愈者以陰得陽則解也日中夜半子午相衡舉一以例餘時如卯酉寅申巳亥等皆是

寸口脉浮爲在表沉爲在裏數爲在腑遲爲在臟假令

脉遲此爲在臟也在經爲表故脉浮在臟腑爲裏故脉沉浮陽而沉陰也沉而數陰中之陽爲在腑沉而遲陰中之陰爲在臟腑陽而臟陰也假令脉遲謂沉而遲也

趺陽脉浮而濇少陰脉如經也其病在脾法當下利何以知之若脉浮大者氣實血虛也今趺陽脉浮而濇故知脾氣不足胃氣虛也以少陰脉弦而浮纔見此爲調脉故稱如經也若反滑而數者故知當屎膿也下利者泄瀉也爲脾病屎膿者滯下也爲腎病趺陽所以候脾胃若脉浮大爲氣實血虛今脉浮濇爲脾胃氣虛而少陰脉得如經故病不在腎而在脾法當下利也少陰屬水金生水水生木弦爲肝木浮爲肺金子母相生此爲調脉故稱如經若少陰脉滑而數則客熱在下焦血流腐而爲膿也參成氏註

寸口脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷

營營衛俱病骨節煩疼當發其汗也此舉營衛俱病之脉因證施治也其汗不出而煩躁者大青龍湯發其汗其無汗而不須躁者麻黃湯發其汗義該於此。大訥按程扶生曰此辨中風傷寒脉之總訣也風爲陽邪其氣揚故脉浮緩寒爲陰邪其氣斂故脉緊急營衛皆表也但營氣行脉中則爲陰衛氣行脉外則爲陽陽邪從陽之類故風傷衛而汗出陰邪從陰之類故寒傷營而無汗衛得風則熱營得寒則痛故營衛兩傷則骨節煩疼此當發汗以逐其邪風傷衛者桂枝湯發之寒傷營者麻黃湯發之營衛俱傷者大青龍湯發之也

趺陽脉遲而緩胃氣如經也趺陽脉浮而數浮則傷胃數則傷脾此非本病醫特下之所爲也營衛內陷其數先微脉反但浮其人必大便鞕氣噫而除何以言之本以數脉動脾如云動脾脉數其數先微故知脾氣不治解便鞕氣噫之大便鞕胃虛脾熱津液乾少氣噫而除脾氣善噫得後出餘氣則快然而衰今脉反浮其數改微邪氣獨留此又脾氣不治之故下更補說一段病情心中則飢則字作雖字看邪熱不殺穀潮熱發渴脾爲熱爍數脉當遲緩言趺陽之脉本當遲緩脉因前後度數如法變數變微皆法所應然病者則飢申言熱邪內陷於脾則善飢數脉不時則生惡瘡也趺陽之脉本遲而緩因下之後變爲浮數營衛內陷數復改微是脉因前後度數如法也數脉不時者爲數當改微而復不改是邪不傳裏鬱於營衛中必出自肌皮爲惡瘡也

師曰病人脉微而濇者此爲醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脉遲濇故知亡血也亡血之人病當惡寒後乃發熱一病之中有此二證經夏歷冬而無休止之時夏月盛熱欲着複衣謂暑月猶有寒不必重言其熱矣冬月盛寒欲裸其身謂寒月猶有熱不必重言其寒矣要其所以然者則以醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱則惡寒發熱時時有也五月陰氣在裏則陽氣內微者有時而惡寒故欲着複衣十一月陽氣在裏則陰氣內弱者有時而惡熱故欲裸其身此交互言之非五月病者獨見寒十一月病者獨見熱也然何以知其亡血以其爲醫所病而脉可憑也

脉浮而大心下反鞕有熱屬臟者攻之不令發汗屬腑者不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈汗少則便難脉遲尚未可攻脉浮而大似不在裏也而心下反鞕有熱屬臟者如結胸痞氣之類是也可攻則攻之勿以其脉浮而大誤令發汗也有熱屬腑者胃家實之類是也可攻則攻之勿以爲飲結而利其小便誤令溲數也溲數則津液偏滲大便益鞕矣發汗則汗多而裏熱愈甚卽汗少亦使便難也故治法當從於攻下惟脉遲尚未可攻耳

脉浮而洪脉來涌盛將去人體之兆身汗如油喘而不休正氣脫水漿不下胃氣盡形體不仁營衛絕乍靜乍亂正邪相爭正負邪勝此命絕也此條乃此章之綱領下五條乃五日也。大訥按成氏以脉浮而洪爲邪氣勝不仁爲不知痛痒乍靜乍亂爲神志無主皆不易之論也

又未知何臟先受其災若汗出髮潤津脫喘而不休氣脫此

爲肺先絶也大訥按周禹載曰病深必入臟臟損必相傳未知何臟先受災也夫人之一身氣爲主氣之所週肺爲司假如喘而不休無復呼吸之正衛外脫則汗出陽上脫則髮潤非肺絶之先徵乎陽反獨留陰氣先絶形體如烟熏血不榮於身直視心脉系目搖頭者頭爲諸陽之會陰絶而陽無根則搖此爲心絶也脣吻反青脣吻者脾之候肝絶則眞色見於所勝之部四肢漐習者四肢者脾所主肝絶則筋脉引急發於所勝之分此爲肝絶也環口黧黑脾主口脣絶則精華去柔汗發黃者脾爲津液之本陽氣之宗脾絶則陽脫而眞色見也柔汗者冷汗也此爲脾絶也溲便遺失腎絶不能約制狂言腎藏志狂言則失志目反直視者骨之精爲瞳子腎絶則骨精不榮於瞳子而視不能轉此爲腎絶也

又未知何臟陰陽先絶若陽氣前絶陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絶陽氣後竭者其人死身色必赤腋下溫心下熱也此條乃總結上文之詞方中行曰五臟絶之先後不可以上文之次第爲拘故復言臟氣之陰陽前後竭絶有以驗之於既死之後則臟有勝負絶有遲速大率可見矣。成無已曰陽主熱而色赤陰主寒而色青其人死身色青則陰未離乎體故知陰氣後竭也其人死身色赤腋下溫心下熱則陽未離乎體故知陽氣後竭也

寸口脉浮大而醫反下之此爲大逆浮則亡血大則爲寒寒氣相搏則爲腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人卽䬶浮大之脉當發其汗而醫反下之使邪傳乘虛而入此爲大逆蓋脉浮而下之則亡其血脉大而下之則寒入裏寒氣入裏腸爲之鳴醫見脉大以爲有熱欲以水寒勝熱而作大汗不知裏先虛寒又得涼水水寒相搏其人必䬶䬶與噎通俗謂之飽參成氏註

趺陽脉浮浮則爲虛浮虛相搏故令氣䬶言胃氣虛竭也脉滑則爲噦此爲醫咎責虛取實守空迫血脉浮鼻中燥者必衄也趺陽脉浮爲噎脉滑爲噦皆誤下傷陰之咎責虛取實之過也傷陰則陽失所守血乃妄行以其脉浮而鼻燥知其必衄也

諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處飲食如常者畜積有膿也邪氣逆於肉理則脉見浮數痛有定處發癰膿也病在營衛之間故發熱而惡寒病不在裏故飲食如常

脉浮而遲而熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱者差遲遲爲亡陽不能作汗其身必癢也脉浮而熱赤者邪浮

於表也脉遲而戰惕者本氣不足也六七日當汗出而解之時乃反發熱者其差必遲爲其裏虛津液不多不能作汗故耳不能作汗者其身必癢也

寸口脉陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下焦淸邪中上名曰潔也濁邪中下名曰渾也陽中於邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛脛痠所爲陽中霧露之氣故曰淸邪中上陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也陰中於邪至此二十三字舊在名曰渾也之下陽中於邪之上今從郭白雲補亡論訂正陰氣爲慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微急故曰濁邪中下舊無故曰二字濁邪中下四字舊在陰氣爲慄之上今從補亡論訂正三焦相溷內外不通上焦怫鬱臟氣相熏口爛食

斷也中焦不治胃氣上衝脾氣不轉胃中爲濁營衛不通血凝不流若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作使遊於經絡出入臟腑熱氣所過則爲癰膿若陰氣前通者陽氣厥微陰無所使客氣內入嚏而出之聲嗢（乙骨切）咽塞寒厥相逐爲熱所壅血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不闔清便下重令便數難臍築湫痛病將難全

傷寒論中凡言寸口脈皆兼關尺在內此條是口鼻感邪與傷寒過異獨寸口脈浮沉俱緊而關尺脈不見正與前條寸口關上尺中三處同等句對看又與篇中三部脈俱至句相應鼻氣通於天中霧露之邪爲清邪口氣通於地中水土飲食之邪爲濁邪曰潔曰渾以天地之偏氣言也從鼻息而上入於陽則有發熱頭痛項强頸攣等證從口舌而下入於陰則有內慄足膝逆冷便溺

妄出等證此上下二焦之定位也三焦相溷者口鼻所感之邪先入中焦而後分布上下清邪中上之處亦夾濁邪濁邪中下之處亦夾清邪因而內外不通裏不得大便表不得汗也上焦怫鬱口燥食齦因下焦藏氣相熏使然中焦不治胃氣上衛脾氣不轉亦下焦入胃爲濁使然不特營衛無形之氣遏而不通即腸胃中有形之血亦凝而不流周身藏府經絡無處非邪氣充塞之地矣其衛氣前通者先欲作汗也究非清氣所升之汗故濁仍不降而小便赤黃可驗不過衛氣與熱氣相搏因熱作使遊於經絡出入藏府所以熱氣所過之處湊汗孔而爲癰膿其陰氣前通者先欲大便也究非濁氣所降之便陽氣厥微陰無所使故清仍不升而鼻嚏嗢塞可驗不過表寒與裏厥相逐向者爲熱所壅之血凝自下如豚肝耳此其營衛得通賴有胃中陽氣自旺陰欲脫而陽持之陰欲塞而陽逼之鬱滯之深毒氣連綿而猶非死候若脾腎虛寒之輩上焦之陽不與陰相順接下焦之陰不與陽相順接是謂陰陽俱厥脾氣於中孤弱不能獨運但有陰精下脫並無陽氣上持三焦無火求其相溷而內外不通者不可得也火敗土衰求其胃中爲濁者不可得也水穀入口其味有五津液各走

其道惟土爲之提防土衰則五液俱下下焦不闔腎更不爲胃開由是腎失其閉藏肝失其踈泄清便下重府而非痢便數且難淋而不淋求其營衛不通血凝不流者而不可得也腎已離根臍間築築而動水已絕流尼臍下堊中尾閭之湫道枯涸而牽痛如此者生氣絕命難全矣此條通下四條看參喻程二家○寸口兼關尺言難經曰寸口者脈之大要會也後章水下二刻一周循環當復寸口皆謂手太陰之經渠穴也浮爲陽以候上焦沉爲陰以候下焦緊者邪盛也曰清曰濁曰潔曰渾以天地之偏氣言也陽脈緊清邪中於上焦始犯太陽也陰脈緊濁邪中於下焦直入少陰也陽中於邪則見太陽之證必外先發熱而頭痛項强頸攣腰痛脛痠太陽病形悉備也故曰清邪中上表虛而裏氣不守則邪中於陰而見少陰之證必內爲懼慄而足膝逆冷便溺妄出裏氣微急少陰病形悉具也故曰濁邪中下內經曰陽病者上行極而下陰病者下行極而上此上焦之邪甚則下干中焦下焦之邪甚則上干中焦由是三焦相溷也三焦主持諸氣三焦既相溷亂則內外之氣不得相通膈中爲陽氣之海氣因不得通於內外怫鬱而爲熱臟氣相熏口爛食齦內經曰膈熱不便上爲口

糜中焦爲上下二焦之邪溷亂則不得平治中焦失治胃氣因而上衝脾者坤土也爲胃消腐水穀則胃氣清今脾氣不轉胃中水穀不消故胃中爲濁營者水穀之精氣也衛者水穀之悍氣也脾胃失職營衛之氣不能散布血爲熱所壅則凝而不流營衛俱病不能一時俱通若衛氣前通則必先小便赤黃而後發爲癰膿蓋以陽氣通而熱氣得行下焦之邪化而爲熱陰病變陽也內經曰膀胱者州都之官津液藏爲氣化則能出矣今小便亦黃知衛氣通也熱氣游於經絡經絡客熱則血凝肉腐而爲癰膿此見其熱氣得行也若陰氣前通則必先嚏聲嗢咽塞而後下血如豚肝蓋陽在外爲陰之使今以陽氣厥微陰無所使上焦之邪化而爲寒陽病變陰也內經曰陽氣者衛外而爲固也陽氣厥微不能衛外而爲固寒氣因而客於肺嚏而出之則聲嗢咽塞外邪爲寒內邪爲厥寒厥相逐上下皆寒向者爲熱所壅之血凝自下狀如豚肝也是故上焦陽氣厥下焦陰氣厥二氣俱厥不相順接脾氣孤弱不能行化氣血滋養五臟致五臟俱虛而五液注下下焦氣脫而不闔數至圊而下重也臍爲生氣之原臍築湫痛生氣將絕也故曰命將難全

脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥踡卧足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足溫者此爲欲解或到八日以上反大發熱者此爲難治設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也此以上條同感而異變者言也脈陰陽俱緊表裏受邪也口中氣出唇口乾燥陽邪在經也踡卧足冷鼻中涕出陰邪中臟也舌上胎滑陰陽未分之象也當此之時慎勿妄治到七日以來其人微發熱手足溫是陰去陽來之候此爲欲解或到八日以上反大發熱是陰極變熱邪氣勝正故云難治陽脈緊者寒邪發於上焦上焦主外也陰脈緊者寒邪發於下焦下焦主內也設使惡寒是上焦寒勝必欲嘔也在表也若腹內痛下焦寒勝必欲利也入陰也。大訥按此條亦是三焦溷亂陰陽雜合之證故未可妄投藥劑也

脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此爲欲

解若脈遲至六七日不欲食此爲晚發水停故也爲未解食自可者爲欲解此承上條欲嘔欲利而以其既成吐利者言也脈陰陽俱緊寒邪中於上下也至於吐利而脈緊不罷證變而脈獨在爲不解緊去則人安此爲欲解若脈遲至六七日不欲食者爲以利後脾胃氣虛不能輸散水飲之氣因而內停故也所謂晚發者後來更又發也若至六七日而食自可者胃氣已和寒邪已散爲欲解也

病六七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁擾者必欲解也六七日者陰病陽病皆當差之日也煩者熱悶也經曰欲自解者必當先煩今其人大煩至口噤不能言內作躁擾爲陰陽爭勝之候若手足三部脈皆至則正勝邪微必欲解也即陽氣復而陰邪散也

若脈和其人大煩目重瞼內際黃者此爲欲解也上條脈皆至而不云和此則脈和矣治病以脈爲憑目黃而大煩若脈不和爲病進今脈和則知正氣已復故爲欲解。大訥按濕熱之氣上蒸陽明故目重若瞼內際黃則中土之色已見於外其人雖大煩而脈却得和象正是將欲解而煩也程扶生曰重字當作皆

脈浮而數浮爲風數爲虛風爲熱虛爲寒風虛相搏則灑淅惡寒也惡寒下玉函經有而發熱三字。浮數之脈風邪并於衛也衛實則營虛衛爲陽氣實所以爲熱營爲陰營氣虛所以爲寒風虛相搏此惡寒發熱之所以然也

脈浮而滑浮爲陽滑爲實陽實相搏其脈數疾衛氣失度浮滑之脈數疾發熱汗出者此爲不治汗出下當有不解二字。浮爲邪盛於衛滑爲邪盛於營邪盛於營衛則營衛行速故浮滑之脈數疾也發熱汗出則當解不解者精氣脫也此爲不治。大訥按汗出而仍發熱者自是不治之證倒置而讀則得解矣

傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也欬逆上氣病傳手太陰肺經也散爲心脈心火刑金脈來尅病其主死者謂形見其損傷之脈也

脈法下篇

問曰脈有三部陰陽相乘營衛血氣在人體躬呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作効象形容春弦秋浮冬沉夏洪察色觀脈大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輙改易進退低昂心迷意惑動失紀綱願爲具陳令得分明師曰子之所問道之根源脈有三部尺寸及關營衛流行不失衡銓腎沉心洪肺浮肝弦此自經常不失銖

分出入升降漏刻周旋水下二刻一周循環內經平人氣象論曰人一呼脉再動一吸脉再動呼吸定息脉五動閏以太息命曰平人故平人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸以呼吸之數言之一日一夜凡一萬三千五百息以脉行之數言之則五十度周於身而營衞之行於陽二十五度行於陰亦二十五度五十度畢當漏下百刻爲一晬時漏下二刻計呼吸二百七十息脉行一十六丈二尺爲一周身蓋人一呼一吸爲一息每刻一百三十五息脉行八丈一尺每一時八刻計一千零八十息脉行六十四丈八尺十二時九十六刻計一萬二千九百六十息脉行七百七十七丈六尺爲四十八周身刻之餘分得五百四十息脉行三十二丈四尺合之爲五十度周於身凡一萬三千五百息脉行八百一十丈也。大訥按程扶生曰銜銓稱也古以四銖爲一分四分爲一兩言營衞流行若衡銓之有常度脉應四時若銖分之無差忒

當復寸口虛實見焉營衞之氣始於中焦注手太陰手陽明手陽明注足陽明足太陰足

太陰注手少陰手太陽手太陽注足太陽足少陰足少陰注手心主手少陽手少陽注足少陽足厥陰計呼吸二百七十息脉行一十六丈二尺漏下二刻爲一周身於是復還注於手太陰是寸口爲脉之經始而虛實死生皆於此見焉

變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沉潛水畜支飲急弦動則爲痛數則熱煩設有不應知變所緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然邪不空見中必有奸審察表裏三焦別焉知其所舍消息診看料度臟腑獨見若神爲子條記傳與賢人大訥按程扶生曰此言五行之變化相乘陰陽之邪相干其要可知也風爲陽故脉浮虛寒爲陰故脉牢堅沉則水積於下弦則支飲結於兩旁急弦爲飲者陰寒之氣與水飲相結也陰陽相搏則痛陽邪勝則熱煩。又曰脉以平和有胃氣爲無病太過不及皆有邪氣相干當審在表在裏在上在中在下在藏在府而消息之此篇所言皆平脉之大旨也

師曰呼吸者脉之頭也言脉隨呼吸而行也

初持脉來疾去遲此出疾入遲下句解上句名曰內虛外實也初持脉來遲去疾此出遲入疾名曰內實外虛也大訥按脉以呼吸往來辨虛實氣之出爲呼氣之入爲吸脉亦隨呼吸以往來來爲陽去爲陰內虛外實者陽有餘而陰不足也內實外虛者陰有餘而陽不足也有餘則來疾而爲實不足則來遲而爲虛初持脉時最當以此爲樞要

問曰上工望而知之中工問而知之下工脉而知之願聞其說師曰病家人請云病人苦發熱身體疼病人自臥師到診其脉沉而遲者知其差也何以知之表有病

者脉當浮大今脉反沉遲故知愈也大訥按程扶生曰望以觀之問以審之脉以辨之三者相參而得其全也言發熱身痛則邪當在表若安臥脉沉遲則表邪已緩矣然亦有邪陷入陰經者最當詳辨

假令病人云腹內卒痛病人自坐師到脉之浮而大者知其差也何以知之若裏有病者脉當沉而細今脉浮大故知愈也病與脉亦有相反者今見其自臥自坐神色安定而後合之脉故知其愈

師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向壁臥此熱已去也假令脉下和處言已愈大訥按下字別本作不字悞蓋發熱煩極而脉不和則猶未愈矣

設令向壁臥聞師到不驚起而盻視若三言三止脉之

嚥唾者此詐病也設令脉自和處言汝病大重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈大訥按程扶生曰彼以詐病此以詐治非良工不能具是智巧

師持脉病人欠者無病也陰陽相引則欠是欠者無病也脉之呻者病也身有所苦則爲呻吟之聲言遲者風也經絡急則舌本强搖頭言者裏痛也裏痛則欲言而頭爲之搖行遲者表强也筋脉引急則行步不利坐而伏者短氣也裏不和故坐而喜伏坐而下一脚者腰痛也下一脚以緩其痛裏實護腹如懷卵物者心痛也護腹以按其痛如懷物者然。大訥按程扶生曰腰者身之大關節也腰痛則坐不能正故下一脚以緩之心痛則不能伸仰故護腹以按之

師曰伏氣之病以意候之今月之內春分節欲有伏氣假

令舊有伏氣主已發言當須脉之若脉微弱者少陰脉當喉中痛似傷少陰之脉循喉嚨非喉痺也病人云實咽中痛雖爾今復欲下利大訥按成氏曰冬時感寒伏藏於經中不卽發者謂之伏氣至春分之時伏寒欲發故云今月之內欲有伏氣假令伏氣欲發當須脉之審在何經得脉微弱者知在少陰少陰之脉循喉嚨寒氣客之必發咽痛腎司開闔治在下焦陰邪內甚則開闔不治下焦不約必成下利故曰復欲下利程扶生曰伏寒爲熱者發爲溫病其脉躁疾伏寒不能爲熱者發爲喉痺其脉微弱

問曰人病恐怖者其脉何狀師曰脉形如循絲纍纍然其面白脫色也大訥按方中行曰恐怖惶懼也循理治也絲言細也纍纍聯絡貌脫色猶失色也蓋內氣餒者則色外奪所以有卒然之變也

問曰人不飲其脉何類師曰其脉自濇唇口乾燥也大訥按人不飲則無以潤其枯故致唇口乾燥而脉亦見濇濇爲陰脉脉濇者主津液之不足也王宇泰謂此節疑有闕文

問曰人愧者其脉何類師曰脉浮而面色乍白乍赤大訥按人有愧色則神氣怯故脉浮而色乍白肺氣餒也乍赤者良心之外見心火暴升也

問曰經說脉有三菽六菽重者何謂也師曰脉者人以指按之如三菽之重者肺氣也如六菽之重者心氣也如九菽之重者脾氣也如十二菽之重者肝氣也按之至骨者腎氣也五臟之氣互相灌注所謂五五二十五脉也程扶生曰難經三菽六菽之說蓋言下指輕重以候五臟氣也菽豆也下指如三菽之重與皮毛相得肺主皮毛也如六菽之重與血脉相得心主血脉也如九菽之重與肌肉相得脾主肌肉也如十二菽之重與筋相得肝主筋也腎則按之至骨舉指來疾腎主骨也

假令下利寸口關上尺中悉不見脉然尺中時一小見脉再舉頭者腎氣也若見損脉來至爲難治此條之上當有北方腎脉其形何似云云作問答起此乃其下文轉語一節也錯簡在此。大訥按下利而至寸口關上尺中悉不見脉則不獨胃氣虛冷欲脫矣惟尺中時一小見是腎中眞陽之氣未絕脉之再舉頭也雖未至脫絕猶有可溫可補之法然已深慮其損脉之來而爲難治

問曰脉有相乘有縱有橫有逆有順何也師曰水行乘火金行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也前言脉原於五臟合五五而成部位之次第乃推明脉之所以始也此言脉具五行刑生制化之義乃五臟六

腑吉凶生死之樞機脉之大要也節條辨文。大訥按順逆之證皆無大害縱橫相乘則爲患最重成氏曰縱者言直縱其氣乘其所勝也橫者言其氣强橫反乘所不勝也子行乘母其氣逆也母行乘子其氣順也不順即謂之四塞

問曰脉有殘賊何謂也師曰脉有弦緊浮滑沉濇此六者名曰殘賊能爲諸脉作病也言六者若見於各部之脉中則皆能爲其部生起病端也所謂邪不空見者此也節條辨文。大訥按方中行曰殘傷也賊害也浮滑陽盛也沉濇弦緊陰盛也陽盛爲太過陰盛爲不及皆可恠之脉能傷害氣血者也諸脉謂各部脉也作起也言此六者若見於各部則皆爲病端如太陽病脉浮傷寒脉陰陽俱緊之類也

問曰脉有災怪何謂也師曰假令病人脉得太陽與形證相應因爲作湯比還送湯如食頃病人乃大吐若下

利腹中痛師曰我前來不見此證今乃變異是名災怪又問曰何緣作此吐利答曰或有舊時服藥今乃發作故名災怪耳大訥按此言舊時已服不合證之藥伏而未發今以脉證相對之藥與之而反生變異其災爲可怪故名災怪臨證時須諦問曾服何藥庶不爲他人分謗而反疑我用藥之誤

問曰東方肝脉其形何似師曰肝者木也名厥陰其脉微弦濡弱而長是肝脉也肝病自得濡弱者愈也方中行曰凡脉言濡皆讀軟微非脉名蓋脉以有胃氣爲吉微微之弦有胃氣之謂也難經曰春脉者肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來耎弱輕虛而滑端直以長故曰弦蓋肝主筋故其脉如此此述素難而成文素難詳而此略且多錯誤

假令得純弦脉者死何以知之以其脉如弦直是肝臟傷故知死也大訥按程扶生曰純弦則急勁而無胃氣肝臟之眞脉見矣內經曰死肝脉來急勁如新張弓弦又曰中外急如循刀刃責責然如按琴瑟弦

南方心脉其形何似師曰心者火也名少陰其脉洪大而長是心脉也心病自得洪大者愈也方中行曰心生血脉其旺在夏故其脉洪大而長應萬物盛長之象也然素難皆言心脉鈎以性情言此云洪大而長以體勢言也

假令脉來微去大故名反病在裏也脉來頭小本大者故名覆病在表也上微頭小者則汗出下微本大者則爲關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死心脉來盛去衰今來微去大故云反也微爲正氣大爲邪氣來以候表去以候裏來微則知表和去大則知裏病頭小本大者前小後大小爲正氣大爲邪氣邪氣先在裏今復還於表故名覆不云去而止云來是知在表汗者心之液上

微爲浮之而微頭小爲前小表中氣虛故主汗出心爲牡臟小腸爲之使下微爲沉之而微本大爲後大沉爲在裏大爲病進則邪甚下行格閉小腸使正氣不通故不得尿名曰關格陽氣上出汗見於頭關格而加之頭汗陽氣不得下通而上脫也故無汗者雖作關格以陽氣未衰而可治汗出者主死也節成氏註

西方肺脉其形何似師曰肺者金也名太陰其脉毛浮也肺病自得此脉若得緩遲者皆愈若得數者則劇何以知之數者南方火火尅西方金法當癰腫爲難治也方中行曰肺主皮毛上爲華蓋故脉毛浮緩遲者脾脉也得緩遲爲愈者金得土爲逢生也數脉爲火法當癰腫者金逢火化也。此下當有假令之轉語一節今脫落

問曰二月得毛浮脉何以處言至秋當死師曰二月之時脉當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝

脉屬木應濡弱反得毛浮者是肺脉也肺屬金金來尅木故知至秋死他皆倣此成氏曰當春時反見秋脉爲金氣乘木肺來尅肝奪王脉而見至秋肺王肝氣則絶故知至秋死。方中行曰此復以四時脉氣屬五行生尅應病以主吉凶生死之理揭一以例其餘所以示人持脉之要法也

師曰脉肥人責浮瘦人責沈肥人當沈今反浮瘦人當浮今反沈故責之。脉之反常者必有邪氣相干故責之大訥按張令部曰此節言人之五臟內稟五行而人之形質亦外象五行也土行之人肥木行之人瘦肥人質厚而重當得沈重之脉稟土之性也瘦人質薄而輕當得輕浮之脉肖木之質也今以肥人而得浮脉木性浮木尅土矣以瘦人而得沈脉金質沈金尅木矣故責之

師曰寸脉下不至關爲陽絶尺脉上不至關爲陰絶此

皆不治決死也若計其餘命生死之期期以月節尅之也成氏曰脉經云陽生於寸動於尺陰生於尺動於寸寸脉下不至關者爲陽絶不能下應於尺也尺脉上不至關者爲陰絶不能上應於寸也內經曰陰陽離決精氣乃絶此陰陽偏絶故皆決死期以月節尅之者謂如陽絶死於春夏陰絶死於秋冬。方中行曰餘命謂未盡之天年也月節尅之與前條二月得毛浮脉至秋死同推

師曰脉病人不病名曰行尸以無正氣卒眩仆不省人者短命則死人病脉不病名曰內虛以無穀神雖困無苦大訥按程扶生曰言脉爲人之根本也內經曰形氣有餘脉氣不足死脉氣有餘形氣不足生。張令韶曰上章東方肝脉三節言四時俱以胃氣爲本此節又明四時當以旺氣爲本無胃氣曰死無旺氣亦曰死脉病人不病者雖脉損而形體充也精散神消僅存形骸耳故名行尸所以然者無四時之旺氣也無王氣者謂春不弦夏不洪秋不毛冬不石也臟氣損神氣傷譬如墮溺不可爲期故卒眩仆不識人短命則死也若形體病而經脉無傷此因內虛中焦水穀之神不能散精淫氣於經也雖無穀神尚有胃氣故曰雖困無苦穀神非即胃氣乃水穀之精所以資養胃氣者也苦字別本作害

問曰翕奄沈名曰滑何謂也沈爲純陰翕爲正陽陰陽和合故令脉滑關尺自平陽明脉微沈食飲自可少陰脉微滑滑者緊之浮名也此爲陰實其人必股內汗出陰下濕也氣聚而脉盛之時奄忽之間即已沈去是滑脉之狀然也以其一沈一翕循環無端陰陽和合故令如此若其人陰實少陰脉獨滑滑者緊之浮名是轉索無常之浮非輕手便得有常之浮也以其陽奏陰分熏發津液泄達於外必股內汗出陰下濕也。大訥按翕合也奄忽也沈下也言滑脉之象也程扶生曰忽然而浮合於陽忽然而沈入於陰正以寫往來流利如珠轉旋之狀也

問曰曾爲人所難緊脉從何而來師曰假令亡汗若吐以肺裏寒故令脉緊也假令欬者坐飲冷水故令脉緊也假令下利以胃中虛冷故令脉緊也經曰諸緊爲寒又曰寒令脉急蓋以陽舒緩陰縮急也。大訥按方中行曰此條一問三答以揭緊之爲寒而有三因之不同以見脉非一途可取之意

寸口衛氣盛名曰高營氣盛名曰章高章相搏名曰綱大訥按程扶生曰營衛者一身之氣血所流行出入也故當於寸口察虛實焉衛爲陽陽浮於上浮而有力共脉爲高言衛氣高亢也營爲陰陰血充足按之有力其脉爲章言營氣章著也高章相搏則謂之綱綱如綱目之綱綱大目小言其氣力盛大也

衛氣弱名曰惵營氣弱名曰卑惵卑相搏名曰損程扶生曰

懞者怠怯之貌卑者不能自振之貌榮衛俱弱一身之氣血俱損矣

衛氣和名曰緩榮氣和名曰遲緩遲相搏名曰沉沉靜之沉○大訥按別本沉字作名曰強解曰陽氣和則緩陰氣和則遲陰陽俱和榮衛之氣行而不息矣故曰強易曰天行健君子以自強不息也此本作沉字未知孰是

寸口脉緩而遲緩則陽氣長其色鮮其顏光其聲商毛髮長遲則陰氣盛骨髓生血滿肌肉緊薄鮮鞕陰陽相抱營衛俱行剛柔相均名曰強也高章者脉之太過惵卑者脉之不及緩遲之脉多屬平和此條釋上三句之義并結高章以下一段文字故復接寸口二字難經曰寸口者脉之大會手太陰之動脉五藏六腑之終始故取法於寸口

趺陽脉滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊強痛

還自傷以手把刃坐作瘡也胃氣實是邪實非本實也脾氣強是邪強非本強也治病不剺量邪正以實持之以強擊之過於攻削自取傷耳深足痛也以手把刃坐作瘡也與此爲醫咎同意痛者惜之也

寸口脉浮而大浮爲虛正氣虛大爲實邪氣實在尺爲關在寸爲格關則不得小便格則吐逆在尺則邪閉下焦裏氣不得下通故不得小便在寸則邪拒上焦使食不得入故吐逆節成氏註

趺陽脉伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入名曰關格邪在下則關邪在上則格邪在中則關格成氏曰伏則胃氣伏而不宣中焦關格正氣壅塞故吐逆而水穀不化濇則脾氣滯而不布邪拒上焦故食不得入

趺陽脉大而緊者大爲虛緊爲寒當卽下利爲難治下利脉當微小反緊者邪勝也節成氏註

脉浮而大浮爲風虛大爲氣強風氣相搏必成癮瘮身體爲癢癢者名泄風久久爲痂癩眉髮脫落身有乾瘡而腥臭此久風成厲也○大訥按方中行曰素問云外在腠理則爲泄風泄風之狀多汗汗出泄衣上口中乾上漬其風不能勞事身體盡痛則寒癩疥也

寸口脉弱而遲弱者衛氣微遲者營中寒營爲血血寒則發熱衛爲氣氣微者心內飢飢而虛滿不能食也方中行曰寒之爲言虛也與貧之稱寒同氣血之在人身猶水火之在天地水乾則火熾也陽主化穀衛陽衰微不化穀故飢而虛滿不能食也

寸口脉弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞

酸食卒不下氣塡於膈上也上一作下○胃氣有餘卽內經所云陳氣也不必指定未消穀物正是治之以蘭以除陳氣之說○大訥按周禹載曰緩爲胃脉何以反致爲病惟弱而緩則弱爲陽不足緩爲物有餘弱而緩知有積蓄痰飲留滯於中故噫酸而氣塡也然後知陽氣旺乃能消穀引食耳指爲胃中有物其義亦通故兩存之

趺陽脉緊而浮浮爲氣緊爲寒浮爲腹滿緊爲絞痛浮緊相搏腸鳴而轉轉則氣動膈氣乃下少陰脉不出其陰腫大而虛也浮爲胃氣虛緊爲脾中寒胃虛則腹滿脾寒則腹痛膈中之氣轉而動則腸爲之鳴而虛寒下趨於腎故少陰脉不出其陰腫大而虛者土敗而水無制也○大訥按張介韶曰此言趺陽之氣下歸於少陰而少陰之氣不上交於趺陽而爲病也趺陽脉緊而浮乃陰寒氣盛而陽氣外越也故浮爲氣緊爲寒浮爲腹滿者氣外出而中土虛滿也緊爲絞痛者邪正相攻而陰氣盛也浮緊之氣兩相搏繫則氣從

卿胃而溜於大腸故腸鳴而轉轉則動其膈氣又從膈而下陷於少陰寒氣與膈氣俱聚於少陰則少陰之水氣不升而下聚於陰器故少陰脉不出其陰腫大而虛也以是知趺陽之氣從膈而下少陰之氣從膈而上膈上膈下俱從中土爲之上下故口腸鳴而轉腸與胃俱屬土也

寸口脉微而濇微者衛氣不行濇者營氣不逮營衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁營氣不足則煩疼口難言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而吞酸中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲成氏曰養三焦者血也護三焦者氣也營衛俱損不能相將而行三焦無所依仰身體爲之頑痺而不仁營爲血血不足則煩疼營屬心營弱心虛則口難言衛爲陽陽微則惡寒衛爲氣氣虛則數欠三焦因營衛不足無所依仰其氣不能歸其部上焦在膈上物未消之分也上焦之氣不至其部則物未能傳化故噫而

吐酸中焦在胃之中主熟腐水穀中焦之氣不歸其部則水穀不化故不能消穀引食下焦在膀胱上口主分別清濁下焦之氣不歸其部不能約制溲便故遺溺○方中行曰衛主氣不行言不用事也營主血不逮言不及也不能相將不相和諧也不歸其部言不還足其所有之分也上焦主受納中焦主腐熟下焦分清濁主出而專約制此營衛不相將致三焦各廢其所司之職也

趺陽脉沉而數沉爲實數消穀緊者病難治緊爲肝脉見於脾部木來尅土鬼賊相刑故云難治節成氏註。趺陽主脾胃脾胃主穀穀氣實若脉數而陽熱勝陽能消穀雖病不爲害若脉得緊而陰寒盛陰不化穀病爲難治節條辨文

寸口脉微而濇微者衛氣衰濇者營氣不足衛氣衰面色黃營氣不足面色青營爲根衛爲葉營衛俱微則根葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫也王宇泰曰子能令母虛肺主氣氣虛

則脾色見於面而黃心主血血衰則肝色見於面而青肺臭腥脾液涎也。大詠按方中行曰氣爲衛色白屬金黃土色金生於土金無氣色不顯故土色反見也血爲營色本赤屬火青木色火生於木火無氣色不明故木色反見也營爲根者言血營於人身之內猶根本也氣衛於人身之外猶枝葉也寒慄營不足以養而衛亦不能外固也欬逆唾腥吐涎沫者氣不利而血亦不調也

趺陽脉浮而芤浮者衛氣衰芤者營氣傷其身體瘦肌肉甲錯浮芤相搏宗氣衰微四屬斷絶浮爲風虛故云衛氣衰芤爲失血故云營氣傷衛衰而形損營傷而枯折宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸乃三焦隧氣之一也三焦乃氣之道路衛氣衰而營氣傷所以宗氣亦衰微四屬不相維而斷絶也四屬皮肉肌髓也此體瘦肌肉甲錯之所由然也參成方二家。大詠按此言趺陽內循宗氣之外行四末不獨主營衛也。營爲水穀之精氣衛爲水穀之悍氣皆稟氣於胃者也今趺陽脉浮而芤是中土虛微營衛無以稟受精悍之氣致衛衰而營傷營

衛之氣不虛則能充肌肉澤毛膚若衰而且傷身體自瘦而肌肉甲錯矣甲錯者枯燥不潤澤也宗氣者衛之大絡出於左乳下浮芤相搏則胃絡不行宗氣衰微且致四屬斷絶也

寸口脉微而緩微者衛氣踈踈則其膚空緩者胃氣實實則穀消而水化也穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成營盛則其膚必踈三焦絶經名曰血崩踈與實對內外皆病也寸口脉微而緩微者衛氣踈衛主溫分肉肥腠理踈則分肉不溫腠理不肥故曰膚空也緩者胃氣實胃主散布水穀之氣以榮養經脉所謂穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成三焦得其常度乃能若此今則穀消水化不能使水穀入經循其脉道營氣留滯而不與衛和根葉不相灌注是以三焦絶經而外則膚空內則血崩也

趺陽脉微而緊緊則爲寒微則爲虛微緊相搏則爲短

氣成氏曰中虛且寒氣自短矣。方氏曰脾胃虛寒則不化穀穀氣不充而氣不足也

少陰脉弱而濇弱者微煩濇者厥逆少陰脉弱陰虛也陰虛則發熱以陰部見陰脉非大虛也故生微煩少陰脉濇不能與陽相順接故厥逆

趺陽脉不出脾不上下身冷膚鞕脾胃爲營衛之根脾不上下則不能爲胃消磨水穀而營衛之氣不能通榮於外身冷者衛氣不温也膚鞕者營氣不濡也。人身血氣以平爲期亦有脾氣過强糟粕不去氣塞經隧不能升降脉亦不出而身冷膚鞕一則不能上下一則阻其上下不可不兩審之也

少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此爲尸厥當刺期門巨闕厥氣客於腎木邪盛而腎脉不至子能令母虛也厥

氣上奔塡塞胸膈宗氣者穀氣所化以貫心肺而行呼吸其津液則注之於脉以榮四末今穀氣聚而不行血結而不流陽氣爲厥陰所壅不能宣發退下至陰股間與陰相動令身寒熱痛癢俱不覺知狀若尸也治之之法刺期門以通心下結血刺巨闕以行胸中宗氣。宗氣者三焦歸氣也有名無形氣之神使也不榮玉莖故宗筋聚縮也

寸口脉微尺脉緊其人虛損多汗知陰常在絕不見陽也成氏曰寸微爲亡陽尺緊爲陰勝故名虛損加之多汗則愈損陽氣是陰常在而絕不見陽也

寸口諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊爲寒諸乘寒者則爲厥鬱冐不仁以胃無穀氣脾濇不通口急不能言戰而慄也上四句概言之也諸乘寒者諸凡陰陽俱虛而爲寒所乘陽氣抑伏不得宣發則成厥鬱冐神昏也不仁强直也以胃無穀氣脾濇不通於上下故口急不能言寒在表而爲戰寒在裏而爲慄此亦尸厥也但前條以腎虛木盛此條以胃虛寒乘狀則同情則異也

濡弱何以反適十一頭師曰五臟六腑相乘故令十一方氏曰萬物之生莫不始於濡弱五臟六腑相乘往反初皆濡弱故濡弱者通該夫十一者之首事。大綱按適和適也謂和適五臟六腑也經曰呼吸者脉之頭謂濡弱之脉可以和適此十一頭也

問曰何以知乘腑何以知乘臟師曰諸陽浮數爲乘腑諸陰遲濇爲乘臟也大綱按張令韶曰何以知乘腑者言何以知胃氣之乘六腑也何以知乘臟者言何以知胃氣之乘五臟也荅以五臟六腑不外陰陽諸陽浮數而濡弱爲胃氣之乘於六腑諸陰遲濇而濡弱爲胃氣之乘於五臟以是知胃爲五臟六腑之本十二經脉之長氣血生始之根素問千言萬語總以胃氣爲本而傷寒論自始至終亦無不歸重於胃氣素問傷寒先聖後聖其揆一也。又問曰浮數遲濇是病脉何以見得胃氣且本文不言濡弱何以解內添入濡弱二字恐仲師之意未必然也答曰文內雖不言

濡弱而其意實解濡弱此古人言外之意也不然何以問濡弱反適十一頭也

傷寒論集註卷六 終

傷寒論集註卷第七

漢張機仲景著

東吳徐[illegible]集註
大訥吳士[illegible]增訂
長洲蔣　棨譜先甫參較
姪秉鈞衡望甫
男維鈞衡範甫　參閱

辨痓濕暍脉證

傷寒所致太陽痓濕暍三種宜應別論以為與傷寒相似故此見之郭白雲曰自此以下皆論似傷寒非傷寒之疾痓濕暍蓋其首也三者皆在太陽一經與傷寒為難辨故仲景論於傷寒之先以不能先別此三者則必不能辨傷寒也孫真人亦同此意惟近世

方論列於雜病疑似諸疾之中然疑似諸病非太陽所感所以獨先痓濕暍者為其與傷寒同為一經根源不異證亦多同誤治則殺人是以不得不先之今討論既詳復恐亂傷寒證治之法乃依近世所述與霍亂等項別為一卷其疑似諸疾又附之後庶幾有所區別耳。大訥按程扶生曰此條是王叔和之言以此三種與傷寒相似宜應別論愚謂春風溫夏暍長夏濕秋痓燥冬寒四時之氣也張子以為俱屬外感之邪而受自太陽故以痓濕暍合辨叔和疑此三者為雜病之證而似於傷寒故謂宜應別論然張子所謂辨證即辨此種種諸證也以真傷寒為似傷寒而治之誤也以似傷寒為真傷寒而治之亦誤也故當以傷寒與溫熱痓濕暍合辨也痓濕暍三病似傷寒痓證尤為危惡故先及之次則濕為難治若暍則顯而易見矣

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痓太陽中風重感於寒以表實感寒故為剛痓。大訥按發熱無汗或發熱汗出或惡寒或不惡寒皆與太陽病無異其不相似者身不疼頸項强急口噤背反張等證為異耳又與太陽病發熱脉沉細陽證得陰脉者相似又如陽證則頭疼痓病無頭疼是為異也

太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔痓太陽中風重感於濕以表虛感濕故為柔痓。大訥按方中行曰此以中風致變言汗出不惡寒風傷衛也柔風性之耎緩也經脉素虛筋節弛緩剛痓為邪勝屬陽柔痓為血虛屬陰金匱又有太陽病其證備身體強几几然脉反沉遲此為痓括蔞桂枝湯主之即桂枝湯加括蔞根其證備即發熱汗出不惡寒等證也傷寒方中用桂枝加葛根矣此以脉之沉遲知在表之邪為濕所持不解即係濕熱二邪交聚不當從風寒之表法起見故不用葛根而改用括蔞是表法而兼利法也。趙以德曰表虛感濕為柔痓即內經表裏兼濕內攻大筋輭短小筋弛長之痓也所謂柔痓者非不强也但剛有力柔無力為異耳

太陽病發熱脉沉而細者名曰痓太陽表證脉不浮大而反沉細是太陽中風重感於濕而為痓也。大訥按此揭痓之狀發熱太陽未除也沉寒也細濕也中風傷寒病猶在太陽而脉

變如此者則是單感寒濕而變痓不可仍以中風傷寒稱也。喻嘉言曰金匱以此證為難治何也蓋發熱為太陽證沉細為少陰脉陽證而得陰脉故難治非不治仲景治發熱脉沉原有麻黃附子細辛湯之法正當比例用之不知痓病多兼濕濕勝脉必沉細苟邪風為濕氣所著身雖發熱而脉必不能浮數也但濕勝非麻黃所宜恐一大汗則風去而濕存著於筋骨之間者不能盡出遂成痼疾之慮非大汗所能祛也

太陽病發汗太多因致痓汗多則亡陽陽微則不能養筋已身之汗即是寒濕乃所以致痓也所謂重感寒濕者亦可於是而得其所由矣

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭動搖卒口噤背反張者痓病也郭白雲曰此當為痓證痓字誤。竊意太陽病冥冥臥不知人不語不食筋脉微強直而仍柔軟者痓病也首二條以無汗有汗別剛柔剛痓與太陽傷寒證同柔痓與太陽中風證同也三條辨痓脉與傷寒脉浮緊中風脉浮緩痓病脉沉細也四條辨致痓之由所謂重

感寒濕者也五條則狀痙也是因病而變痙者也大抵痓病似微柔軟發痙則極强直痓病專在太陽痙則諸經皆有郭白雲痓痙論全錄於後以備參考

補亡論辨痓痙論

郭白雲曰先兄子言明醫道嘗疑醫經中痓痙二字只是一字傳寫之誤蓋漢晉之書皆作痓如仲景言結胸證項亦强如柔痓狀千金方載曰項亦强如柔痙狀其二字傳寫之誤明矣然素問靈樞二經亦兼有痓痙二證不同則自仲景以來諸書皆有當爲痓當爲痙者後人傳錄皆不復辨别也政和間先人客京師有家人病招東平劉寅診視劉曰此痓病也治之

愈因問痓痙之别劉曰病以時發者謂之痙不以時發者謂之痓後歸洛有兄病傷寒汗後以時作痙者先兄以劉醫語用龎氏葛根加麻黃湯治之愈劉醫之言不見於諸書東平昔多名醫其言必有所受後雍頗讀醫書始悟劉醫之言雖當而未盡也蓋二字之誤固多有之在漢晉書中有當爲痓者亦有當爲痙者在隋唐時書中亦有當爲痙當爲痓者方知痓痙畢竟二字蓋痓者病名如曰中風傷寒之類也痙者證名如曰結胸痞氣之類也如此言痓濕暍三病則痓爲病名不可作痙也倉公當歸湯方云主賊風口噤角弓反張而痙者則痙是病中一證之名不可作痓也蓋痙是經脉與筋强直反張之病故爲病中之一證所以諸風有痙傷寒有痙痓病之中亦有痙不痙者大率痓爲輕痙爲重痓而又痙者爲尤重劉氏雖不分病名與證名有異而痓病不以時發故有累日不知人事者痙則隨發隨止孫眞人所謂須臾有十數發者則又與病以時發不以時發之言相應也故雍謂痓病名痙證名者究其源也劉謂以時發不以時發者别其流也活人書曰陰陽二痓者此言非古恐出於後世雍以意度之剛痓之痓名陽痓柔

痓之痓名陰痓朱氏雖言陰陽二痓而終不明辨第曰陽痓屬剛陰痓屬柔而已其證與藥俱不詳言之

問曰痓病何由而感素問三十七曰肺移熱於腎傳爲柔痓仲景論曰瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痓叔和曰風病下之痙復發其汗必拘急此皆致痓之由也孫眞人曰先因傷風後感寒濕則致痓故柔痓亦有不惡寒而惡風者

問曰痓脉何如仲景曰脉沉而細叔和曰脉來按之築築而弦直上下行又曰其脉伏堅直上下巢氏病源曰策策而弦直上下行者風痓脉也伏堅直上下痓

而加痓之脉也築築而弦策策而弦皆病脉築策亦
疑一字誤出
問曰治痓何如叔和曰太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痓者葛根湯主之雍曰叔和既論剛痓次當言柔痓今乃不言及再論剛痓爲病胸滿口噤臥不着席脚攣急其人必齘齒可與大承氣湯雍以仲景傷寒論本無此一證故疑此亦非叔和之言誤從之殺人大承氣湯的非治剛痓之藥縱是諸痓皆不可用蓋痓本太陽中風再感寒濕之疾太陽屬表中風在表及寒濕之疾皆不可下其脉

沉細伏弦亦不可下今又言胸滿非寒則虛痞口噤臥不着席又太陽中風之證脚攣急者脚踡也胞中有寒也皆不當行承氣湯用之必死龐朱二氏不明去之者意其是叔和之言不敢削也朱氏加審之二字蓋亦有疑矣嘗見庸愚用此以殺人知而不言不爲無罪然則柔痓用何藥以治之曰龐氏治剛柔痓加減葛根麻黃湯痓無汗者加麻黃痓自汗者去麻黃加葛根朱氏治柔痓以桂枝加葛根湯皆藥治之切當者也叔和曰太陽病其證備身體强几几然脉沉遲此爲痓括蔞桂枝湯主之龐氏曰括蔞不主項

强几几其意以治肺熱令不移於腎也桂枝湯內加括蔞四兩此移熱之痓也若瘡家風家二痓亦同治乎嘗見太陽傷寒出汗多而致痓服此亦愈千金方曰其重者患耳中策策痛此風入腎經中也不治流入腎臟喜卒然體痓直如此皆服小續命湯二三劑雍曰亦須無汗乃可服千金又曰剛柔二痓宜加減葛根湯痓自汗者去麻黃加葛根此湯諸家未見惟龐氏載之又曰痓病不宜大發汗及鍼灸宜小汗之叔和曰痓病有灸瘡難愈雍曰大抵瘡家忌灸惟孫眞人云若耳痛腫生汁作癰癤者乃無害也活人書

曰柔痓桂枝加葛根湯主之雍曰此即仲景治太陽病有汗之藥朱氏以叔和闕柔痓藥故取而用之若然則剛痓止宜用龐氏葛根麻黃湯也又朱氏論二痓取千金説云竝宜用小續命湯此皆爲定法其熱甚而欲移於腎者必加痓宜以桂枝加括蔞湯主之叔和曰痓病發其汗也其脉浛浛如蛇暴腹脹大者爲欲解也其脉如故反復弦者必痓雍曰既曰痓病又曰必痓何也必痓當作必瘂則義通也此謂痓病加瘂者也
問曰痓病其詳何如孫眞人曰太陽中風重感寒濕則

變痙痙者口噤不開背強而直如發癇之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十數發氣息如絲汗出如雨 雍曰此即正謂之痙也痙因他病而有初無本病或因中風而痙或因傷寒而痙或因痓而加痙其用藥皆相類大抵宜葛根續命也

問曰婦人小兒多作痓何也孫眞人曰新產婦人及金瘡血脉虛竭小兒臍風大人涼濕得痙風者皆死又熱病熱入腎中為痙小兒病癇熱甚亦為痙雍曰此二者可治之痙也

問曰風痱似痙何如孫眞人曰凡風痱暴尸厥及鬼魘

不寤久厥及癲皆與痙相類宜精察之雍曰風痱暴尸厥鬼魘不寤皆冥冥不知人皆似痙癲癇皆似痙賊風口噤者為風痙也倉公當歸湯主之龐氏曰痙病臥不着席小兒腰背去席二指大人身側掌為難治雍曰難治尚可治非不治痓雖強直不至如痙則幸矣亦見有反張過掌而愈者嘗見口噤似痓略知人事但坐而順掣腰脊仰倒者亦風痓也服倉公當歸湯而愈

問曰痓痙二字相混以經別之何如雍曰素問四十五曰手陽明少陽厥逆發喉痺嗌腫痓此非太陽之疾而言痓故全元起本作痙蓋諸經有痙獨足太陽有痓也

問曰巢氏分風痓傷寒痓何也雍曰靈樞云熱病不可刺者有九九曰熱而痓者死腰折瘈瘲噤齘也此傷寒痓也又曰風痓身反折見取足太陽及膕中及血絡出血此風痓也靈樞有二痓故巢氏亦分二痓嘗見熱病汗後發痓亦服桂枝加括蔞湯而愈經言熱而痓者死必謂未汗而痓其熱甚有異耳

郭白雲曰龐氏言若汗出太多因而熱寐汗為冷濕之氣復着太陽經故發痓朱氏言先因傷風後感寒濕

而致痓二者皆謂先因病變而為痓者皆勁痓之一證如仲景言太陽病發熱無汗反惡寒太陽病發熱汗出不惡寒者乃痓之正病也然痓痙二病終緣二字差誤諸書鮮有曉然無疑者所以近世無端確之論幸而用藥二病不甚相遠不至大誤也雍深取朱氏治柔痓用桂枝加葛根湯龐氏治剛痓用葛根加麻黃湯叔和治太陽病欲作剛痓用葛根湯熱甚而痙用桂枝括蔞湯大抵皆宜續命湯而千金以此治痙朱氏以治二痓不同此不須疑痓痙皆用惟無汗者可用也

又曰二病亦多有之各爲傷寒治或爲風治故不愈風猶近之而未的也雍親見者數人略言其狀一人初如傷寒三四日後冥冥不知人亦似柔軟不甚强直惟忘記口噤不口噤雍謂此痓也一人初亦如傷寒數日後時作角弓反張作則口噤不知人罷則略知人而困雍謂此痙也又有傷寒汗後方坐談語次忽瞠目口噤雖坐如故而四肢强直不可屈折少項卽罷罷而復作正所謂須臾十數發者罷則言語如故雍謂此緣出汗多所致傷寒痙也時服桂枝括蔞而愈又一小兒如傷風一二日後不知人冥冥臥不語

不食此痓也忽四肢强直口噤手足皆如縈腫手足指皆皺開少項卽定復稍柔但冥冥然雍謂此痓而加痙者也又一村人病一二日後口噤身强直反張覺臂腿長於平日略知人事齒縫中作聲不甚明曉飲冷水反要火炙奇衣縫摸床撮空無所不至其證甚怪時雍思之只是痙用大巖密湯擦其齒須臾口得開數進小續命湯遂愈村人耐疾設富貴人安得不死又一家父子閉戶坐不出門人云患鎖牙風使偵之父子對坐各用兩手扳面前一橫木少項病來則兩手俱脫偃仆後甦而復坐父子更起更偃仆以倉公當歸湯主之其子遂愈父羸老不救問風來之狀則起自足循太陽經而上過胭中至股分兩支一支循股外而上入腰則猛掣便倒起一支循股內而上入少腹考之於經太陽無此別支應是入少陰也又有一人行次仰面顧者三衆謂仰首有所視少項卽倒昇歸反張數日而沒此疾證甚不一歷驗痓似微柔軟發痙則極强硬前人敘此未能盡雍則加詳焉

附錄治痓痙諸方（後凡引用諸方悉行增補以備參考其已見者不復贅）

龐氏葛根加麻黃湯方（見龐氏總病論）

葛根　麻黃　生薑（各一兩）　防風
白芍　白朮　人參　芎藭
黃芩　防巳　桂枝　甘草（各半兩）
附子（一枚）

右㕮咀水六升先煮麻黃葛根數沸去上沫內諸藥煮取二升去滓飲服一盞食項再服日四五夜二三

柔痓自汗者去麻黃加葛根成一兩半

倉公當歸湯方（見千金翼）　主治賊風口噤角弓反張身體强直等證

當歸　細辛　防風（各一兩半）　麻黃（二兩半去節）

獨活三分　附子一枚炮去皮
右六味㕮咀以酒八升水四升合煮四升分四服口
不開者校口下湯一服當開二服小汗三服大汗
桂枝加括蔞根湯方　王宇泰云是仲景方主治柔痙
桂枝　芍藥各三兩　括蔞根　甘草各二兩
生薑三兩　大棗十二枚擘
右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不
出食頃啜粥發之
麻黃加獨活防風湯方　王宇泰云是仲景方主治剛
痙

麻黃去節　桂枝各一兩　白芍三兩　甘草半兩
獨活　防風各一兩
右㕮細每服一兩用水二鍾煎至一鍾半溫服
葛根湯方
見前太陽證中
小續命湯方
白朮千金不用　人參　川芎　麻黃去節湯泡三次
防已外臺不用　黃芩　桂枝千金用桂心　炙甘草
白芍各一兩　防風一兩半　生附子五錢
右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入生薑
汁再煎三沸溫服日三夜二
桂枝加葛根湯方
見前太陽證中
大巖密湯方　治賊風腹中絞痛飛尸遁注發作無時
發卽搶心脹滿脇下如錐刀刺并主少陰傷寒
梔子十五枚　地黃　細辛　甘草
茯苓　吳茱萸　桂心　當歸
乾薑　芍藥　羊脂青羊角亦得　川芎小品有此味
右十一味㕮咀以水八升煮取三升去滓內脂令烊
分溫三服相去如人行十里若痛甚加羊脂三兩當

歸芍藥人參各一兩心腹脹滿堅急者加大黃三兩
○胡洽不用梔子羊脂茯苓桂心名巖密湯
小巖密湯方　治證同前并治角弓反張飛尸入腹傷
寒口噤不利
大黃　雄黃　青羊脂各一兩　當歸
乾薑　桂心　地黃　芍藥
甘草　細辛各四兩　吳茱萸三兩
右十一味以水二斗煮取六升分六服重者加藥用
水二斗煮九升分十服
太陽病關節疼痛而煩脉沉而細者活人書作脉沉而緩此名中

濕濕痺之候其人小便不利大便反快者但當利其小便山澤蒸氣風雨襲虛人中於濕濕流關節則疼痛而煩水性趨下故脉沉而細濕氣內勝則大便快而小便不利是當利其小便以泄腹中濕氣至眞要論曰治濕不利小便非其治也。補亡論問曰中濕濕痺何如郭白雲曰中濕與風寒氣合者爲痺故素問曰風寒濕三氣雜至合而爲痺靈樞所謂風寒濕客於外分肉之間朱氏曰中濕與風寒氣合者爲痺其寒多者爲痛爲浮腫非术附桂不能去也其風多者爲煩劇爲流走爲拘急非麻黃薏苡烏頭不能散也其中濕氣者爲堅滿爲氣閉非甘遂葶藶枳术不能泄也

濕家之爲病一身盡疼發熱身色如似薰黃一身盡疼而發熱者濕邪在經也脾惡濕濕傷則土色見如似薰黃非正黃色也

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不能飲則口燥煩也濕勝則多汗寒勝則無汗寒濕相搏故但頭汗出而不能周身也背陽也腹陰也太陽之脉夾脊抵背表氣不利則背強也表有邪者惡寒欲被覆向火寒濕在表而惡寒也下之早則傷其胃氣損其津液故噦而胸滿小便不利也上焦陽氣以誤下而陷於下焦爲丹田有熱表中寒氣以誤下而乘於胸中爲胸中有寒使舌生胎滑也有熱則能飲水有寒則不能飲水而但口燥煩也

濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死濕家誤下陽氣上越則額汗出而微喘陰氣下流則小便自利而下利不止陰陽相離故主死矣郭白雲曰大抵濕家不可下也

問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之不愈者何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也此濕家發汗之節度也金匱要略曰濕家身煩疼可與麻黃湯加术四兩發其汗爲宜切不可大攻之朱氏云濕家雖身體疼不可大發汗汗出則作痓又曰風濕脉浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之仲景太陽證治曰風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之千金方名四物附子湯又曰傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白术湯主之亦名白术附子湯龐氏云桂枝附子湯治大便自利小便不利者龐曰桂枝附子湯非桂枝湯加附子也白是第十七方名桂附湯者

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈龐氏曰用瓜蒂細末含水搐少許於鼻中。成氏曰濕家不云關節煩疼而云身上疼痛是濕氣外客肌表也不云發熱身似熏黃而云發熱面黃而喘是濕不干脾而薄於上焦也陰受濕氣則邪爲深今頭痛鼻塞而煩是濕客於陽而不客於陰也濕家之脉當沉細爲濕氣內流脉大者濕不內流而在表也又以自能飲食胸腹別無滿痞爲腹中和無病知其濕氣微淺內藥鼻中以宣泄頭中寒濕則愈矣

病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也成氏曰一身盡疼者濕也發熱日晡所劇者風也若汗出當風而得之者先客濕而後感風也若久傷取冷得之者先傷風而後感濕也金匱要略曰可與麻黃杏仁薏苡甘草湯。郭白雲補亡論採活人書論濕病三種一曰中濕二曰風濕三曰濕溫此篇首條爲中濕下六條爲風濕錄叔和及朱氏語爲濕溫郭氏又於三種之外續補寒濕一證則仲景太陽篇語及千金方也今竝載以備叅考

補亡論辨濕病論

問曰中濕風濕脉何以辨雍曰脉沉而緩者曰中濕脉浮惡風者曰風濕中濕無風脉故也

問曰何謂濕溫王叔和曰傷寒濕溫其人嘗傷於濕因而中暍濕熱相搏則發濕溫病苦兩脛逆冷腹滿叉胸腹頭目痛苦妄言治在足太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身黄而色變名曰重暍如此死者醫殺之也朱氏曰濕溫多汗頭目痛苦妄言其脉陽濡而弱陰小而急治在足太陰雍曰白虎加蒼术湯主之活人書載中濕風濕濕溫三種之外尚

闕寒濕痺今續附於後濕痺謂緩風濕痺亦云濕風非風溫也

仲景曰傷寒發汗已身目為黄所以然者以寒濕在裏不解故也以為不可汗也於寒濕中求之常氏云可五苓散雍曰濕病汗不出者濕留寒濕在裏不解也凡濕家發黄者宜五苓散

仲景曰濕家病在頭中寒濕則頭痛鼻塞而煩內藥鼻中則愈

千金方曰濕痺緩風身體疼痛如欲折如錐刺刀割七物附子湯主之又曰濕風體痛如折肉如錐刀所刺八物附子湯主之

附治濕病諸方

麻黄加术湯方

即於麻黄湯中加白术四兩

防已黄芪湯方

防已一兩 甘草半兩炒 白术七錢五分 黄芪一兩一分去蘆

右剉麻豆大每抄五錢匕生薑四片大棗一枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服 喘者加麻黄半兩 胃中不和者加白芍三分 氣上衝者加桂枝三分 下有陳寒者加細辛三分 服後當如蟲行皮中從腰下

如冰後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差

甘草附子湯方

桂枝附子湯方

五苓散方

以上三方俱見太陽篇

白术附子湯方

白术二兩 附子一枚半炮去皮 甘草一兩炙 生薑一兩半切

大棗六枚

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如蝟狀勿怪即是

术附竝走皮中逐水氣未得除故耳

搐鼻瓜蒂散方

已據龐氏說載明註中

麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃去節半兩湯泡 甘草一兩炙 薏苡仁半兩 杏仁十個去皮尖炒

右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去滓溫服

有微汗避風

白虎加蒼术湯方

見後八卷不可汗證中

七物附子湯方

附子三枚 芍藥 桂心 甘草

茯苓 人參各三兩 白术四兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升分二服

八物附子湯方

附子炮去皮臍 乾薑炮 白芍 茯苓

甘草炙 桂心各三兩 人參一兩一作二兩 白术四兩

右每服四錢水一鍾半煎七分去滓食前溫服 一

方去桂加熟地黃三兩

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也金匱要略日白虎加人參湯主之雍曰亦有惡風者謂汗出太多也○大約按中暍與傷寒相似傷寒則發熱惡寒初病

不至於煩渴惟中暍證一病即渴所以與傷寒不同耳故經曰脉甚身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑又曰下三證與傷寒正相類故表而出之方中行曰蒸熱謂之暑傷暑謂之暍汗出惡寒者太陽表不固也身熱者暑邪傷陽也渴者亡津液而內燥也然暍爲內證太陽主表而有暍何也炎暑之時陽浮外越人之津液本少渴爲常事況更汗出乎且太陽濕病已有渴況暍乎

太陽中暍者身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也脉虛身熱謂之傷暑身熱脉微弱者暍也夏月暑熱以冷水灌洗得之故身疼重金匱要略曰瓜蒂散主之○大約按周禹載曰仲景於此病用一物瓜蒂散去胸中之水且變散爲湯并無賴於赤小豆與漿水者蓋以其人或飲冷水或水灌洗以致遏抑陽氣不能發越此因天暑使然雖日中暍其實傷水也故以一物驅逐其水則陽氣行而身重疼熱立解矣此則內因也由是推之如傷霧露之從乎上者可內鼻而解地濕之從乎足者可利小便而解上濕下流與下之上甚爲熱者可一汗而解也

太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫鍼則發熱甚數下之則淋甚成氏曰病有在表者有在裏者此則表裏俱病者也發熱惡寒身重疼痛者表中暍也脉弦細芤遲者中暑脉虛也小便已灑灑然毛聳手足逆冷者太陽經氣不足也小有勞身即熱者謂勞動其陽而暍即發也口開前板齒燥者重有熱也內經曰因於暑汗煩而喘喝口開謂喘喝也以喘喝不止故前板齒燥若發汗以去表邪則外虛陽氣故惡寒甚若以溫鍼助陽則火熱內攻故發熱甚若下之以除裏熱則內虛而膀胱燥故淋甚愚按風寒濕爲地氣爲濁邪俱足經受之暑爲天氣爲清邪故中手少陰心經其證發熱惡寒與傷寒相似但傷寒初病不即渴中暍者即便口渴傷寒脉盛中暍脉虛此爲異耳本論無治法李東垣以清暑益氣湯主之前人所未及也郭白雲補亡論辨中暑中暍熱病甚詳今附載於後以備參考

補亡論辨暑暍熱病論

問曰中暑中暍熱病何以別之雍曰冬傷於寒因暑氣而發者爲熱病冬不傷於寒而夏傷於暑爲中暑中暑卽中暍也皆太陽經受病故熱病正爲傷寒而中暑爲與傷寒相似活人書曰夏月發熱惡寒頭痛身體肢節痛重其脉洪盛者熱病也夏月自汗惡寒身熱而渴其脉微弱者中暑也大抵中暑與熱病相似但以脉盛脉虛別之甲乙經曰脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑蓋寒傷形而不傷氣所以脉盛熱傷氣而不傷形所以脉虛傷寒肢節疼重其脉洪

盛按之有力此冬月感寒深而至夏發耳中暑則背寒而垢手足微冷煩渴口燥但覺倦怠四肢却不痛重其脉微弱按之無力白虎湯主之其厥逆惡寒者橘皮湯主之頭痛惡心煩燥心下不快者五苓散爲最良

問曰中暑何故灑灑然毛聳惡寒朱氏曰經云四時八風之中人也因有寒暑寒則皮膚急腠理閉暑則皮膚緩腠理開開則灑然寒閉則熱而悶今人不知中暑或作熱病法治之復用濕熱藥必至發黃斑出更爲畜血尤宜戒之

問曰熱病暑病暍病三者異名諸家不分何如雍曰熱病亦可謂之暑暍病亦可謂之暑故時言熱亦時言暑其始則當有熱暍病以其通可謂之暑是以難別素問曰熱病者皆傷寒之類也以熱而言也又曰先夏至日爲病溫後夏至日爲病暑此以暑而言也二者其實一也叔和曰中而卽病者名曰傷寒不卽病者至春變爲溫病至夏變爲暑病又曰辛苦之人春夏多溫熱病此一病或言暑或言熱也是以巢氏於傷寒之外別出熱病一門而首言暑病者熱重於溫也是熱病亦謂之暑也龐安常復出暑病一篇而所

言實傷寒之熱病又二家所載皆以素問五臟熱病爲主是名同而實異也惟朱氏分別熱病與中暑不相差互然朱氏所謂熱病者傷寒也所謂中暑卽暍者是也其意甚明不令人惑當從朱氏名之其他諸家所論未嘗不同名特異耳

附治暑暍證諸方

清暑益氣湯方

黃芪一錢半汗少減五分　蒼术一錢半　升麻一錢

人參去蘆　白术　陳皮　神麯

澤瀉各五分　甘草炙　黃蘗酒浸　葛根

青皮去瓤　當歸身　麥門冬去心各三分
五味子九粒
右以水二大盞煎至一盞去滓食遠稍熱服劑之多少臨時斟酌
白虎湯方　見前陽明病篇
五苓散方　見前太陽病篇
橘皮湯方
橘皮四兩　生薑半斤
右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽卽愈
辨霍亂病脉證并治法
問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利此名霍亂成氏曰三焦者水穀之道路邪在上焦則吐而不利邪在下焦則利而不吐邪在中焦則既吐且利以飲食不節寒熱不調清濁相干陰陽乖隔遂成霍亂證輕者止於吐利重者揮霍撩亂
問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止復更發熱也補亡論作霍亂吐利而復發熱也雍日此論霍亂似傷寒之證也。成氏日發熱頭痛身疼惡寒者本是傷寒因邪入裏傷於脾胃上吐下利令爲霍亂利止裏和復更發熱者還是傷寒必汗出而解
傷寒其脉微濇者本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲似大便而反矢氣仍不利者屬陽明也便必鞕十三日愈所以然

者經盡故也今是傷寒指上更發熱也四五日以下衍段開說一是轉入陰經一是入陽明腑生死判然成氏日先霍亂裏氣大虛又傷寒之邪再傳爲吐利是重虛也故爲不治欲似大便而反矢氣仍不利者裏氣熱也此屬陽明便必鞕也十三日愈六日傳遍三陽三陰後六日再傳經盡則陰陽和而大邪去也。大訥按周禹載日霍亂爲胃有寒物鬱滯既嘔且利脈必微濇微爲陽虛濇爲積滯也今是傷寒則陽邪方盛而陰脈如此至四五日轉至陰經之時利不能免矣假使先嘔至此復利則上逆下脫已成危候可妄治歟若利止而轉矢氣雖傳經者轉歸胃府便卽鞕知十三日可愈也何也寒物之滯既已利盡利盡陽復故令便硬而又再周兩經之期則津液必回而便硬自除正可於此而知其所以然矣
下利後當便鞕鞕則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也利後便鞕若胃和而能食則愈今反不能食到七日再經而頗能食是胃氣方和過之一日當愈而不愈者非胃氣和也
惡寒脉微而復利利止亡血也四逆加人參湯主之郭白雲日此論今是傷寒之證故言本嘔下利不可治若論霍亂則必嘔吐而利也是傷寒而不屬陽明惡寒脈微復利利止者則用四逆加人參湯主之此湯若霍亂亦可服千金翼合上條爲一條。大訥按周禹載日脈微已屬陽虛况兼惡寒耶不回陽其利漫無止期今利止者固亦下多亡陰而厥陰固藏血者也然使兼補血藥於四逆湯中幾何不益陰而反增其利耶故但加人參遂使陽藥無刼陰之慮而陽生陰長也
四逆加人參湯
甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生去皮破八片
人參一兩
右四味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服大訥

按周禹載曰陰盛陽微四逆在所必用然亡血則加人參以其能助津液也此正與太陽亡陽桂枝湯中入人參爲新加湯同義

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之成氏曰頭痛發熱則邪自風寒而來中焦爲寒熱相半之分邪稍高者居陽分則爲熱熱多欲飲水者與五苓散以散之邪稍下者居陰分則爲寒寒多不飲水者與理中丸以溫之

理中丸方

人參　甘草炙　白朮　乾薑各三兩

右四味擣篩爲末蜜和丸如彈子大以沸湯研一丸溫服之日三夜二腹中未熱加至三四丸然不及湯

湯法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

加減法

若臍下築者腎氣動也去朮加桂四兩朮味甘而壅補桂能泄奔豚故相易

吐多者去朮加生薑三兩嘔家不喜甘故去朮加生薑生薑治嘔也

下多者還用朮悸者加茯苓二兩朮以去濕茯苓以導飲

渴欲得水者加朮足前成四兩半津液不足朮甘以緩之

腹中痛者加人參足前成四兩半裏虛而痛加人參以補之

寒者加乾薑足前成四兩半寒淫所勝治以辛熱

腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被甘令人中滿故去朮加附子以助陽散壅活人書曰或四肢拘急或轉筋者亦去朮加附子

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之外臺云裏和表病汗之則愈。大論按方中行曰吐利止裏和也身痛表退而新虛也消息猶言斟酌也桂枝湯固衛以和表者也小和言少少與服不令過度之意也柯韻伯曰吐利是藏府不和非桂枝所治止後而身痛不休是營衛不和亦非麻黃所宜和解其外唯有桂枝一法消息其宜更有小與之法也是又桂枝之變脈變證而非復麻黃之本證本脈矣

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之上吐下利裏虛汗出雖發熱惡寒表證未解而四肢拘急手足厥冷陽虛陰勝顯然故與四逆湯助陽而退陰此亦先溫裏之意也

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之既吐且利小便復利下利清穀脈微欲絕內寒不待言矣又大汗出陽欲離其軀殼矣而外熱猶未去似可溫其裏氣以招入散亡故以四逆湯主之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加猪膽汁湯主之成氏曰陽氣大虛陰氣獨勝若純用陽藥恐其拒格或嘔或躁不得復入也與通脈四逆湯加猪胆汁胆苦入心而通脈胆寒補肝而和陰引陽入陰不被格拒內經曰微者逆之甚者從之此之謂也

四逆加猪膽汁湯方

於四逆湯方內加入猪膽汁半合餘依前法千金翼

曰無豬膽以羊膽代之千金方别有加減法

吐利發汗後脉平小煩者以新虛不勝穀氣也郭白雲曰勿服藥損穀則愈。補亡論錄千金要方及活人書語最爲詳悉今附載於後以備參考

補亡論并所錄千金活人等書

問曰霍亂何由而致雍曰胸中逆亂之氣也初無疾而霍亂者往往飲食失節而致胸中逆亂也傷寒而霍亂者陰陽二氣亂於胸中也㪍極三十四曰淸氣在陰濁氣在陽營氣順脉衛氣逆行淸濁相干亂於胸中是爲大悗又曰亂於腸胃則爲霍亂經之五亂霍亂其一也惟亂於胸所以吐亂於腸所以利也

孫眞人曰飲食飩膾復食乳酪海陸百品無所不噉眠卧冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣壅而伏疾陽氣欲升陰氣欲降陰陽乖隔變成吐利頭疼如破百節如解遍體之筋皆爲回轉雜病之中最爲可畏故古人語此者刺之則徐出徐入導氣而已非補寫也用藥者順其陰陽之氣而已無汗下也

千金要方曰凡霍亂務在溫和將息若冷則遍體轉筋凡此病定一月不食爲佳仍須三日少少飲粥勿雜食爲佳所以養脾胃也

又曰凡諸霍亂忌與米飲胃中得米卽吐不止但與厚朴葛根飲若冬瓜葉但沾漬咽喉不可多與若服湯時隨服吐者候吐定乃止診脉絶不通以桂合葛根爲飲吐下心煩內熱汗不出不轉筋脉急數者可犀角合葛根爲飲吐下不止發熱心煩欲飲水可少飲米粉汁爲佳若不止可與葛根薺苨飲服之

又曰霍亂吐多者必轉筋不渴卽臍上築霍亂而臍上築者爲腎氣動當先治其築治中湯主之去朮加桂心去朮者以腎虛故也加桂者恐作奔豚也霍亂而臍上築吐多者若下多者霍亂而驚悸霍亂而渴霍亂而腹中痛嘔而吐利嘔而利欲得水者皆用治中

湯主之又曰治中湯治霍亂吐下脹滿食不消化心腹痛

又曰霍亂轉筋內冷汗出嘔啘者四順湯主之

又曰霍亂多寒手足厥冷脉絶者宜當歸四逆加吳茱萸湯舊方用棗三十枚今以霍亂病法多痞故除之如退棗入葛根二兩佳霍亂四逆加半夏一合附子小者一枚惡寒乃與大附子

又曰霍亂吐利已服理中四順熱不解者竹葉湯主之郭白雲注曰與竹葉石膏湯不同愚檢奇效良方竹葉湯是竹葉一味濃煎

又曰毒冷霍亂吐利煩嘔轉筋肉冷汗出手足指皆腫
喘息垂死語音不出百方不效脉不通者服人參湯
取差乃止隨吐續更服勿止并灸之
又曰老人羸劣冷氣惡心飲食不化心腹虛滿拘急短
氣霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶流汗扶老理中湯
原係理中散常服以蜜爲丸
又曰霍亂四逆吐少嘔多者附子粳米湯主之
又曰婦人霍亂嘔逆吐涎沫醫反下之心下即痞當先
治其吐涎沫可服小靑龍湯涎沫止次治其痞可與
甘草瀉心湯

又曰中暑霍亂暴利心煩脉數欲得冷水者以新汲井
水服一升
活人書曰夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩
躁四肢逆冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷散須井中
沉令極冷頓服之乃效雍曰藿香厚朴扁豆皆古人
治霍亂要藥故此藥爲有理中暑霍亂惟納冷水飲
則不復吐逆時有以新汲水服理中丸亦佳靈苑方
煮良薑末沉令極冷服
問曰傳信載柳州嘗得乾霍亂吐之愈諸家未見有言
乾霍亂者有之乎雍曰有之第當時不能究其說其
言少僞耳近世之人尤不如也霍亂者五亂之一也
皆作吐利無乾而不吐利者其不吐利者亂氣也按
靈樞五亂之證惟亂於腸胃一證名霍亂故作吐利
其餘四證皆不作吐利只謂之亂氣柳州之疾蓋氣
亂於心之證非霍亂也謂爲乾霍亂者雖謬然尚不
失爲五亂之一今則無復知有亂氣之名矣
附治霍亂證諸方
厚朴葛根飲方 未詳 千金有名無方
葛根薺苨飲方 凡先服石人因霍亂吐下服諸熱藥
吐下得止因即變虛心煩手足熱口燥欲得水嘔逆

迷悶脉急數者及時行熱病後毒未盡因霍亂吐下
仍發熱心胸欲裂者以此解之
葛根 薺苨 人參 厚朴
知母 括蔞根 茯苓 犀角
藍子 枳實 桔梗 橘皮
黃芩 甘草
右十四味㕮咀以水一斗煮取三升分爲三服
治中湯方 治霍亂吐下脹滿食不消化心腹痛
人參 乾薑 白术 甘草 炙各二兩
靑皮 陳皮 千金無靑皮陳皮

右㕮咀以水八升煮取三升分三服不瘥頓服三劑如遠行防霍亂依前作丸如梧子大服三十丸如作散服方寸匕酒服亦得若嘔加半夏若大便秘入大黃碁子大二枚

四順湯方　治霍亂轉筋肉冷汗出嘔啘者

附子一生兩　乾薑炮　人參　甘草炙各三兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升分三服

當歸四逆加吳茱萸湯方

見厥陰篇

竹葉湯方　治霍亂吐利已服理中四順等湯熱不解

者

竹葉一握　小麥一升　生薑十累　甘草

人參　附子　芍藥各一兩　橘皮

當歸　桂心各二兩　白朮三兩

右十一味㕮咀以水一斗半先煮竹葉小麥取八升去滓下各藥煮取三升分三服上氣者加吳茱萸半升即瘥理中四順湯皆大熱若有熱宜此古今錄驗無芍藥

人參湯方　治毒冷霍亂吐利煩嘔轉筋肉冷汗出手足指皆腫喘息垂死絕語音不出百方不效脉不通者服此湯取瘥乃止隨吐續服勿止

人參　附子　厚朴　茯苓

甘草　橘皮　當歸　葛根

乾薑　桂心各二兩

右十一味㕮咀以水七升煮取二升半分爲三服

附子粳米湯方　治霍亂四逆吐少嘔多者

中附子一枚　粳米五合　半夏半升　大棗十枚

乾薑　甘草各一兩　仲景方無

右六味㕮咀以水八升煮取米熟去滓分三服

小青龍湯方　千金云治婦人霍亂嘔吐

甘草瀉心湯方　千金云治婦人霍亂嘔逆吐涎沫醫

反下之心下即痞當先治其涎沫服小青龍湯涎沫止次治其痞可與此湯　二方見太陽篇

香薷散方　治一切暑熱腹痛及霍亂吐利煩心

香薷一斤　厚朴生薑汁炒　白扁豆炒各半斤

右㕮咀爲麤末每服三錢水一鍾酒半鍾同煎至七分去滓用新汲水頻換浸極冷頓服之藥冷則效速煎時勿犯鐵器　一本有黃連二兩生薑炒無扁豆

辨陰陽易差後勞復病脉證并治法

傷寒陰陽易之爲病其人身體重少氣小腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急

者燒裩散主之龐安常曰陰陽交易陰陽相感其毒氣着人如換易也男子病新差婦人與之交婦人得病名曰陽易婦人病新差男子與之交男子得病名曰陰易若二女二男則不相易然女犯男得病鮮有死者男犯女得病治稍緩則死無一生者又若女犯男而男自勞復則女不病男犯女而女自勞復則男得病亦輕富貴之家雖知其事後生忽恣意犯之多致不救田野之家蒙蒙昧昧只知傷寒能殺人因此病死者十有三四皆不知其所犯之由深可憫也宜服手足甲裩灰散陰頭毛際灸之男女初得病便服蕕根鼠屎湯出汗愈灸陰頭百壯而卵縮未下者灸大敦二穴小炷七壯足大拇指旋毛上是穴○柯韻伯曰陰陽易之爲病本於厥陰之慾火始因肝火之動致傷少陰之精少陰之精不藏厥陰之火不羈所以少陰裏虛陰中拘攣熱上衝胸眼中生花身重少氣頭重不舉皆厥陰相火爲眚頓令無病之人筋脈形氣爲之一變此即溫疫傳染遺禍他人之一證也

燒裩散方

右取婦人中裩近陰處剪燒灰以水和服方寸七日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裩當燒灰郭白雲曰男子初病傷寒其毒雖未必重及其易人則多殺人過於本傷何哉蓋本病所感必先太陽膀胱經自表入裏其傳有漸易人之病隨感而入直傷膀胱與腎五臟不由經脈故其病只見裏證無表證病在臟不在經也至其所用藥必須隱穢之物與本臟相侵者然後可攻而逐之至於灸法亦必在隱惡之處蓋病不在於經絡之中不可取也○活人書曰陰陽易病男子則體重少氣陰腫入腹絞痛婦人則裏急腰胯連腹內痛又曰燒裩散假鼠屎湯竹葉湯乾薑湯青竹茹湯當歸白术湯皆可選用雍曰千金赤帛燒散爲奇

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚成氏曰病有勞復有食復傷寒新差血氣未平餘熱未盡早作勞動病者名曰勞復病熱少愈而強食之熱有所藏因其穀氣留傳兩陽相合而病者名曰食復勞復則熱氣浮越與枳實梔子豉湯以解之食復則胃有宿食加大黃以下之○大諭按王宇泰曰傷寒之邪自外入勞復之邪自內出汗吐下隨宜施治

枳實梔子豉湯方

枳實三枚炙　梔子十四枚擘　豉一升綿裹

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下豉煮五六沸去滓溫服覆令微似汗

傷寒差後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之脈沉實者以下解之成氏曰差後餘熱未盡更發熱者與小柴胡湯以和解之脈浮者熱在表也故以汗解脈沉者熱在裏也故以下解常氏曰汗宜柴胡桂枝湯下宜調胃承氣湯

大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之成氏曰大病差後脾胃氣虛不能制約腎水水溢下焦腰下爲腫也金匱要略曰腰以下腫當利小便牡蠣澤瀉散利小便而去水也

牡蠣澤瀉散方

牡蠣熬　澤瀉　括蔞根　蜀漆洗去腥

葶藶熬　海藻洗去鹹　商陸根已上等分

右七味各擣篩爲散白飲和服方寸七小便利止後服日三服

大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜理中丸成氏曰病後陽氣不足胃中虛寒不內津液故喜唾不了了與理中丸以溫其胃

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之虛羸少氣熱則傷氣也氣逆欲吐胃有餘熱也竹葉石膏湯所以清胃化熱

竹葉石膏湯方

竹葉二把　石膏一斤　半夏半斤　人參三兩

甘草二兩炙　麥門冬一升去心　粳米半升

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米米熟湯成去米溫服一升日三服

病人脉已解而日暮微煩以病新差人强與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈陽明王於申酉戌日暮微煩。方中行曰脉已解邪去而無遺也。未消之穀在胃故謂壓其進食也損言當節減之也蓋飲食節則脾胃和

脾胃和則百體安此調理病餘之要法也。并附錄素問千金方及補亡論等語以備參考。

素問千金補亡論等語

素問曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而强食之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相傳兩熱相合故有所遺也治遺奈何曰視其虛實調其逆從可使必已矣又曰病熱當奈何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

孫真人曰新病差後但得食糜粥寧少食令饑慎勿飽不得他有所食雖思之勿與也引日轉久可漸食羊肉白糜若羹汁雉兔鹿肉不可食猪狗肉也新差後當靜臥慎勿早起梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞煩皆令人勞復故督郵顧子獻得病已差華敷視脉曰雖差尚虛弱未得復陽氣不足慎勿勞事餘勞尚可女勞則死當吐舌數寸其婦聞其夫差從百里來省之經宿交接中間三日發熱口噤臨死舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有士名蓋正者疾愈後六十日已能行射獵以房室即吐涎而死近有一士大病差後十餘日犯之則小腹急痛手足拘攣而死

千金方又曰交接勞復陰卵腫縮宜取婦人衣服以覆男子

又曰傷寒差後更頭疼壯熱煩悶宜服黃龍湯　註曰即仲景名小柴胡湯方

又曰男子新病起近房室而復者宜服赤帛燒散

又曰疾後早起及食多名勞復者鼠屎豉湯崔氏加梔子

又曰食飽不消勞復脉實者宜梔子香豉鼠屎大黃湯

又曰勞復氣欲絕宜麥門冬湯起死回生

龐安常曰病新差後氣血津液衰耗切勿爲諸事勞動

凡言語思慮勞神梳浴澡頮勞力勞則生熱而病復如初也又新差後精髓枯燥切不可爲房事犯之必死如顧子獻是也此名女勞復又非陰陽易素問有言多食則難消化復病如初此名食復新差强人足兩月虛弱人足百日則無復病矣

又曰天行勞復頭痛四肢痛宜葱豉鼠屎湯此湯最妙

又曰天行勞復作熱且至晚則腰脊痛頭項强重宜葛根薑豉湯

又曰傷寒已差勞復如初脉浮自汗出煩躁甚者梔子石膏香豉湯加雄鼠矢

又曰天行差後勞復發熱嘔吐食不止宜蘆根橘皮枇杷葉生薑湯

又曰男子勞房成復病宜鼠矢薤根湯兼治陰陽易神效

又曰男子房勞復發熱口噤舌出者死又始得勞復百節痛如被打渾身沉重恍惚失措脉促而絶不可治或有吐涎不已或有讝妄煩亂者皆不治

又曰婦人病未平復因夫所動小腹絞中急痛腰胯痛四肢不任舉動無熱證者宜附子黄耆湯

治陰陽易差後勞復證諸方

二灰散方　治傷寒陰陽易

手足指甲二十片男病用女女病用男者　中衣襠近陰處一片男病用女女病用男者

右竝燒灰研令細分三服不拘時用溫酒調下或用米湯調服亦可

薤根鼠屎湯方　治男子房勞復病

薤根一升　豭鼠屎頭尖者二十一枚

右用水三升先煮薤根至一升半去滓下鼠屎末再煎三沸溫服一盞相次三服衣覆必有黏汗爲效未汗再作一劑治陰陽易神效

豭鼠屎湯方　治勞復

梔子十四枚　雄鼠屎頭尖者二十七粒　枳殼炒三枚

右爲細末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎至一盞分二服勿令病人知鼠屎

竹葉湯方　治傷寒後虛羸少氣嘔吐

竹葉一把　石膏　麥門冬　半夏各一升　人參一兩

右五味㕮咀以水一斗煮取六升去滓內粳米一升米熟湯成飲一升日三服一方生薑五兩仲景汗後用此方尚有甘草

乾薑散方　治婦人得傷寒病雖差未滿百日不可與

交合為陰陽易之病必身體俱急手足拳欲死丈夫
病名陰易婦人病名陽易速當汗之可痊滿四日不
可療宜令服此其病體重小腹急熱上衝胸頭重不
能舉眼中生花膝脛拘急

乾薑四兩為末沸湯調速進服以衣被覆出汗方解手足
伸而愈

青竹茹湯方　治婦人病未平復因有所動致熱氣衝
胸手足拘急搐搦如中風狀

瓜蔞根一兩　青竹茹刮半升淡竹是

右二味以水二升煮取一升二合去查分二三服

當歸白术湯方　治婦人病未平復因有所動小腹急
痛腰胯四肢不任舉動發熱者

白朮　當歸　桂枝　附子生

甘草　芍藥　人參　黃芪各二錢半

生薑半兩

右㕮咀水煎服食頃再服溫覆取微汗差

赤帛燒散方　治男子新病起房內復者
取女人月經赤帛燒灰服方寸匕亦治陰卵腫縮入
腹絞痛欲死

鼠屎豉湯方　治新瘥早起及食多勞復

雄鼠屎二十一枚尖頭者　豉五合　崔氏加梔子

右二味以水二升煮取一升盡服之溫臥令小汗愈

梔子香豉鼠屎大黃湯方　治食飽不消勞復

梔子七枚　香豉一升　鼠屎二十枚　大黃三兩

右四味㕮咀以水六升煮取二升分二服微取汗應
小鴨溏者止不溏者復作

麥門冬湯　治勞復氣欲絕

麥門冬一兩　甘草二兩　京棗二十枚　竹葉切一升

右四味㕮咀以水七升煮粳米一升令熟去米內諸
藥煎取三升分三服不能服者綿滴湯內口中用之

葱豉鼠屎湯方　治天行勞復頭痛四肢痛

葱白　豉半升

右以水二升半煎葱爛去滓入雄鼠屎三七枚末之
和勻分二服未差更作

葛根薑豉湯方　治天行勞復作熱腰痛頭項強痛

葛根二兩　芍藥　生薑各一兩半　豉

葱白各一合半

右㕮咀以水三升煎二升下豉煎一升半去滓溫飲
一盞

梔子石膏香豉湯　療傷寒勞復如初自汗出脉浮滑

煩躁甚者

梔子十六個 石膏四兩 香豉一兩綿裹

右以水三升先煮二味至二升半下豉煮取一升半去滓溫服一盞一法湯成入雄鼠矢二七枚末良

蘆根湯方　治天行差後勞復發熱嘔吐食不下

蘆根半升 生薑二兩 橘皮 枇杷葉各一兩

右㕮咀水三升煮一升半去滓溫飲一盞大熱心煩躁加石膏二兩加水一升煮二升

附子黃耆湯　治婦人病未平復因夫所動小腹㽲中急痛無熱證者

附子 白朮 當歸 桂枝

甘草 芍藥 人參各半兩 黃耆三分

生薑一兩半

右㕮咀以水四升煮取一升半去滓通口服一盞食久再服溫覆取小汗

傷寒論集註卷七終

傷寒論集註卷第八

東吳徐[illegible]集註
大訥吳士[illegible]甫較訂
漢張機仲景著
長洲蔣　棨誦先甫参較
姪秉鈞衡望
男維鈞衡範　参閱

辨不可汗病脉證并治法

夫以為疾病至急倉卒尋按要者難得故重集諸可與不可方治比之三陰三陽篇中此易見也又時有不止是三陰三陽出在諸可與不可中也

脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠成氏曰寸關為陽脈當浮盛弱反在關則裏氣不及濡反在巔則表氣不逮衛行脉外浮為在上以候衛微反在上是陽氣不足營行脉中沉為在下以候營濇反在下是無血也陽微不能固外腠理開疎風因客之故令汗出而躁煩無血則陰虛不與陽相順接故厥而且寒陽微無津液則不能作汗若發汗則必亡陽而躁經曰汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也、郭氏曰宜與小建中湯

動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水成氏曰動氣者築築然氣動也在右者在臍之右也難經曰肺內證臍右有動氣按之牢若痛肺氣不治正氣內虛氣動於臍之右也發汗則動肺氣肺主氣開竅於鼻氣虛則不能衛血血溢妄行隨氣出於鼻為衄亡津

液胃燥則煩渴而心苦煩肺惡寒飲冷則傷肺故飲即吐水。龐氏曰動氣者謂心腹中虛氣動若誤汗者先服五苓散一服次服竹葉湯。朱氏曰凡脉濡弱不可發汗諸動氣直腹上下左右不可發汗諸脉動數微弱不可發汗皆宜小建中湯煩躁者宜竹葉湯。郭氏曰諸動氣不可發汗者皆宜茯苓桂枝甘草大棗湯

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤成氏曰難經云肝內證臍左有動氣按之牢若痛肝氣不治正氣內虛氣動於臍之左也肝爲陰之主發汗汗不止則亡陽外虛故頭眩筋惕肉瞤甲乙經曰上虛則眩。龐氏曰此爲逆難治宜先服防風白朮散汗止續與小建中湯朱氏同。郭氏曰汗不止筋惕肉瞤者皆由失津液證不可茯苓湯也

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端成氏曰難經云心內證臍上有動氣按之牢若痛心氣不治正氣內虛氣動於臍之上也心爲陽發汗亡陽則愈損心氣腎乘心虛欲上淩心故氣上衝正在心端。龐氏曰李根湯主之。朱氏曰可奔豚湯

動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目運惡寒食則反吐穀不得前成氏曰難經云腎內證臍下有動氣按之牢若痛腎氣不治正氣內虛氣動於臍之下也腎者主水發汗則無汗者水不足也心中大煩者腎虛不能制心火也骨節苦疼者腎主骨也目暈者腎病則目䀮䀮如無所見惡寒者腎主寒也食則反吐穀不得前者腎水乾也王冰曰病嘔而吐食久反出是無水也。郭氏曰大橘皮湯茯苓湯小半夏湯皆可用以止吐吐止而心中煩骨節疼惡寒證不止者服柴胡桂枝湯後服小建中湯

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絶手足厥冷欲得踡臥不能自溫成氏曰咽門者胃之系胃經不和則咽內不利發汗攻陽血隨發散而上必吐血也胃經不和而反攻表則陽虛於外故氣欲絶手足冷欲踡臥而不能自溫。龐氏曰甘草乾薑湯主之常氏曰咽中閉塞可小柴胡湯設經發汗吐血者栢葉艾葉湯金匱方氣微厥逆踡臥者可當歸四逆湯

諸脉得動數微弱者不可發汗發汗則大便難腹中乾胃燥而煩其形相像根本異源成氏曰動數之脉爲熱在表微弱之脉爲熱在裏發汗亡津液胃中乾燥故大便難腹中乾胃燥而煩根本雖有表裏之異逆治之後病形相象也腹中乾一作胞中乾。郭氏曰宜小建中湯

脉微而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛不可發汗發汗則寒慄不能自還成氏曰弦在上則風傷氣風勝者陽爲之運動微在下則寒傷血血傷者裏爲之陰寒外氣怫鬱爲上實裏有陰寒爲下虛表熱裏寒意欲得溫若反發汗亡陽陰獨故寒慄不能自還。常氏曰可當歸四逆湯主之

欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中飢煩晬

時而發其形似瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發汗踡而苦滿腹中復堅成氏曰肺寒氣逆欬者則劇吐涎沫亡津液咽中必乾小便不利膈中陽氣虛心中飢而煩一日一夜氣大會於肺邪上相擊晬時而發形如寒瘧但寒無熱虛而寒慄發汗攻陽則陽氣愈虛陰寒愈甚故踡而苦滿腹中復堅。郭氏曰脉經以二證合而爲一雍謂自欬者之下爲欬者劇證欬者之上爲不欬未劇之證二證之脉皆濡而弱也欬證裏寒多宜小建中湯理中丸附子湯微溫之

厥脉緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎聲不得前成氏曰厥而脉緊則少陰傷寒也法當溫裏而反發汗則損少陰之氣少陰之脉入肺中循喉嚨挾舌本腎爲之本肺爲之標本虛則標弱故聲亂咽嘶舌萎聲不得前。郭氏曰厥陰脉緊則引舌與卵故舌卷而囊縮若緩則舌萎不得前故厥脉緊者不可發汗恐其脉緩也厥脉緊者宜四逆湯緩者宜小建中湯或言宜小柴胡湯白虎湯皆不可用

諸逆發汗病微者難差劇者言亂目眩者死命將難全成氏曰不可發汗而強發之輕者因之而重重者脫其陰陽之氣而死難經曰脫陽者見鬼是此言亂也脫陰者目盲是此目眩也眩非玄而見玄是近於盲也

欬而小便利若失小便者不可發汗發則四肢厥逆冷成氏曰肺經虛冷上虛不能治下者欬而小便利或失小便上虛發汗則陽氣外亡四肢者諸陽之本陽虛則不與陰相順接故四肢厥逆冷。郭氏曰設誤發汗宜甘草乾薑湯當歸四逆湯

傷寒頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出自嘔者下之益煩心中懊憹如饑發汗則致痓身強難以屈伸熏之則發黃不得小便灸則發欬唾成氏曰傷寒當無汗惡寒今頭痛發熱微汗出自嘔則傷寒之邪傳而爲熱欲行於裏若反下之邪熱乘虛流於胸中爲虛煩心中懊憹如飢若發汗則虛表

熱歸經絡熱甚生風故身強直而成痓若熏之則火熱相合消爍津液故小便不利而發黃肺惡火灸則火熱傷肺必發咳嗽而吐膿。郭白雲曰頭痛發熱出汗小柴胡湯心煩喜嘔亦小柴胡痓而身強桂枝加葛根不得小便而欬吐卽小青龍湯熏之發黃卽茵陳蒿湯也。已上十三條皆三陰三陽篇中所無以下則重集正經以備倉卒尋按成氏以爲經註已具更不復出今復叔和之舊

少陰病脈細沉數病爲在裏不可發汗

太陽病脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中脈遲者不可發汗何以知然以營氣不足血少故也龐氏曰前陽明病脈遲汗出多微惡寒宜桂枝湯不責營不足蓋尺脈長大而遲此必軟緊而遲不可汗宜建中湯郭氏曰桂枝本爲解肌不動經故前陽明證用之麻黃則發汗動經也

少陰脈微不可發汗亡陽故也龐氏曰汗則厥而煩躁不得眠常氏云可附子湯

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可續自汗一日二三度發脈微緩者爲欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗也常氏曰可小柴胡湯郭氏曰先服小建中湯

太陽病發熱惡寒熱多寒少千金翼作寒多熱少脈微弱者此無陽也不可發汗常氏曰可小柴胡湯郭氏曰亦宜甘草乾薑湯

咽喉乾燥者不可發汗

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振常氏曰小柴胡加芍藥地黃湯

汗家不可重發汗發汗必恍惚心亂小便已陰疼宜禹

餘糧丸本方闕常氏曰取一味禹餘糧火煆末服之亦可郭氏曰禹餘糧不用石殼此火煆末服則是殼也

淋家不可發汗發汗必便血常氏曰可猪苓湯芍藥地黃湯

瘡家雖身疼痛不可發汗發汗則痙重見太陽常氏曰可小柴胡湯痙者桂枝加葛根湯

下利清穀及下利不可發汗汗出必脹滿郭白雲曰宜溫其裏後隨證治之

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗必口傷爛赤

傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗（常氏曰可小柴胡湯）

太陽與少陽併病頭項强痛或冒眩時如結胸心下痞鞕者不可發汗當刺大椎第一間肺俞肝俞發汗則譫語脉弦五六日譫語不止者當刺期門

太陽發汗因致痓（前本病云太陽病發汗太多因致痓痓當作痓）

太陰病欬而下利譫語者此被火氣刼故也小便必難以强責少陰汗也（常氏曰可桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯小便難者五苓散）

少陰病但厥無汗而强發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出者是名下厥上竭爲難治

病人脉數數爲熱當消穀引食反吐者以醫發其汗令陽氣微膈氣虛脉則爲數數爲客陽不能消穀胃中虛冷故令吐也（常氏曰小半夏湯溫中湯。已上諸條皆出傷寒論六經篇中以下並載補亡論所錄王叔和及朱奉議語）

王叔和曰傷寒四五日其脉沉煩而喘滿脉沉者爲在裏不可發汗津液越出大便爲難表虛裏實久則譫語常氏曰可麻黃杏仁甘草石膏湯脉沉裏實譫語者調胃承氣湯

又曰其人素傷於風因復傷於熱風熱相搏則發風溫四肢不收頭痛身熱常汗出不解治在少陰厥陰不

可發汗汗出譫語獨語內煩躁擾不得臥善驚目亂無精治之復發其汗如此死者醫殺之耳出醫律。

朱氏曰風溫不可發汗宜葳蕤湯

又曰傷寒濕溫其人常傷於濕因而中暍濕熱相搏則發濕溫病若兩脛逆冷腹滿又頭目痛苦妄言治在足太陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此死者醫殺之耳朱氏曰宜白虎加蒼朮湯龎氏曰不當汗而强汗之則津液枯槁而死

附治不可發汗證諸方

防風白朮散方

防風一兩　白朮三分　牡蠣粉半兩

右爲細末溫米飲調下二錢日二三服汗出續與建中湯

李根湯方

半夏半兩　桂枝　當歸　芍藥

黃芩　甘草　人參各一分　茯苓三分

右爲粗末每服五錢以水二盞薑三片甘李根白皮一團如雞子黃大煎八分通口日三五服

奔豚湯方

甘草　芎藭　當歸各二兩　芍藥
黄芩各二兩　半夏　生薑各四兩　生葛五兩
甘李根白皮一升
右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

茯苓湯方
茯苓　白术炒各五錢
右二味㕮咀以水煎服

小半夏湯方
半夏一升　生薑半斤
右二味以水七升煮取一升半分溫再服

栢葉艾葉湯方
栢葉　乾薑各三兩　艾葉三把
右三味以水五升取馬通汁一升合煎取一升分溫
再服

小柴胡加芍藥地黄湯
即於小柴胡湯內加芍藥生地黄二味

白虎加蒼术湯方
即於白虎湯內加蒼术三兩

萎蕤湯方
見後外篇第三卷

溫中湯方
白术　當歸各二兩　人參　附子炮去皮臍
乾薑炮　甘草炙　蜀椒去目炮出汗　桂心各一兩
右㕮咀挫如麻豆大每服四錢七以水一盞半煎取
八分去滓溫服日三

桂枝加葛根湯　竹葉湯
桂枝去桂加龍牡救逆湯　甘草乾薑湯
麻黄杏仁甘草石膏湯　葛根黄芩黄連湯
以上諸方俱已見前篇

辨可發汗病脉證并治法

大法春夏宜發汗龐氏作春宜汗
凡發汗欲令手足俱周時出以漐漐然一時間許益佳不可令如水淋漓若病不解當重發汗汗多必亡陽陽虛不得重發汗也
凡服湯發汗中病便止不必盡劑也
凡云可發汗無湯者丸散亦可用要以汗出爲解然不如湯隨證良驗金匱玉函經曰水能淨萬物故用湯也
病人脉浮大問病者言但便鞕耳設利者爲逆者字作之字看成氏曰便鞕雖大便鞕爲實汗出而解何以故脉浮當以汗解爲裏實亦當先解其外若下利藥是爲大逆結胸雖急脉浮大者猶不可下下之則死况此便鞕乎

下利後身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發汗
可發汗成本止此六條以下重集三陰三陽篇可發汗證以復叔和之舊并錄諸家之說以備參考
太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出
嗇嗇惡寒淅淅惡風鼻鳴乾嘔者桂枝湯證
病常自汗出者此爲營氣和營氣和者外不諧以衛氣
不共營氣和諧故爾以營行脉中衛行脉外復發其汗
營衛和則愈宜桂枝湯脉經云病自汗出此爲營氣和營氣和而外不諧此外衛不利也營行脉中爲陰主內衛行脉外爲陽主外復發其汗衛和則愈郭氏曰營衛二氣本相和共循脉內外而行也今寒不傷營而營獨和風反傷衛而衛氣不和則營衛不相通不得循脉內外而並行是其外不解也必發去衛中所中之風邪然後營衛諧和而病解矣所以用桂枝者以桂枝能和衛而不能至營也所以不用麻黃

者以麻黃兼入營衛反復動已和無疾之營氣便營衛俱虛遂令汗漏不止則人殆矣此古人解表精微之意因世人疑營氣和而外不諧之語故解明之
病人臟無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和
也先其時發汗則愈宜桂枝湯郭氏曰前證言營氣和而不及衛此言衛氣不和而不及營其實一也但前證常發熱而汗出者此證發熱汗出有時者故言先其時發汗則愈其用桂枝湯則同
太陽病脉浮者可發汗宜桂枝湯
太陽病脉浮而數者可發汗宜桂枝湯
太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯
太陽病頭痛發熱汗出惡風者宜桂枝湯

太陽病發熱汗出者此爲營弱衛强故使汗出欲救邪
風者宜桂枝湯郭氏曰營弱者自和也衛强者風邪乘之也欲逐風邪須令桂枝入衛則不動營也
太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與
桂枝湯則愈龐氏曰風池足少陽之經陽維之會不鍼天柱而取風池者陽維維諸陽太陽爲諸陽主氣故也
燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從小
腹上搶心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯
傷寒不大便六七日頭痛有熱者未可與承氣湯其小
便清者知不在裏仍在表也當須發汗宜桂枝湯若頭

痛者必衄常氏疑其誤以謂設須發汗當麻黃湯不然桂枝麻黃各半湯郭氏曰亦當分有汗無汗二證而用二湯也其小便清者知不在裏故不用小承氣而用二湯也
下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜
四逆湯攻表宜桂枝湯郭氏曰下利裏證身疼痛表證也
下利後身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯
太陽病下之後其氣上衝者宜桂枝湯脉經云氣不上衝者不可與服
太陽病微喘者表未解也宜桂枝加厚朴杏子湯
太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外
不解者尚未可攻當先解外宜桂枝湯外解已血未下
小腹急結者乃攻之宜桃核承氣湯

傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火者必譫語弱者發熱脉浮解之當汗出愈

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發潮熱者屬陽明也脉浮虛者當發汗宜桂枝湯此陽明自中風也

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黄芩黄連湯

龐氏論桂枝證曰凡桂枝證病者常自汗出小便不利手足溫和或手足指稍露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而惛寒始可行桂枝湯若病者身無汗小便數或手足逆冷不惡寒反惡熱或飲酒後切不可行

桂枝湯也此則中風自汗用桂枝湯證也又論麻黄湯證曰傷寒之脉緊盛而按之濇是也脉浮而緊浮爲風緊爲寒風傷衛寒傷營營衛俱病骨節煩疼外證必發熱無汗或喘其人但憎寒手足指末必微厥厥久而復溫掌心不厥此傷寒無汗用麻黄湯證也

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黄湯主之

脉浮者病在表可發汗宜麻黄湯郭氏曰亦分中風傷寒有汗無汗而用桂枝麻黄二湯也

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在當發其汗服湯已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黄湯主之郭氏曰服湯已者服麻黄湯已也愚按麻黄湯主之句即爲湯字出方也

傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黄湯主之郭氏曰衄家不可發汗而此用麻黄湯蓋久衄之家既已亡血故不可汗今緣失發其汗致衄故當泄其毒氣也

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下也宜麻黄湯

陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黄湯

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不得通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黄小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十

日脉續浮者浮兼弦大看與小柴胡湯脉但浮無餘證者與麻黄湯若不尿腹滿加噦者不治

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁或頭痛者大青龍湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤者爲逆也

傷寒脉浮緩身不疼痛但重乍有輕時無少陰證者可與大青龍湯發之郭白雲曰大青龍湯惟有此二證最爲難識故世醫多不能辨之亦多誤也前曰太陽中風脉浮緊者此即中風見寒脉也後曰太陽傷寒脉浮緩者此則傷寒見風脉也龐氏曰似桂枝證反無汗而脉緊似麻黄湯證反身不疼而脉緩此爲大青龍湯證其言皆不難知其要則在太陽中風脉浮緊太陽傷寒脉浮緩而已然大青龍發汗過於麻黄湯遠甚如中風見寒脉汗不出者尚可用設或中風自

汗出者安敢更用青龍發表故仲景又曰若脉微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也蓋謂服之則漏汗不止至於亡陽也極則反厥逆而生筋惕肉瞤之證不可治也世醫所以多誤用者正謂此如是則大青龍一證又當於中風見寒脉之中再分有汗無汗作爲兩證則大青龍當有三證其兩證無汗者可服大青龍湯其一證有汗者不可服也有汗一證既不可服大青龍湯則有證無藥矣自仲景以來皆未嘗議此一證所以後人多誤然謂此一證當用桂枝麻黃各半湯仲景本以此湯治發熱惡寒形如瘧者且瘧之發寒本因傷於寒瘧之發熱本因傷於風惟瘧具風寒二證故與大青龍其源相似但恐病重藥輕雜亥意大青龍三證皆可代用惟無汗者微加麻黃有汗者微減麻黃用之則尤善雖曰藥輕其實對證又無誤用之失不猶愈乎赤按中風脉浮緊傷寒脉浮緩只有二證並無三證惟二證皆不汗出而煩躁煩躁由於不汗出故皆以大青龍發之不汗出與單傷寒之無汗不同也若脉微弱汗出惡風便不是此證所以不可服之服之則有厥逆筋惕肉瞤之變也亦猶太陽桂枝證云桂枝本爲解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也一類

文法豈得謂桂枝證中又分出無汗一證耶竊意脉微弱汗出惡風者不惟大青龍不可服卽桂枝麻黃各半湯亦且有亡陽汗漏之失也若謂大青龍太峻以各半湯代之亦必施之二證之稍輕者不可施之脉微汗出惡風者也

傷寒表不解心下有水氣欬而微喘發熱不渴小青龍湯主之服湯已渴者此寒去欲解也

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者宜小青龍湯

太陽病項背強几几無汗惡風者葛根湯主之

太陽與陽明合病必自下利不嘔者宜葛根湯

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯

中風往來寒熱傷寒五六日以後胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯主之

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者宜小柴胡湯

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

太陽病十日以去脉浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脉但浮者與麻黃湯

少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯主之

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

脉浮小便不利微熱消渴者宜五苓散發汗利小便

太陽病下後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之龐氏曰芍藥味酸脉促胸滿或結胸故去芍藥全用辛甘發散也

服桂枝湯或下之仍頭痛項強翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之此胃虛停飲故無汗邪不在表故去桂枝加茯苓白朮得小便利水飲行腹滿減而熱自除頭亦不痛矣以下附錄龐氏發汗諸說以備參考

龐氏發汗諸說

龐安常曰傷寒三日後與諸湯不差脉勢如故陽氣猶在經絡未入臟腑宜桂枝石膏湯此湯可夏至後代桂枝湯用之若加麻黃可代麻黃青龍湯用之

又曰傷寒療治四五日不差身體毒熱面赤者葛根龍胆湯主之

又曰凡發散以辛甘爲主復用此苦藥何也辛甘者折陰氣而助陽氣也今熱盛於表故加苦以發之素問云熱淫於內以苦發之是也

又曰時行熱病六七日未得汗脉洪大或數面目赤身

體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五六日以上不解熱在胃中口噤不能言爲壞傷寒醫所不能治如已死人或精魂已竭心下纔煖撥開其口灌藥下咽即活兼治陽毒麥奴丸活人書名黑奴丸

又曰傷寒差後目不了了謂至十日或半月二十日終不惺惺常昏沉似失精神言語錯亂或無寒熱有似鬼祟或潮熱煩赤或有寒熱如瘧狀此乃發汗不盡餘熱在心包絡間所致也宜知母麻黃湯

又曰太陽病下之後氣上衝其脉必浮可依證發汗不與發汗必成結胸也凡發汗脉浮大雖大便秘小便少者可發汗而解也

又曰當汗不汗諸毛孔閉塞悶絶而死

又蒸法曰傷寒連服發汗湯七八劑汗不出者死如中風法蒸之使溫熱之氣外迎無不得汗也古用薪火燒地良久去火掃地以水洒之取蠶沙栢桃荊葉糠皮麥麩皆可用鋪燒地上可側手厚鋪席令病人臥席上溫覆之熱月只可夾被覆其汗立出候周身至胸心皆濈濈乃用溫粉撲止移之牀上即愈如無蠶沙則用麥麩之類亦得

附錄龐氏發汗諸方

桂枝石膏湯方

石膏三兩　梔子二十四個　生薑一兩半　桂枝

黃芩　甘草各一兩　升麻　葛根各一兩半

右㕮咀以水五升煮取二升半去滓溫飲一盞食頃再服若得汗即止後服

葛根龍膽湯方

葛根生者四兩乾者用二兩　生薑　升麻

大青　龍膽　桂枝　甘草

麻黃　芍藥各半兩　萎蕤一兩　石膏一兩半

右㕮咀以水四升半煮麻黃數沸去上沫內諸藥煎

二升去滓溫飲一湯盞日三夜二凡葛根須用家園味甘多白粉者爲佳誤用味苦野葛多吐人轉增病

麥奴丸方

麻黃三分　釜底煤　小麥奴　黃芩

竈底墨　梁上塵　竈中黃土各一分

芒硝　大黃各半兩

右爲細末密丸彈子大新汲水三合和一丸研服之
渴者但令冷水足意飲之須臾當寒竟汗出便差若
日移五尺不汗依前法再服一丸差卽止須微利麥奴乃小麥未熟時叢中黑麥捻之成黑勃者是也

知母麻黃湯方

知母一兩半　麻黃一兩　芍藥　黃芩

甘草　桂枝各半兩

右㕮咀以水二升半煮麻黃數沸去上沫內諸藥煮
取一升三合去滓每服溫飲一大盞半日可相次三
服溫覆令微汗若心煩欲水當稍與之令胃中和則
愈未汗盡劑

辨發汗後病脉證并治法

發汗後亡陽讝語者不可下與柴胡桂枝湯和其營衛
以通津液後自愈成氏曰胃爲水穀之海津液之主發汗多亡津液胃中燥必發讝語此非實熱則不可下與柴胡桂枝湯和其營衛通其津液津液生則胃潤讝語自止。成氏止載此一證以存篇苐而已汗後病仲景原文三十條雖前有詳說今仍錄之以無失叔和重集之意

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬
陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下
下之爲逆如此者可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣
怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱
不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在
四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更
發汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知之龐氏用麻黃湯常氏曰可柴胡桂枝湯

未持脉時叉手自冒心師因教試令欬而不卽欬者此
兩耳無聞也所以然者以重發汗虛故如此常氏云可小柴胡湯郭氏曰宜先服小建中湯

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘常氏云治喘可麻黃杏子甘草石膏湯郭氏曰傷水者五苓散

發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止常氏曰可小半夏加橘皮湯郭氏曰可類要四味橘皮湯

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了
者此必大便鞕故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞕
當問小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知

大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也常氏云可小柴胡湯郭氏云小便少者津液還入胃中則不須服藥也

發汗多若重發汗者亡其陽譫語脉短者死脉自和者不死

傷寒發汗已身目爲黄所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之常氏云可五苓散郭氏云黄者加茵陳湯

病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘常氏云可理中丸烏梅丸

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者宜桂枝加附子湯龐氏曰小便難爲有津液可作汗若小便數不可誤認爲桂枝證也

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼與四逆湯郭白雲曰此證首尾都無四逆證恐是字誤今詳重發汗復加燒鍼恐是火劫亡陽驚狂者則當與桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯若止是火逆因燒鍼煩躁則當與桂枝甘草龍骨牡蠣亦救逆也故恐四逆本是救逆湯字考正曰誤書人誤出四逆湯一方也

服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯如前法謂刺風池風府若形似瘧一日再三發者汗出必解宜桂枝二麻黄一湯

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯主之

傷寒發汗已解半日許復煩脉浮數與桂枝湯

發汗後身疼痛脉沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黄杏子甘草石膏湯

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者宜桂枝甘草湯

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚宜茯苓桂枝甘草大棗湯

發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯主之

發汗後病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣宜調胃承氣湯

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃中和自愈若脉浮小便不利微熱消渴者宜五苓散

發汗已脉浮數煩渴者宜五苓散
傷寒汗出而渴者宜五苓散不渴者宜茯苓甘草湯
太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤
動振振欲擗地者真武湯主之
傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下
有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之
傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐下利者大柴胡湯
主之
陽明病自汗出若發汗後小便自利者此爲津液內竭
雖鞕不可攻之須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜

根大猪胆汁皆可爲導
太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也宜調胃承
氣湯
發汗後不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯
大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者
屬四逆湯也

附錄補亡論問答九條千金方二條

問曰古所謂陰陽交者何也雍曰素問三十三日有病
溫者汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰狂言不能食
病者爲何岐伯曰病名陰陽交交者死也帝曰願聞

其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今
邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也精勝
則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今
汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也汗
而熱畱者其壽可立而傾也
問曰素問言汗出而脉尚躁盛者死何也雍曰此則陰
陽交也靈樞二十三日熱病已得汗而脉尚躁盛此
陰脉之極也死其得汗而脉靜者生熱盛脉盛躁而
不得汗者此陽脉之極也死脉盛躁得汗靜者生
問曰何以謂之交也雍曰陰極則交陽陽極則交陰也

交則爭而亂矣故不可極也有生者何如曰靜則生
交則死也陰脉脉靜陽脉人靜皆生之證也
問曰何以謂之盛躁雍曰靈樞九篇所謂人迎一盛二
盛三盛脉口一盛二盛三盛此之謂盛也一盛而躁
二盛而躁三盛而躁此之謂躁也極者何也人迎脉
口四盛爲極矣人迎四盛名曰溢陽爲外格脉口四
盛名曰溢陰爲內關內關外格死不治即陰陽交也
人迎不爲衰陽交也脉口不爲衰陰交也脉口即氣
口也
問曰有躁而不盛者何如雍曰靈樞二十三日熱病也

得汗出而發躁且發熱者勿膚刺膚刺喘甚者死是也此雖不盛而喘亦非其宜故喘甚則死也

問曰有煩滿不爲汗解者何也雍曰素問三十三曰有熱病身熱汗出煩滿不爲汗解岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥巨陽主氣故先受邪少陰與爲表裏也得熱則上從之從之則厥也治者表裏刺之飲之湯劑雍曰仲景言傷寒感異氣變爲壞病如風溫濕毒之類則此風厥亦其類也宜刺太谿崑崙服茯苓桂枝甘草大棗湯

問曰汗後脉洪者何也雍曰洪大者非不爲汗衰衰而

未盡去非若躁盛全不爲汗衰也故仲景以爲可治之疾然洪大亦有輕重如一盛二盛之說若洪大而無他證者刺風池風府却與桂枝湯是也洪大而大煩渴不解者白虎加人參湯除其裏熱也

問曰汗後飲水多者必喘而治熱病飲之寒水何也雍曰素問三十二曰治諸熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也此謂治五臟熱病各刺手足諸經證治與傷寒有異詳刺熱終篇可見傷寒不可多飲水

問曰汗後之證或治或不治何也雍曰汗後之證多矣動於脉者重見於證者輕如汗後脉躁盛是邪之盛不退也脉洪大者刺之如汗後尚發熱心下痞喘滿吐利小便或利或不利之類皆正病已衰餘毒未退依仲景隨證治之則愈

千金翼曰發汗後身熱又重發其汗胃中虛冷必反吐也雍曰宜小建中湯四味橘皮湯

又曰發汗後重發其汗亡陽讝語其脉反和者不死服桂枝湯汗出大煩渴不解若脉洪大者與白虎湯

辨不可吐病脉證并治法

成氏止存篇名註曰今四證已具太陽篇中今全錄以還叔和之舊

太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脉細數者以醫吐之故也若得病一二日吐之腹中饑口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲思食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此爲小逆常氏曰可小半夏加橘皮湯

太陽病吐之者但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣者此爲吐之內煩也常氏曰可金匱竹皮湯竹葉石膏湯雍曰大橘皮湯四味橘皮湯

少陰病飲食入口即吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之常氏曰可小半夏加橘皮湯溫中湯

諸四逆厥者不可吐之虛家亦然（龐氏曰諸四逆脉微弱細或弦遲雖中滿悶不可吐宜橘皮湯枳實散又曰虛家當吐而不敢吐者以枳實散壓氣毒痰水過日毒氣入胃乃可徵下之）

辨可吐病脉證并治法

大法春宜吐（成氏曰春時陽氣在上邪氣亦在上故宜吐）

凡用吐湯中病則止不必盡劑也

病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此爲胸有寒當吐之（一云以內有久痰當吐之常氏曰可瓜蒂散）

病胸上諸實胸中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾下利日十餘行其脉反遲寸口脉微滑此可吐之吐之利則止（常氏曰可瓜蒂散）

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐者宜吐之（常氏曰宜瓜蒂散）

宿食在上脘當吐之（常氏曰可瓜蒂散）

病人手足厥冷脉乍緊邪結在胸中心下滿而煩欲食不能食者病在胸中當吐之（常氏曰可瓜蒂散）

附錄千金及龐氏總病論

千金傷寒論曰得病無熱但狂言煩躁不安精采言語不與人相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕服之當與新水一升若二升强飲之令以物刺喉中吐之病隨吐愈若不能吐者勿强與之水水停則結心下也當更以餘藥吐之雍曰心停水飲難治之疾須早吐之

龐安常曰胸膈痞悶痰壅塞碍脉得浮滑竝宜瓜蒂散吐之產後六七日內下瀉諸藥不效得此脉者吐之立止

附發汗後并不可吐可吐病證諸方（應刺穴詳外篇可針等篇）

小半夏加橘皮湯

半夏（一升）　生薑（半觔）　橘皮（二兩）

右三味以水七升煮取一升半分溫再服

四味橘皮湯方

橘皮（三兩）　人參（一兩半）　半夏（一升）　生薑（一觔）

右㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日二夜一

黃蓍加茵陳蒿湯方

卽於茵陳蒿湯內加黃蓍一味　見發黃證

竹皮湯方　卽金匱橘皮竹茹湯

橘皮（二觔）　竹茹（二升）　大棗（三十枚）　生薑（半觔）

甘草（五兩）　人參（一兩）

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

大橘皮湯方

橘皮一兩半 甘草半兩 人參一分 生薑二兩
竹茹半兩 棗二十四箇
右六味㕮咀以水三升煮一升半去滓溫服一盞食頃再服

橘皮湯方 見前暑暍證

枳實散方
枳實麩炒微黃 桂心各一兩
右爲細末每服一錢不拘時用熱酒調下橘皮湯亦可空心日午臨臥各一服

補遺

芍藥地黃湯方
白芍 生地各四錢 犀角尖鎊 丹皮各一錢半
右㕮咀以水一盞半煎八分溫服犀角磨汁冲服更妙或入桃仁七粒去皮尖以治血證

止汗溫粉方
川芎 白芷 藁本各一分 米粉二分
右爲細末以絹包撲身上汗卽止一方有白朮

傷寒論集註卷八終

傷寒論集註卷第九

東吳徐[illegible]集註
大訥吳士[illegible]較訂
漢張機仲景著
長洲蔣 棨誦先甫參較
姪秉鈞衡望
男維鈞衡範 參閱

辨不可下病脉證并治法

脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血厥而且寒陽微不可下下之則心下痞鞕 成氏

曰陽微下之陽氣已虛陰氣內甚故心下痞鞕。龎氏以氣血俱不足用小建中湯常氏云下後心下痞鞕用增損理中丸

動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也 成氏曰動氣在右肺之動也下之傷胃動肺津液內竭咽燥鼻乾者肺屬金主燥也頭眩心悸者肺主氣而虛也。龎氏曰咽燥鼻乾宜竹葉湯

動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱臥則欲踡 成氏曰動氣在左肝之動也下之則損脾而肝氣益勝復行於脾故腹內拘急食不下動氣更劇也雖有身熱以裡氣不足故臥則欲踡。龎氏常氏皆云先服乾薑甘草湯後服小建中湯

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自

泄欲得水自灌成氏曰動氣在上心之動也下之則傷胃內動心氣心爲火主熱甲乙經曰心所生病者掌中熱肝爲臟中之陰病則雖有身熱臥則欲踡作表熱裏寒也心爲臟中之陽病則身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌作表寒裏熱也二臟陰陽寒熱明可見焉。常氏云宜小建中湯

動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清穀成氏曰動氣在下腎之動也下之則傷脾腎氣則動腎寒乘脾故有腹滿頭眩下清穀心下痞之證也。龐氏常氏皆云心下痞宜半夏瀉心湯

咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下臥則欲踡身急痛下利日數十行成氏曰咽中閉塞胃已不利也下之則閉塞之邪爲上輕復傷胃氣爲下重至水漿不下臥則欲踡身急痛下利日數十行知虛寒也。朱下宜桔梗湯豬膚湯下後宜甘草乾薑湯

諸外實者不可下下之則發微熱若無脉厥者當臍握熱成氏曰外實者表熱也汗之則愈下之爲逆下後裏虛表熱內陷故發微熱厥深者熱亦深亡脉厥者則陽氣深陷客於下焦故當臍握熱。郭氏曰宜服去白朮理中湯以大利腰臍間血故也

諸虛者不可下下之則大渴求水者欲愈惡水者劇成氏曰金匱玉函經曰虛者十補勿一瀉之虛家下之爲虛虛內竭津液故令大渴求水者陽氣未絕而猶可愈惡水者陽氣已竭則難可制。郭氏曰宜小建中湯

脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛虛者不可下也成氏曰虛家下之是爲重虛難經曰實實虛虛損不足補有餘如此者是中工所害也

微則爲欬欬則吐涎下之則欬止而利因不休利不休則胸中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘急喘息爲難頸背相引臂則不仁極寒反汗出身冷若冰眼睛不慧語言不休而穀氣多入此爲除中一云消中口雖欲言舌不得前成氏曰內經云感於寒則受病微則爲欬甚則爲泄爲痛肺感微寒爲欬則脉亦微也下之氣下欬雖止而利因不休利不止則奪正氣而成危惡胸中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘急喘息爲難者裏氣損也頸背相引臂爲不仁極寒反汗出身冷如冰者表氣損也表裏損極至陰陽俱脫眼睛不慧語言不休難經曰脫陽者見鬼脫陰者目盲陰陽脫者應不能食而穀入多者此爲除中是胃氣除去也口雖欲言舌不得前氣已衰脫不能運也。郭氏曰此不治之證故諸家無治法惟龐氏云諸脉濡弱微虛細相摶俱不可下

脉濡而弱弱反在關陰氣內弱濡反在巔陽氣外弱浮反在上數反在下浮爲陽虛數爲無血浮爲虛數爲熱浮爲虛浮在上則衛不及故云陽虛數亦爲虛數在下則營不足故云無血浮爲虛自汗出而惡寒表虛不任風寒數爲痛振寒而慄亡血則不能濡潤經絡溫養腑臟微弱在關胸下爲急喘汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相摶形如瘧狀裏虛遇邪胸下爲急喘汗脇痛振寒如瘧此裏邪未實表邪未解之時醫反下之裏氣益虛邪熱內陷醫反下之故令脉數發熱狂走見鬼心下爲痞熱陷中焦小便淋瀝少腹甚鞕小便則尿血也熱氣深陷則客於下焦也

脉濡而緊四字爲題濡則衛氣微緊則營中寒陽微衛中風發熱而惡寒營緊胃氣冷微嘔心內煩醫爲有大熱解

肌而發汗一誤亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭裏先不足發汗又虛其表卒起而頭眩客熱在皮膚悵怏不得眠不知胃氣冷緊寒在關元技巧無所施汲水灌其身再誤客熱應時罷慄慄而振寒重被而覆之三誤汗出而冒巔陽氣愈虛體惕而又振小便爲微難亡陽也寒氣因水發清穀不容間下爲清穀嘔變反腸出上爲嘔吐顛倒不得安手足爲微逆外爲厥逆身冷而內煩內爲煩躁遲爲從後救安可復追還此條胃冷營寒陽微中風發熱惡寒微嘔心煩當先溫其裏而後和其表醫不救裏但責表熱所以誤也。常氏曰可灸關元郭氏曰仍服通脈四逆湯。分明是一首漢人古詩

脉浮而大浮爲氣實大爲血虛血虛爲無陰孤陽獨下

陰部者小便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反更實津液四射營竭血盡乾煩而不得眠血薄肉消而成暴液醫復以毒藥攻其胃此爲重虛客陽去有期必下如汙涅而死無陰則陽孤孤陽乘虛下至陰部小便當赤而難今反小便利汗大出者法應衛家微今反實是津液四射營血之陰內爭外奪不至乾竭不止是以血薄肉消而成暴液醫者不知建中以和胃而反以毒藥攻之此爲重虛向者下於陰部之客陽亦必下脫而死。常氏曰可小建中湯已經下者不治

脉數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣却結於臟故邪氣浮之與皮毛相得脉數者不可下下之則必煩利不止止歇止也脉數而止邪結陽分故不可下下之邪熱乘虛而入裏虛而協熱必煩且利也

脉浮大應發汗醫反下之此爲大逆

病欲吐者不可下嘔多雖有陽明證不可攻之嘔吐邪在胸中故不可下

太陽病外證未解不可下之下之爲逆外證未解者雖有裏證當先解外外解而後可攻裏也若先下之治之逆也

夫病陽多者熱下之則鞕陽多者表熱也下之則心下鞕

無陽陰強大便鞕者下之則必清穀腹滿成氏曰無陽者亡津液也陰強者寒多也大便鞕則爲陰結下之虛胃陰寒內甚必清穀腹滿。赤按此當溫之潤之。常氏云可蜜煎導之

傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不識人熏之則喘不得

小便心腹滿下之則短氣小便難頭痛背強加溫鍼則衄成氏曰傷寒則無汗發熱頭痛微汗出者寒邪變熱欲傳於裏也發汗則亡陽增熱故不識人若以火熏之則火熱傷氣內消津液結爲裏實故喘不得小便心腹滿若反下之則內虛津液邪欲入裏外動經絡故短氣小便難頭痛背強若加溫鍼益陽增熱必動其血而爲衄也

傷寒脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥厥者脉初來大漸漸小更來漸漸大是其候也如此者惡寒甚者翕翕汗出喉中痛熱多者目赤脉多睛不慧醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多者便清穀熱多者便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽燥若小便利者可救之小便難者爲危殆成氏曰脉陰陽俱緊則清邪中上濁邪中下太陽少陰俱感邪也惡

寒者少陰發熱者太陽脉欲厥者表邪欲傳裏也惡寒甚則變熱翕翕汗出喉中痛以少陰之脉循喉嚨也熱多者太陽多也目赤脉多者睛不慧以太陽之脉起於目故也發汗攻陽則少陰之熱因發而上行故咽中傷若復下之則太陽之邪因虛而內陷故兩目閉陰邪下行爲寒多必便清穀陽邪下行爲熱多必便膿血熏之則火熱甚身必發黃熨之則火熱輕必爲咽燥小便利者爲津液未竭猶可救之小便難者津液已絶則難可制而危殆矣

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制貪水者必嘔惡水者厥若下之咽中生瘡假令手足溫者必下重便膿血頭痛目黃者若下之則兩目閉貪水者脉必厥其聲嚶咽喉塞若發汗則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌

上白胎煩躁脉數實不大便六七日後必便血若發汗則小便自利也成氏曰傷寒發熱寒變熱也口中勃勃氣出熱客上膈也頭痛目黃血不可制者熱蒸於上也千金曰無陽者厥無陰者嘔貪水而嘔則陰虛也惡水而厥則陽虛也發熱口中勃勃氣出者咽中已熱也若下之亡津液則咽中生瘡熱因裏虛而下若熱氣內結則手足必厥設手足溫者熱氣不結而下行作協熱利下重便膿血也頭痛目黃者下之熱氣內伏則目閉也貪水爲陰虛下之又虛其裏陽氣內陷故脉厥聲嚶咽喉閉塞陰虛發汗又虛其陽使陰陽俱虛而戰慄也惡水爲陽虛下之又虛胃氣虛寒內甚故裏冷不嗜食大便完穀出也陽虛發汗則上焦虛燥故口中傷爛舌上白胎而煩躁也經曰脉數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者此有瘀血此脉數實不大便六七日熱畜血於內也七日之後邪熱漸解迫血下行必便血也便血發汗陰陽俱虛故小便利

下利脉大者虛也以其强下之故也設脉浮革因爾腸鳴者屬當歸四逆湯主之成氏曰脉大爲虛以未應下而下之利因不休也浮者按之不足也革者實大而長微弦也浮爲虛革爲寒寒虛相搏則腸鳴與當歸四逆湯補虛散寒

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷營營衛俱病骨節煩疼當發其汗不可下也自此條以下皆遵金匱玉函經重集六經原文。常氏曰可桂枝麻黃各半湯郭氏曰仲景又用麻黃湯。赤按無汗而不煩躁者用麻黃湯若汗不出而煩躁者是大青龍湯也

趺陽脉遲而緩胃氣如經也趺陽脉浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所爲也營衛內陷其數先微脉反但浮其人必大便鞕氣噫而除何以言之脾脉本緩玉函經有此四字今以數脉動脾作動脾脉數看其數先微故

知脾氣不治大便鞕氣噫而除今脉反浮其數改微邪氣獨留心中則飢則字作雖字看邪熱不殺穀潮熱發渴數脉當遲緩言趺陽脉本當遲緩脉因前後度數如法言變數變微病皆法所當然者則饑數脉不時言應變微而不變微則生惡瘡也

脉浮而大心下反鞕有熱屬臟者攻之不令發汗屬腑者不令溲數溲數則大便鞕汗多則熱愈汗少則便難脉遲尚未可攻郭氏曰此條必有誤字俟求舊本証之

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷者不可下下之爲逆

結胸證脉浮大者不可下下之爲逆

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下（常氏曰可麻黃杏仁甘草石膏湯）

諸四逆厥者不可下之虛家亦然（常氏曰可當歸四逆湯龐氏曰若下證悉見四逆者是失下後氣血不通使然手足微厥掌心常溫時復指稍溫卽可下之勿拘泥也）

病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞

脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞

本虛攻其熱必嘔

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若

下之必胸下結鞕（太陰之脉布胃中邪氣壅而爲腹滿上不得降則嘔吐而食不下下不得升則自利腹痛本經表邪干裏故不常痛而時或痛也若脉浮者可桂枝湯若下之則陰邪結於胸下爲結鞕常氏曰結鞕者可增損理中丸）

厥陰之爲病消渴氣上衝心心中疼熱飢不欲食食則吐蚘下之利不止

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐（邪在胸中故飲食入口卽吐心中溫溫欲吐）始得之手足寒脉弦遲（陽受氣於胸中邪留胸中陽氣不得宣發故手足寒而脉弦遲）此胸中實不可下也（熱實可下寒實不可下也。常氏曰飲食入口卽吐可瓜蔕散）

傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者此爲無血不可下下之則死（此爲當歸四逆湯證也若其人有久寒者則加吳茱萸。常氏曰可小建中湯已下者不治）

藏結無陽證不往來寒熱或寒而不熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也（常氏曰可刺關元穴在臍下郭氏曰灸尤奇）

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也（郭氏曰不可攻恐厥逆宜小半夏加茯苓湯生薑橘皮湯）

陽明病潮熱大便微鞕者可與承氣湯不鞕者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉矢氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉矢氣者此但初頭鞕後必溏不可攻攻之必脹滿不能

食也欲飲水者與水則噦其後發熱者大便必復鞕而少宜小承氣湯和之不轉矢氣者切不可攻也

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也宜甘草瀉心湯

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

陽明病當心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈（常氏曰心下鞕滿者可半夏瀉心湯已攻而利者四逆湯）

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖

鞕不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及猪膽汁皆可爲導龐氏曰不當下而强下之令人洞泄而死

少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虚尺脉弱濇者復不可下之此爲少陰汗下者辨脉而防其誤也。郭氏曰宜小建中湯

辨可下病脉證并治法

大法秋宜下成氏曰秋時陽氣在下邪亦在下故宜下

凡服下藥用湯勝丸中病卽止不必盡劑也

下利三部脉皆平按之心下鞕者急下之宜大承氣湯成氏曰下利者脉當微厥今反和者此爲內實也下利三部脉平者已爲實而又按之心下鞕者則邪甚也故宜急下之。龐氏曰凡脉沉細數爲熱在裏又兼腹滿咽乾或口燥舌乾而渴者或六七日不大便小便自和

或目中瞳子不明無外證者或汗後脉沉實者或下利三部脉皆平按之心下鞕者或連發汗不惡寒者或已經下其脉沉按之有力者皆宜大承氣湯

陽明少陽併病必下利其脉不負者順也負者失也互相尅賊名爲負也龐氏曰陽明土其脉大少陽木其脉弦若合病土被木賊加之下利則胃已困矣若脉不弦爲土不負弦者爲土負必死。郭氏曰此合病一證至負也而終按本論與宿食一證相連者非也脉經以宿食一證另列爲當蓋脉滑數有宿食故仲景可用承氣湯若胃爲木尅因而下利安有用承氣之理今依脉經離而爲二宿食依仲景用承氣惟合病下利闕治法今以負不負宜理中丸厥者宜四逆湯龐朱二家依舊本合爲一證疑其非是大抵仲景書仍須以脉經參校之

下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承氣湯脉遲而滑胃有宿食也脾胃有宿食水穀不消以致下利此爲內實若以溫中厚腸之藥治之利必不止以大承氣湯下其宿食利當自止。郭氏曰常氏疑本論之誤欲以葛根黃芩治下利殊不思仲景以承氣下宿食而合病下利元無治法也葛根黃芩湯以太陽未解誤下之利不止既協熱下利又表邪未罷故用之合病下利胃氣受困只當救胃宜用溫藥仲景特論脉之負不負蓋欲後人思陽明少陽土木尅賊而治之可謂盡善矣以是知合併病之論雖二陽俱受病邪氣俱當去又須審二經五行之氣抑强扶弱以致和氣非天下之至精孰能與於此

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食當下之宜大承氣湯浮大者氣實也按之濇尺中微而濇胃有宿食則裏氣滯也曰寸口曰尺中曰浮曰按者寸以候外尺以候內浮以候表沉以候裏也然按之濇尺中濇亦有血虚者須審惡食噯氣胸膈飽悶等證確知其有宿食而後可用承氣下之

下利不欲食者以有宿食也當下之宜大承湯傷食故惡食猶之傷風惡風傷寒惡寒其理一也。亦有熱在胃口不能食者不可下也丹溪以人參黃連二味開關此獨得之秘妙也

下利差後至其年月日復發者以病不盡故也當下之宜大承氣湯去邪未盡早用補塞病則留遺至其元受月日內外相感邪必復動本因腸胃宿積故當下之宜大承氣湯

下利脉反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯

病腹中滿痛者此爲實也當下之宜大承氣湯金匱要略曰病者腹滿按之不痛爲虛痛爲實可下之今腹中滿痛裏氣壅實也故以大承氣湯下之

傷寒後脉沉沉者內實也下解之宜大柴胡湯傷寒差後更發

熱脈沉數或沉實有力當以下解之若沉而微弱遲不可下也

脈雙弦而遲者必心下鞕脈大而緊者陽中有陰也可下之宜大承氣湯方中行曰雙弦謂左右皆弦也弦則為陰遲則為寒心下鞕者謂客寒結滯於膈也大為陽虛緊為陰勝陽以腑言陰以寒言謂陰寒之邪內實於胃腑也

陽明病發熱汗多者急下之宜大柴胡湯發熱不惡寒汗多者邪熱入腑熱逼津液將竭故宜急下玉函經作大承氣湯。此條以下成氏不載今從玉函經全載

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯日雖淺而邪熱已傳少陰卽入胃腑口燥咽乾則腎水不供而胃土之尅制太過故下之急

少陰病下利清水色純青陽邪暴虐之甚反與陰邪無異心下必痛口乾燥者此則陽邪之驗可下之宜大柴胡湯大承氣湯

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡湯大承氣湯

傷寒六七日目不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大柴胡湯大承氣湯

太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗之而解但陰脈微者先下之而解陽脈微一作陽脈實陰脈微龐氏作陰脈實

結胸者項亦强如柔痓狀下之則和龐氏曰宜大陷胸湯

病人無表裏證外無惡寒裏無讝語發熱七八日雖脈浮數者可下之宜大柴胡湯許叔微曰凡傷寒下證皆從太陽陽明在經之邪而入於腑今不言陽明病而但云病人云云此非自表之裏而病也但為可下則下之云爾赤按此內傷似傷寒之證發熱七八日消

爍津液恐熱不已而變生焉脈雖浮數有不得拘泥者蓋以全其津液也

太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦小腹當鞕滿而小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏也宜下之以抵當湯

太陽病身黃脈沉結少腹鞕滿小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也宜抵當湯

傷寒發熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之宜抵當湯

陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者以瘀熱在裏身必發黃宜下之茵陳蒿湯郭氏曰先服茵陳五苓散黃退則不須更下

陽明病其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑宜抵當湯

汗出讝語者以有燥屎在胃中此為風也須下之過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之則愈宜大柴胡湯大承氣湯補亡論作汗出不讝語

病人煩熱汗出則解復如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者可下之宜大柴胡湯大承氣湯

陽明病讝語有潮熱反不能食者熱實則不能食胃中必有燥

屎五六枚也大承氣湯下之若不能食者熱未實但鞕耳
下利譫語者有燥屎也與小承氣湯初一服譫語止若
更衣者停後服不爾盡與之
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下痞至四五
日雖能食以承氣湯少少與微和之令小安至六日與
承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但
初頭鞕後必溏此未成鞕也攻之必溏須小便利屎定
鞕乃可攻之宜大承氣湯
太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出
發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出

不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之
太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外
未解尚未可攻當先解其外外解已但小腹急結者乃
可攻之宜桃核承氣湯龐氏曰不惡寒爲外解
傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者宜茵
蔯蒿湯熱氣甚於外而津液不得下行故身黃如橘子色小便不利腹微滿也
傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而利者宜大柴胡
湯
傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者宜大柴胡湯但
結胸無大熱者以水結在胸脇也但頭微汗出者宜大
陷胸湯
陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則
譫語宜小承氣湯
陽明病不吐不下心煩者宜調胃承氣湯吐後心煩爲內煩下後心煩爲虛煩不吐不下心煩是胃家熱也
陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而
喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此
大便已鞕也大承氣湯下之若汗出多微發熱惡寒者
外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者
與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不可
與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承
氣湯湯入腹中轉矢氣者此有燥屎也乃可攻之若不
轉矢氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿
不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者大便必復
鞕而少也宜小承氣湯和之不轉矢氣者不可攻之郭氏曰不轉矢氣勿服藥待一晝夜熱氣不發泄定成鞕屎然後可攻
陽明病讝語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與
承氣湯一升腹中轉矢氣者更服一升若不轉矢氣者
勿更與之明日不大便脉反微濇者裏虛也爲難治不

可更與承氣湯（常氏曰可人參黃耆建中湯）
二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難
而讝語者下之則愈宜大承氣湯
病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥
者有燥屎也宜大承氣湯
大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也
所以然者本有宿食也宜大承氣湯
附錄總病論補亡論說
龎氏曰脉朝夕駃實者可下朝平夕駃者不可下駃謂
脉數六七至者也若脉數一息八九至切不可下之

下之則躁煩下利不止而死脉數與皮毛相得者不
可下也雖數為虛客熱
又曰合下不下令人腹脹滿通身浮腫而死
郭氏曰凡汗下皆不宜太過故汗下後易將理若汗下
太過則病人虛難將理易勞復凡用大承氣亦宜消
息用調胃承氣代之蓋仲景自有承氣之戒故也

傷寒論集註卷第九終

傷寒論集註卷第十

東吳徐 赤五成甫集註
大訥吳士鎮申培甫增訂
漢張機仲景著
長洲蔣 棨誦先甫參較
姪秉鈞衡望
男維鈞衡範 參閱

辨發汗吐下後病形證治

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為
壞病桂枝不中與也觀其脉證知犯何逆隨證治之
太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人

因致冒冒家當汗出自愈所以然者汗出表和故也得
表和然後復下之
太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但
心下痞者此以醫下之也（常氏曰可生薑半夏二瀉心湯）
太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱
虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒鍼因胸煩面色青
黃膚瞤者難治今色微黃手足溫者易愈（郭氏曰心下痞者枳實理中丸燒針胸煩桂枝加龍骨牡蠣湯外證未除者桂枝加人參湯）
太陽病先發汗不解而下之之脉浮者為不愈浮為在外
而反下之故令不愈今脉浮故知在外當須解外則愈

宜桂枝湯郭氏曰此證本當先汗所謂若先發汗治不爲逆也

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉遲身無大熱者乾薑附子湯郭氏曰此證本當先下所謂若先下之治不爲逆也

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹鞕滿而痛不可近者大陷胸湯

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯若不上衝不可與之不上衝者當與下三證合參之

太陽病下之後脉促胸滿者宜桂枝去芍藥湯若微惡

寒者桂枝去芍藥加附子湯

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯

太陽病下之微喘者表未解也桂枝加厚朴杏子湯

太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞕者與小承氣湯愈

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利不止心下痞鞕表裏不解者宜桂枝人參湯

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者桂枝加芍藥湯主之大實痛者宜桂枝加大黃湯時痛者下有屬太陰也四字

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞕

寸口脉浮而大醫反下之此爲大逆浮則無血大則爲寒寒氣相搏則爲腹鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人則餲

脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出而解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和卽自汗出愈

凡病若發汗若吐若下若出血無津液而陰陽自和者必自愈

大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈

下之後復發汗必振寒脉微細所以然者內外俱虛故也

本發汗而反下之此爲逆也若先發汗治不爲逆本先下之而反汗之爲逆若先下之治不爲逆

吐利發汗後脉平小煩者以新虛不勝穀氣故也

發汗若下之後病仍不解煩躁者茯苓四逆湯

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心下懊憹宜梔子豉湯若少氣者梔子甘草豉湯若嘔者梔子

生薑豉湯

發汗若下之煩熱胸中窒者宜梔子豉湯

大汗若大下而厥冷者宜四逆湯

火逆下之因燒鍼煩躁者宜桂枝甘草龍骨牡蠣湯

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而燥煩小便不利者宜五苓散（脉經云一方言忍之一日乃愈）

下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者宜麻黃杏子甘草石膏湯

病人無表裏證發熱七八日脉雖浮數者可下之假令已下脉數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者

有瘀血也宜抵當湯（脉經曰若脉數不解而下不止必協熱便膿血）

脉微而濇者此爲醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛暑欲着複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在內胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脉遲濇故知亡血也

傷寒吐下發汗後虛煩（邪氣獨存）脉甚微（正氣內虛）八九日心下痞鞕脇下痛氣上衝咽喉眩冒（正氣不復邪氣畱結而不去）經脉動惕者久而成痿（經絡之氣久虛熱氣還經久而成痿）

傷寒大吐大下之極虛復極汗出者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中虛冷故也（郭氏曰胃寒甚者理中湯噦者小半夏湯）

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沉緊發汗則動經身爲振搖者宜茯苓桂枝白术甘草湯

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也宜柴胡桂枝乾薑湯

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者宜旋

覆代赭湯

傷寒大下之復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日其人日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱讝語者宜大承氣湯

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也宜梔子豉湯若身熱去而胸中結痛則為結胸身熱不去散漫為煩則為虛煩

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者宜梔子厚朴湯邪據胸腹之間故起臥不安此湯上下分消之法也

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者宜梔子乾薑湯丸藥不能除熱徒損正氣故身熱不去而微煩梔子以除虛煩乾薑以益正氣

傷寒下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重

不可轉側者宜柴胡加龍骨牡蠣湯

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此為結胸也大陷胸湯主之若但滿而不痛此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也宜甘草瀉心湯

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦宜赤石脂禹餘糧湯復不止者當利其小便

傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥冷下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者為難治宜麻黃升麻湯

傷寒本自寒下醫復吐之寒格更逆吐下食入口即出宜乾薑黃芩黃連人參湯

陽明病不能食下之不解者其人不能食若攻其熱必

噦所以然者胃中虛冷故也以其本虛攻其熱必噦

陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也郭氏曰此當煎茵陳一物調五苓散作茵陳蒿湯也常氏用茵陳湯五苓散

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出而不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憒憒而反譫語若加溫鍼必怵惕煩燥不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心下懊憹舌上胎者梔子豉湯

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微滿初頭鞕後必溏者不可攻之若有燥屎者宜大

承氣湯

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹饑不能食但頭汗出者梔子豉湯

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急其人鬱鬱微煩者爲未解可與大柴胡湯下之愈

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜服小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之

傷寒十三日過經讝語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞕而反下利脉調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此爲內實也宜調胃承氣湯

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者宜白虎湯

傷寒論集註卷第十　終

傷寒論集註外篇卷第一

東吳徐赤五成甫撰錄
大訥吳士鍾申[illegible]甫較訂
長洲蔣　棨誦先甫參較
姪徐秉鈞衡望
男徐維鈞衡範　參閱

病可溫證

仲景本論自三陰三陽至發汗吐下以後證而終自病可溫以下本論原無門目其論說皆仲景之言已見於三陽三陰諸篇者王叔和重出於脉經以備倉

卒尋按今依脉經撰錄如後

大法冬宜服熱藥及灸

病發熱頭痛脉反沉若不差身體更疼痛當救其裏宜溫藥四逆湯（郭白雲曰凡溫藥皆用四逆湯厥逆脉細者宜當歸四逆湯凡脉微欲絶及脉不出者通脉四逆湯內有久寒者當歸四逆加吳茱萸生薑湯）

下利腹滿身體疼痛先溫其裏宜四逆湯

自利不渴者屬太陰其臟有寒故也當溫之宜四逆輩

少陰病其人飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當溫之宜四逆湯

少陰病脉沉者急溫之宜四逆湯

下利欲食者就當溫之

下利脉遲緊爲痛未欲止當溫之得冷者滿而便腸垢

下利其脉浮大此爲虛以強下之故也設脉浮革因爾腸鳴當溫之宜當歸四逆湯

少陰病下利脉微濇者必嘔汗出必數更衣反少當溫之

傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急當救裏宜溫之以四逆湯 龐氏以凡病發熱頭疼脉反沉身體疼痛者脉浮遲表熱裏寒下利清穀者汗出熱不去內拘急支節疼四逆者下利厥逆惡寒者下利腹脹滿身疼痛脉浮者凡五證先用四逆湯溫其裏得利止乃可隨證用藥攻其表也

病不可灸證

微數之脉愼不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

脉浮當以汗解而反灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痹名爲火逆若欲自解當先煩乃有汗隨汗而解何以知之脉浮故知汗出當解

火逆下之因燒鍼煩燥者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

脉浮熱甚而灸之此爲實實以虛治因火而動必咽燥唾血

傷寒脉浮醫以火刼發之亡陽必驚狂臥起不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 龐氏曰灸及燒針並宜火刼法治之煩躁驚狂柴胡加龍骨牡蠣之後證似火刼者亦通用又曰不當灸而誤灸令火邪入腹干錯五藏重而加煩者死

病可灸證

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者灸少陰七壯 郭氏曰凡灸少陰下利諸證皆兼服四逆湯

少陰病下利脉微濇嘔卽汗出必數更衣反少者當溫其上灸之

諸下利皆可灸足大都五壯商丘陰陵泉皆三壯 大訥按大都穴在足大趾本節後內側骨縫白肉際商丘在內踝下微前陷中陰陵泉在膝下內輔骨下陷中伸足取之或曲膝取之皆足太陰脾經穴每穴左右各一

下利手足厥無脉灸之不溫脉不反 反還復也 反微喘者死

少陰負趺陽者爲順也

傷寒六七日其脉微手足厥逆煩躁灸其厥陰厥不還者死

傷寒脉促手足厥逆可灸之爲灸少陰厥陰主逆 龐氏曰當

（灸不灸令病人冷結久而彌固氣衝心死）

病不可刺證

脉經於不可刺可刺二門所載素問靈樞語其文有小異者今改從本經字有當者卽從脉經仍詳所出之處以别非仲景之言

靈樞經曰九刺之禁新内勿刺已刺勿内大怒勿刺已刺勿怒方醉勿刺已刺勿醉大勞勿刺已刺勿勞大饑勿刺已刺勿饑大渴勿刺已刺勿渴大驚大恐必定其氣乃刺之粗工不察是謂伐身

又曰無刺熇熇之熱無刺漉漉之汗無刺渾渾之脉無刺病與脉相逆者

又曰五臟之腧出於背者灸之則可刺之則不可

又曰熱病身熱甚陰陽皆靜（脉經作爭）者勿刺之其可刺者急取之不汗出則泄所謂勿刺者有死徵也

又曰上工刺其未生者也其次刺其未盛者也其次刺其已衰者也（脉經曰粗工逆此謂之伐形）

又曰熱病不可刺者有九一曰汗不出大顴發赤噦者死二曰泄時腹滿甚者死三曰目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱而腹滿甚者死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄汗不出出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而痙者死凡此九者不可刺也

仲景曰太陽傷寒者加溫鍼必驚也（常氏曰宜服救逆湯）

病可刺證

太陰病頭痛至七日自愈者其經竟故也若欲作再經者鍼足陽明使經不傳則愈（龐氏曰補三里穴○大誦按針足陽明則龐氏所云補三里穴是下三里也穴在膝下三寸䯒骨外廉大筋宛宛中可刺五分小兒忌灸）

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府卻與桂枝湯則愈（按風池穴在耳後顳顬後腦空下髮際陷中按之引耳左右各一穴係足少陽膽經風府穴在項上入髮際一寸大筋宛宛中係奇經督脉穴）

傷寒腹滿而譫語寸口脉浮而緊者此爲肝乘脾名曰縱刺期門（按期門穴在直乳下第二肋端不容旁一寸五分左右各一）

傷寒發熱嗇嗇惡寒其人大渴欲飲水漿者其腹必滿而自汗出小便利其病欲解此爲肝乘肺名曰橫當刺期門

陽明病下血譫語此爲熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而瀉之濈然汗出則愈

婦人中風發熱惡寒經水適來得之八九日熱除脉遲身凉胸脇下滿如結胸狀譫語此爲熱入血室當刺期門

太陽與少陽併病頭痛頸項强而眩時如結胸心下痞堅當刺大杼第一間肺俞肝俞愼不可發汗發汗則譫語譫語則脉弦五日不止當刺期門 按大杼穴在項後第一椎下兩旁各一穴相去脊中各二寸陷中正坐取之

婦人懷身傷寒腹滿不得小便從腰以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺勞宮及關元小便利則愈 按勞宮穴在掌中央動脉屈無名指取之係心包絡穴關元俞在背部第十七椎下兩旁相去各二寸刺三分畱六呼係奇經任脉穴俱左右各一穴

傷寒喉痺刺手少陰在腕當小指後動脉是也鍼入三分補之

素問曰有病身熱汗出煩滿不爲汗解此爲何病岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥巨陽主氣故先受邪少陰與爲表裏也得熱則上從之從之則厥也表裏刺之飲之湯劑 郭氏曰此傷寒感異氣變而爲風厥也宜刺太溪崑崙服茯苓桂枝甘草大棗湯。按太溪穴在足內踝後五分跟骨上動脉䧟中係足少陰腎經穴崑崙穴在足外踝後五分後跟骨䧟中細動脉應手係足太陽膀胱經穴俱左右各一

靈樞經曰熱病三日氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺以瀉其熱而出其汗實其陰以補其不足所謂五十九刺者兩手內外側各三凡十二痏五指間各一凡八痏足亦如之 亦八痏也 頭入髮一寸旁三分各三凡六痏更入髮三寸邊各五凡十痏耳前後口下項中各一凡六痏巔上一顖會一髮際一廉泉一風池二天柱二此五十九穴也 五十九刺出於素問靈樞見於仲景叔和二書今世無善用者靈樞諸法都不能解此畧存端緒以俟詳考全書而問之能者。按巔上顖會髮際俱在頭頂及腦上正中廉泉穴在頷下結喉上中央舌本下仰而取之俱係任督二脉穴風池已詳前註天柱穴在項後大筋外廉髮際陷中左右各一穴

病不可水證

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘 常氏曰宜麻黄杏仁甘草石膏湯郭氏曰飲水多者宜五苓散或曰形寒飲冷而喘此小青龍證

傷寒大吐大下之極虛復極汗出者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也 郭氏曰胃寒者理中湯噦者半夏湯五苓散

陽明病潮熱大便微堅可與承氣湯不堅勿與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中不轉矢氣者此但初頭硬後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食欲飲水者與水則噦 郭氏曰可溫中湯噦者小半夏湯

陽明病若胃中虛冷其人不能食飲水則噦

下利其脉浮大此爲虛以强下之故也設脉浮革因爾腸鳴當溫之與水則噦 郭氏曰宜溫中湯

病在陽當以汗解而反以水噀之若灌之其熱被却不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水反不渴宜文蛤散

若不差與五苓散若寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水潠之洗之益令熱却不得出當汗而不汗即煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法止

寸口脉浮大醫反下之此為大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人即䬸常氏曰宜草豆蔻散

寸口脉濡而弱濡則惡寒弱則發熱濡弱相搏臟氣衰微胸中苦煩此非結熱而反薄居水漬布冷銚貼之陽氣遂微諸府無所依陰脉凝聚結在心下而不肯移胃中虛冷水穀不化小便縱通復不能多微則可救聚寒

心下當奈何也

太陽病小便利者為飲水多必心下悸郭氏曰宜小半夏加茯苓

凡得時氣病至五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也何者以腹中熱尚少不能消之便更與人作病也至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之常令不足勿極意也能飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之也飲而忽然大汗出是為自愈也

凡得病反能飲水者此為欲愈之病其不曉病者但聞病人飲水自愈小渴者亦強與之飲因成其禍不可復救也龐氏曰凡病非大渴不可與冷水若小渴口燥少少呷水滋潤之其大渴煩躁甚者若不與則乾燥無由作汗煩喘而死矣但勿令足意能飲一升止與半升若大汗將出躁渴甚者足意飲之勿疑常見人因渴飲水而得汗見小渴遂強與之致停飲心下而喘者死亦多矣其有熱脉數尚可作汗而解者出於天幸也

病可水證

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲得飲水者當稍稍與飲之令胃中和則愈

厥陰病渴欲飲水者少少與之愈

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此為醫下之也若其不下病人不惡寒而渴者為轉屬陽明小便數者大便則堅不更衣十日無所

苦也渴欲飲水少少與飲之但以法救之

寸口脉洪而大數而滑洪大則營氣長滑數則胃氣實營氣長則陽盛怫鬱不得出身胃實則堅難大便則乾燥三焦閉塞津液不通醫發其汗陽盛不周復重下之胃燥熱畜大便遂擯小便不利營衛相搏心煩發熱兩眼如火鼻乾面赤舌燥齒黃焦故大渴過經成壞病鍼藥所不能制與水灌枯槁陽氣微散身寒溫衣覆汗出表裏通利其病即除形脉多不同此愈非法治但醫所當慎妄犯傷營衛

千金翼曰霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲水者

屬五苓散
又曰嘔吐而病在膈上後必思水急與猪苓散飲之水亦得也
又曰若頭痛無熱但狂言煩躁不安精神不與人相當勿以火導之但以猪苓散方寸匕服之當連飲新汲水一二升即令指探喉中吐去之病隨手愈若不能吐者强與水水停則結心下也當以藥吐之不爾更致危病若當吐不以猪苓散吐之其死殆速矣鍼之亦佳水飲膈實難治此三死一生也

病不可火證

太陽中風以火刼發其汗邪風被火熱血氣流泆失其常度兩陽相薰灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讝語甚者至噦手足躁擾循衣摸床小便利者可治 郭氏曰宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯
太陽病醫發汗遂發熱惡寒復下之則心下痞此表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒鍼因胸煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足溫者易愈 郭氏曰發熱惡寒宜小柴胡湯心下痞者生薑瀉心湯火逆宜救逆湯
陽脉浮陰脉弱則血虛血虛則筋急其脉沉者營氣微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也營氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩躁也 郭氏曰和營衛宜柴胡桂枝湯因燒針煩躁者宜桂枝甘草龍骨牡蠣湯
傷寒脉浮醫以火刼迫之亡陽必驚狂臥起不安者屬桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯
問曰得病十五六日身體黃下利狂欲走師脉之言當下清血如豚肝乃已後如師言何以知此師曰寸口脉陽浮而陰濡陽浮爲風陰濡爲弱爲少血浮虛受風少血發熱惡寒洒淅項强頭眩醫加以火熏鬱令汗出惡寒遂甚客熱因火而發怫鬱蒸肌膚身因而黃小便微

難短氣從鼻中出血而復下之胃無津液泄利遂不止熱瘀在膀胱畜結成積聚狀如豚肝當下未下心亂迷憒狂走赴水不能自制畜血若去目明心了此皆醫所爲無他禍患微輕得愈極者不治 郭氏曰宜犀角地黃湯有熱如狂者加黃芩
形作傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火者必讝語弱者發熱脉浮解之當汗出愈 郭氏曰宜救逆湯
太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必清血 郭氏曰宜犀角地黃湯
陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃 常氏曰可茵陳

湯五苓散

陽明病其脉浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身體重發汗則躁心憒憒而反讝語加溫鍼必怵惕煩躁不得眠龎氏曰脉浮緊不可下恐變風溫宜詳之

少陰病欬而下利讝語是爲被火氣刼也故小便必難爲强責少陰汗也常氏曰宜救逆湯解其火氣五苓散通其小便

太陽病二日反躁反熨其背而大汗出大熱入胃胃中水竭躁煩必發讝語十餘日振慄自下利者此爲欲解也故其汗從腰以下不得汗其人欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便鞕小便當數而反不數反多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也

病可火證

下利穀道中痛當溫之以爲宜熬食鹽熨之一方炙枳實熨之千金翼曰炒蠶沙之類皆可熨○龎氏曰枳實末與鹽相兼用益佳或單用枳實末非龎氏又曰臍中冷結不可便熨冷氣攻心腹必死須先用藥溫之久而可熨之又曰臍下冷結成關陽者大小便不通服藥雖多不見效炒鹽熨臍下須臾即通若病人已服巴豆甘遂大黄輕粉之類過多者畧道則大利而損人宜詳之

傷寒兩感證

素問曰人之傷於寒也則爲病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死

又曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六日死

帝曰五臟已傷六腑不通營衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也其血氣盛故不知人三日其氣乃盡故死矣

按仲景論兩感爲必死之證而傷寒序例有兩感俱作治有先後發表攻裏本自不同之說蓋不忍坐視而冀萬一之可治也活人書曰宜先救裏以四逆湯後救表以桂枝湯趙嗣真活人書釋疑曰經云太陽與少陰俱病則頭痛爲太陽邪盛於表口乾而渴爲少陰邪盛於裏也陽明與太陰俱病則身熱讝語爲陽明邪盛於表不欲食腹滿爲太陰邪盛於裏也少陽與厥陰俱病則耳聾爲少陽邪盛於表囊縮而厥爲厥陰邪盛於裏也三陽之頭痛身熱耳聾救表已自不可三陰之腹滿口乾而渴囊縮而厥不下可乎活人書引下利身疼痛虛寒救裏之例而欲施於煩渴腹滿囊縮熱實之證然乎否乎序例所謂發表者葛根麻黃是也所謂攻裏者調胃承氣是也活人書所

謂救裏則是四逆救表則是桂枝以救爲攻豈不相背若用四逆是以火濟火而腹滿讝語囊縮等證何由而除藏府何由而通營衛何由而行而六日死者可立而待也吁兩感雖爲不治之證然助正除邪虚虚實實補不足損有餘之法學者不可無定識於胸中也龐氏郭氏兩家論之甚詳今附錄於後

附總病論補亡論說

龐安常曰兩感素問不言脉候今詳之凡脉沉者皆屬陰也一日脉當沉而大沉者少陰也大者太陽也二日脉當沉而長三日脉當沉而弦乃以合表裏之脉

沉長沉弦皆隱於沉大也凡三陰無合病惟三陽有合病今三陰與三陽合病故其脉似沉緊而大似沉實而長亦類革至之死脉也

郭白雲曰兩感之病脉陰陽表裏兩經俱傳至三日則六經陰陽已傳盡水漿不入不知人是時五藏已盡傷六府已不通營衛已不仁如是之後三日乃死帝疑之故再舉問岐伯謂是時陽明之氣獨未盡故又三日而後死是以其言曰陽明者十二經脉之長也其氣血盛故不知人三日其氣乃盡故死矣蓋不知人者兩感陰陽俱傳三日之證也陽明爲諸經之長其氣血盛所以滋養諸經其氣血已散入諸經者各隨其經絶矣其在陽明未散入諸經者又須三日而後乃盡以是知六日者三日傳陰陽遍經又三日陽明之氣乃盡是爲六日而世之讀經者以六日爲陰陽再傳經而死則誤矣若陰陽尚能再傳則非必死之證矣

又曰三日邪至少陽欲傳太陰之間而太陰已先與陽明同受邪不能更容再傳之邪雖太陰復欲以邪傳之三陽而三陽邪氣皆滿亦不更容受兩邪相拒六經皆滿俱不能流注傳泄是以六府不通營衛不行

水漿不入不知人以待陽明之氣盡而後死蓋陽明胃也胃爲水穀之海朝夕灌注五藏六府營衛十二經者皆胃之氣血也諸經雖絶獨陽明氣血未盡故又三日而後死也六日三日只爲一證或謂再傳爲六日死邪氣直入陽明爲三日死遂分兩等殊未通經義

又曰孫眞人謂兩感雖爲不治然乘其三日內邪氣未滿營衛可通之時早爲療治十人中或差三四稍進則經邪既滿水漿不入湯藥何緣得納然初感之日誰能斷然不疑知其爲兩感擬議之間已不及矣是

以至於必死也雍訶湯藥不如鍼灸藥以攻內而內攻未必至惟鍼艾可以外泄隨其輕重必有洩而出者昔虢太子之死扁鵲治之蓋外泄之法也方其厥氣上行絕陽破陰有甚於兩感不知人者扁鵲謂陽脉下墜陰脉上爭令氣閉而不通夫厥氣亦邪氣也陽脉陰脉即陽經陰經也陰陽邪實氣閉不通則水漿不入矣越人於是不施湯劑而遽用鍼石外取三陽五會有間太子蘇是知陽不能達於外而鍼可泄之於外也既蘇而得爲五分之熨以逐餘邪邪去乃得服湯二旬而復故倘使先湯必不能得何緣有復

蘇之理今兩感與尸厥之邪其殺人一也誠能效越人先鍼後湯之術取之三陽使三陽氣緩然後灼三陰之會以泄邪氣邪氣未盡方以湯攻之使無所逃雖生死未可必而其爲治有據而不謬矣故愚意欲先取崑崙委中去其血以泄太陽次取三里以泄陽明後取丘虛陽陵泉以泄少陽三陽氣既緩急灸三陰交穴以泄三陰之邪此穴亦難取或上下左右少差即能中一陰二陰不中必三陰皆不中仍須審度再分灸之上陰陵泉可泄太陰太溪可泄少陰大敦可泄厥陰炷如麥粒緩緩灸之徐泄其氣不必以多

爲貴也雖其如此亦不可不灸三陰交先併泄之然後分得陰陽得陰陽緩乃可服湯泄不患多治不厭速蓋有三日之期不可得也二者皆陰陽氣閉之疾大略相似由是推之則三陽合病之中脉有負者亦宜灸刺以治之且如陽明少陽合病其脉負者少陽木氣盛也瀉丘虛陽陵泉則少陽木氣不得不平補三里則陽明之土不得不旺或不精補瀉者第以刺爲瀉灸爲補古人皆有是法如是則雖死證亦有可生之理所謂十人中可愈三四未必不如孫氏之說也

按三陽穴在臂上大交脉支溝上一寸手少陽三焦經穴左右各一五會穴在足小指次指本節後陷中足少陽胆經穴左右各一委中穴在膝後膕中央約文動脉中屈足取之足太陽膀胱經穴左右各一丘虛穴在足外踝下如前陷中去臨泣穴三寸陽陵泉在膝下一寸外廉陷中尖骨前筋骨間蹲足取之俱足少陽膽經穴左右各一三陰交穴在內踝上除踝三寸骨下陷中足三陰之交會也足太陰脾經穴左右各一妊娠不可刺大敦穴在足大指端去爪甲如韭葉三毛中足厥陰肝經穴左右各一上三里穴在兩臂臨泣下二寸兑肉之端手陽明大腸經穴左右各一其崑崙丘虛陰陵泉下三里俱見前註

陰陽交證治論

素問三十三曰有病溫者汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰狂言不能食岐伯曰病名陰陽交交者死也人所以汗出者皆生於穀穀生於精穀氣化爲陰精泄於表爲汗今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能

原缺第十八葉

至足汗出亦死陰陽俱進汗出已熱如故亦死陰陽俱退汗出已寒慄不止鼻口氣冷亦死

又曰熱病所謂并陰者熱病已得汗因得泄是謂并陰故治（治一作活）

又曰熱病所謂并陽者熱病已得汗脉尚躁盛大熱汗出雖不得出若衄者是謂并陽故治（郭氏曰并陰陽二證諸書無所見以類陰陽交故脉經繼之於後）

附補亡論說

郭白雲曰傷寒兩感陰陽交二證皆出於素問仲景發明兩感而不及陰陽交叔和載陰陽交而不及兩感

後世因仲景而明兩感之證獨陰陽交多所未解余攻陰陽交之證大抵傷寒脉不爲汗解者皆陰陽交也何以不爲汗解曰獨陰獨陽之病一汗則解陰兼陽陽兼陰之疾一汗不能解蓋汗解其陰陽脉不得退汗解其陽陰脉不得退此所以不爲汗衰也然則陰兼陽陽兼陰者何病也余悉索之則兩感之證似之一日太陽與少陰俱病二日陽明與太陰俱病皆陰兼陽陽兼陰也陰陽相兼而病故其病名曰交是以太陽汗解而少陰未得解陽明汗解而太陰未得解豈非因其相交而不爲汗衰乎觀二證之言初若不相符合二證陰陽之理則無異也故素問言兩感不謂之病名至陰陽交則曰名曰陰陽交蓋兩感言其始感陰陽交者著其名也故陰陽交之證有曰復得汗脉靜者生是邪氣再出而復生也仲景亦曰發表攻裏本自不同豈非再乎故遇斯疾者當叅二證而治之然則仲景發明兩感而不及陰陽交叔和載陰陽交而不言兩感意豈異乎更俟賢哲明之

合病併病

龎安常曰凡三陰無合病惟三陽有合病其三陰三陽相併而病者即兩感是也○合併病已見三陽經今重列於下非惟便於檢按亦相附叅考庶無差矣

太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黄湯（兩經合病而偏用麻黄湯者意在於肺也肺主氣氣逆則喘喘乃太陽傷寒之本證胸乃陽明之部分喘而胸滿故爲合病肺不屬太陽陽明而太陽陽明合病之傷寒治專在肺麻黄湯用之恰當何偏之有）

太陽與少陽合病自下利者與黄芩湯若嘔者黄芩加半夏生薑湯（陽明間太少而居中太少合病陽明獨能逃其中乎是故芍藥利太陽膀胱而去水緩中黄芩除少陽寒熱而主腸胃下利大棗益胃甘草和中是四味爲湯非合三家而和調一氣乎然一氣也下奪則利上逆則嘔半夏逐水生薑止嘔加所當加也）

陽明少陽合病必下利其脉不負者順也負者失也互相尅賊名曰負也郭氏曰宜理中湯下利而厥者宜四逆湯其脉不弦者爲順脉弦者陽明土負也急瀉工虛陽陵泉以泄少陽木急灸三里以補陽明土也

三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗但欲眠睡膽熱也少陽少血寐屬於陰虛則盜汗出也

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺尿發汗則讝語益甚下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之喻嘉言曰按三陽經之受外邪太陽則頭痛脊痛陽明則目痛鼻乾不得眠少陽則寒熱往來口苦乾嘔各有專司合病則兼司二陽三陽之證歸重於下利嘔喘胸滿之內證蓋以邪既相合其人腹內必有相合之徵驗也再按少陽篇傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證

未去者柴胡桂枝湯主之一條其證全是太陽與少陽合併之象但內無下利其嘔甚微即不謂之合病心下支結又與心下痞鞕時如結胸者不同即不謂之併病乃知合併之病重在內有合併之徵驗也後人於此等處漫不加察是以不知合病爲何病耳

太陽病項背強几几及汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

太陽病項背強几几無汗惡風者葛根湯主之喻嘉言曰此二條雖不名合病其實乃合病之初證也頸屬陽明既於太陽風傷衛證中纔見陽明一證即於桂枝湯內加葛根一味太陽寒傷營證中纔見陽明一證即於麻黃湯內加葛根一味此天然不易之彀率也然第二條不用麻黃全方加葛根反用桂枝全方加麻黃葛根者則以寒邪既欲傳於陽明胸間之喘必自止自可不用杏仁而頸項背俱是易於得汗之處故不用麻黃全方加葛根大發其汗也

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之一作蒸之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知也

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之則愈宜大承氣湯

太陽與少陽併病頭項强痛或眩冒時如結胸心下痞

鞕者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則讝語脉弦五六日讝語不止當刺期門喻嘉言曰少陽之脉絡脇間併入太陽之邪則與結胸相似而實非也肝與膽合刺肝俞所以瀉膽也膀胱不與肺合然肺主氣刺肺俞以通其氣斯膀胱之氣化行而邪自不能留發汗則讝語與合病木盛尅土之意同脉弦亦合病內少陽勝而陽明負之互詞所以刺期門隨木邪之實而瀉之也。按大椎穴在項後第一椎上陷中肺俞穴在第三椎下去脊三寸肝俞穴在第九椎下去脊二寸

太陽少陽併病心下鞕頸項强而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之通下條看

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下其人心煩誤下之變至結胸下利上下交征而陽明之居中水漿不入北之太陽一

經之結胸殆有甚焉其人心煩似不了之語然太陽經結胸證悉具煩躁者死此謂其人心煩者死乎

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者與小柴胡湯

結胸證

結胸痞氣陽毒陰毒狐惑百合六證雖有見於前證中者而龐氏皆以其異證故別列於後今益以斑黃血衄爲十證

問曰病有結胸有藏結其狀何如曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胸龐氏曰寸脉浮關上尺中皆沉或沉緊

何謂臟結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脉浮

關脉小細沉緊名曰臟結舌上白胎滑者難治常氏曰可刺關元穴在臍下

臟結無陽證不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也常氏曰可刺關元穴

病人脇下素有痞連在臍旁痛引小腹入陰筋者此名臟結死常氏曰可刺大赫穴在腹部第二行氣穴下一寸去中行五分係足少陰腎經穴

病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者此下之太早故也

若心下滿而硬痛者此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞宜半夏瀉心湯

結胸證其脉浮者不可下下之則死朱氏曰宜發汗也脉浮是表證以小柴胡湯先發表表證罷後以結胸藥下之○常氏曰用巴豆黃連餅子封臍中灸之

結胸證悉具煩躁甚者死

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞕則爲結胸大陷胸湯主之此即病發於陽而反下之之證若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃也可茵陳蒿湯郭氏曰單服茵陳濃汁調五苓散亦可

傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石硬者大陷胸湯主之

傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此爲水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹硬滿而痛不可近者宜大陷胸湯

小結胸證正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之

太陽病二三日不得臥但欲起心下必結脉微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胸利未止者四日復下之此作協熱利也常氏曰脉微弱有寒者可增損理中丸結胸者大小陷胸湯協熱利者白頭翁湯

太陽病下之後其脉促不結胸者此爲欲解也脉浮者必結胸脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉細數者頭痛未止脉沉緊者必欲嘔脉沉滑者協熱利脉浮滑者必下血

病在陽應以汗解之反以冷水潠之灌之其熱被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤

散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可龐氏曰無熱證者宜三物白散小陷胸湯非也愚謂熱者小陷胸湯寒者三物白散疑經文必有誤字

結胸者項亦强如柔痓狀下之則和龐氏言宜大陷胸湯

太陽少陽併病而反下之成結胸心下硬下利不止其人心煩常氏曰可半夏生薑二瀉心湯

附諸家說

活人書云西晉崔行功云傷寒結胸欲絶心膈高起手不得近服大陷胸湯不差者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻氣毒相搏結於胸中當用枳實理中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神應手而愈常氏所謂增損理中丸是也

又曰結胸有三種有大結胸不按而痛胸連腹堅硬大陷胸湯主之有小結胸者按之心下痛小陷胸湯主之有水結胸在膈間亦名結胸小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡蠣主之又有寒熱二證有熱實結胸者胸中煩躁心內懊憹舌上燥渴脉沉滑者皆熱證也大陷胸湯主之有寒實結胸無熱證者三物白散枳實理中丸主之

龐氏曰近世治結胸多用鍼頭丸用硫黃陽起石者若

病熱毒甚者必死惟治冷結寒實耳

王仲弓曰治結胸當用小陷胸湯甚佳大陷胸湯太峻如不得已則用大陷胸丸脉浮者不得用也宜小陷胸枳實理中丸結胸用黃連巴豆灸法得解心下痞硬宜旋覆代赭湯若外未解胸滿脇痛者宜小柴胡湯郭氏曰凡用仲景藥皆當准此爲式蓋古今不同病人氣血不能勝藥醫者又不如古人精於診視故用藥寧不及無太過如脉浮者尤宜用發表藥表證罷以結胸藥治之

心下痞證

病發於陰而反下之因作痞朱氏曰傷寒本無痞因身冷醫反下之遂成痞枳實理中丸最良

心下但滿而不痛名爲痞宜半夏瀉心湯朱氏曰此湯蓋本理中又參黃芩湯也審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙緣枳殼桔梗行氣下膈故先之龐氏曰設使下後津液入裏胃虛上逆寒結在心下故宜用辛甘發散之今用半夏以下氣用苦以去濕兼通心氣又甘草力大使乾薑黃連不相惡此用半夏瀉心湯意也

脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之龐氏曰寒濕迫心氣不行欲作熱也朱氏曰結胸與痞關脉皆須沉若關浮則熱結故用此湯也

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之龐氏曰胃中不和爲少陽木氣所制故用生薑之辛味

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之龐氏曰胃虛故加甘味

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復不止當利其小便龐氏曰宜五苓散

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯龐氏曰前證加附子是汗出多而惡寒表將解而裏結未除也此證是發汗無汗而惡寒故先須解表也朱氏曰結胸與痞表未解者不可攻也

傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯主之龐氏曰汗出嘔吐下利是胃中津液燥裏有結實非胃虛也故大柴胡湯下之

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者旋覆代赭湯主之朱氏曰有旋覆代赭湯證其人或欬逆氣虛先服四逆湯胃寒先服理中丸次服此湯良

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞕脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿常氏曰可服茯苓甘草白朮生薑湯

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出

不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之朱氏曰此湯難用須是表證罷身凉不惡寒者乃可用若表未解者切不可用也郭氏曰十棗湯乃攻裏太峻藥非和裏藥也誤用殺人常氏言此證傳寫之誤故朱氏亦畏而戒之

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣竝竭無陽則陰獨復加燒鍼因胸煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足溫者易愈常氏曰痞者可生薑瀉心湯發熱惡寒可小柴胡湯火逆可桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此爲胸有寒也當吐之宜瓜蔕散

太陽少陽併病心下鞕頸項强而眩者當刺大椎肺俞

肝俞切勿下之

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也郭氏曰此證汗出惡寒發熱表證未罷宜先服柴胡桂枝湯次服枳實理中丸

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利時腹自痛若下之必心下結鞕常氏曰可桂枝加芍藥湯增損理中丸

陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之遂利不止者死常氏曰可半夏瀉心湯已攻而利者四逆湯

脉雙弦而遲者必心下鞕脉大而緊者陽中有陰也可下之宜大承氣湯

附活人書說

活人書曰外證未解而心下妨悶者非痞也謂之支結柴胡桂枝湯主之胸脇滿微結小柴胡加乾薑牡蠣湯主之

傷寒論集註外篇卷二

東呉徐[illegible]撰錄
大訥呉士[illegible]較訂
長洲蔣　棨誦先甫叅較
姪徐秉鈞衡望
男徐維鈞衡範　叅閱

瘀血便血淸血證

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外未解者尚未可攻當先解外屬桂枝湯外解已血未下但小腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯 郭氏曰小便不利者不可攻也

太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦小腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也宜下之抵當湯主之

太陽病身黃脉沉結小腹鞕滿小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之 常氏曰小便不利爲無血者是五苓散證也

傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當湯

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑宜抵當湯下之

病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便有瘀血者宜抵當湯 脉經云若脉數不解而下不止必協熱而便膿血也

少陰病八九日一身手足盡熱者此熱在膀胱必便血也 常氏曰宜桃仁承氣湯芍藥地黃湯郭氏曰宜先犀角地黃湯

傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病爲愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便血 常氏曰便血可黃芩湯郭氏曰熱已除者畏黃芩

淋家不可發汗發汗必便血 常氏曰可栢皮湯

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必淸血也

附郭氏說

郭氏曰病有輕重治之亦有輕重且如瘀血一證用抵當丸不可易也若病輕或治之早者只用犀角地黃湯若證稍重治之略遲則用桃仁承氣湯其重及治之遲者方用抵當湯丸他證用藥倣此

衂血吐血證

太陽脉浮無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此

當發其汗麻黃湯主之（原文此句在末）服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也

太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

傷寒不大便六七日頭痛有熱者未可與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗宜桂枝湯（原文此句在末）若頭痛者必衄（常氏曰疑字誤也設須發汗當用麻黃湯不然桂枝麻黃各半湯取其小汗而已郭氏曰此證不言有汗無汗故後人用藥有疑然反覆詳讀亦無可疑者仲景以病仍在表雖當發汗而裏證不大便已六七日既不敢用承氣湯攻裏又不宜以麻黃湯發汗故用桂枝湯微逐表邪表解若見可下之證則用承氣湯攻之也此不用麻黃湯之意若頭痛者必衄六字是此證中一小變證仲景不言治衄法蓋以其初裏證似重後言仍在表者是表證輕也表輕則衄而解矣雖桂枝亦不當服移宜桂枝湯四字於當須發汗之下看則義曉然矣）

陽明病口鼻燥但欲嗽水不欲嚥者此必衄（常氏用黃芩湯）

脈浮發熱口乾鼻燥能食者必衄（常氏曰可黃芩湯）

動氣在右不可發汗汗則衄而渴心苦煩飲則吐水（郭氏曰此有衄渴吐水三證故龐氏先五苓散以止渴次竹葉湯以止煩煩止則衄退矣）

附諸家說

王仲弓曰久衄之家既已亡血故不可汗今緣失發其汗致衄當分其津液乃愈

龐安常曰脈浮緊無汗服湯未中病其人發煩目瞑極者必衄小衄而脈尚浮者宜麻黃湯衄後脈已微者不可再行也凡脈浮自汗服湯不中病桂枝證尚在頭痛者必致衄小衄而脈尚浮者再與桂枝湯衄已脈微者不可再行也郭氏曰此分有汗無汗麻黃桂枝脈浮脈微最爲當理以是論之則小衄者有發汗分津液之理大衄者病必自解當聽之惟慮其衄不肯止則依活人書以藥止之若小衄發汗不得汗則反成大衄也鼻衄不止活人書以茅花濃煎汁止之

如無花以根代

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出

或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治

咽喉閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得踡臥不能自溫（常氏曰咽中閉塞可小柴胡湯發汗吐血者栢葉艾葉湯氣微厥逆踡臥者當歸四逆湯郭氏曰宜灸三陰交湧泉穴切勿服小柴胡湯。按湧泉穴在足心）

附治血證諸方

犀角地黃湯方

犀角（磨汁）　生地（各二錢）　黃連　黃芩（各一錢）

大黃（三錢）

右㕮咀以水二鍾煎一鍾入犀角汁和勻溫服

蘗皮湯方

蘗皮三錢　黃芩　黃連各二錢

右㕮咀以水二鍾煎至一鍾去滓入阿膠一錢半煎烊溫服

狐惑病證治 慝病附

金匱要略曰狐惑之爲病狀如傷寒默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐不欲飲食惡聞食臭其面目乍赤乍白乍黑 趙以德曰狐惑者爲蟲蝕上下也世謂風中有蟲凡蟲自風生固矣然風陽也獨陽不生必有所憑而後化蓋因濕熱久停蒸腐氣血而成瘀濁於是風化所腐爲蟲矣設風不由濕熱而從寒凉者肅殺之氣縱有腐物蟲亦不化也由是知此病也蟲生於濕熱敗氣瘀血之中其來漸矣至極乃發非若傷寒一日而暴病者也默默欲眠目不得閉臥起不安者皆五臟久受濕熱傷其

陰精衛不內入神不內寧故也不欲食惡聞食臭者倉廩之府傷也面目乍赤乍白乍黑者五臟不足更爲衰旺迭見其色也蟲從濕熱之極處所發者而蝕之故或蝕於喉或蝕於陰也

蝕於上部則聲喝 一作嗄 甘草瀉心湯主之 趙以德曰蝕上部者內損心肺外傷咽喉肺爲氣之主咽喉爲聲音之戶由是其聲嗄矣甘草瀉心治其濕熱分利其小便而黃連非惟治心脾熱而亦治蟲然則與瀉心湯治痞之意蓋逈乎異也

蝕於下部則咽乾苦參湯淹洗之 趙以德曰蟲蝕下部則咽乾者下部腎之所在任脈附焉腎水也濕熱甚於下則蟲蝕於下而腎水受傷經脈乏水以資之使濕熱逆而燥其咽嗌故用苦參湯洗苦參能除熱毒療下部䘌因以洗之雖然此外治之法耳若究其源病自內而出者豈獨治其標而已哉自上部用瀉心湯者觀之則下部亦必有可服之藥自下部有洗法者觀之則上部咽喉亦必有外治之理仲景特交互發之後之學者當反隅而自得也

蝕於肛者雄黃散熏之 千金方肛字下有外字。脈經云病人或從呼吸上蝕其咽或從下焦蝕其肛陰蝕上爲惑蝕下爲狐狐惑病者猪苓散主之。趙以德曰蝕於肛濕熱在下二陰雖皆主於腎然肝脈循於肛肛又爲大腸之門戶大腸金也濕熱傷之則木來侮是以蟲蝕於此焉雄黃本主䘌瘡殺蟲又有治風之義故用熏之脈經猪苓散主之者亦分別濕熱之意耳

苦參湯洗方

苦參八兩　槐白皮　狼牙根各四兩

右三味以水五升煎取三升半洗之 一方獨用苦參煎湯洗

雄黃散熏方

雄黃一合

右一味爲末以筒瓦二塊合之燒向肛門熏之使其氣達於大腸

病者脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四眥黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之 龐氏眥作週一本眥下有黃字。趙以德曰凡脈數則發熱而煩此爲熱在血不在衛故不發熱但微煩耳汗出者以血病不與衛和血病則惡煩故欲默衛不和則陽陷故欲臥腠理因開而津液泄也三四日目赤如鳩眼者熱血循脈炎上注見於目也七八日目四眥黑者其血凝畜則色變成黑也若能食膿已成者濕熱之散漫則毒血流而中焦之氣不清故不能食若能食可知其毒血已結成膿胃氣無擾故能食也赤小豆能消熱毒散惡血治煩排膿補血脈用之爲君當歸補血生新去陳爲佐漿水味酸解熱毒療煩入血輔使也

赤小豆當歸散方

赤小豆一升浸令芽出暴乾　當歸一兩

右爲細末漿水調服方寸匕日三服漿酢也炊粟米熟投冷水中五七日生白花色類漿者

千金方曰傷寒不發汗變成狐惑狐惑者此自傷寒氣而變也又曰此由濕毒氣所爲也濕當作溼

活人書曰狐惑與䘌皆蟲證或初得狀如傷寒或因傷寒成此疾。郭白雲曰狐惑與䘌雖二病治法不相遠也趙以德曰以此二或字觀之非獨傷寒變是證也凡熱病皆能生蟲也

又曰大抵傷寒病腹內熱入食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部爲䘌病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠蟲蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡蟲蝕其臟下唇有瘡蟲蝕其肛也殺人甚急多因下利而得治䘌桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散主之病源作上唇內下唇內

桃仁湯方

桃仁去皮尖雙仁者炒　槐子碎　艾葉各一兩

棗十五枚去核

右以水二大盞半煎至一盞半分三服

黃連犀角湯方

黃連半兩　犀角一兩鎊　木香一分

烏梅七箇

右以水二大盞半煎至一盞半分三服

雄黃銳散方

雄黃研　青葙子　苦參

黃連　桃仁去皮尖研各一分

右爲散以生艾搗汁和如棗核大綿裹內下部扁竹汁更佳冬無艾只用散綿裹內下部亦得

附錄補亡論說

郭白雲曰狐惑䘌病亦多有之因醫者既汗又吐或又下或利小便亡津液太過熱毒內攻臟腑枯焦蟲不得安故上下求食亦有不發汗內熱枯焦而成者凡人之喉及陰肛皆有是其他肌肉津潤處蟲緣津潤而食之䘌病又不止因傷寒而成多自下感之因居濕地下利不止日久者必得依朱氏服湯用銳散若在肛外可見用蘆薈龍膽塗之尤妙然必先湯內攻而後淋洗外塗也夏秋之交小兒因下利感此疾尤多當須淋洗肛外頻視之見細紅點初有即急治之稍遲則增多經宿即十數倍如倉卒不能辨只先以蘆薈赤小豆塗之他藥能殺蟲而不能毒人者亦可

用醫工不識誤小兒多矣若夫湯淹之法屢驗

百合病證治

金匱要略曰百合病者百脉一宗悉致其病也意欲食復不能食常默默然欲臥復不得臥欲出行復不能行飲食或有美時或有不用聞食臭時如有寒實無寒如有熱實無熱口苦小便赤（千金作至朝口苦小便赤澁）諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈所加者身形如和其脉微數其候每溺時覺頭痛者六十日乃愈溺時頭不痛淅淅然寒者四十日愈若溺時覺快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日或

一月後微見者（微見千金作後見病源作微見其狀）各隨證治（千金方云或病一月二十日後見其證者治之喜誤也郭白雲曰此論有意不甚明處今皆以千金論中字足之又如一月二十日後證方出則一月二十日之前爲治安得不誤故千金論中治之喜誤四字最爲切要論言其證者謂溺時三證也）

附錄趙氏衍義說

趙以德曰經脉十二絡脉十五此云百脉果何脉歟蓋脉者血之府即是血行於脉灌溉表裏聯絡俞會遍布形體言其百者舉夫數之衆多也猶言百骸爾且脉之循行與天地合度應水漏百刻是故脉之流行各有定位因之而爲百脉亦宜矣又何以一宗而悉致病乎蓋盡歸手心主也而手心主主血主脉而心又火之主心君也君不用事而手心主代之由是手心主得專行一身陰血之生化因號之爲母氣百脉皆宗之若火淫則熱熱畜不散則積積則毒生而傷其血熱毒之血流於脉本因母氣之淫邪是故百脉一宗悉致其病也考之素問有解㑊證與此百合證無少異解㑊旣屬之熱中無血百合豈非亦是熱中無血者乎血屬陰陰者腎水之所主內經曰腎虛則飢不欲食故欲食復不能食也陰虛者惡煩所以常默默也衛氣者夜行陰則寐今衛氣因陰虛不得降

故欲臥而不得臥也足得血則能步血旣病於是欲行不能行也飲食者由血氣運化而後安脾屬血而喜香血時和則食美時不和則聞食臭也氣陽而血陰若氣盛則熱氣衰則寒今病在血不干於氣所以雖如寒而無寒雖如熱而無熱也血氣和合則流通不和則塞塞則熱生上熱爲口苦下熱爲便赤也藥雖治病然必藉胃氣以行之若毒血在脾胃經絡而閉塞之藥雖入亦莫行也胃弱不安於藥者得藥則反劇吐利有如鬼神之爲祟也病不在皮肉筋骨則身如和惟熱在於血而血虛故脉微數也脉之微數

陰之虛也陰虛則腎虛腎與膀胱爲表裏腎虛則膀胱不得引精於腎而亦虛膀胱之脉下入會陰上至巔爲諸陽主氣今溺而膀胱之脉爲氣下泄輕則不能舉之於上而上虛上虛則淅然頭眩重虛氣逆上於巔而爲頭痛此之輕重可知愈日之遠近也夫病有定所則可言定期今以百脉之病故其證之發見亦無定期或未病而見或數日一月而見用是以察其病之表裏淺深出見形狀如下文陰陽見者隨證而救之

治汗後百合病百合知母湯

百合擘十枚　知母一兩半

百合先洗漬一宿當白沫出去其漬水別以新泉水一升半煮百合去滓又別以泉水一升煮知母去滓同百合湯再煮至一升分溫三服

治下後百合病滑石代赭湯

百合擘十枚　滑石一兩半碎　代赭石半兩碎

如前方煎服

治吐後百合病百合雞子湯

百合擘十枚　雞子黃二枚

如前漬煎百合去滓內雞黃攪勻煎五分溫服

治不經汗吐下百合病形如初者百合地黃湯

百合擘十枚　地黃汁半斤

如前漬煎去滓內地黃汁煎一升五合分溫再服中病即止大便當如漆

治百合病一月不解變成渴者百合湯洗之

百合一升

更以水一斗煎數沸洗周身愼風仍食白湯餅勿以鹽豉也

治百合病渴不差者括蔞根牡蠣散主之

括蔞根無黃脉者　牡蠣粉等分

右爲細末飲調方寸匕日三服

治百合病變成發熱者百合滑石散

百合一兩　滑石三兩

右爲細末淸飲調方寸匕當微利熱則除已利勿服未利再服

附趙氏衍義說

趙以德曰日華子謂百合安心定膽益志爲能補陰也治產後血暈爲去血中熱也除痞滿利大小便爲能導滌血之瘀塞也而是證用之爲主若汗之而失者是涸其上焦也上焦陽也陽宜體輕之藥故用知母

佐以救之知母瀉火生津液潤心肺若下之而失者則損其陰瘀血下積而下焦陰也陰宜鎮重之劑故用滑石代赭佐以救之滑石開結利竅代赭除脉中風痺瘀血若吐而失者則損上中二焦之血用雞子黄補血佐以救之若不經吐下發汗未有所治之失病形得如初者但佐以生地黄汁補血凉血凉則熱毒消補則新血生蘊積者行而自大便出如黑漆矣其一月不解百脉壅塞津液不化而成渴者故用百合洗則一身之脉皆得通暢而津液行其渴自止勿食鹽豉以味鹹而凝血且走之也若渴不差是中無

津液則以括蔞牡蠣主之若變發熱者乃因脉塞鬱而成熱以滑石通利佐之滑石性凉又可治熱血之積塞者自微利而出故熱除矣夫百合病自見金匱要略後諸方書皆不收獨朱奉議收之謂傷寒變成斯疾此乃病由之一端爾切嘗思之是病多由心生或因情欲不遂或因離絶菀結或憂惶煎迫致二火鬱之所成百脉既病故百體皆不安所以見不一之病狀自今觀之諸方書不收百合病乃有勞瘵之名殆將以百合病與勞瘵同形狀或瘀血積於脉亦同因而不收并其方而棄之深爲可惜

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此爲逆見陰攻陽乃復下之此爲逆

附千金方補亡論及程氏說

千金方曰百合病見在於陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗爲逆也見在於陽而攻其陰則陽不得解也復下之其病不愈

郭白雲曰金匱之意謂見陽當攻陰若不攻陰而發其汗則爲逆見陰當攻陽若不攻陽而復下之亦爲逆此爲易明千金言見陰攻陽陰未解之間不可復發

汗恐陽再受攻故爲逆見陽攻陰陽未解之間不可復下之恐陰再受攻其病不愈其意難明

新安程雲來曰百合病得之於陰陽俱虛此言不可下不可汗也見陽不足則調其陰以養陽見陰不足則和其陽以養陰內經曰用陰和陽用陽和陰是即以法救之之意豈一汗下便盡治百合之法乎以上諸證有一可汗下者乎覩者無泥可也

陽毒陰毒證

金匱要略曰陽毒之爲病面赤斑斑如錦文咽喉痛吐膿血五日可治七日不可治升麻鱉甲湯主之

陰毒之爲病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之

升麻鱉甲湯方

升麻　甘草各二兩　當歸

蜀椒炒去汗各一兩　雄黃研半兩　鱉甲手指大一片炙

右六味以水四升煮取一升頓服之老少再服取汗

肘後千金方陽毒用升麻湯無鱉甲有桂陰毒用甘草湯無雄黃。赤按陰陽二毒不見於玉函經傷寒論二書叔和脉經論證二條陽毒用升麻湯陰毒用甘草湯都不載方味金匱要略合爲一治曰陰毒陽毒升麻鱉甲湯主之龎氏升麻甘草二湯方味皆同又與要略異趙以德雖發明要略方旨然二證一治終屬可疑惟活人書二方用藥不同差可依據今備錄之以俟能者論定焉

附錄諸家說以明方旨先錄趙氏說

趙以德曰按古方書謂陽毒者陽氣獨盛陰氣暴衰內外皆陽故成陽毒謂陰毒者陰氣獨盛陽氣暴衰內外皆陰故成陰毒二者或傷寒初得便爲是證或服藥後變而成之陽毒盡治以寒涼陰毒盡治以溫熱藥劑如冰炭之異何仲景用一方治之乎雖曰陰毒者去雄黃蜀椒則是反去其溫熱者矣且註曰肘後千金方云陽毒用升麻湯無鱉甲有桂陰毒用甘草湯無雄黃豈非皆是熱毒之傷於陰陽二經絡耶在陽經絡則面赤斑斑如錦文吐膿血在陰經絡則面青身如被杖此皆陰陽水火動靜之本象如此豈是寒熱之邪乎嘗以升麻鱉甲之藥考諸本草謂升麻能解時氣毒厲諸毒攻咽喉痛與熱毒成膿血開壅閉療發斑當歸能破惡血養新血補五臟肌膚甘草和中利血脉緩急止痛調養奏功鱉甲去惡血雄黃破骨節積聚辟鬼邪惡風骨蒸熱極蜀椒通血脉調關節療死肌去畱結破血治天行時氣諸藥所能如此即此觀之仲景於陰陽二毒之證總用一方蓋可知矣病形雖由陰陽發證論邪則一屬熱毒與血病也所以不分表裏俱以升麻解熱毒爲君當歸和血

爲臣餘者佐之而已但雄黃蜀椒理陽氣藥也故病在陰者去之如肘後千金陽毒去鱉甲有桂枝者鱉水族乃陰中之陽不如桂枝能調陽絡之血陰毒不去蜀椒者蜀椒亦陰中之陽非若雄黃陽中之陽故畱之以治陰也方旨如此而已所謂五日可治七日不可治者五日乃土之生數熱未極也尚可以治七日爲火之成數熱之極陰陽消滅不可治矣其邪比傷寒加之以毒故傷寒至七日猶得再經而此至七日不惟滅其陰且火極亦自滅矣

脉經曰陽毒爲病身重腰背痛煩悶不安狂言欲走或

見鬼或吐下利其脉浮大而數面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治有傷寒二三日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒升麻湯主之陰毒爲病身重背强腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅硬短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脉沉細緊數身如被杖五日可治七日不可治或傷寒一二日便成陰毒或服藥六七日以上至十日變成陰毒甘草湯主之

龐安常載陰陽二毒證文與脉經同升麻甘草二湯藥味俱同惟分兩異耳較之要略升麻鱉甲湯多一味

桂枝

活人書曰傷寒陽氣獨盛陰氣暴絶必發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦文或下利黃赤脉洪實或滑促宜用酸苦之藥令陰氣復而大汗解矣陽毒升麻湯

又曰陰毒之爲病初得病手足冷背强咽痛糜粥不下毒氣攻心心腹痛短氣四肢厥逆嘔吐下利身如被杖宜服陰毒甘草湯

又曰近人治傷寒脉洪大內外結熱舌卷焦黑鼻如烟煤者以水漬青布薄之叠布數重新水漬之稍捩去水搭於胸上須臾蒸熱又漬令冷如前薄之仍換新水日數十易熱甚者置人於水中熱勢纔退卽已亦良法也○郭氏曰置病人於水中之法勢甚不得已雖可用亦難用須內熱少衰外熱未解則可不然水迫外熱併歸於內則不可支也大抵狂躁與傷寒下證不同下證只坐臥不安陽毒則必欲起走且有力人不能制雖見江河亦入也亦有偶然得解者非常道也嶺南熱瘴取蚯蚓研爛新汲水漬取清汁飲之余嘗苦病後潮熱以冷水調獺肝服之則止

龐氏曰或素表氣虛冷始得便成陰毒或因凉藥冷物

所變多在四五日間也服甘草湯仍作返陰丹

又曰陰毒脉沉微欲絶四肢逆冷大躁而渴不止附子飲子

活人書曰陰盛傷寒心間煩躁四肢逆冷返陰丹主之

○郭氏曰朱氏返陰丹比之龐氏加附子乾薑桂爲六物其灸法臍下一寸間若其人手足冷少腹硬卽更於臍下兩邊各一寸三處齊灸之仍與四逆返陰二藥頻服方可解退若加以小便不利及陰囊縮入小腹絞痛欲死更於臍下三寸石門穴灸之仍服前藥切不可與尋常利小便藥也

活人書又曰若陰毒已深疾勢困重六脉附骨取之方有按之則無一息八至以上或不可數至此則藥餌難爲功矣但於臍中用葱熨法或灼艾三五百壯手足不溫不可治也如手足溫更服前藥以助之若陰散陽回則漸減熱藥而調治之熱氣乍復往往煩躁切不可投涼藥煩躁甚者再與返陰丹則定也

又曰六脉俱浮大沉取之而不甚疾者非陰證也大抵陽毒傷寒其脉多弦而洪數陰毒傷寒其脉沉細而弦疾

又曰陽毒則身熱而無汗陰毒則身冷而有汗岐伯曰

陽盛則身熱腠理閉喘粗爲之俛仰汗不出而熱陰勝則身寒汗出身常清數慄而寒寒而厥

郭白雲曰從兄盛年時健不善攝生極飲冷酒食冷物內外有所感初得疾便身冷自利手足厥額上冷汗不止遍身痛呻吟不絕偃臥不能轉側心神昏憒恍惚呼醫視之治不效余言曰此疾甚重而人甚靜又覺昏憒身重不能起自汗自利四肢厥此陰病無疑又遍身痛不知處所則身如被杖陰毒證也安得不急治醫者之謬誤不足聽乃急令服四逆湯灸關元及三陰交未知加服九鍊金液丹利厥汗皆少止稍緩藥艾則諸證復出再急救治如此進退者三比三日兩夜灸十餘壯服金液六十餘粒四逆湯一二斗方能住火灸湯藥陽氣雖復而汗不出證復如太陽證未敢服藥以待汗二三日大煩躁飲水次則讝語斑出熱盛無可奈何復與調胃承氣湯得利大汗而解陰陽反覆有如此者前言煩躁不可投涼藥此則可下證具非止小煩躁而已故不同也關元穴在臍下三寸

附治陰陽二毒諸方

陽毒升麻湯方

升麻二分　犀角　射干　黄芩

人參　甘草各一分

右㕮咀以水一盞半煮取一盞溫服食頃再服溫覆手足出汗則解不解重作

陰毒甘草湯方

甘草　升麻　當歸　桂枝各二分

鱉甲一分半　蜀椒一分

右㕮咀每服五錢以水一盞半煎至八分去滓溫服如人行五里頃更服溫覆取汗毒從汗出愈未汗再作

返陰丹方

硫黃（五兩研末）　太陰玄精石（味鹽者研細）　硝石（研末各二兩）

右用鐵銚子先鋪玄精石一半次鋪硝石一半中間下硫黃又以硝石蓋硫黃又以玄精石蓋之用盞子合定用三觔炭火燒令得所勿以烟出多急取出以瓦盆合地下四面灰擁勿令烟出直候冷取起細研蒸餅丸豌豆大艾湯下十五丸病重者加二三十丸此法甚驗喘促吐逆者入口便安服此藥三五服不退便於臍下一寸半灸之須大炷百壯未愈可至二百壯若手足極冷小便澀小腹鞕疞痛囊縮即更於臍下四寸灸之如前法仍與當歸四逆加吳茱萸湯同返陰丹頻頻與服內外廹逐方可解若稍緩則死矣慎勿與尋常利小便藥此是陰毒氣結在小腹所致也有以炒鹽及熱藥熨臍下者其冷氣在小腹被熱物所熨無處通出即奔上衝心其死尤速也當先服溫劑然後熨之則有益

附子飲子湯

附子（一枚炮去皮尖四破）

右以水九升煎至三升去滓入瓶油紙封固沉井底候極冷取飲之仍下硫黃丸甚妙

治陰毒硫黃丸方

硫黃（二兩）　水銀（一兩）

右同研入銚子洒少醋慢火炒似烟出再出火洒醋如此三四徧地上放冷研之蒸餅丸桐子大每服二十三十丸艾湯吞下日三服

金液丹方

硫黃（十觔先飛揀去沙土石杵研爲細末用磁合盛以水和赤石脂封口鹽泥固臍晒乾地內先埋以小礶子盛水令滿放合子在上用泥固臍訖慢火養七日七夜候足加頓火一煆候冷取出）

右研爲細末每一兩用炊餅一兩湯浸握去水爲丸如桐子大每服三十丸多至百丸溫米飲下空心服

發斑證

發斑一證緣仲景書中遺逸不詳見故諸家之說無所統大抵斑證數種惟熱毒入胃者當下之非下斑也下其胃中之毒也而胃中之毒由斑而後見也若皮間暴作癮疹無他裏熱證者不可下當服平涼去風解肌藥及以摩膏治之若在春末及夏不宜火灸及重覆隨其淺深略分內外不可一切用藥亦表虛不可發汗也

千金方載華元化之言曰傷寒熱毒之氣五日在腹六日在胃乃可下也若熱毒在外未入於胃而先下之者其熱乘虛入胃則爛胃也然熱入胃要須下去之不可

留於胃中胃若實其熱爲病三死一生胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出此候五死一生劇者黑斑出此候十死一生

千金又曰病者過日不以時下則熱不得泄亦爛胃斑出郭氏曰發斑有下之太早者有失下者故王仲方謂下早熱入胃者斑出下之遲失下者亦斑出

活人書曰發斑有兩證溫毒熱病皆有斑也溫毒發斑者冬時觸冒寒毒至春始發病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑黑膏主之

黑膏方

香豉乙升　生地黃半斤切

右以猪膏二觔合露之煎令三分減一絞去滓內雄黃麝香各如豆大攪和盡服之毒便從皮中出則愈

忌蕪荑

又曰冬月溫暖人感乖戾之氣冬未卽病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱溫毒始發則肌肉斑爛癮疹如錦文內攻心悶但嘔清汁葛根橘皮湯主之

葛根橘皮湯方

葛根　橘皮　杏仁去皮尖研　知母

黃芩　麻黃去節泡　甘草炙各半兩

右㕮咀每服五錢以水一大盞半煎至一盞去滓溫服

郭白雲曰發斑有陽毒溫毒熱病熱病卽今之傷寒也溫毒發斑於三日之內毒氣在表時卽出以此驗其溫毒非熱病也葢其毒久鬱而發病不在裏故不可下必隨表證治之當用藥解肌熱麻黃桂枝皆不可用也如三日毒不解其病入裏則同傷寒治之

活人書又曰熱病發斑與時氣發斑同或未汗下或已經汗下而熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚所以發斑郭氏曰此證是溫毒發斑也與傷寒發斑不同葢溫毒之毒本在裏久爲積寒所折腠理閉塞不得出及天氣暄熱腠理開踈乃因表虛鬱發爲斑是時在裏之毒已發在表故可解肌而不可下也傷寒之

毒初亦在裏久不能出及春再感溫氣腠理方開隨虛而出於表遂見表證而未成斑也醫者狀於表裏之證下之太早時內無毒氣可下所損皆胃之眞氣眞氣既損則胃爲之虛矣邪毒者乘虛而出乘虛而入者也以先損之虛胃而當復入之今毒力必不勝而胃將爛是以其華見於表而爲斑則傷寒之毒初蘊於裏出而之表耳既見於裏又見於表是毒氣往來者再矣諸經者血脉之道路也今邪毒往來於道路而營衛氣血不通人其可久乎此其所以不通也然溫毒之斑雖感於動而發從而散之則去矣傷寒之毒已發而後過之又虛而復客之卽入於胃如升堂入室不復可逐必使下泄於腸胃則可出故必下之所以救胃爛也華元化曰要須下去之不可留於胃中是也故溫毒之斑鬱發之毒也傷寒之斑胃爛之證也發則可去爛則不可生是以言五死一生十死一生也其爛如何曰毒熱焚於內則胃爲瘡爛矣

又曰大抵發斑不可用發表藥葢表虛裏實若發汗重令開泄更增斑爛也當用化斑湯玄參升麻湯大青四

物湯猪膽雞子湯可選而用之郭氏曰溫毒發斑感在表惟可解肌不可發汗傷寒發斑毒氣在胃當下不當汗也故皆不可用發表藥

又附補亡論說

郭白雲曰發斑一證以仲景不言故諸書少至當之論既不分溫毒傷寒在表在裏不同又不別發斑癮疹諸瘡之異雖朱氏亦然活人書曰斑瘡癮疹如錦文俗名麩瘡素問謂之疹此亦發斑癮疹麩瘡三病爲一證也雍詳發斑未嘗成瘡也傷寒之斑初如硃砂細點又如狗蚤嚙痕初甚稀漸加稠密是也癮疹略如風尸亦有赤白二種赤者如錦文也不如風尸之

高起微隱起而相連續初起臂腿次滿腹背皆成錦花者是也溫毒之斑略似赤色癮疹又不與傷寒斑同在俗名麩瘡者乃是陽毒諸瘡之類與斑疹二者不同古有陽毒瘡者卽本俗名豆瘡麻子瘡少鈴瘡麩瘡皆是也皆因形名之每有輕重惟豆瘡爲至重其他若誤服涼藥亦皆能殺人又有暴發錦文癮疹者初無傷寒證但前一二日減食情思不佳次必臂腿瘙癢搔之隨手錦文出丹毒治之塗赤小豆雞子清甚佳胸中餘毒不去則胸中煩悶不入食二三日服解毒藥去毒盡乃安

又曰斑證陽毒最爲重其斑爲內自有之治從本方溫毒內外熱盛不能偏表偏裏須兩解之以去內外熱宜白虎加人參湯化斑湯若內外熱太盛者依陽毒治之常時傷寒誤下失下致斑出者其毒已入胃審其無表證有下證宜用調胃承氣湯以除胃中熱

又曰仲景本論不見斑證惟千金方載華佗之說最爲切當而近世醫家多不見取故其論不分毒在表裏仍并瘡疹混爲一說設誤汗下寧不害人雖龐氏朱氏善究根源持論亦如此若不用華言則無用調胃承氣之理今覩其效驗故主其說且已經孫眞人之

手復何疑哉

附治斑證諸方

化斑湯方

人參 石膏各半兩 萎蕤 知母

甘草各一分

右㕮咀每服五錢以水一盞半入糯米一合煎八分米熟去滓溫服

玄參升麻湯方

玄參 升麻 甘草炙各半兩

右㕮咀以水一盞半煎至七分去滓溫服

大青四物湯方

大青 四兩 香豉 八合 阿膠 甘草 炙各一兩

右㕮咀每服五錢以水一盞半煎至七分溫服

猪胆雞子湯方

猪胆汁 一合 雞子 一枚 苦酒 三合

右三味和合煎三沸盡服之羸人煎六七沸服汗出即差

發黃證

脉浮而動數醫反下之動數變遲陽氣內陷心下因硬則爲結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身

必發黃（常氏曰茵陳煎濃汁調五苓散。郭氏曰凡黃皆用二藥重者茵陳蒿湯輕者五苓散、）

傷寒脉浮而數手足自溫者是爲繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃（治在陽明證中）

陽明病無汗小便不利心中懊憹身必發黃

陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃

陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利欲飲水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃宜下之蒿陳蒿湯主之

傷寒六七日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

傷寒身黃發熱梔子蘗皮湯主之

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軺赤小豆湯主之

傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之（常氏曰可五苓散）

傷寒頭痛翕翕發熱形象中風下之益煩心發汗則致痓熏之則發黃

陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也（常氏曰可茯苓湯五苓散。郭氏曰宜千金方穀疸丸）

太陽中風以火劫發汗兩陽相熏灼其身發黃陽盛則

欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還小便利者其人可治

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制

得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難（千金方曰諸病黃胆宜利其小便假令脉浮當以汗解宜桂枝黃蓍湯）

寸口脉陽浮而陰濡弱陽浮則爲風陰濡弱爲少血浮虛受風少血發熱醫以火熏熨令汗出惡寒遂甚客熱

因火而發身因爲黃小便難鼻中出血復下之熱瘀在膀胱畜結成積聚狀如豘肝當下不下心亂狂走赴水畜血若去目明心了此皆醫所爲輕者得愈極者不治郭氏曰先下積血次身黃小便難治如前法

千金方曰傷寒熱出表發黃疸麻黃醒酒湯冬月宜酒春用宜水

又曰治黃疸鼻中取黃汁宜瓜蒂赤小豆秫米末名瓜丁散

麻黃醇酒湯方

麻黃三兩以醇酒五升煮取一升半盡服之溫覆汗

出即愈

瓜丁散方

瓜蒂　秫米　赤小豆各二七枚

右三味治下篩病重者取如豆大二枚內著鼻孔中痛縮鼻須臾當出黃汁或從口中出汗升餘則愈病輕者如一豆不差間日復用

巢氏曰傷寒陽明病無汗小便不利心中懊憹必發黃被火額上微汗出而小便不利亦發黃其人狀變黃如橘色或如桃枝色腹微滿此由寒濕氣不散瘀熱在於脾胃也

又曰時氣發黃候曰濕氣盛畜於脾胃脾胃有濕則新穀鬱蒸不能消化大小便結濇故發黃又溫病候曰發汗不解溫毒氣瘀結在內小便爲之不利故發黃郭氏曰巢氏所論即仲景陽明懊憹被火二證及寒濕一證而已亦甚略也言簡多不盡意大抵瘀熱在裏必爲黃不必脾胃故熱在膀胱亦爲黃也桃枝色者孫眞人云久則變作桃皮色也

又巢氏黃病論曰黃病一身盡痛發熱面色洞黃七八日後熱結在裏有血當下如豚肝狀其人少腹滿急若眼睛濇痛鼻骨疼兩膊及項強腰背急則是黃候多大便濇但得小便利則不慮死矣不用大便多多則心腹脹不佳此由寒濕在裏則熱蓄於脾胃腠理不開瘀熱

與宿穀相搏鬱蒸不得消散則大小便不通故身體面背變黃色凡黃候其寸口近掌無脉鼻口氣冷並死不治

活人書曰發黃與瘀血外證及脉俱相似但小便不利爲黃小便自利爲瘀血要之發黃之人心脾蘊積發熱引飲脉必浮滑而緊數若瘀血證發狂大便必黑此爲異耳凡病人身體發熱頭面汗出身無汗劑頸而還渴飲水漿小便不利如此必發黃茵陳蒿湯五苓散加茵陳主之又茵陳蒿湯十分五苓散五分二藥拌勻每服三錢溫酒調日三服即以茵陳蒿湯調五苓散服之最

良病人服湯得小便利如皂角色赤一宿腹減則黃從小便中出也梔子蘗皮湯麻黃連軺赤小豆湯皆可選用

又曰傷寒欲發黃者急用瓜蔕末口含水搐一豆許入鼻中出黃水甚驗

又曰太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何也太陽中濕也 郭氏曰宜五苓散

又曰白虎證與發黃相近遍身汗出此為熱越白虎證也頭面汗出頸以下不得汗發黃證也 郭氏曰白虎證遍身汗出安能發黃故仲景言陽明熱越不得發黃也

附補亡論說

郭白雲曰巢氏黃病一論未為該通而諸家傷寒論中多從之夫致黃之由非一或誤下或火熏皆能成黃非止寒熱穀氣而已大抵寒邪中人久不能去變為熱毒假春風發動表為可出之時既動則不可復回而腠理不開無由作汗而出鬱而在裏終不能散淫邪泮衍血脉傳流其毒之重者遇血相搏不能勝為之交結如豚肝或如墨色此為邪氣所吸之血也無以泄其邪則血枯而人死矣其輕者鼓血而上隨衄而散濟者因促滑氣而下隨溺可出既不能與血相搏又不能開腠理而生汗上不可散下不可出乃逡巡於毛竅之際已失所舍而無可定止進退不能鬱為黃色以待汗與溺而後通此毒非不欲出也猶人之行及於門而無路也醫者疎通其道而指示之不為汗則溺未有不去之理然毒在腠理之內與正氣爭持正邪相窒毛空益不可開是以小便作汗必從開竅利小便而出此所以毒氣在裏不能出者必成黃血二證雖輕重上下不同其理一也有可汗而出者乎曰脉浮甚者其表必疎可汗而出之也

附治發黃證諸方

梔子蘗皮湯方

麻黃連軺赤小豆湯方

茵陳蒿湯方

以上三方俱見陽明證中

茯苓湯方 見前可發汗證

穀疸丸方

苦參三兩 龍胆一兩

右二味為末用牛膽汁和為丸如梧子大先食以麥粥飲服五丸三日不知稍加之

桂枝黃耆湯方

桂枝　芍藥　生薑各三兩　甘草二兩
黃耆五兩　大棗十二枚
右六味㕮咀以水八升微火煎取三升去滓溫服一
升發微汗不汗者飲稀熱粥以助湯若不汗更服

傷寒論集註外篇卷二終

傷寒論集註外篇卷三

東吳徐　撰錄
大訥吳士鑨　較訂
長洲蔣　槃誦先甫參較
姪徐秉鈞衡望
男徐維鈞衡範　參閱

痰病食積虛煩脚氣證

赤按四證之挾外邪者皆三陽篇中所有法以解表為先其不由外感者痰從內動發汗必至迷塞經絡留滯不去食積胸中陽氣不布發汗則陽氣外越陰氣獨盛致成危候虛煩者胃中津液已竭發汗則津液盡亡脚氣即地之濕邪從足先受者在濕家禁汗之例昔賢皆指四者為類傷寒證今特以為非傷寒證則其義顯矣喻嘉言於六經後獨出痰病一門亦欲學者反隅而得之耳茲與下學者談醫不憚辭費仍收活人書四證以備參考活人書於四證亦夾外邪著論今既討論詳明於兼外邪不兼外邪者分別施之亦可不失仲景之意也

活人書曰人病有憎寒發熱惡風自汗寸口脉浮胸膈痞滿氣上衝咽喉不得息而頭不疼項不強者此為有

痰也宜柴胡半夏湯金沸草散大半夏湯若氣上衝咽喉不得息者用瓜蔕散吐之古人用吐法凡用一錢七藥下便臥欲吐且忍之良久不吐以三錢七湯二合和服以手指探之便吐矣不吐稍增之以吐爲度若吐病不除明日如前法再服之但不可令人虛也藥力過時不吐飲熱湯一升以助之吐訖便可食若無復餘毒服藥過多者飲水解之凡吐後藥忌生冷油膩

柴胡半夏湯方

柴胡八兩 人參 甘草炙 黃芩各三兩

麥門冬去心三兩 半夏二兩半洗 白朮二兩

右㕮咀每服五錢生薑五片棗一枚以水一盞半煎至八分去滓溫服

金沸草散方

前胡 旋覆花各三兩 荊芥四兩 半夏洗薑汁浸

細辛 甘草炙各一兩 赤芍藥二兩

右㕮咀爲末每服二錢生薑五片棗一枚以水一盞煎至六分去滓熱服未知再服

大半夏湯方

半夏湯洗薄切焙乾每遇膈間有痰用 茯苓各一分

右以水二盞半煎至一盞去滓臨臥溫呷如有熱痰加炙甘草一分如脾胃不和去甘草入陳皮一分同煎服

活人書曰頭痛脉數發熱惡寒而身不疼痛左手脉平和者食積也甲乙經云人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食蓋氣口主中人迎主外以此別之傷食之證由脾胃伏熱因食不消發熱故似傷寒若膈寒嘔吐者食在上脘宜吐之若心腹滿痛者宜下之治中湯五積散黑神丸可選用也

治中湯方 見前霍亂證

五積散方

枳殼五兩麩熟 蒼朮二十四兩洗焙 桔梗十二兩洗焙 白芷四兩洗焙

厚朴去皮 芍藥 茯苓 當歸洗

麻黃去節 半夏洗 乾薑各三兩 陳皮八兩

甘草炙二兩半 官桂去皮 川芎 人參各二兩

右十六味除枳殼官桂外餘並一處生搗爲粗末分作六分於大鑊內文武火炒令黃熟攤冷入枳殼官桂末一處和勻入磁瓶內每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓服傷食入葱白一莖豆豉七粒同煎服出汗或脾胃不和內傷冷食身疼頭昏無力胸膈不利食不下四肢覺冷至晚心躁困倦入鹽少許同煎或是陰經傷寒手足逆冷或睡中虛驚及虛汗不止脉細疾面青嘔逆入附子同煎加減多少並在

臨時

黑神丸方

巴豆擇新好者一兩輕搥去皮急流水浸一宿煮三五十沸候冷漉出去心膜研如膏用原紙十重裹以重物捍去油　五靈脂二分黑色者爲上　大戟生用去皮如粉白者爲上

杏仁燒過研　荊三稜生用各半兩　豆豉二兩新軟者爲上

右先以三味爲極細末方始入巴豆豆豉研勻後入杏仁泥更研令勻別入飛麵半匙以井花水調如糊漸次拌藥搜和得所入臼中搗三千下丸如菉豆大晒乾如遇有食積者脉細結身不熱即下之量人加減丸數薑棗湯送取微利爲度若身熱者下之則爲

結胸痞氣若病在上可吐者用生薑乾嚼三五丸

活人書曰諸虛煩熱與傷寒相似然不惡寒身不疼頭不痛故知非傷寒也不可發汗脉不緊數故知非裏實也不可下如此內外皆不可攻攻之必遂損竭多死也但當與竹葉湯若嘔者與橘皮湯

竹葉湯方

淡竹葉半把　石膏四兩碎　人參半兩　麥門冬一兩一分

半夏六錢　炙甘草半兩

右㕮咀每服五錢以水一盞半入生薑三片粳米百餘粒煎至八分米熟湯成去滓溫溫服之

橘皮湯方

陳皮去白二兩　人參一分　甘草半兩　青竹茹一團

薑四片　棗一枚

右以水一盞半煎至八分去滓溫服一服不愈再與之孫真人云此法屢用甚驗傷寒虛煩亦宜用之王叔和云有熱不可大攻攻之熱去則寒起矣正宜服竹葉湯此二湯前已見過但分兩不同故復出之

活人書曰傷寒頭疼身熱支節痛大便秘或嘔逆而脚屈弱者脚氣也其脉浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而濇者起於寒風者汗而愈濕

者溫而愈熱者下而愈寒者熨而愈脚氣之病毒氣入腹則小腹頑痺不仁令人嘔吐死在朝夕矣然終與傷寒不同者脚氣之人病必從脚起或先緩弱疼痺或行起忽倒或兩脛腫痛亦有不腫者或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁或舉體轉筋或見食嘔吐惡聞食臭或胸滿氣急或遍身酸痛皆脚氣候也黃帝所謂緩風濕痺是也頑弱爲緩風疼痛爲濕痺寒中三陽所患必冷越婢湯小續命湯主之

暑中三陰所患必熱小續命去附子減桂一半主之大便秘者脾約丸主之頭痛身熱支節痛而脚屈弱者是

其人素有脚氣此時發動也脚腫者梹榔散主之脚氣方論千金外臺最詳大抵越婢湯小續命湯薏苡仁酒法木瓜散脾約丸皆爲要藥仍鍼灸爲佳用補藥與湯淋洗俱大禁也

梹榔散方

橘葉 沙木各一握

右二味以小便一盞酒半盞煎數沸調梹榔末二錢食後服

越婢湯方

石膏四兩 麻黃去節三兩 附子炮一兩 白朮炒二兩

甘草炙一兩

右㕮咀每服四錢入生薑三片棗一枚以水一盞半煎至八分去滓溫服

小續命湯方 見痓痙證

薏苡仁酒方

薏苡仁 牛膝各二兩 五加皮 海桐皮

獨活 防風 杜仲去皮切片用生薑汁拌炒

枳殼炒各一兩 生地黃二兩半

右以無灰酒五升浸春秋冬二七日夏月盛熱分作十劑逐旋浸酒空心溫服一盞或半盞日三四服常令酒力不絕久服覺皮膚中如虫行卽風濕氣也

木瓜散方

大腹皮一枚 木瓜 蘇葉 甘草炙

木香 羌活各一分

右各細剉爲散分作三服用水一盞煎至半盞去滓服

脾約丸方

大黃二兩酒浸焙乾 厚朴去皮薑汁炒 枳殼麩炒 白芍藥各半兩

麻子仁一兩半去殼微炒 杏仁去皮尖雙仁者三分麩炒透熟

右爲細末煉蜜和杵千下丸如桐子大每服二十丸

溫水下不拘時候未知加五丸至十丸止下利後糜粥將理

溫瘧

問曰溫瘧類傷寒何如素問三十五曰溫瘧得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓爍肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗俱出此病藏於腎其氣先從內出之於外也如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧郭氏曰溫瘧始感之氣與傷寒同及其發出之時與傷寒異故不爲傷寒而爲瘧也曰傷寒亦變瘧乎千金三十五卷曰時行後變

成痹瘧者大五補湯主之

大五補湯方

桂心三十銖 遠志 桔梗 芎藭各二兩

茯苓 乾地黃 芍藥 人參

白朮 當歸 黃耆 甘草各三兩

竹葉五兩 大棗二十枚 生枸杞根 生薑各一斤

半夏 麥門冬各一升

右十八味㕮咀以水二斗煮竹葉枸杞根取一斗次內諸藥煎取六升分六服一日一夜令盡

酒病

問曰酒病似傷寒何如巢氏曰酒有毒而性熱飲之過多故毒熱流溢經絡浸淫藏府而諸疾生也或煩躁壯熱而似傷寒或洒淅惡寒有同溫瘧或吐利不安或嘔逆煩悶隨藏氣虛實而發爲病焉郭氏曰凡癮疸病及豌豆瘡之類初證多類寒。赤按太陽篇酒客病不可與桂枝湯得湯則吐服桂枝湯吐者其後必吐膿血所謂酒客者蓋謂是酒病人也

溪毒

郭氏曰孫眞人於傷寒後附溪毒一證詳其狀類以明其證與傷寒別是亦以疑似而辨之也

孫眞人曰江南有射工毒虫一名短狐溪毒一名蜮形如甲虫無目而利耳有一長角在口前如弩以氣爲矢用水勢射人人或聞其在水中鉍鉍作聲要須得水沒其口便以口中毒射人此虫畏鵞鵞能食之其初始證候先惡寒發熱筋急仍似傷寒中風便不能語言朝蘇晡劇寒熱悶亂是其證也始得三日內急治之稍遲者七日死其虫小毒輕者及相逐者射着人影者皆不即作瘡先病寒熱自非其地之人不知其證便謂傷寒作治乖謬是以致禍

又曰中人頭面尤急腰以上近心多死腰以下稍寬不治亦死

巢氏曰南方郡縣山谷溪源有水毒病亦名溪溫以其病與射工相似欲逼呼溪病其實有瘡是射工無瘡是溪毒也

又曰水毒有雌雄脈洪大而數者爲陽是雄溪易治宜先發汗及浴脈沉細而遲者爲陰是雌溪難治欲寄知是中水者手足指冷卽是不冷非也又呼爲蛍病

郭氏傷寒溫疫論

郭白雲曰傷寒時氣證類多端或名溫病或曰時行或曰溫疫或曰溫毒或以爲輕或以爲重論說不一益令人惑大抵其病有二種卽時發者必輕經時而發者必

重且如傷寒一病序例曰冬時嚴寒君子周密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒葢初感卽發無藴積之邪氣雖爲傷寒其病亦輕又曰不卽病者寒毒藏於肌膚至春變爲温病至夏變爲暑病是以旣傷於寒又感於温兩邪相搏合爲一病如人遇盜又有同惡濟之何可支也故傷寒冬不卽病遇春而發者比於冬之傷寒爲重也又有至夏而發者爲尤重也葢寒邪淺近在膚腠正氣易勝則難久留是以卽發若邪稍深則入於肌肉正氣不能勝必假春温之氣開踈腠理而後可發是以出爲温病又其邪之甚者經時旣久深入骨髓非假大暑

消爍則其邪不可動此冬傷於寒至夏爲熱病者所以又重於温也故古人謂冬傷於寒輕者夏至以前發爲温病甚者夏至以後發爲暑病也此三者共爲傷寒本一也惟曰卽發不卽發之異隨脉變動遂大不同又有冬不傷寒至春感不正之氣而病其病無寒毒之氣爲之根雖名温病又比冬傷於寒至春再感温氣者爲病尤輕也然春温冬寒之病乃皆自感自致之病也若夫一邪一鄉一家皆同患者是則温之爲疫者然也非冬傷於寒自感自致之病也葢以春應暖而反寒夏應熱而反凉秋應凉而反熱冬應寒而反温氣候不正盛强者感之猶輕衰弱者得之必重故名温疫亦曰天行時行也設在冬寒之日而一方一鄉一家皆同病者則時行之寒疫也大抵冬傷於寒經時而後發者有寒毒爲之根再感四時不正之氣而病則其病安得不重如冬病傷寒春病温氣與夫時行温疫之類皆無本根隨感卽發中人淺薄不得與寒毒藴畜有時而發者同論也惟温毒一病旣非傷寒又非温病乃在冬時表嘗感寒先感冬温不正之氣後復爲寒所折膚腠閉密其邪進不得入退不得泄必假天氣暄熱去其外寒而後温氣得通鬱積旣久毒傷肌肉故斑如錦文或爛爲瘡而後

可出是以序例曰其冬有非節之暖名爲冬温冬温之毒與傷寒大異謂此温毒也亦有所感輕淺則易出所感深重則非節之暖人人皆感故爲疫其實先温後寒所以與傷寒大異然而時之氣有正與不正何也曰春氣温和夏氣暑熱秋氣清凉冬氣冷冽此則四時正氣之序所謂四時正氣之病者也又曰非其時而有其氣一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣是爲不正之氣毒傷人者也

太陽病發熱而渴不惡寒者爲温病

若發汗已身灼熱者名曰風温風温爲病脉陰陽俱浮

自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出小便不利 小便不利四字汪琥移在被下之上 若被下者直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘛瘲若火熏之一逆尚引日再逆促命期

千金方曰風溫之病脉陰陽俱浮汗出體重其息必喘其形狀不仁嘿嘿欲眠下之者小便難發其汗者必譫語加燒針者則耳聾難言但吐吐則遺矢便利如此疾者宜服萎蕤湯

萎蕤湯方

萎蕤 三分 石膏 一兩碎 白薇 麻黃 泡焙

川芎 葛根 羌活 甘草 炙

杏仁 去皮尖及雙仁者各半兩 青木香 一分冬用一兩春用半兩炒

右㕮咀每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓服日三治風溫兼療冬溫及春日中風傷寒頭疼發熱咽乾舌强胸疼痞滿腰强

活人書曰病人素傷於風因復傷於熱風熱相薄則發風溫主四肢不收 傳曰風淫末疾 頭疼身熱常自汗出不解治在少陰厥陰 少陰火厥陰木 不可發汗宜萎蕤湯風溫身灼熱者宜知母葛根湯風溫加渴甚者栝蔞根湯風溫脉浮身重汗出者漢防已湯

知母葛根湯方

知母 三錢 葛根 八錢 石膏 六錢 萎蕤 五錢

麻黃 去節四錢 甘草 炙 黃芩 木香

升麻 南星 人參 防風

杏仁 炒 川芎 羌活 以上各二錢

右㕮咀每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓溫服未知再服

栝蔞根湯方

栝蔞根 三分 石膏 二兩 人參 防風

炙甘草 各半兩 葛根 一兩半

右㕮咀每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓溫服

漢防已湯方

漢防已 四兩 黃耆 甘草 炙各二兩 白朮 炒三兩

右㕮咀每服五錢入生薑四片棗一枚以水一盞半煎至一盞去滓服仍坐被中汗出如虫行或被臥取其汗

活人書曰初春病人肌肉發斑癮疹如錦文或咳心悶但嘔清汁此名溫毒也冬時觸冒寒毒至春始發病初在表證如傷寒或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑黑膏主之 成瘡者自作瘡治不用黑膏 又有冬月溫暖人感

乖戾之氣冬未即病至春或被積寒所折毒氣不泄至
天氣暄熱溫毒始發則肌肉斑爛隱疹如錦文而咳心
悶但嘔清汁葛根橘皮湯主之方見前斑門

附補亡論說

郭白雲曰不必初春春夏皆發其斑與傷寒不同癮疹
如錦文而不作瘡爛者是也其發瘡膿爛者即時行
熱毒豌豆瘡也二者皆先有表證如傷寒又有癮疹
赤白二種初無表證暴感溫氣而作其毒輕淺風尸
之類也又有一種遍身如錦初亦無表證如丹如疹
其毒亦輕皆詳見小兒瘡疹後斑瘡癮疹論辨中

又曰傷寒序例言風溫溫毒二證又與二說不同序例
之言傷寒過十三日以上不間尺寸陷者大危若更
感異氣變爲他病者當依後壞病證而治之若陽脉
浮滑陰脉濡弱者更遇於風變爲風溫陽脉洪數陰
脉實大者更遇溫熱變爲溫毒溫毒爲病最重此乃
傷寒後四種壞病此病最爲重也又非但前所謂風
溫溫毒而已其用藥亦當不同然則序例所言傷寒
壞病中風溫溫毒也諸家所言者冬春自感之風溫
溫毒也其治之輕重不得不異也四種壞病之中又
有濕溫一證見不可汗門中

又曰天行溫疫雖證不見多用藥亦多端如千金方言
辟溫疫氣并斷溫疫相染諸方及千金翼彈鬼丸螢
火丸皆可選用然治疫先要辨寒溫故龐安常述其
治寒疫諸方如赤散解聖散之類皆宜治寒疫若施
之溫疫則益熱矣

彈鬼丸方

雄黃 丹砂各二兩 石膏四兩 烏頭
鼠婦各二兩

右五味以正月建除日執厭日擣爲散白蠟五兩銅
器中火上消之下藥攪令凝丸如楝實以赤穀裹一
丸男左女右肘後帶之

螢火丸方 一名冠將丸又名武威丸

螢火 鬼箭削去皮羽 蒺藜各一兩 雄黃
雌黃 礬石火燒枯各二兩 羖羊角煆存性 鍜竈灰
鐵鎚柄入鐵處燒焦各一兩半

右爲末以雞子黃丹雄雞冠一具和擣千下如杏子
大作三角絳囊盛五丸帶左臂上如從軍繫腰中能
避五兵白刃盜賊辟疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆
諸毒勿離身居家掛戶上辟絕盜賊溫疫

華佗赤散方

丹砂二分　蜀漆　蜀椒　乾薑
細辛　黃芩　防已　桂枝
茯苓　人參　沙參　桔梗
女萎　烏頭　常山各三分　雄黃
吳茱萸各五分　麻黃　代赭石

右除細辛丹砂乾薑雄黃桂外皆熬治作散酒服方寸匕日二耐藥者二匕覆令汗出治瘧先發一時服藥二匕半

聖散子方

肉豆蔻十箇　木豬苓　石菖蒲　高良薑

茯苓　獨活　柴胡　吳茱萸
附子炮　麻黃　厚朴薑炙　藁本
芍藥　枳殼麸炒　白朮　澤瀉
藿香　防風　半夏薑汁製　細辛
吳朮蜀人謂蒼朮之白者爲白朮蓋茅朮也謂今之白朮爲吳朮各半兩　甘草一兩

右剉焙作煮散每服七銖水一盞半煎至八分去滓熱服餘滓兩服合爲一服重煎皆空心服

小品方療溫病有熱飲水暴冷噦者俗云冷呃茅根湯

茅根湯方

茅根　葛根各半升

右以水四升煮取二升稍溫飲之噦止則停古今錄驗方去茅根加枇杷葉又一方加橘皮桂心以共胸中有停飲故用辛溫辛熱以散之

删繁方療肺府藏熱暴氣發斑點香豉湯

香豉湯方

香豉一升綿裹　葱鬚四兩　石膏八兩　梔子仁三兩
大青二兩　升麻　芒硝各三兩　生薑八兩

右㕮咀以水六升先煮七味取二升去滓下芒硝分三服雖云療肺府藏熱實則淸陽明胃府鬱熱之神方也

溫病發斑赤者五死一生黑者九死一生龐安時云大疫難療麥奴丸主之

麥奴丸方　見前八卷發汗證按此方治時行熱病六七日未得汗脈洪大或數面赤目瞪身體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五六日不解熱在胸中口噤不能言爲壞傷寒醫所不能治棄爲死人或人精魂已竭心下纔煖撥開其口灌藥下咽卽活兼治陽毒發斑更治火逆煩躁驚狂大渴引飲譫語便秘內外實熱者最神

赤　按風溫溫毒溫疫諸證自叔和序例以來王太僕

註內經熱論已宗其旨南宋郭白雲發明序例尤詳其他名賢著述無不踵是爲說西昌喻嘉言有春溫溫疫論之作以駁序例辨四變之非欲大破叔和之藩而主張亦太過矣然議論軒豁能使觀者耳目爲之一醒可見天下之義理無窮固不可以一說拘也今錄之以擴心胸

論春溫大意并辨四變之非

喻昌曰春溫之證內經曰冬傷於寒春必病溫又云冬不藏精春必病溫此論溫起之大原也傷寒論云太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病若發汗已身灼熱者名

曰風溫風溫爲病脉陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘛瘲若火熏之一逆尚引日再逆促命期此論溫成之大勢也仲景以冬不藏精之溫名曰風溫其脉陰陽俱浮正謂少陰腎與太陽膀胱一藏一府同時病發所以其脉俱浮也發汗後身反灼熱自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出一一盡顯少陰本證則不可復從太陽爲治況脉浮自汗更加汗之醫殺之也所以風溫證斷不可汗即誤下誤火亦經氣傷而陰精盡皆爲醫促其亡而一逆再逆促命期矣於此見東海西海心同一理先聖後聖其揆一也後人不察惜其有論無方詎知森森治法全具於太陽少陰諸經乎晉王叔和不究仲景精微之蘊裁風種電爲不根之談妄立溫瘧風溫溫毒溫疫四變不思時發時止爲瘧瘧非外感之正病也春木主風而氣溫風溫即是溫證之本名也久病不解其熱邪熾盛是爲溫毒溫毒亦病中之病也至溫疫則另加一氣乃溫氣而兼瘟氣又非溫證之常矣今且先辨溫瘧溫瘧正冬不藏精之候但其感邪本輕故止成瘧耳黃帝問溫瘧舍於何藏岐伯對曰溫瘧得之冬中於風寒氣藏於骨髓之

中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓爍肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外也如是者陰虛而陽盛則熱矣衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧此可見溫瘧爲冬不藏精故寒邪得以入腎又可見溫瘧遇溫尚不易發必大暑大汗始發之也叔和反以重感於寒立說豈其不讀內經乎抑何不思之甚耶今且再辨風溫春月時令本溫且值風木用事風溫二字自不得分之爲兩凡病溫者悉爲風溫即如初春地氣未升無濕溫之可言也天氣微寒無溫熱

之可言也時令和煦無溫疫之可言也其所以主病之故全係於風試觀仲景於冬月正病以寒統之則春月正病定當以風統之矣夫風無定體在八方則從八方在四時則從四時春之風溫夏之風熱秋之風涼冬之風寒自然之道也叔和因仲景論溫條中重挈風溫故謂另是一病不知仲景於溫證中特出手眼致其叮嚀見冬不藏精之人兩腎間先已習習風生得外風相召而病發必全具少陰之證故於溫字上加一風字以別太陽之溫耳叔和妄擬重感重變乃至後人作賦云風溫濕溫兮發正汗則危惡難醫又云因知風溫汗不休

當用漢防已隔靴搔癢於本來之面目安在哉今且再辨溫毒夫溫證中之有溫毒一如傷寒中之有陽毒陰毒也傷寒不以寒毒另爲一證則溫病何得以溫毒更立一名耶況溫毒復有陰陽之辨太陽溫證病久不解結成陽毒少陰溫證病久不解結成陰毒叔和不知風溫爲陰邪故但指溫毒爲陽毒以致後人襲用黑膏紫雪陰毒當之慘於鋒刃其階厲亦至今未已耳其溫疫一證另辨致詳

論溫疫

喻昌曰聖王御世春無愆陽夏無伏陰秋無淒風冬無苦雨乃至民無夭扎物無疵癘太和之氣彌滿乾坤安有所謂溫疫哉然而周禮儺以逐疫方相氏掌之則溫疫之由來舊矣古人元旦汲清泉以飲芳香之藥重滌穢也後漢張仲景著傷寒論欲明冬寒春溫夏秋暑熱之正自不能并入疫病以混常法然至理已畢具於脈法中叔和不爲細繹乃謂重感於寒變爲溫疫又謂春時應暖而復大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫非其時而有其氣一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也又謂冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重爲治

不同又謂從春分節以後至秋分節前天有暴寒者皆謂時行寒疫也蓋以春夏秋爲寒疫冬月爲溫疫所以又云三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微後人奉此而廣其義謂春感淸邪在肝夏感寒邪在心秋感熱邪在肺冬感溫邪在腎塤篪遞奏舉世若狂矣嗟嗟疫邪之來果寒折陽氣乘其所勝而直入精神魂魄之藏人無噍類久矣更有謂疫邪無形象聲臭定時定方可言是以一歲之中長幼莫不病此至病傷寒者百無一二治法非

跡裏則表不透非戰汗則病不解愈摹愈遠究竟所指之疫仍爲傷寒傷溫傷暑熱之正病跡裏則下早可知戰汗則失表可知秖足自呈敗闕耳夫四時不正之氣感之者因而致病初不名疫也因病致死病氣尸氣混合不正之氣斯爲疫矣以故雞瘟死雞猪瘟死猪牛馬瘟死牛馬推之於人何獨不然所以飢饉兵凶之際疫病盛行大率春夏之交爲甚蓋溫暑熱濕之氣交結互蒸人在其中無隙可避病者當之魄汗淋漓一人病氣足充一室況於連床並榻沿門闔境共釀之氣益以出戶尸蟲載道腐墐燔柴掩席委壑投崖種種惡穢上溷

蒼天清淨之氣下敗水土物產之氣人受之者親上親下病從其類有必然之勢如俗所稱大頭瘟者頭面腮頤腫如瓜瓠者是也所稱蝦蟆瘟者喉痺失音頸筋脹大者是也所稱瓜瓤瘟者胸高脅起嘔汁如血者是也所稱疙瘩瘟者遍身紅腫發塊如瘤者是也所稱絞腸瘟者腹鳴乾嘔水泄不通者是也所稱軟腳瘟者便清泄白足重難移者是也小兒痘瘡尤多以上疫證不明治法咸委劫運良可傷悼大率溫疫痘疹古昔無傳不得聖言折衷是以墮落叔和坑塹曾不若俗見摸索病狀反可顧名思義也 昌幸微窺仲景一班其平脈篇中云寸口脈陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下焦清邪中上名曰潔也濁邪中下名曰渾也陰中於邪必內慄也凡二百六十九字闡發奧理全非傷寒中所有事乃論疫邪從入之門變病之總所謂赤字綠文開天闢地之寶符人自不識耳篇中大意謂人之鼻氣通於天故陽中霧露之邪者爲清邪從鼻息而上入於陽入則發熱頭痛項強頸攣正與大頭瘟蝦蟆瘟之說符也人之口氣通於地故陰中水土之邪者爲飲食濁味從口舌而下入於陰入則其人必先內慄足膝逆冷便溺妄出清便下重臍築湫痛正與俗稱絞腸瘟軟腳

瘟之說符也然從鼻從口所入之邪必先注中焦以次分布上下故中焦受邪因而不治中焦不治則胃中爲濁營衛不通血凝不流其釀變卽現中焦俗稱瓜瓤瘟疙瘩瘟等證則又陽毒癰膿陰毒遍身青紫之類也此三焦定位之邪也若三焦邪溷爲一內外不通藏氣薰蒸上焦怫鬱則口爛食齗衛氣前通者因熱作使遊行經絡臟腑則爲癰膿營氣前通者因召客邪嚏出聲嗢咽塞熱擁不行則下血如豚肝然以營衛漸通故非危候若上焦之陽下焦之陰兩不相接則脾氣於中難以獨運斯五液注下下焦不闔而命難全矣傷寒之邪先

行身之背次行身之前次行身之側由外廓而入溫疫之邪則直行中道流布三焦上焦爲清陽故清邪從之上入下焦爲濁陰故濁邪從之下入中焦爲陰陽交界凡清濁之邪必從此區分甚者三焦相溷上行極而下下行極而上故聲嗢咽塞口爛食齗者亦復下血如豚肝非定中上不及下中下不及上也傷寒邪中外廓故一表卽散疫邪行在中道故表之不散傷寒邪入胃府則腹滿便堅故可攻下疫邪在三焦散漫不收下之復合此與傷寒表裏諸法有何干涉奈何千年憒憒試折衷以聖言從前謬迷寧不渙然冰釋也哉治法未病前

預飲芳香正氣藥則邪不能入此爲上也邪既入急以逐穢爲第一義上焦如霧升而逐之兼以解毒中焦如漚疏而逐之兼以解毒下焦如瀆決而逐之兼以解毒營衞既通乘勢追拔勿使潛滋

有問春夏秋蒸氣爲疫豈冬溫獨非疫耶 昌 曰冬月遇溫腎氣不藏感而成病正與不藏精之春溫無異計此時有春無冬三氣卽得交蒸成疫然遇朔風驟發則蒸氣化烏有矣是以東南冬月患正傷寒者少患冬溫及痘瘡者最多西北則秋冬春皆患正傷寒殊無溫疫痘瘡之患矣葢以西北土高地燥卽春夏氣難上升何况冬月之凝沍東南土地卑濕爲霧露之區蛇龍之窟其溫熱之氣得風以播之尚有可耐設旦暮無風水中之魚衣中之虱且爲飛揚況於人乎蒸氣中原雜諸穢益以病氣死氣無分老幼觸之卽同一病狀矣此時朔風了不可得故其氣轉積轉暴雖有薰風但能送熱不能解涼盛世所謂解慍阜財者在兵荒反有注邪布穢之事矣叔和以夏應熱而反大寒爲疫詎知大寒正疫氣消彌之候乎故疫邪熾盛惟北方能消受詩惡譖人思欲投畀有北以熄其燄析斯義矣

傷寒論集註外篇卷三終

傷寒論集註外篇卷四

東吳徐[illegible]撰錄
大訥吳士鎮[illegible]較訂
長洲蔣　桼謫先甫參較
姪徐秉鈞衡望
男徐維鈞衡範　參閱

婦人傷寒

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脉遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出則愈

活人書曰男子調其氣婦人調其血血室不畜則二氣和諧血氣凝結則水火相刑傷寒氣口緊盛則宜下人迎緊盛則宜汗婦人左關脉浮緊不可下當發其汗以救血室營衛得和津液自通快然汗出而解問婦人先調血男子先調氣何如曰此大略之言耳要之脉緊無汗爲傷寒脉緩有汗爲傷風熱病脉洪大中暑脉細弱其證一也假如中暍者用白虎胃實者用承氣豈必調血而後行湯耶仲景論傷寒不分婦人良亦由此

又曰婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脉凝滯不得往來宜桂枝紅花湯

桂枝紅花湯方

桂枝　芍藥　甘草炙各三兩　紅花二兩

右㕮咀每服五錢入生薑四片棗二枚以水一盞半

煎至七分去滓溫服良久再服汗出而解

又曰婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食宜黄芩芍藥湯

黄芩芍藥湯方

黄芩　白芍　白朮　地黄各一兩

右㕮咀每服五錢以水一盞煎至七分去滓溫服寒則加生薑

又曰婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下宜柴胡當歸湯

柴胡當歸湯方

柴胡 白术各二兩 人參 炙甘草
當歸 赤芍各一兩 五味子 木通各五錢
右㕮咀每服五錢生薑四片棗二枚以水一盞半煎
至七分去滓溫服
又曰婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩躁譫語
目赤毒氣閉塞不通宜大黃黃連瀉心湯
大黃黃連瀉心湯方
大黃 黃連各等分
右㕮咀每服四錢以水一盞半煎至七分去滓服取
微利如目赤睛疼加白茯苓嫩竹葉瀉肝餘之氣

又曰婦人傷寒差後猶有餘熱不去謂之遺熱宜乾地
黃湯
乾地黃湯方
乾地黃 大黃 黃連 黃芩各一兩
柴胡 芍藥 炙甘草各一兩半
右㕮咀每服四錢以水一盞半煎至七分去滓溫服
取微溏汗出解
妊娠傷寒
活人書曰娠婦傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不得
與尋常婦人一概論治也

又曰妊娠傷寒藥性宜凉切不可行桂枝半夏桃仁等
藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋爲孕婦而去也大抵產
前先安胎產後先補血次服傷寒藥若病稍退則止藥
不可盡劑此爲大法黃帝問婦人重身毒之何如岐伯
曰有故無殞亦無殞也大積大聚其可犯也衰其半而
止過者死
千金要方治妊娠傷寒頭疼壯熱支節煩疼石膏前胡
湯
石膏前胡湯方
石膏八兩 大青 黃芩各三兩 葱白切一升
前胡 知母 梔子仁各四兩

右七味㕮咀以水七升煮取二升半去滓分五服相
去如人行七八里久再服
又治妊娠傷寒頭疼壯熱心煩嘔吐不下食生蘆根湯
生蘆根湯方
知母四兩 粳米五合 生蘆根一升 青竹茹二兩
右四味以水五升煮取二升半稍稍飲之盡更作瘥
止
又治妊娠傷寒服湯後頭疼壯熱不歇用竹葉石膏湯
拭其身

竹葉石膏湯方

麻黄半斤　竹葉切一升　石膏三升爲末

右三味以水五升煮取一升去滓稍冷用拭身體又以故布搶頭額胸心燥則易之患瘧者加恒山五兩

又治妊娠熱病葱白五兩豉一升煮服取汗

又曰大熱煩悶者葛根汁二升分三服如人行五里進一服

活人書妊娠傷寒安胎宜阿膠散

阿膠散方

阿膠　桑寄生　炒白术　茯苓等分

右爲細末每服二錢煎糯米飲調下日進三服愈

又云安胎宜白术散

白术散方

白术　條芩炒香等分同

右爲細末每服三錢生薑三片大棗一枚以水一盞煎至七分溫服但覺頭疼發熱便可服二三服即差

惟四肢厥冷陰證見者未可服

龐氏治妊娠時氣令子不落用護胎伏龍肝散伏龍肝爲末水調塗臍下乾即易之疾差乃止

龐氏曰妊娠傷寒內熱極甚令不傷胎取雞子以絹袋盛貯投井底浸令極冷旋敲破吞至五六枚佳

又曰妊娠傷寒大熱甚胎不安者宜用阿膠末一錢半竹瀝調下或用小麥竹葉煎湯調下

又曰妊娠傷寒服汗下諸藥熱已退覺氣虛不和須與安胎宜人參黄耆湯

人參黄耆湯方

人參　黄耆　半夏　陳皮

麥冬　當歸　赤茯苓等分

右㕮咀每服四錢薑三片水二盞煎至七分去滓卜阿膠末一小匕溶化日進二三服

活人書曰妊娠傷寒憎寒發熱發其汗宜葱白湯

葱白湯方

葱白十莖　生薑二兩

右二味切以水二盞煎至一盞連服取汗

又曰妊娠傷寒頭痛壯熱肢節疼痛宜前胡湯

前胡湯方

前胡一兩　石膏二兩　甘草炙半兩　桔梗

豉各七錢半

右㕮咀每服五錢薑五片以水一盞煎至七分去滓熱服如三五服後熱尚未退加豉三十粒再服

又曰妊娠傷暑頭疼惡寒身熱躁悶四肢疼痛項背拘急脣口乾燥宜柴胡石膏湯

柴胡石膏湯方

柴胡四兩　石膏八兩　甘草二兩

右爲末每服三錢生薑五片水一盞煎至六分去滓溫服虛者加人參三兩

又曰妊娠傷寒四日至六日以來加心腹脹上氣渴不止食飲不多腰疼體重宜三物枳實湯

三物枳實湯方

枳實一兩炒微黃　麥門冬去心半兩　陳皮三分湯浸去白焙

右三味㕮咀每服三錢生薑半分葱白七寸以水一盞煎至六分去滓溫服

又曰妊娠傷寒頭目疼壯熱心煩宜旋覆花湯

旋覆花湯方

旋覆花半兩　前胡二兩　白朮　黃芩

人參　麻黃去根節各三分　赤芍藥　炙甘草各半兩

石膏一兩

右九味㕮咀每服四錢生薑半分水一盞半煎至六分去滓溫服

又曰妊娠傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安宜麥門冬湯

麥門冬湯方

麥門冬去心半兩　人參　石膏各一兩　前胡

黃芩各三分　葛根半兩　淡竹茹一分

右㕮咀每服五錢入生薑四片棗二枚水一盞半煎至八分去滓溫服

又曰妊娠發斑變爲黑色宜梔子大青湯

梔子大青湯方

梔子仁　升麻各二兩　大青　杏仁去皮尖

黃芩各一兩半

右㕮咀每服五錢入葱白三寸以水一盞半煎至一盞去滓溫服

又曰婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出宜陽旦湯

陽旦湯方

桂枝　芍藥　甘草　黃芩各二兩

右㕮咀每服五錢生薑三片以水一盞半煎至一盞去滓溫服　自汗者去桂加附子　渴者去桂加括蔞根　利者去芍藥加乾薑　心下悸者去芍藥加茯苓　虛勞裏急者去陽旦加膠飴　若脉浮緊無

汗者不可與也
又曰產後傷風發熱面赤喘而頭疼竹葉防風湯
竹葉防風湯方
竹葉半把 葛根三兩半 防風 桔梗
人參 桂枝 甘草炙各半兩
右㕮咀每服四錢入生薑三片棗一枚以水一盞半煎八分去滓溫服使汗出頭項强用炮附子剉一大錢同煎嘔加半夏一錢
又曰蓐中傷風四肢苦煩熱頭疼與小柴胡湯頭不疼但煩宜三物黃芩湯
三物黃芩湯方

黃芩半兩 苦參一兩 乾地黃二兩
右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服
龐氏曰妊娠熱病胎死腹中用鹿角屑一兩葱白五莖豉半合水一碗煎六分去滓溫作二服又方益母草絞汁飲半升卽出胎已出而惡露爲熱蒸斷不行地黃藕汁各一碗薑汁一盞煖分三四服微有冷煎二十沸服亦下死胎
又曰傷寒產後血暈欲死宜紅花散
紅花散方
紅花 荷葉 生薑 蒲黃等分
右爲細末用童便調二錢服
又曰凡傷寒小產夏月宜少用醋炭多有煩悶暈死者郭氏曰寒月用炭宜多
又曰傷寒產後惡露衝心悶亂口乾用生地汁藕汁童便各一盞和煎三兩沸作三服元本闕生薑宜加之
又曰傷寒產後惡露爲熱搏不下煩悶脹喘狂言者抵當湯桃仁承氣湯主之
又曰傷寒小產後煩悶大躁渴者宜石膏栝蔞湯
石膏栝蔞湯方

石膏一兩半 括蔞根 甘草 黃芩
黃連各一兩
右㕮咀每服四錢水一盞半煎八分溫服
又曰凡妊娠傷寒發汗用桂枝可炒止吐用半夏熱湯洗多遍則不損胎氣

小兒傷寒

千金方論曰小兒未能涉冒霜雪不病傷寒也然天行非節之氣其亦得之有時行疫疾之年小兒出腹患斑者治其時行節度故如大人法但用藥分劑小異藥小冷耳

又曰治兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆宜麥門冬湯

麥門冬湯方

麥門冬 十八銖 石膏 寒水石 甘草

桂心 八銖

右五味㕮咀以水二升半煮取一升每服一合日三服

又曰治小兒傷寒以葛根汁淡竹瀝各六合二味相和煮服二三歲兒分三服百日兒酌與服

又曰治小兒時氣用桃葉三兩擣以水五升煮十沸取汁日五六遍淋之若復發熱燒雄鼠屎二枚用水調服

之又曰治小兒傷寒發黃者擣土瓜根汁二合服之又曰擣青麥汁服之又曰韭根汁澄清滴兒鼻中如豆許即出黃水愈又曰小豆二七粒瓜蒂二七枚糯米四十粒共末之以少許吹鼻中

活人書曰小兒風壅發痰嗽煩渴惺惺散主之

惺惺散方

桔梗 細辛 人參 白朮

栝蔞根 炙甘草 茯苓 川芎 等分

右為細末每服二錢入生薑二片薄荷二葉以水一盞同煎服五歲以下作四五服五歲以上分二服凡

小兒發熱不問傷風傷熱先與此散數服往往輒愈

咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯主之

鼠粘子湯方

鼠粘子 四兩炒香 甘草 一兩炙 防風 半兩 荊芥穗 二兩

右共為細末每服二錢沸湯點食後臨臥日三服大利咽膈化痰涎止嗽若春冬間常服免生瘡癤老幼皆宜

頭額身體溫熱大便赤黃腹中熱四順散連翹飲

四順散方

大黃 製熟 甘草 炙 當歸 芍藥 等分

右共為細末每服二錢以水一盞入薄荷一葉煎至七分溫服小兒量歲數與之三歲以上每服一錢

加減法

虛熱者加甘草下利者減大黃胃風寒者加麻黃中風舌強戴眼者加獨活並於一兩中加減半錢

連翹飲方

連翹 防風 甘草 梔子 炒等分

右為細末每服二錢以水一盞煎七分溫服

頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙紫丸主之小兒無巽疾惟飲食過度不能自節心腹脹滿身

熱頭疼雙紫丸悉主之

雙紫丸方

甘遂半兩 甤仁四兩半另研 麥門冬去心 牡蠣煆各二兩半

硃砂一錢另研 巴豆六十粒去心皮膜研以新布絞去油曬之白如霜

甘草炙一兩一分

右以麥冬甘草甘遂牡蠣四味爲細末入巴豆硃砂甤仁合和搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋丸半歲兒服如蘇子大一雙一歲兒服如半麻子大分爲一雙二歲兒服如麻子大一枚分一雙三四歲兒服如麻子大二枚五六歲兒服如大麻子大二丸七八歲

兒服如小豆大二丸十歲兒微大於小豆二丸常以雞鳴時服如至日出時不下者以熱粥數合投之即下藥丸皆雙出也下利甚者濃煎粥飲候冷與之即止

小兒身體潮熱頭目碎痛心神煩躁小便赤大便燥此熱極也洗心散調胃承氣湯主之

洗心散方

當歸炒 芍藥生用 甘草炙 荆芥

麻黃去節炒 大黃以米泔水浸一炊間漉出令乾漫火炒熟各四兩

白朮炒一兩

右爲細末每服二錢以水一盞入生薑一片薄荷二葉同煎至八分放溫和滓服了仰卧仍去枕少時如五臟壅實煎四五錢匕若要溏轉則熱服

調胃承氣湯方 見前太陽證

小兒頭痛發熱惡寒者此傷寒證也升麻湯主之

升麻湯方

升麻 白芍藥 炙甘草 乾葛等分

右㕮咀每服五錢以水一盞半煎至八分去滓服若大段寒卽熱服熱卽溫服瘡疹准此

頭痛發熱惡寒無汗者升麻黃芩湯

升麻黃芩湯方

升麻 葛根 黃芩 芍藥各三錢

甘草炙一錢半

右㕮咀每服二錢以水一盞煎至六分去滓溫服若時行瘡豆出不快煩躁不眠者加木香一錢五分

小兒尋常不可過常服涼藥胃中冷虛動其證與驚相類醫者不能辨往往復進驚藥如腦麝之類遂發吐胃虛而成慢驚者多矣小兒須有熱證方可疎轉仍忌用丸子藥利之以大黃川芎等㕮咀作湯液以蕩滌蘊熱蓋丸子巴豆只可攻食積耳

又曰小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱宜惺惺散

又曰傷寒中風頭痛憎寒發熱肢節疼痛惡寒鼻乾不得寐兼治大人小兒瘡疹已發未發皆可服兼治寒疸不時人多疾疫乍暖脫着乃暴熱之次忽變陰寒身體疼痛沉重如石者升麻湯主之

又曰治胃中客熱口舌咽中生瘡赤眼目臉重不欲開瘡疹已發未發宜甘露飲子

甘露飲子方

生地　熟地　天冬　麥冬

枇杷葉　枳殼　黃芩　石斛

山茵陳　炙甘草各等分

右爲細末每服二錢以水一盞煎至八分去滓食後臨臥溫服

又曰洗心散通治𪌉豆瘡時行瘟疫狂語多渴者

又曰連翹飲子治一切小兒熱

又曰解大人小兒隔熱退壅盛凉心經四順散

又曰治小兒傷寒發熱咳嗽頭面熱宜石膏麻黃湯

石膏麻黃湯方

石膏　芍藥　甘草炙各半兩　麻黃去節湯泡

黃芩各一兩　桂心一分　杏仁十枚去皮尖

右七味爲細末每服二錢水一盞入生薑一片煎至八分溫服

龐氏曰小兒傷寒發熱自汗多啼宜葛根芍藥湯

葛根芍藥湯方

葛根三分　芍藥　甘草　黃芩

桂枝等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫溫相次三服熱盛者去桂枝加升麻半兩無汗者加麻黃一兩喘者加杏仁半兩

又曰小兒傷寒結胸其項强眼翻弄舌搐搦如發癇狀

久則哽氣啼聲不出醫多作驚風治之其脉浮滑或以指探心下則痛而啼宜半夏黃連括蔞湯斟酌兒大小服當出黃涎便差

半夏黃連括蔞湯方

即小陷胸湯　方在第二卷太陽證下

又曰小兒傷寒始自壯熱不除被湯丸下後其證一如前結胸狀但啼聲不出醫又以驚風治之多服砂牛黃巴豆之類無驗此由誤下後毒氣結於心胸內熱生涎裹諸藥不能宣行所致宜服粉霜散

粉霜散方

粉霜炒一錢 輕粉炒二錢 芫花米醋浸搦乾再上炒二錢半

右爲末煖漿水調一歲半錢病勢大加服取下黑黃涎猶包裹諸藥啼聲一出即安

又曰小兒傷寒不解發驚妄言狂躁潮熱鈎藤大黃湯

鈎藤大黃湯方

鈎藤鈎 當歸 炙甘草 芍藥炒各半兩

大黃三分

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分溫服以利爲度如難利者間茵陳丸服此方不但傷寒常時小兒傷食作驚癇不乳壯熱皆可斟酌與服

又曰小兒傷寒蒸起風熱發癇手足搐搦而不省蛇皮湯

蛇皮湯方

蛇退一錢 麻黃 大黃 牡蠣

黃芩各四錢 寒水石 白石英 石膏

赤石脂 紫石英 滑石各八錢 人參

桂枝 龍齒各二錢 甘草三錢

右十五味㕮咀每服四錢以水一盞半煎七分去滓溫服熱多者日三服以竹瀝一半代水尤佳

又曰小兒傷寒胃中有熱煩悶不食日晚潮熱頰赤躁亂或嘔吐蘆根湯

蘆根湯方

生蘆根 生茆根 赤茯苓 黃芩

麥門冬 炙甘草各一分 小麥二百粒 糯米二百粒

生薑半分

右㕮咀以水三盞煎二盞以下分四服立效

又曰小兒傷寒後盜汗體熱咽乾犀角黃耆湯

犀角黃耆湯方

犀角 黃耆 人參 麥門冬

茯苓各半兩 甘草一分

右㕮咀每服二錢以水一盞煎至五分溫服

傷寒論集註外篇卷四

〔清〕喻昌等撰　劉宏璧删補

傷寒論三註十八卷

清康熙五十二年范時崇刻
乾隆五十年二南堂增修本

乾隆乙巳重刊

長沙張仲景
方中行
喻嘉言
三先生輯

傷寒論三註

二南堂梓行

百職之所司不當皆足以害政而小人為尤甚四時之調攝不齊皆足以害人而傷寒為尤甚壽國者明乎小人之害政而百務舉矣壽世者明乎傷寒之害人而百病治矣醫自靈樞素問以後不絕如綫蓋遥遥莫可問也至漢有張仲景者著傷寒一經誠直追金匱玉函之秘曠百世而相式者也後之註解頗多皆未得其奧即王叔和號醫中之傑編次尚多未善劉之菴識知而註之者亦未易也劉子廷賓江右之知名士也弱冠即補弟子員推其才以拾青紫誠探囊物也忽遇異人授長生訣遂不慕人間之富貴飄飄有御風之致以醫濟人所至無不奏効癸巳春有三山之遊予探其篋中多養生之書予不甚解最後得其傷寒三註一書乃手鈔也予曰是

書也予外舅景行丁公曾爲周子西栽刻於吳下何乃矜貴若此乎劉子曰是書也板已散佚集無完好且有以刪其冗而補其闕也予披覽之下計其所增之法一百二十有七所增之方五十有九可謂備矣而復附以治疫一書以補傷寒之未逮條分縷晰毫無剩義非僅三註實四註也然則註之者既有四人矣而乃命之曰三註者蓋劉子之虛懷若谷也予嘉其志援之梓因題數語以弁其首云

瀋陽范時崇題

士之寄托不遠者其情皆有所溺而不返錦繡軒冕以榮其身豪犀珠玉以悅其目風雲月露以豔其才華靡曼妖冶以洪其心志其爲致不同所以爲溺則一也由是存也頹然巳也蕭然烏得爲有道之士乎哉豫章劉子廷實束髮爲諸生祭酒名噪雞林一時鉅公爭相羅致其於當世人物之高下古今事幾之得失與游歷所至名山大川風土人情之美惡無不旁搜博覽瞭若指掌所以恢弘學識而蕩滌胸襟者由來久矣年強仕貢於成均即謝呫嗶業視人情之所羨而溺焉者如瓦礫塗炭吐棄不屑而於參同悟眞之旨冥心蒐討超然獨得間出餘蘊以試刀圭其効如響益其於五行六氣生化妙理既已了然於心故與之縱談天下之故微言清緒無非攻

療輔瘵之所存固不俟辨艸木金石之性
味讀烹煎㕮咀之劑量而後知其為國能
也蒙莊有云嗜欲深者天機淺若劉子者
非所謂無欲而静虛静虗而明通者歟來
遊於閩著作盈篋其傷寒論三註一書辨
證效方刪繁補缺真足闡張氏之精微而
廣方喻周三子所未備宜蒼蕤先生之闡
絃賞音而急為表章也余素不知醫於書

叙二

之奧旨無所發明顧昔張燕公之于孟浩
然賀監之於李白柳子厚之於符載杜牧
之於李仲古徒慕其詞藻不惜委曲以成
其名視劉子不溺于俗情而有功利濟者
瞠乎後矣余既嘉劉子之善全其天而尤
多先生之相尚以道也於是乎書覺羅淄
保

劉廷實先生集仲景傷寒論三註條晰六
經毫髮無憾而其中附以治疫一書分別
傷寒溫疫精切詳明後人能得此意施其
治法而寒熱陰陽庶無差悞仁心仁術兼
而有之則集是書與梓是書者皆今日蒼
生之司命也夫

金陵蔡　堃拜手謹跋

壬辰孟冬璧有三山之遊廻逅　大中丞滿公晨
夕三閱月因得拜贈　范少保忠貞公嗣諭奏議
及畫壁諸編經術淵深性命純貞無不貫通融會
第覺凜凜節義弘掞偉烈透溢楮墨間也今茲
少司馬范公總制閩浙凡其規爲盡善克纘克承後
先輝映令人忠孝之心油然而生繼得覯炙夫
公之休光乃不以璧爲駑鈍而進教之慇懃延接禮
有加焉顧璧迂拙性成學殖荒落困躓棘闈者三
十載自分無用於當世遂留心醫學以期少伸志

志而涉見寡聞於前人之藩籬未能窺其萬一
公則博覽弘通舒當淸讌之餘獲領緒論其闡發精
微雖國能有勿及者一日見璧手錄傷寒論三註
反覆披覽慨然曰此予外舅總制丁公所刻也習
醫者若得此書如著裘挈領舉網提綱通之他證
迎刃而解矣惜原版散佚海內無從購求子藏之
笥篋朽若許行以公諸世豈不甚善璧乃踴躍受
命思夫醫之理備於五行戚於六疾道雖小而可
通於國在昔文正公有云不能爲宰相卯願爲良

醫旨哉非以天下爲己任未易有是語也今
天子恩膏廣被淪肌浹髓文德武功洋溢方外羣生沾
濡久已躋斯民而登于仁壽之域猶且視民如傷
常若有瘵瘝之未盡起者豈非視天下如一家視
四海如一身也耶古稱隆之世賡歌喜起太和翔
洽而沴氣自消庶徵來備而咎徵胥化以
聖天子之建中表正萬國咸寧德洋恩溥於休和而
公實以鹽梅舟楫之材綏服南國凡所爲蒙成輔相
者俱造化之樞機亦有以制其過補其不及而是

書之復梓也適成於此日其足贊勷化理者豈淺
小而已哉璧用是潛心考核删其繁冗存其粹精
補其闕略間有剩義附以管見庶長沙之典教炳
如日星三家之詮釋昭焉如揭而益彰
公之繼志述事不僅篤于乃祖乃父而且及于其親
眞可謂親親而仁民仁民而愛物者豈非良醫良
相之功兼而有之乎璧樗櫟庸材此行也自愧放
浪形骸蹉跎歲月然賴有此舉不虛所遊矣書成
遂拜手而誌其事西江劉宏璧。

漢張仲景先聖傷寒論

方中行

喻嘉言　三先生註

周禹載

瀋陽范時崇蒼巖鑒定

豫章劉宏璧廷實刪補

山陰姜　峚伯達

雲間張世鳳儀廷

吳閶范　瀋深原參訂

嘐城顧　隹曾方侯

會稽章泰階曼亭

山陰吳秉權楚材

魏塘郁世徵南州

會稽范昌禹德凝

三韓佟　鉞秉虔

會稽范龍驤維德

會稽沈世燦雲若較閱

傷寒論三註目錄

卷之一

太陽上篇　風傷衛三證

卷之二

太陽中篇　寒傷營三證

卷之三

太陽下篇　營衛俱傷二證

卷之四

陽明上篇　經證

陽明中篇　太陽陽明證　正陽陽明證

少陽陽明證　禁下證

陽明下篇　裏證治法

卷之五

少陽上篇　經證

少陽下篇　裏證治法

卷之六

太陰上篇　傳經證

太陰中篇　藏寒證

太陰下篇 壞證治法
卷之七
少陰上篇 傳經證
少陰中篇 中寒證
少陰下篇 壞證治法
卷之八
厥陰上篇 傳經證
厥陰中篇 中寒證
厥陰下篇 壞證治法

卷之九
火劫篇 證十二條
卷之十
藏結篇 證三條
結胸篇 證十條
痞病篇 十三條
卷之十一
合病篇 六條
併病篇 五條

卷之十二
痙病篇
濕病篇
暍病篇
暑證 新增八
卷之十三
痰病篇
宿食篇
卷之十四

動氣篇 霍亂篇 差後諸復篇 陰陽易篇
卷之十五
春溫篇
夏熱篇 新增三十八則
卷之十六
疫病篇 新增補
卷之十七
脈法篇
卷之十八 方欵
終

傷寒論三註卷之一

太陽經風傷衛大意

太陽者。巨陽也。寒水之經也。爲六經之外藩。總統一而統營衛。故外邪得而襲之。然則病在三陽。有在經在府之異。在太陽有風傷衛。寒傷營。營衛俱傷之殊。不知所以爲經。爲府者。汗下。因誤施也。不辨所以爲風。爲寒。爲風寒者。解肌發汗。或錯用也。因以風傷衛爲首篇。篇中入膀胱府次之。誤治壞證。又次之。至寒傷營。營衛俱傷。亦如上法。各自爲篇。後條例詳明。首

尾一貫。其釋義則方中行。㴱幾研理。喻嘉言發揮闡蘊。偶有未盡。則周禹載又從而酌補之。合三先生之註。誠千百年來一大矩也。後之學者。可無臨岐之感矣。

太陽上篇

太陽經。起於目內眥。上額交巔頂。下行入項。走肩髆。由背脊至小足指。尺寸俱浮者。太陽受病也。當一二日發。以其脈上連風府。故頭項痛。腰脊強。

病有發熱惡寒者。發于陽也。無熱惡寒者。發于陰也。發於陽者。七日愈。發於陰者。六日愈。以陽數七。陰數六。故也。

此條以有熱無熱。證陽病陰病之大端。言陽經受病。則惡寒發熱。陰經受病。則無熱惡寒。陽奇數也。陽常有餘。故六日雖周徧六經。餘熱不能即散。至七日汗出身涼而解。陰偶數也。陰常不足。故六日周徧六經。即陽回身煖而愈也。

太陽之爲病。脈浮。頭項强痛而惡寒。

方註。太陽者。膀胱經也。乃六經之首。主皮膚而統營

衛。所以爲受病之始也。故脈見尺寸俱浮。知爲病在太陽也。强痛者。皮膚營衛。一有感受。經絡隨感而應。邪正爭擾也。惡寒者。該風而言也。風寒初襲表而鬱於表。不勝復被風寒。故惡之。此揭太陽之總病。乃三篇之大綱也。

太陽病。發熱汗出。惡風。脈緩者。名爲中風。

方註。太陽病。上條所云者是也。後皆倣此。發熱。風邪干於肌膚而鬱熱也。汗出。腠理疏。玄府開而不固也。此以風邪鬱衛。故衛逆而主於惡風。脈緩。即下文陽

浮而陰弱之謂風性柔和所以然也然風性爲陽其中人也從衛而入衛氣道也風之所以從衛入者衛亦陽從其類也

喻註第一條脈浮頭項强痛乃風寒之總證今發熱汗出惡風脈緩乃是觸冒於風所致卽名中風中與傷無別謂之傷風亦可此條乃中風之總稱已後凡言中風則發熱汗出惡風脈緩俱括在內

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

方註關前陽外爲陽衛亦陽也風邪中於衛則衛實衛本行脈外又得陽邪而助之强於外則其氣愈外浮脈所以陽浮陽主氣氣鬱則蒸熱陽之性本熱風善行而數變所以變熱亦快捷不待閉鬱而卽自蒸發故曰陽浮者熱自發也關後陰內爲陰營亦陰也營無故則營比之衛爲不及營本行脈內又無所助而但自不足於內則其氣愈內弱脈所以陰弱陰主血汗者血之液陰弱不能內守陽强不能外固所以致汗亦直易不待覆蓋而卽自出泄故曰陰弱者汗自出也嗇嗇言惡寒由於內氣餒淅淅言惡風由於外體踈翕翕發熱乃形容熱候之輕微翕翕而合也鼻鳴乾嘔乃詳上條之未備陽熱壅甚故鼻窒塞而息鳴氣上逆而乾嘔也然翕翕發熱難曉而鼻鳴乾嘔易見有鼻鳴乾嘔則翕翕發熱可徵矣

喻云用桂枝解散肌表之邪而與發汗驅出陰寒之法迥乎角立也

桂枝湯

桂枝 芍藥（酒洗） 生薑（切。各三兩。漢時一兩。卽今之三錢三分） 炙甘草（二兩） 大棗（十二枚擘）右五味咀片以水七升微火煑取三升去渣適寒溫服一升（古之一升卽今之一盞）

桂枝性味辛甘屬陽因衛而營走陰芍藥酸寒下氣收陰斂液夫衛氣實而腠理開踈矣桂枝能固之營血虛而汗液自出矣芍藥能收之用芍藥臣事桂枝以治中風則營衛未有不和諧者佐以甘草和中則發熱未有不除者使以大棗益脾生薑止嘔皆用命之士也

服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許徧身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停服後不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

喻註妙用全在歠稀熱粥以助藥力穀氣內充則邪不能入而熱粥以繼藥之後則邪不能留法中之

法若此世傳方書無此四字殊失初意更有已透徹似之汗蓋覆强逼致令大汗流漓者總不知解肌爲何義耳所以服桂枝時要使周身漐漐然似乎有汗者無非欲其皮毛開發暫開而邪散也然恐藥力易過又藉熱粥以助其緩如此一時之久肌發不致速閉則外受之邪盡從外解允爲合法矣不識此意汗時不失之太過即失之不及太過則邪未入而先擾其營甚則汗不止而亡陽不及則邪欲出而早閉其門必至病不除而生變矣

周註桂枝血分藥也汗者血之液也苟非以藥直透營分和營散邪芍藥護營固裡則不但外邪不出且必內入而爲府患然後知和營則外邪出邪出則衛自密更不必用固表之藥而汗自止矣

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

此風傷衛之證已全具矣脈之浮緩已在言外即非鼻鳴乾嘔而桂枝證無疑總之桂枝專爲解肌不因證之稍減與否而增損也

太陽病外證未解脈微弱者當以汗解宜桂枝湯

方註外證未解謂頭痛項强惡寒等猶在也微弱即陽浮而陰弱此言太陽中風凡在未傳變者仍當從解肌蓋嚴不得下早之意

太陽病發熱汗出者此爲營弱衛强故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯主之

喻註衛得邪助而强營無邪助故弱須知營弱與血虛無涉邪風即風邪也

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此爲衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之

藏無他病四字開無限照顧病情固不獨一桂枝證宜然也傷寒之熱邪不退不已從無間斷傷風則有時熱有時不熱有頭則復熱投藥之法當于前熱既退後熱未來急與桂枝所謂乘其退而擊之也

病嘗自汗出者此爲營氣和營氣和者外不諧以衛氣不共營氣和諧故耳以營行脈中衛行脈外復發其汗營衛和則愈宜桂枝湯

喻註此明中風病所以衛受風邪營反出汗之理見營氣本和但衛强不與營和復發其汗俾風邪從肌

竅外出斯衛不强而與營和正如中酒發狂酒去其人帖然矣

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈

喻註中風證凡未傳變者舍解肌無別法也此云服湯反煩者必微似汗亦未得肌竅未開徒用藥力引動風邪漫無出路勢必內熱而生煩也刺風池風府以瀉風熱之暴甚更與桂枝湯引之外出則愈矣可見解肌當如法也　今即不用刺法當於本湯加羌

辛槀本以通督脈即是刺風池風府之意

風家表解而不了了者十二日愈

喻註風邪雖去未得遽寧再過一經則正氣復理見當靜養以需不可喜功生事也

太陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡故也若欲再傳經者鍼足陽明使經不傳則愈

六日經盡營衛流行復至七日而行受邪之經耳鍼足陽明者謂太陽將傳陽明故於趺陽脈穴鍼之以洩其邪則邪散而自愈矣

太陽病外證未解者不可下也下之爲逆欲解外者宜桂枝湯主之

方註此於下早之禁而申言之重致叮嚀之意也病在外而求之內于理則爲逆也經曰從外而之內者治其外正謂此也

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之

見已下其脈仍浮證未増變者仍當急解其外也

夫病脈浮大。問病者。言但便硬耳。設利之爲大逆。硬爲實。汗出而解。何以故。脈浮。當以汗解。

太陽中風。未嘗解肌。或解肌未盡。則邪氣入裡。歸於陽明府矣。今脈大。陽明脈也。而浮仍在。尚屬太陽。及問病者。言但便硬。更無腹滿心下硬痛。則裡勢原緩。設或利之。則外邪內陷。必至結胸及痞。故云大逆。仲景自設一難曰。硬爲實。汗出而解。豈內實反有汗解之事乎。卽緊承云。脈浮當汗解。其所解者。浮脈也。非解內實也。

欲自解者。必當先煩。乃有汗而解。何以知之。脈浮。故知汗出解也。

喻註。天地鬱蒸而雨作。人身煩悶而汗作。氣機之動也。氣機一動。脈必與證相應。故脈浮而邪還於表。纔得有汗。而外邪盡從外解。設脈不以浮應。則不能作汗。其煩卽爲內入之候。又在言外矣。

桂枝本爲解肌。若其人脈浮緊。發熱汗不出者。不可與也。常須識此。勿令誤也。

已見寒傷營之脈證。卽不可誤用風傷衛之治法。

凡服桂枝湯吐者。其後必吐膿血也。

桂枝辛甘。本胃所愛。服之反吐。其人濕熱素盛。更服桂枝。則兩熱相合。滿而不行。勢必上逆而吐。吐逆則其熱愈淫溢于上焦。蒸爲敗濁。故必吐膿血。此一大禁也。

若酒客病。不可與桂枝湯。得湯則嘔。以酒客不喜甘故也。

喻註按辛甘發散。內經之旨也。仲景遵之製方。重申辛甘之戒。可謂慮周千變矣。如酒客平素濕與熱搏結胸中。纔挾外邪。必增滿逆。所以辛甘之法。遇此輩卽不可用。辛甘不可用。則用辛涼以撤其熱。辛苦以消其滿。自不待言矣。後人不察。偏詆桂枝爲難用。卽不遇酒客。無端變亂內經定法。可勝誅哉。

劉宏壁曰。桂枝氣味俱薄。若酒客病不可與者。舉一以例其餘也。庸工不得其解。每遇濕熱素盛之輩。但去桂枝於甘辛極熱之類。全無顧忌。先師豈意後人如此之愚哉。卽如產後不宜寒涼。所以舉一白芍之味酸微寒者。以示戒。今只知除去白芍。於三黃寒涼

等藥及悉用無忌殊不知聖人一語該括無窮味薄者尚不可與其味厚者可知微寒者亦所宜禁而大寒者尤所當戒世俗不能引伸觸類從以鹵莽滅裂為事可見上古醫書非極大聰明學問人亦安能玩味而有得焉此璧所以於三家註又從而約略顯出之無非欲讀是集者覽之而易曉也

太陽病欲解時從巳至未上

方註太陽者盛陽也故王於巳午未經曰自得其位而起者此之謂也太陽病自解固如是矣服湯而解亦必至其所王之時而精神爽慧也此該太陽病言之營衛皆然也

中風發熱六七日不解而煩有表裡證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

此太陽中風失于未治久而入裡之證表以外證未罷言裡以煩渴屬府言吐伏飲內作也以水得水湧溢而為格拒謂水逆也澤瀉行水鹹寒走腎朮性勝濕苦甘益脾二苓淡滲利水以滋乾桂擅辛甘去風而和表也

喻註傷風證原有汗以其有汗也延至日久不行解肌之法汗出雖多徒傷津液表終不解轉增煩渴邪入本府飲水則吐者名為水逆乃熱邪挾積飲上逆以故外水格而不入也服五苓散頻溉熱湯得汗則表裡俱解故一舉而兩得也又曰膀胱為津液之府用以通調水道則火熱自化而津液得全矣

五苓散

豬苓　茯苓　白朮各十八銖（一銖即今之一分三釐八毫也）　澤瀉一兩六錢

桂半兩　右五味為末以白飲和服方寸匕日三服

膀胱者太陽府也津液藏焉五苓利水者也水蓄於中而致逆者固當用之今惟熱鬱膀胱故使液耗欲令津回而潤非先滌其熱不可也於是茯苓走氣分豬苓走血分澤瀉分理陰陽白朮生津止渴也用桂者熱因熱用也設外邪未解仍從桂枝乃知此湯為渴而小便不利者主也若但小便不利則茯苓甘草湯足矣若但渴而無表則四苓足矣

發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止

一　其人素有痰飲清陽之氣久虛者誤汗則風藥挾飲

結聚上焦以致水藥拒格不入也若更汗不使津液愈傷水飲愈逆邪逆則必吐吐則必泄蓋上氣虛而下竅亦開肺與大腸爲表裡也設使竟服桂枝何至爲逆後服五苓又何至吐下不止乎

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

汗出兼渴明明中風言寒互詞也

茯苓甘草湯

桂枝　茯苓　甘草炙各二兩　生薑切三兩　右四味以水

四升煮取二升去滓分溫三服

汗出而渴即表證仍在而膀胱熱入劫去津液故爲渴則其氣不化而水道不出意在言表矣五苓滌熱者也假使汗出不渴但小便不利則雖不利而非極赤極熱者可知故無取于豬澤之鹹寒白朮之生津止渴矣蓋府邪十之二三表邪仍現六七因于桂枝湯中減桂枝去芍棗加茯苓內外兩解固輕且活總之裡證多者裡藥勝非五苓不爲功表邪多者表藥勝并芍棗亦可去去取之際聖人有深意於其間矣

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裡急也

喻註飲水過多致小便利則水未入腹先與邪爭必至心下悸也小便少者即小便短赤裡證已具之意但本文云必苦裡急則是謂飲水多而小便少邪熱足以消水故直指爲裡證已急也

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此爲壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之

方註三日傳遍三陽之時也壞言歷徧諸治而猶不

愈則反覆雜誤之餘血氣已憊壞難以正名名也蓋既不可名以正名則亦難以出其正治故但示人以隨機應變之微旨善學者必體而自得師焉

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之方載少陰中篇

喻註此本爲太陽中風誤服大青龍湯因而致變者立法然陽虛之人纔發其汗便出不止即用麻黃火劫等法多有見此證者振振欲擗地五字形容亡陽之狀如繪蓋擗者避也汗出過多衛氣解散其人似

乎全無外郭故振振然四顧徬徨無可置身思欲闢地而避處其內也陰證似陽者欲坐井中避熱就冷也汗多亡陽者欲入土中避虛就實也試觀嬰兒汗出過多神虛畏怯合面偎入母懷者豈非振振欲擗地之一驗乎從來皆以爲驚風誤治實由未透傷寒證中之大關耳

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

方註此亦太陽中風誤汗之變證夫衛表欲洩無出

桂枝右矣而欲復陽斂氣所以有附子之加焉

桂枝加附子湯

桂枝 芍藥酒洗 生薑切各三兩 甘草炙二兩 大棗十二枚擘

附子一枚泡去皮破 右六味以水六升微火煮取三升去渣適寒溫服一升若一服汗止停後服

此本桂枝證也誤用麻黃勢必致大汗而亡陽人身津液有幾堪漏而無已耶故以附子入桂枝湯中郎爲固表回陽上劑其間惡風爲陽虛小便難爲膀胱府傷拘急難以屈伸因無津液以養致病之由瞭如

指掌失此不圖漏何不止必至無汗不收矣豈特亡陽已哉聖人見勢所必致故不得不早爲之所也

發汗後身疼痛脈沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之

喻註傷風誤發汗後身反疼痛者乃陽氣暴虛邪不能盡出所致況脈見沉遲更無疑矣若尺遲乃素虛此則六部皆然爲發汗新虛故于桂枝方中加芍薑以去邪人參以輔正仲景意中明明桂枝湯不欲與人參並用以桂枝能解肌表之邪人參反固肌表之邪

然在誤汗後正氣虛微餘邪不解則有不得不並用之勢人參尚主半表故曰新加加芍藥者以誤汗而陽虛邪湊恐陽邪無偶和以芍藥俾不至散亂也

新加湯

桂枝 人參各三兩 芍藥酒洗 生薑切各四兩 甘草炙二兩

大棗十二枚擘 水七升微火煮三升去滓適寒溫服一升

汗出既多陽氣外泄浮緩之脈變爲沉遲正氣虛矣豈能俾邪外出乎故加人參輔正庶解肌有功也然必加芍薑者一以汗多收陰且可以配人參一以辛

散去邪并可以配芍藥名之曰新加者專爲證不必
而脉虛者立法也
發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之
喻註發汗後外已解而腹脹滿知非裡實之證由脾
胃氣虛津液搏結陰氣內動壅而爲滿也
厚朴生薑甘草半夏人參湯
厚朴去皮。炙。生薑切。各半斤。甘草炙。二兩。半夏半升。洗。人參一兩
右五味以水一斗煑取三升去滓溫服一升日三服
發汗脹滿明係陽氣外泄痰飲搏結使徒以朴薑疏

利其氣半夏消豁其結滿必不減蓋脾胃之津液耗
而正氣無以輔之也故畏寒者以附子復陽氣虛者
以人參輔正知此而新加之義益明
發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗
湯主之
喻註汗本心之液發汗後臍下悸者心氣虛而腎氣
發動腎邪欲上凌心故臍下先悸取用茯苓桂枝直
趨腎界預伐其邪所謂上兵伐謀也
茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓半觔 桂枝四兩 甘草二兩。炙 大棗十五枚。擘 右四味以
甘瀾水一斗先煑茯苓減二升內諸藥煑取三升去
滓溫服一升日三服　作甘瀾水法取水二斗置大
盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之
汗過多而心氣餒陽氣微腎邪勃勃欲侮心火故臍
下先悸茯苓淡滲能攝水氣增至半觔桂枝走陰可
伐腎邪復益一兩至甘草益焉以補陽虛大棗培土
以制邪水則補脾制腎之事畢矣而又慮以水煑藥
恐助水氣用法揚之取其上之輕活速走者疾趨於

下無黨惡長禍之患抑何神歟
發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘
草湯主之
方註汗多血傷而心虛動悸故叉手自冒欲得按也
桂枝走陰斂液宅心能固疎慢之表甘草緩脾和中
益氣能調不足之陽則此方實收陰補陽之爲用也
桂枝甘草湯
桂枝四兩。去皮 甘草二兩。炙 水三升煑取一升去滓溫服
前條是心火驟虛故腎邪上凌此條爲心血本虛故

欲得按則此條甚於前條矣乃不用附子者以見惡寒也不加人參者不見沉遲脈也去芍藥屬陰也去薑棗無取辛散也故止用桂枝二甘草一則固表和中兩相綰合而與有薑者之立法遠矣

未持脈時病人叉手自冒心師因教試令欬而不欬者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

陽虛耳聾宜亟固其陽與少陽傳經邪盛耳聾迥別

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱

消渴者五苓散主之

喻註不解肌而發汗致令津液內耗陽明府證具見爾時府熱未幾水入可解必不使大便燥結有逆攻脾氣之患也若津液素虛之人即少少與水豈遂令和故雖脈浮似表證仍在然膀胱氣傷而小便已不利外熱雖微而府證則已急又何能不從兩解之法乎凡飲水多而小便少者謂之消渴裡熱既甚必憑證不憑脈故導濕滋乾清熱惟五苓有全功耳

總論本桂枝證也因誤用麻黃湯發汗同一陽虛矣乃有不去芍藥有去芍藥又有反加芍藥者其理安在二條發汗後其人已見惡風便難肢急不便屈伸等證又恐汗漏未有止期故用附子以回陽然汗為血液能無恐其劫陰乎故必用芍藥以監營三條發汗後身疼痛脈沉遲者將因誤汗邪終不去脈變沉遲遂使疼痛不專太陽沉遲不獨一部而脈已若其虛者又何能不用人參加芍藥者謂無陰則陽無以根加生薑者不但使人參宣通邪氣散解又恐芍藥酸收邪或難出耳四條腹脹滿明係陽虛陰滯無取

芍藥五條臍下悸是腎邪發動欲上凌心六條心下悸欲得按是火衰而水邪將動尚可用酸寒以助陰氣耶試觀芍藥一味之增減去留聖人必非無故云

發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之

煩渴裡證也脈浮數表在也用五苓散以兩解之也

病在陽應以汗解之反以冷水噀之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散

身熱當以汗解反以冷水噀灌後逼使之內入則增

煩粟起。熱邪傳裡也。乃試據病情。知其欲飲。非爲渴也。喉間必有躁煩之狀。而實少陰所循也。故與文蛤之鹹寒。以潤陰瀉陽。直趨少陰。專任之而有全功耳。假令不差。則仍入膀胱府矣。五苓又何疑耶。

文蛤散

文蛤五兩 一味爲散。以沸湯五合和一錢七服。

身熱皮粟不解。欲引衣自覆。若以水潠之洗之。益令熱不得出。當汗而不汗。則煩。假令汗出已。腹中痛。與芍藥三兩。如上法。

前條灌水。因致皮粟。熱結不去。此條則未嘗灌水。已爲皮粟。引衣自覆。陽虛何等。復可以水潠洗之乎。潠水遏抑。欲無煩得乎。煩爲不汗之故。與桂枝湯。急使得汗。不可愈耶。假令得汗而反腹痛。知潠水者。固抑其熱而使陽邪內入。亦足遏其熱而引陽邪內陷也。夫內入而腹不痛。但欲飲水。與五苓。以滲其邪。內陷而但腹痛。不欲飲水者。當於桂枝湯中加芍藥。以去其痛。而無取乎五苓也明矣。

太陽病。當惡寒發熱。今自汗出。不惡寒發熱。關上脈細數者。以醫吐之過也。一二日吐之者。腹中飢。口不能食。三四日吐之者。不喜糜粥。欲食冷食。朝食暮吐。以醫吐之所致。此爲小逆。

方註此原病變出於誤治。關上。脾胃也。細爲虛。數爲熱。誤于吐也。一二日言病之初。猶在太陽也。腹中飢。陽能化穀也。口不能食。胃受傷也。三四日病在陽明也。欲食冷食。陽明惡熱也。朝自寅至辰。少陽未病。故飲食如常。暮自申至戌。陽明胃傷。故當其時則吐。小逆言證未甚變。但以吐傷胃氣。致妨於飲食也。

陶氏曰。常見外感之脈。人迎細弱。而氣口連寸反滑數大於人迎者。以曾經痛吐。傷胃。胃上乘於肺故也。

太陽病吐之。但太陽病當惡寒。今反不惡寒。不欲近衣。此爲吐之內煩也。

喻註內煩不欲近衣。顯虛熱之證。以吐而傷其津液也。可見用吐法時。亦當相人津液矣。

太陽病桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃連黃芩湯主之。

桂枝證誤下。利遂不止者。因邪未入裡。而胃已受傷。

設使脈促則雖不利而表邪尚在仍當與以桂枝參
祇以喘而汗出則外邪內陷上侵則喘下奔則泄故
合桂枝而用葛根取其因勢達外本府本經之爲便
也且即用芩連以寒蕩其熱者因脈數而止者謂之
促不急祛其熱喘汗何由止耶

葛根黃連黃芩湯

葛根半斤 甘草炙 黃芩各二兩 黃連三兩 右四味以水
八升先煑葛根減二升內諸藥煑取二升分溫再服

太陽誤下脈促未解而用葛根者利不止熱邪因下

而入陽明府矣則以本經之藥提出之太陽誤下而
而喘利而脈促內滯之熱未必下走故以芩連之寒
蕩滌之然後知下利脈促喘汗皆因熱入也

太陽病下之其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不
上衝者不可與之

誤下而陽邪下陷然無他變但仍上衝陽位則可從
表裏兩解之法故以桂枝湯加於前所誤用下藥之
內則表邪外出裏邪內出即用桂枝大黃湯之互詞
也若不上衝則表裏兩解之法從無取義矣

誤下而邪已入胃更不復利邪無出出故氣上衝設
僅用本湯則在表者可解而在裡者何由得泄乎仍
加大黃以兩解此不易之法也

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微
惡寒者去芍藥方中加附子湯主之

喻註誤下脈促與上條同以無下利不止汗出等證
但見胸滿則陽邪仍盛于陽位幾與結胸同變然滿
而不痛且諸證未具胸未結也故取桂枝亟散太陽
之邪去芍藥者恐其復令陽邪下入腹中也設微見

惡寒則陽虛已著去芍藥方中即當加附子以回陽
是雖不言汗出然由此微惡寒合前條觀之則脈促
胸滿喘而汗出之內原伏有陽虛欲脫之機故仲景
於此際特以微惡寒三字發其義可見陽虛則惡寒
矣又可見汗不出之惡寒即非陽虛矣傷寒證中多
有下後魄汗不止而釀亡陽之變者必於此等處參
合以求神髓庶可進於道耳

桂枝去芍藥湯

桂枝 生薑各三兩切 甘草二兩炙 大棗十二枚擘 水七升微火

煑取三升去滓適寒溫服一升

脈促而胸有所停陽邪傳於陽位設用芍藥幾何不領陽邪下入胸滿者變爲腹滿乎故去之而使桂枝生薑之屬速盡其長立行表散以去其微結耳

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝　生薑各三兩　炙草二兩　大棗十二枚擘　附子一枚炮去皮切　水七升微火煑取三升服一升若一服惡寒止停服

誤用大黃寒下或傷脾家之陽令人氣不外充陽必內弱一遇惡寒遂加附子芍藥爲陰仍宜急去乃知

汗下所誤雖異而畏寒則同芍藥去法即同而意則異前恐引邪下陷此以寒藥非宜也明乎此可以進退諸味耳

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之

前條氣上衝者其邪已在中下上衝陽位故再加大黃微利之使內邪盡出而表邪不陷此條但微喘則邪猶在中上畧爲上逆無取直下故但疎利其氣而已均入桂枝湯者以表均未解也

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝　芍藥　生薑各三兩　炙草二兩　大棗十二枚　厚朴二兩　杏仁五十個去皮尖　右七味水七升微火煑取三升去滓適寒溫服一升若一服汗出病差停後服

厚朴杏仁爲下氣散結之聖藥蓋誤下則引邪入裡既入不復外出利其下行散其熱結而喘自止矣

喘家作桂枝湯加厚朴杏子仁

申言此湯者即非誤下而喘亦用此湯無疑

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此

本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也

喻註二三日不能臥但欲起陽邪熾盛逼處心胸所以知其心下必至於結也若脈微弱者此素有痰飲積於心膈適與外邪相召則外邪方熾其不可下明矣反下之若利止則邪勢乘虛欲結者愈益上結利未止因復下之俾陽邪不復上結亦將差就錯因勢利導之法但熱邪從表解極易從裡解極難協熱下利熱不盡其利漫無止期亦危道也

太陽病。下之而不愈。因復發汗。以此表裡俱虛。其人因致冒。冒家汗出自愈。所以然者。汗出表和故也。得裡未和。然後下之。

喻註冒家神識不清。似有物蒙蔽其外也。所以必須得汗。使外邪先從外解。然後辨其二便之和否。再一分解其邪也。然表裡俱虛之證。其兩解之法。宜輕而且活。所以汗出自愈。未嘗指定服藥也。又說得裡未和。然後下之。但示其意。並不出方。後人孰察其遵內經謂虛者責之之義乎。若論用藥。表無過桂枝。裡無過大柴五苓矣。

大下之後。復發汗。小便不利者。亡津液故也。勿治之。得小便利。必自愈。

方註既反下。又反汗。津液重亡。則小便應不利。若治之以利其小便。實無可利者。不惟無益。而反害之。

太陽病。下之。其脈促。不結胸者。此為欲解也。脈浮者。必結胸也。脈緊者。必咽痛。脈弦者。必兩脇拘急。脈細數者。頭痛未止。脈沉緊者。必欲嘔。脈沉滑者。協熱利。脈浮滑者。必下血。

太陽誤下。而其邪或入裡。或上逆。或下泄。或傳半表半裡。或犯胃氣。或傷陰血。總無欲解之理。然脈促。則邪熱不至內結。故即下而在外之邪不入。所存者已可勃勃從表出。且曰欲解。則有俟輕表之意。原在非竟解之謂。若脈浮。則外邪正盛。下則勢必乘虛內結矣。至下多亡陰。因見緊脈。邪襲少陰。因而咽痛。或風木失榮。脈因見弦。而脇際拘急。若細數。則熱邪未散。頭痛未有止期。設脈沉緊。則已顯裡寒。中氣大傷。勢必作嘔。沉滑則邪實於內。自為熱利。浮滑則陽邪既

熾。而內邪復實。不至於下血不已耳。乃一誤下也。因其人正氣之強弱。藏府之虛實。遂致種種變證。各因其脈。而可以預必也。誰謂太陽可以不行表解。而竟行攻下耶。

傷寒論三註卷之二

太陽經寒傷營大意

太陽一經也。而必以營與衛分爲二者。非分營衛也。分風寒也。夫寒則何以傷營。營陰也寒屬陰故相從而爲害。害則皮毛先受而肺氣閉鬱。鬱而爲脉緊爲喘逆爲體痛。聖人于是驅其邪使之外出而不得不汗也。今之人未嘗被寒。輙發汗汗出而營大傷。聖人於是嚴傷寒之辨。辨既晰則發汗者弗疑。其不應發汗者亦弗疑矣

太陽中篇

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

方註。寒爲陰。陰不熱。以其客於陽經。鬱而與陽爭。蒸而爲熱。已發熱者。時至而蒸也。未發熱者。始初之時。鬱而未爭也。惡寒。必者。言發熱早晚不一。而惡寒則必定。即見也。體痛者。寒主堅凝而傷營。營實而强則血澀。衛虛而弱則氣滯。故痛也。嘔逆。胃口畏寒而寒涌也。陰謂關後。陽謂關前。俱緊。三關通度。而急疾寒性强勁而然也。營血道也。寒之所以從營入者。營亦陰。亦從類也。已下凡首稱傷寒者。則又皆指有此云云之謂也

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗而喘者。麻黃湯主之

無汗乃對上篇之有汗。言以見彼此相反所以爲風寒之辨。別血爲營。營強則腠理閉密。雖熱。汗不出也。衛主氣。衛弱則氣之逆呼吸不利而聲息不遂也

麻黃湯

麻黃去節 桂枝各三兩 炙甘草一兩 杏仁七十箇去皮尖。四味。水九升。先煑麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煑取二升。温服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。

李時珍曰。津液爲汗。汗即血也。在營即爲血。在衛即爲汗。寒傷營。營血不能外通于衛。衛氣閉固。故無汗發熱而增寒。風傷衛。衛氣不能內護于營。營氣不固故有汗發熱惡風。是麻黃湯雖太陽發汗重劑。實爲發散肺經火鬱之藥。桂枝湯雖太陽解肌輕劑。實爲理脾救肺之藥也

麻黃者突陣擒敵之大將也桂枝者運籌帷幄之參軍也故委之以麻黃必勝之算也監之以桂枝節制之妙也甘草和中而除熱杏仁下氣而定喘惟麻黃有專功之能故不須啜粥之助

脉浮者病在表可發汗用麻黃湯

方註傷寒脉本緊不緊而浮則邪見還表而欲散可知矣麻黃湯者乘其欲散而拓出之也

脉浮而數者可發汗宜麻黃湯

浮而數者傷寒之欲傳也乘寒邪有向表之浮當散

其數而不令其至於傳也

但浮不緊何以知其寒邪以無汗故可發也脉數何以知其未入裡耶以其浮故可汗也

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

身熱畏寒屬陽虛陽虛者未有不畏寒者也身寒畏熱屬陰虛陰虛者未有不內熱者也故陽虛者宜黃芪建中湯陰虛者宜當歸建中湯

傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳頗欲吐若躁煩脉急數者爲傳也

方註靜爲恬退而和平也其爲不傳而欲愈矣頗欲吐待吐而不吐蓋嘔逆未全止也躁乾也數主熱急躁疾也欲傳而加進可知也

傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也

不傳有二一則不傳而遂自愈一則不傳而猶或不解始終一經者有之要皆以脉證所見爲準若只拘日以論經則去道遠矣

傷寒發汗解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜桂枝

湯

方註傷寒發汗者服麻黃湯以發之也解過半日何事而復蓋汗出過多則腠理反開護養不謹邪風易入所以新又煩熱而脉轉浮數故曰可更發汗言當改前法故曰宜桂枝湯桂枝湯者中風解肌之法微哉旨也庸俗不審病加小愈之義　約制自肆粗莽不喻汗法微似之旨騁以大汗爲務病致變矣反爲邪不盡汗而又汗轉輾增劇卒之莫救不知悔悟讀書不喻旨趙括鑒矣學醫費命伊誰鑒耶傷哉

傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。其小便清者。知不在裡。仍在表也。當須發汗。若頭痛者必衄。宜桂枝湯

不大便。爲裡熱明矣。故雖頭痛。亦宜承氣下之。小便清則裡無熱。故曰仍在表。宜發汗。然小便清而頭痛。陽邪上盛也。故衄可必。而宜桂枝湯解之。若承氣湯有四方。此不明言。要當隨證辨用耳。

太陽病。脉浮緊。無汗發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當發其汗。服藥已微除。其人發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。

當汗不汗。日久不解。與以麻黃。已微除矣。而復發煩目瞑。甚至於衄者。以寒邪并於血分。相持已久。傷經實深。此內經所云陽絡傷則血外溢而爲衄也。苟非成流。必不能散。復與麻黃一定之法也。假使成流。則陽邪雖重。已隨血散。而本湯亦可不作矣。或問服藥已微除。熱即未盡。勢必稍減。今反加煩瞑者。其故安在。以所感之邪既重。乃復遷延時日。則鬱于經者。已傷經中之血。津液暗消。漸將入裡。苟不與藥。或進膀胱之府而爲畜血。或入陽明之府而成結硬滿痛。未可定也。今與麻黃湯以衝動其邪。邪多藥少。不能即服。邪深藥淺。不能引出。又何怪乎爲煩爲瞑。以至於爲衄耶。仲景恐人至此。有藥不對病之疑。而反張皇無措。故申言其人如此者。止因陽氣重故也。

太陽病。脉浮緊。發熱。身無汗。自衄者愈。

浮緊無汗。麻黃證也。使早汗之。何至衄乎。惟未經發汗。則邪熱上行。勢必逼血而出于鼻。故衄既成流。則陽邪隨解。奪血無汗。此之謂也。仲景恐人于衄後復用表藥。故曰愈。

傷寒脉浮緊。不發汗。因致衄者。麻黃湯主之。

當汗不汗。因而致衄者。必點滴不成流也。陽邪既不大泄。熱從何解。仍以麻黃汗之。勢必解散而不衄矣。此之謂奪汗無血也。

傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。嘔家不可用建中湯。以甜故也。

悸証陽氣內虛而心悸。陰氣內虛而心煩。將來邪與虛搏。必至危困。建立其中氣。則邪不易入。即入亦足

以禦之也

小建中湯

桂枝　生薑三兩切　芍藥六兩酒洗　甘草二兩炙　大棗十二枚擘　膠飴一升　右六味以水七升煑取三升去滓內膠飴更上火消烊溫服一升日三服

小建中者桂枝湯倍芍藥而加膠飴也桂枝湯扶陽而固衞衞固則營和倍芍藥者酸以收陰陰收則陽歸附也加膠飴者甘以潤土土潤則萬物生也建定法也定法惟中不偏不黨王道蕩蕩其斯之謂乎

悸爲陽氣素虛而煩爲欲傳之候蓋血者心之液也中氣既虛可復汗之乎倍芍藥以益營入膠飴以養胃薑桂以散邪使中氣建立不爲振撼則外襲之邪不攻自撤謂君有仁人之言三而災星退度自然之理也然後知聖人立法邪勝者散邪爲主正虛者益正爲先但補正必兼散邪用味輕活必不如後人以小柴胡湯必去人參反爲謹慎耳

脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之然以營氣不足血少故也

李東垣曰尺中脉遲不可用麻黃發汗當頻與小建中和之和之而邪解不須復汗設不解不妨多與俟尺中有力乃與麻黃汗之可也

攻邪者必顧其正尺中遲則眞陽必虛而眞陰亦少矣腎爲血脉之源未有腎氣虛而營血反足者尚可汗之以傷其液乎建中之設正謂此也

咽喉乾燥者不可發汗

少陰之脉循喉嚨發汗則津液愈亡而腎水亦枲

淋家不可發汗發汗必便血

膀胱畜熱而淋復汗以逼其血則血愈不循經

瘡家雖身疼痛不可發汗發汗則痓

血熱表虛發汗則表益虛而易得重感痓出于重感

衄家不可發汗汗出必額上陷脉緊急目直視不能眴不得眠

額上通乎鼻不能眴爲目上瞪所以不得瞑而眠也

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振

伏皮爲血出則爲汗陽也陰不自出出之者陽也亡血陰虛矣寒慄而振反汗復亡其陽也

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰痛與禹餘糧丸
心主血而藏神汗多則血虛而舍空舍空則神狂散
也陰宗筋也疼液竭而失其所養榮也
王日休補禹餘糧丸方　禹餘糧赤石脂生梓白皮
各三兩赤小豆半升擣篩蜜丸彈大以水二升煮取
一升早暮各一服
咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲
得踡卧不得自溫
方註咽中閉塞者脾胃之邪上客於咽而作逆阻也

吐血者脾統血而胃爲之合脾傷不能統血故妄行
上溢而從胃道出也氣欲絕者亡陽也手足乃諸陽
之本陽欲外絕則陰亦不能內守陰陽不相順接而
厥冷故畏而欲得踡卧也夫如此溫之且未得豈能
自得其溫乎
欬而小便利若失小便者不可發汗發汗則四肢厥冷
欬爲陽邪上乘肺受熱也膀胱氣化實禀清肅而行
今曰利者則是氣墜乎上而下不相應也此是下焦
素常虛寒遂至咳而失小便復發其汗則陽外亡而
四肢必至厥冷矣
諸脉得數動微弱者不可發汗發汗則大便難腹中乾
胃燥而煩
數動陽邪也微弱則本虛汗之則津液耗而脾胃大
腸均受其害矣
諸逆發汗病微者難差劇者言亂目眩者死
方註逆亦厥也言亂少陰衰而志喪也目眩厥陰衰
而風亂也蓋厥逆無非少陰厥陰之證故也
太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外

不解者尚未可攻當先外解外解已但少腹急結者乃
可攻之宜桃仁承氣湯
寒傷在營故結熱於少腹者多血少腹爲膀胱部位
也夫血爲心液心屬火熱在膀胱膀胱屬水裡熱上
升心火無制有不神明擾亂者乎其人如狂若不去
則狂不止也故必以大黃之寒下滌其熱桃仁直達
血分甘草以和胃氣不疾不徐熱瘀盡出然後血之
不下者使之必下則人之如狂者可以不狂耳加桂
枝者一以本經血分藥一以外邪恐有未盡也

桃仁承氣湯

桃仁五十箇。去皮尖。桂枝二兩。甘草二兩。大黃四兩。酒洗。芒硝一兩。右先煮四味去滓內芒硝更上火微沸先食溫服五合日三服當微利。

桃仁逐血也。桂枝解外也。硝黃耎堅也。甘草緩急也。五者太陽隨經入府之輕劑也。先食謂先服湯而飲食則續進也。

太陽病六七日表證仍在。脉微而沉。反不結胸。其人發狂者以熱在下焦。少腹當硬滿。小便自利者。下血乃愈。

所以然者。以太陽隨經瘀熱在裡故也。抵當湯主之。

喻註此條之證較前條更重且六七日表證仍在曷爲不先解其外耶。又曷爲攻藥中不兼加桂枝耶。以脉微而沉反不結胸。知邪不在上焦而在下焦也。若少腹硬滿小便自利。則其人之發狂者爲畜血下焦無疑矣。故下其血自愈。然畜血而至于發狂。則熱勢攻心。桃仁承氣不足以動其血。桂枝不足以散其邪。非用單刀直入之將。不能斬關取勝。故名其湯爲抵當。抵者。至也。乃至當不易之良法也。柰何聖人以爲至當。愚人以爲非常。詎知邪結於胸則用陷胸以滌飲。邪結少腹則用抵當以逐血。設非此一法。少腹中所結之血。旣不附氣而行。更有何藥可破其堅壘哉。所以一峻攻斯血去而邪不留。并無藉桂枝分解之力矣。噫。非優入聖域者。烏足以語此哉。

二條寒傷營血。未經表散。因結下焦。則爲畜血。輕者其人如狂。則以外證爲先。此表解攻理不易之常法也。重者其人發狂。脉微沉均爲在裡。雖表證仍在。當以裡證爲急。此先裡後表亦一定之變法也。仲景以

狂字包括正多。其語言錯亂。舉動顛倒。已在其內。又復以如發二字分別甚細。一病情憒憒。一邪勢猖獗。學者潛心體認。譬之撮要爲圖。則山川形險歷歷如畫矣。

抵當湯

水蛭三十箇。猪脂熬黑。即螞蝗也。虻蟲三十箇。去翅足。猪脂熬。即牛馬身上大蒼蠅也。桃仁三十箇。去皮尖。大黃三兩。酒洗。右四味爲末。以水四升。煮取三升。去滓溫服一升。不下再服。

在裡有陽明府。與膀胱府之辨。下焦又有氣結與血

結之分今有表證而脉微沉者以邪入裡且在下連少腹硬滿而小便仍利者則其結非氣分而為血也惟血病遂使主血之心擾亂不寧病勢較重自非桃仁承氣是以勝任故取水蛭蝱虫之善食血者一以攻堅而不移一以破畜而無定桃仁潤滞大黄蕩熱惟恐其蓄之不去也

太陽病身黄脉沉結少腹硬小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

喻註此一條乃法中之法也見血證為重證抵當為

重藥恐後人辨認不真不當用而誤用與夫當用而不敢用故重申其義言身黄脉沉結少腹滿三者本為下焦蓄血之證然只現此尚與發黄相鄰必如前條之其人如狂小便自利則血證無疑法惟抵當矣

蓋小便不利乃熱瘀膀胱無形之氣病為發黄之候也小便自利則膀胱之氣化行然後少腹滿者允為有形之畜血也庸工不能辨證於此等處未著眼耳

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸

湯中水蛭蝱虫俱用三十九則其減去十五藥本輕矣輕則恐其邪不服庶幾連滓服之使之留戀其間纔使藥力稍減不容不去既令藥不至欺病復令病不敢欺藥一轉移中兩相照顧之道也

抵當圓

水蛭二十個猪脂熬黑 蝱虫二十五個去足翅熬 大黄三兩 桃仁二十個去皮尖

右四味杵分為四丸以水一升煑一丸取七合服之晬時當下血若不下者更服

湯者蕩也丸者緩也本證較前條為輕則法不得概

施然猶不離乎湯煑而連滓服之其所欲緩不緩不蕩而蕩之意歟故云不可餘藥謂桃仁承氣則不足抵當湯復過之酌于二者之間而得其中矣

傷寒頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出自嘔者下之益煩心中懊憹如飢發汗則致痙身強難以屈伸薫之則發黄不得小便久則發咳唾

濕熱素盛者未有不兼痰飲纔挾外寒必至上逆况寒邪已鬱為熱則濕熱相搏而為汗為自嘔矣必於辛涼發散中加理氣藥以運痰滲濕方合治法若誤

下則亡陰而爲煩悶。誤汗汗雖出而熱不爲解。反得辛熱以助其熱。則拘攣其筋脈。誤薰則火與濕熱相合。自有發黃欬唾不得便等證也。

傷寒發熱頭痛。微汗出。發汗則不識人。薰之則喘不得小便。心腹滿。下之則氣短。小便難。頭痛項強。加溫鍼則衄。

傷寒不得有汗。今微汗出。必其人素屬陽虛。設誤汗之。必至不識人。膀胱欲絕也。薰之則火邪內入而爲喘滿。膀胱氣傷也。下之則中氣大虛。而津液已滲於大腸。鍼之則火氣上炎。逼血爲衄。仲景特一一揭出。以示人當早遵建中之法也。

脈浮數者。法當汗出而愈。若下之。而身重心悸者。不可發汗。當自汗出乃解。所以然者。尺中脈微。此裡虛。須表裡實。津液自和。便自汗出乃愈。

脈證浮數。當汗。設下而身重心悸。縱脈浮數。亦不可汗。以尺微陰素虛也。必須津液自和。即爲表裡俱實。便自汗出而愈。此亦小建中而後發汗之變法也。要知仲景云尺微者不可發汗。又云尺微者不可下。無非相人津液之奧旨。

發汗後。不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之。

方註不可更行桂枝湯。則是已經用過也。桂枝固衛。寒不得泄。而氣轉上逆。所以喘益甚也。無大熱者。鬱伏而不顯見也。以傷寒之表猶在。故用麻黃以發之。杏仁下氣定喘。甘草退熱和中。本麻黃正治之佐使也。石膏有撤熱之功。尤能助下喘之用。故易桂枝以石膏。誠爲太陽傷寒誤汗轉喘之主治也。

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃四兩去節。杏仁五十個去皮尖。甘草二兩炙。石膏半觔碎綿裹。右四味。水七升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。

麻黃湯本有桂枝以監之。若更行桂枝湯。因而汗喘者。明明誤在桂枝矣。安得復用之耶。至杏仁。喘所必用。何爲反減。仲景意中不獨桂枝悞而芍藥更差。何者。芍藥酸收。陽邪引入胸中。因而作喘。故身無大熱者。熱在內也。杏仁雖足泄熱止喘。非用辛涼升散者

不足以散伏邪發胃熱也然則石膏固木湯之旨也
邪既內伏則表邪亦不易散故更加麻黃外散內涼
合爲經營復加甘草之數又恐石膏寒傷胃氣也

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

方註汗後肺氣新虛易得重傷飲水飲冷也水灌則
形寒肺傷所以喘也

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻
黃杏仁甘草石膏湯

喻註易桂枝以石膏少變麻黃之法以治誤汗而喘

當矣乃誤下而喘亦以桂枝爲戒而不越此方者何
耶蓋太陽中風與太陽傷寒一從桂枝一從麻黃分
途異治由中風之悞下而喘者用厚朴杏仁加入桂
枝湯中觀之則傷寒之悞下而喘者用石膏加入麻
黃湯中乃天造地設兩不移易之定法仲景所以諄
諄告戒者正恐人以傷寒已得汗之證認爲傷風有
汗而悞用桂枝故特出誤汗悞下兩條以示同歸麻
黃一治之要益見營衛分途成法不可混施矣

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之

方註臥屬陰腹滿者陰滯也起屬陽心煩者陽鬱也
梔子苦寒快湧心胸之煩厚朴枳實主泄胃腹之滿
三者能安悞下後之不能安也

梔子厚朴湯

梔子（十四枚擘）厚朴（四兩薑炙）枳實（四枚炒）右三味水三升半煮
取升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

心煩腹滿乃在下後明明引熱內入正氣既虛邪勢
熾也若治之而專使上越則中者不出欲使下行
則上者不降聖人于是以梔子之苦寒者湧吐之務

令在上者已不得留則煩可去復多用朴枳之苦下
者以泄其滯則滿可消抑何神耶

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯
主之

丸藥誤用不惟病變而且毒遺悞於大下不獨亡陰
而陽亦損所以身熱不去而微煩也梔子湧熱除煩
乾薑散毒益氣吐能散滯辛能復陽也

梔子乾薑湯

梔子（十四枚擘）乾薑（二兩）水煮溫進一服得吐者止後服邪

未入裡尤禁大下徒傷胃陰邪應內陷今身熱不去猶未陷也然云微煩卽所入無幾而但上干陽位用梔子湧其邪使之卽散也至於亡陰與陽何與而用乾薑正以熱未結胃忽然大下無故而以苦寒下之傷陽益甚以熱佐梔子之寒辛散誤下之滯也

傷寒五六日大下之後身熱不去心下結痛者未欲解也梔子豉湯主之

此係結痛比上微煩較重前以差輕故散之以乾薑此以差重故解之以香豉蓋香豉能散解傷寒煩熱

惡毒煩躁滿悶也

梔子豉湯

梔子十四枚擘 香豉四合綿裹 水四升煑梔子得二升半內豉煑取升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

傷寒誤下則在表之邪乘虛內陷此結痛之所由來也今以梔子湧吐設無香豉佐之則雖吐而在表之熱不解故本草稱其主頭痛煩悶溫毒發斑得葱則汗入鹽則吐得酒則治風得薤則治利得蒜則止血生用發散炒用止汗爲足太陽經表藥雖有散邪之力終爲五穀之屬非若他藥專主散表毫無所益者此故仲景以治誤下汗吐後表散其意良深也

發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

窒者邪熱壅滯而窒塞心居胸膈所以同爲一治

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之

若少氣者梔子甘草豉湯主之

少氣者氣傷也故加甘草以益之

梔子甘草豉湯

梔子十四枚擘 香豉四合綿裹 甘草二兩 水四升先煑梔子甘草得二升半內豉煑取升半去滓分爲二服溫進一服得吐者停後服

少氣則加甘草以和中人皆知之然旣少氣謂是悞後中虛雖邪氣未退敢用梔豉以湧吐之乎乃知此症之少氣緣外邪內陷洵是熱傷元氣而不與但內弱者同此甘草所以不多而用也

若嘔者梔子生薑豉湯主之

嘔則氣逆也故加生薑以散之

梔子生薑豉湯

梔子十四枚擘　香豉四合綿裹　生薑五兩　水四升先煮梔薑得二升半內豉煮取升半分二服溫進一服得吐止後服

痰飲摶聚不能不嘔則湧吐正其所宜加生薑則挾邪之飲必出故生薑為去嘔之聖藥也

凡用梔子湯病人舊微溏不可與服之

舊微溏者裡氣本虛而臟腑寒也裡虛則易湧內寒則易泄故此示禁

總註諸梔豉一法證顯實煩虛煩之不同要皆可用以湧其餘熱乃因汗吐下後胸中陽氣不足最虛之處便是客邪之處正宜因其高而越之耳若謂津液內竭正氣暴虛餘邪不盡則仲景原有炙甘草湯一法寧敢妄湧以犯虛虛之戒耶

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之

方註　脉結代而心動悸者虛多實少譬如寇欲退散主弱不能遣發而反自彷徨也人參甘草麥冬益虛以復結代之脉地黃阿膠麻仁生血以寧動悸之心桂枝和營衛以救實薑棗健脾胃以調中清酒為長血氣之助然則是湯也必欲使虛者加進而驅至於實則實者自退散而還復於元之意也

炙甘草湯一名復脉湯

炙甘草四兩　桂枝三兩　人參二兩　地黃一觔　麥冬半觔去心　麻仁半觔研　阿膠二兩　生薑三兩　大棗十二枚擘　右九味清酒七升先煮八味取三升去滓內膠烊消溫服一升日三服

傷寒正氣既虛邪雖未盡則補正居多今脉結代心動悸非無陽以宣其氣更無陰以養其心故益中氣以甘草人參助營血以地黃阿膠加桂枝麥冬麻仁

者本文中不云惡寒則身熱未盡除也不言大便自調及小便自利則熱之入裡可知也故以桂枝和營散邪生地麻仁養營以滌大腸之熱麥冬滋肺去小腸膀胱之火薑棗健脾胃清酒助藥力彼此兼資使其脉不久而自復矣然後知聖人有行一法而三善自備之道無執一味而膠柱鼓瑟之理

傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕在裡不解故也以為不可下也於寒濕中求之

方註　此揭下文三條之綱濕以汗發不對言詳見痙

濕暍篇中裡以黃言不可下者裡非表裡之裡也寒濕中求之以下文三條言也

傷寒瘀熱在裡身必發黃麻黃連軺赤小豆湯主之

麻黃杏仁利氣散寒軺豆梓皮行濕退熱去瘀散黃之領裡也薑棗益土以和中耳

周註此亦兩解表裡之法也故用外汗之藥必兼滲濕之味傷寒發黃者必其人脾家素有濕熱更兼寒邪未散兩熱相合遂使蒸身爲黃故必利小便以去濕熱表汗以散寒濕不可缺一然後知太陽發黃正兼膀胱乃與陽明發黃屬胃者不同故前條揭云不

可下句便是通身手眼

麻黃連軺赤小豆湯

麻黃二兩去節 連軺二兩即連翹根 赤小豆一升 杏仁四十箇去皮尖 生薑甘草二兩炙各 生梓白皮一升 大棗十二枚擘 以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥取三升分三服半日服盡

凡素有濕之人一感外邪兩相挾持則在外之邪不散而在裡之熱轉增不能越而爲汗因瘀爲黃表熱汗以麻黃裡熱滌以軺梓但濕不去則熱不可得而解也因復以小豆之甘平滲之加杏仁以利肺氣使表裡之熱分消而極黃極赤之便行周身之濕盡矣

傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之

喻註熱已發出於外自與內瘀不同正當隨熱勢清解其黃使不留于肌表間也蓋寒濕之症難于得熱則其勢外出而不內入矣所謂于寒濕中求之不盡泥傷寒定法然分消中原兼散邪滲濕之意矣

梔子蘗皮湯

梔子十五枚破 蘗皮二兩 甘草一兩 水三升煮升半分溫再服

梔子清肌表解五種黃蘗皮瀉膀胱療膚間熱內外分消有不立效者乎故無取乎發汗利小便也

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

黃色鮮明爲熱勢外達小便不利腹微滿乃濕家之本證也取大黃佐茵陳梔子驅除濕熱以利小便也

茵陳蒿湯

茵陳蒿六兩 梔子十四枚破 大黃二兩 水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升分三服

茵陳去黃疸及通身發黃性微寒則熱爲之解走前陰則濕爲之滲且臣以梔子苦寒能瀉太陽之大熱佐以大黃益使之疾雷不及若謂大黃走陽明而不走膀胱豈知君茵陳以三倍則大黃亦惟命是聽矣外內交病聖人固不敢襲脫之也

下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也

反下亡陰裡虛所以脈細復汗亡陽表虛所以振寒

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴

無表證脈沉微身無大熱者乾薑附子湯主之

方註反下亡陰後發汗以亡其陽則陽之虛比之陰爲尤甚脈沉微身無大熱則陽大虛不足以勝陰爲諦矣故用乾薑附子恢復重虛之陽而求以協和於偏勝之陰也

乾薑附子湯

乾薑一兩 附子一枚去皮破八片 水三升煑取一升去渣頓服

下後復汗慎在汗矣蓋汗多則陽虛陽虛則煩躁于晝于夜則安自宜以辛甘大熱純于陽者以救其偏

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

既發汗病不解者知其身熱尚在也身熱當不惡寒今反惡寒其爲陽虛無疑矣本是傷寒卽非誤汗身熱當解而不解者知其爲營氣素虛之人不宜徑行發汗者也若早用建中而後發汗豈至此哉

芍藥甘草附子湯

芍藥 甘草炙各三兩 附子一枚炮去皮切 水煑升半分溫再服

其人素虛應建中而用麻黃汗多爲陽虛而陰則素弱補陰當用芍藥回陽當用附子勢不得不芍附兼資然又懼一陰一陽兩不相和也於是以甘草和之

庶幾陰陽諧而能事畢矣

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

發汗而反加熱知熱爲胃實津液既出胃中乾矣與調胃以和之仲景恐人疑爲外邪未盡再一汗之將內實者不至於譫語躁煩乎

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裡後身疼痛清便自調者急當救表救裡宜四逆湯救表

宜桂枝湯
方註清穀不止利甚身疼痛下後裡虛爲重也小便清大便調裡氣和矣而身體疼痛者衛不外固而不與營和也急當救表不令重虛之表又易得重傷也救裡宜四逆湯者復陽而收陰也救表宜桂枝湯者固衛以和營也此救表救裡之所以各有其急也
喻註下利清穀者脾中之陽氣微也身體疼痛者在裡之陰邪盛而筋脈爲其阻滯也陽微陰盛凶危立至當急救其在裡之微陽救後而身痛不止明是表

邪未盡營衛不和急當救表俾外邪仍從外解耳
病發熱頭痛脈反沉若不差身疼痛當救其裡宜四逆湯
此憑脈不憑證之大旨或以爲若不差必曾服汗藥矣脈沉本虛設復汗之發熱變爲身疼若不用四逆則身痛必如被杖陰燥因致厥逆勢所必至然曰當救者可想而知也

傷寒論三註卷之三

太陽經營衛俱傷大意

上篇太陽中風乃衛病也中篇傷寒乃營病也風寒兩襲氣血交病則熱勢孔盛其機關全在不汗出而煩躁何也風傷則有汗以寒邪閉於衛縱使肌肉間勃勃有汗已不能透越肌表遂令煩躁不能自安也蓋煩爲陽風也躁屬陰寒也營衛俱病非大汗不解正內經陽之汗以天地之雨名之義仲景以爲不得青龍則不能雲蒸雨至一散鬱悶之氣也但青龍

神物未易輕投即使證候相當亦必本原勝任仲景復立真武湯救災一法倘於疾風暴雨翻波逐浪之項猶幸司木之神呼之則應雖失之東隅者庶幾可收於桑榆也則吾尚恃此爲無恐

太陽下篇

寸口脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷營營衛俱病骨節煩疼當發其汗也
太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之而

厥逆筋惕肉瞤此為逆也以真武湯救之
緣証天地鬱蒸得雨則和人身煩躁得汗則解太陽無汗因有煩躁一證兼見則非大青龍湯不解也究竟本方原于無汗者取微似汗若有汗者之煩躁全非鬱蒸之比其不藉汗解甚明加以惡風脉微弱則是少陰亡陽之證若脉浮弱汗出惡風而不煩躁即是太陽中風之症皆與此湯不相涉也誤服此湯寧不致厥逆惕瞤而速其陽之亡耶仲景不能必用法者盡如其法更立真武一湯以救其悞學者能識其

鄭重之意即百用不致一誤矣
又曰觀仲景製方之意本是桂枝麻黃二湯合用易芍藥以石膏者辛以散風甘以散寒寒以勝熱一藥而三善具備然而去芍藥之酸收增石膏之辛散外攻之力猛而難制在寒多風少及風寒兩停之證則用當而通神其有風無寒之證及微弱之脉若不知辨而概用之有厥逆惕瞤而亡陽耳仲景于風多寒少之證而見微弱之脉有用桂枝二越婢一之法桂枝全方不去芍藥取用其二全是不欲發汗之意復改麻黃一湯為越婢一者畧用麻黃石膏二物示微發於不發之中耳
再按誤服大青龍湯厥逆筋惕肉瞤者既有亡陽之逆矣更推重真武一湯以救之者其義何居蓋能惟蓄水可能變化而水者真武之所司也設真武不與之以水青龍之不能奮然升天可知矣故方中用苓朮芍附行水收陰醒脾崇土之功多於回陽名之曰真武湯乃收拾分馳離絕之陰陽互鎮于少陰北方之位全在收拾其水使龍潛而不能見也設有一毫

水氣上逆龍即得遂其升騰變化纔獨用附子乾薑以回陽其如魄汗不止何甚厥後晉旌陽祖師以仙術斬蛟捕至蛟龍遁跡之所戒其家勿蓄勺水乃至從硯水逸去可見水怪原有尺水丈波之能向非真武坐鎮北方天地間久為龍蛇之窟矣即此推之人身陽根於陰其亡陽之證乃少陰腎中之真陽飛越耳真陽飛越亟須鎮攝歸根陰必翕然從之陰從則水不逆矣陰從則陽不孤矣豈更至於飛越乎故舍天人一致之理以言醫者非其至也

大青龍湯

麻黃六兩去節 桂枝二兩去皮 甘草二兩炙 杏仁四十箇去皮尖 生薑三兩切

大棗十二枚擘 石膏如雞子大碎 右七味以水九升先煮麻黃減二升內

諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者

溫粉粉之一服汗者停後服

夫風寒二治不外乎桂枝麻黃二湯然桂枝湯中忌麻黃而麻黃湯中反用桂枝此中有深微與義非語言文字可以形容者要在人之心領神會耳大青龍者桂枝麻黃二湯合劑之變制也故為併中風寒之

主治較之桂枝麻黃各半湯與桂枝二麻黃一湯則少芍藥而多石膏以其無芍藥而視之即麻黃湯方加石膏也然青龍以桂枝麻黃得石膏之辛甘而有青龍之名其白虎亦以知母粳米得石膏之辛寒而有白虎之名一物二用得君而成其功名於異世神變於時者也夫所謂青龍白虎者青乃木色龍乃木神木主春春熱而煩躁雷雨解而致和焉人之汗以天地之雨名之龍興而雲雨至發煩躁之汗而營衛以和龍之所以為湯神湯之謂也白乃金色虎乃金神金主秋秋熱而躁渴金風解而為涼焉人之氣以天地之疾風名之虎嘯而谷風生解躁渴之熱而表裡以涼虎之所以為湯神湯之謂也然均是龍也而一則曰主之一則曰發之何也主之者以煩躁之急疾屬動而言發之者以但重之沉默屬靜而言也按不汗出而煩躁則知其證畧有微汗不能透出故生煩躁於此可見其兼有風證而脉見浮緊是風見寒脉加以惡寒身疼知寒重於風設不併力圖之速令外泄則風挾寒威內攻鼓動君相二火則周身皆為

火化矣所以不得不倍用麻黃也其去芍藥而加石膏者以其汗既不能透出原無藉于護營熱既鬱于心包則解煩誠不可緩明乎此則不但大青龍之法可解大青龍之方亦可施也

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

喻註前條太陽中風四字指寒而言此傷寒二字指風而言風寒之脉證錯見則桂枝與麻黃二湯不可用不待言矣仲景來文但重乍有輕時六字早已挈

明言但身重而無少陰之欲寐其爲寒因可審況乍有輕時不似少陰之晝夜俱重又兼風因可審所以敢恣行無忌力驅其在表之風寒若脈微弱身重欲寐則内傾少陰且不遑矣敢發之乎

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

方註風寒之表不解桂枝麻黄甘草所以解之水寒之相搏乾薑半夏細辛所以散之然水寒欲散而肺欲收芍藥五味酸以收肺氣之逆也然則是湯也乃

直易于散水寒也其猶龍之不難于翻江倒海之謂歟夫龍一也於其翻江倒海也而小言之以其興雲致雨也乃大言之能大能小龍固如是夫

小青龍湯

麻黄三兩去節 桂枝 芍藥酒洗 甘草炙 細辛各三兩 乾薑二兩 半夏 五味子各半升 水一斗先煑麻黄減二升去上沫内諸藥煑取三升去滓温服一升

小青龍湯原爲滌飲收陰散結分邪之妙用也惟於麻黄桂枝方中倍加半夏五味以滌飲收陰加乾薑細辛以散結分邪合而用之令藥力適在痰邪交結之處攻擊片時則無形之感從肌膚出有形之痰從水道出頃刻分解無餘而膺胸空曠矣若泥麻黄減去不用則不成其爲龍將何恃以爲翻波鼓浪乎

周註素常有飲之人一感外邪傷皮毛蔽肺氣停于心下而上下之氣不利焉喘滿咳嘔相因而見於是以五味收金乾薑散陰半夏袪飲而尤妙在用細辛爲少陰經表藥且能走水入之水氣大抵發源于腎故少腹滿小便不利因而作喘安知少陰不爲遺害

乃以細辛搜豁伏邪走而不留而後已上主散之藥皆靈動也

小青龍湯加減法 或爲諸證之治

若微利者去麻黄加蕘花如雞子大熬令赤色

麻黄發汗利則不宜利水横行也加蕘花導水也

若渴者去半夏加括蔞根三兩

去半夏以其燥津液也加括蔞根以其撤熱生津也

若噎者去麻黄加附子一枚炮

噎水寒寒窒氣也附子者利氣而散水寒也

若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩

茯苓淡滲故能通竅而利水道也

若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖

喘水氣射肺而聲息不利也加杏仁潤肺以下氣也

傷寒心下有水氣咳而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之

其人素飲素積一感風寒挾之上逆水停心下肺受邪而喘咳外邪既盛勢必發熱然熱未久而素飲內一益故爲咳而不爲渴服小青龍湯反渴者寒飲與熱

邪未散津液未復也更宜主以小青龍湯治之

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脉微緩者爲欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虚不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必癢宜桂枝麻黃各半湯

準繩云首節頗似小柴胡證故以不嘔清便自調證之次節雖脉微惡寒止宜小建中加黃芪以温分肉司開闔原非温經之謂後節面色反有熱色言表邪未盡故宜各半湯不可與面合赤色比類而觀也

方註如瘧狀謂有往來寒熱也發熱惡寒熱多寒少者風寒俱有而寒少風多也不嘔渴清便邪之往來未徹表亦未及裡也二三度發乃邪居淺近易及而頻數故脉亦微緩而爲欲愈也脉微而惡寒已下重以不得解者言而出其治也陰言後陽言前俱虚故禁攻也不可汗已過表也不可吐下未見有裡也熱色陽浮外薄陰寒持之不散所以小汗亦不能得出鬱而癢也桂枝麻黃各半者總風寒而兩解之也

桂枝麻黃各半湯

桂枝一兩十六銖 芍藥酒洗 甘草炙 生薑 麻黃去節各一兩 大棗四枚 杏仁二十四枚去皮尖及兩仁者 右七味以水五升先煑麻黃二沸去上沫內諸藥煑一升八合去滓温服六合

風寒兩受即所感或輕而邪之鬱于肌表者豈得自散故面熱身癢有由來也於是立各半湯減去分兩使之小汗豈非以邪微而正亦衰乎

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可復發其汗宜桂枝二越婢一湯

喻註此亦風多寒少之諦無陽二字仲景言之不一乃亡津液之通稱也故以不可更汗爲戒然非汗則風寒終不解惟取桂枝之二以治風越婢之一以治寒乃爲合法越婢者石膏之辛凉也胃得之乃熱化津生以此兼解其寒也

桂枝二越婢一湯

桂枝 芍藥(酒洗) 甘草(炙) 麻黄(去節各十八銖) 生薑(一兩二銖) 大棗(四枚擘) 石膏(二十四銖碎綿裹) 右七味以水五升先煑麻黄去沫內諸藥煑二升去滓溫服一升

是湯也乃大青龍以芍藥易杏仁之變制耳去杏仁者惡其從陽而走氣也用芍藥者以其走陰而酸收也以此易彼而曰桂枝二則主之以不發汗可知而越婢一者乃麻黄石膏之二物則是寓微發于不發之中亦可識也

服桂枝湯大汗出脉洪大與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黄一湯

惟風多寒少肌膚稍踈卽不似傷風有汗亦必不與不汗煩躁者比悞服桂枝有由來矣然桂枝縱悞何至大汗出脉洪大此必服湯時覆蓋不如法致有種種仲景此時以爲汗多表虛邪風復襲所致故復以桂枝與之一遵溫覆啜粥之法則大汗者以止洪大者已定未嘗不應手而愈也乃若往來寒熱至於再發知終爲微寒所持又安得不累兼治寒乎

桂枝二麻黄一湯

桂枝(一兩十六銖) 芍藥(酒洗) 生薑(切各一兩六銖) 甘草(炙一兩二銖) 大棗(五枚擘) 麻黄(去節十六銖) 杏仁(十六箇去皮尖) 水五升先煑麻黄一兩沸去沫內諸藥煑二升服一升日再服

此湯與各半品味不異而分兩則殊以風多寒少故再服桂枝邪不盡解終爲微寒所持也乃畧用麻黄而寒自解矣然芍藥較各半反多六銖者以大汗之後脉反洪大欲藉此以斂之也

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎湯加人參主之 方見熱病篇

此與上條同而多大煩渴蓋汗更出過多亡津液而表裏燥熱更甚所以用白虎兩解表裏之熱加人參潤其燥而消其渴也

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

悞藥之變不一則主治之方亦異今觀治風遺寒表仍不解復悞下之引邪入裡故即心下滿痛小便不利邪已內入者表證猶在一因悞下一因遺寒也然心下滿痛則芍藥在所必用小便不利膀胱熱結則苓朮勢所必需朮能生津合甘棗以和胃胃氣和協使在內之邪下滲而在外之邪不復乘虛遽入庶幾安內即爲攘外耳故曰小便利則愈使學者不體此意乃遵先表之法再一汗之則陰陽兩亡虛其虛者爲變烏可勝道

桂枝去桂加茯苓白朮湯

芍藥（酒洗）　生薑（切）　茯苓　白朮（各三兩）　甘草（二兩炙）　大棗（十二枚擘）

微火煮三升服一升若小便利則愈

治風遺寒自不能解乃復悞下更耗其陰而外證仍在反增滿痛不利仲景去表藥加苓朮者謂桂枝不堪再悞矣芍藥甘草足以除痛生薑去滿亦可驅寒至不得小便則有白朮生津茯苓導水矣

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

喻註汗下不解轉增煩燥則真陽有欲亡之機而風寒之邪在所不計當用參苓薑附溫補兼行以安和其欲越之陽俾虛熱退煩躁止乃爲合法若因煩躁更加散邪則立斃矣夫不汗出之煩躁與發汗後之煩躁毫釐千里此仲景所爲見微知著倣真武之例更加人參之補以嘿杜其危哉

茯苓四逆湯

茯苓（六兩）　人參（一兩）　乾薑（一兩半）　附子（一枚去皮破）　右五味水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

汗下兩悞然未見厥逆等證乃決計用四逆以回陽者何歟正謂過汗之煩躁有真陽欲越之虞而在表之邪所當不過然又必倍加茯苓以爲君若真武湯止用其半能收已散之陽鎮攝而還于陰況在煩躁之際欲越未越者哉加人參者以其有補陽益陰之妙一切滋潤之味所不敢用豈非謂陽虛者即已陰偏勝乎然後知汗後煩躁勢必更自作汗使一綫之陽亡于外脫故茯苓淡滲攝水歸源即汗不出則陽

終不思其過也庶幾回陽諸藥得以奏其功效矣
傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沉緊發汗則動經身爲振振搖者茯苓桂枝白术甘草湯主之
方註心下逆滿伏飲搏實于膈也氣上衝胸寒邪挾飲爲逆也動經傷動經脉振振奮動也蓋人之經脉賴津液以滋養飲之爲飲津液類也靜則爲養動則爲病病宜制勝之不宜發汗既下吐後脉又沉緊而復發汗則重亡津液血氣衰耗故變如此术苓勝濕

導飲桂甘固表和中故發汗動經所必需者四味也
喻註此下而津液一傷更發其汗津液再傷坐令筋脉失養身爲振搖貽害深矣遇此等證必一方之中滌飲與散邪並施乃克有濟用小青龍湯全是此意但彼證風寒兩受不得不重在表此證外邪已散止存飲中之邪故以桂枝加入制飲藥內俾飲中留結之外邪盡散津液得以四布而滋養其經脉千百年來孰解其批卻導窾之微言歟
茯苓桂枝白术甘草湯

茯苓四兩 桂枝三兩 白术 甘草炙，各二兩 煑三升分三服
周註茯苓收攝防其汗越白术甘草和胃生津加桂枝佐白术和中固表庶幾津生氣和汗止陽復也若泥桂枝爲散邪之用曷爲又去生薑况本文並無身熱不去字樣學者尤當于無字句處着眼
傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞硬脇下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿
方註上條脉沉緊以未發汗言也此條脉甚微以已發汗言也動惕即振振搖也失于不治則津液內亡

濕淫外漬必致痺而成痿痿者兩足痿輭不相及也
傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者與桂枝附子湯主之
此得之寒因故身體煩疼不嘔不渴也不能自轉側者濕主重著也浮風也虛則汗後之不足濇濕也桂枝附子湯者即後條之甘草附子湯以薑棗易术之變制也去术者以寒本無汗不似風之自汗而濕多也用薑棗者以寒屬陰不如風陽之能食也然去彼取此雖少殊而其所以散風除濕則均耳

傷寒至八九日既不傳經復不入裡者因風濕持之也煩痛者風也不能轉側者濕也不嘔不渴者無裡證也其脉浮虛而濇正與相應然後知風濕之邪在肌肉而不在筋節故以桂枝表之不發熱為陽氣素虛故以附子逐濕兩相綰合自不能留矣

桂枝附子湯

桂枝四兩 附子三枚炮去皮切 炙草二兩 生薑三兩 大棗十二枚擘 水六升煑二升去滓分溫日三服

金匱之治風寒濕者多矣未嘗遽用附子獨于傷寒

兼風濕者三方均用附子其理安在蓋傷寒熱證也加以風濕森裡勢必易熱乃至八九日之久而不言身熱知其人屬陽虛矣陽虛者邪湊于裡為內入則易而外解極難何者無元氣以復之也故併兼用桂枝解外必賴附子以溫經使經絡肌肉間無處不到則無邪不驅矣用三枚者以其邪未入深易于表散故必勇猛精進而無取乎逡巡也

若其人大便硬小便自利者去桂枝加白朮湯主之

大便硬裡實矣故去桂枝小便自利滲勝也故加白朮經謂傷于濕者必小便不利大便反快今于此相反者知膀胱之氣化無傷而胃府之津液已耗也又安取于桂枝之散表乎加白朮者性燥助附子以除濕味厚同甘棗以生津則培土勝濕一舉而兩得矣

白朮附子湯

白朮四兩 附子三枚炮去皮切 甘草二兩炙 生薑三兩 大棗十二枚擘 水六升煑取二升去滓分溫日三服

邪入裡當去表藥也君白朮者朮能生津可以益胃驅濕而體痛不能轉側邪留經絡者仍非附子不除

也生薑助附子甘棗助白朮仍不易之道耳

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

方註有本來感受天地之風濕者有中風汗出過多濕沾衣被而致者有傷寒發汗過多衣被不更變為風濕相搏者此蓋以中風之風濕相搏而言風濕則掣濕滯則痛風濕之邪注經絡流關節滲骨髓四體所以煩疼掣痛而不利也近之則痛劇者外邪客于

內忤之則逆也短氣者汗多亡陽而氣傷也惡風不欲去衣者以重傷故惡甚也身微腫濕外薄也不外薄則不腫故曰或也甘草益氣和中附子溫經散濕术能勝水燥脾桂枝祛風固衛此四者所以爲風濕相搏之的藥也

甘草附子湯

甘草三兩炙 附子二枚炮去皮切 白术二兩 桂枝四兩 水六升煮三升去滓服一升日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者宜服六七合妙

此條方是風行于皮毛關節之間濕流于腠理筋骨之際阻遏正氣不令宣通遂致痛不可近不得屈伸此其徵也汗出短氣惡風不欲去衣邪風襲入而衞中之正氣俱虛也小便不利身微腫者中外爲濕所持而膀胱之化不行也安得不以甘术和中桂附去邪耶然此證較前條更甚且裡已受傷易爲附子叐減耶前條風濕尚在外在外者利其速去此條風濕半入裡入裡者妙在緩攻仲景正恐附子多則性猛急筋節未必驟開風濕豈能托出徒使大汗而邪不盡耳君甘草者欲其緩也和中之力短戀藥之用其也所以前條用附子三枚者分三服此止二枚者初服五合恐一升爲多宜服六七合全是不欲盡劑之意學者于理有未解即于本文中求之自得矣

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此悞也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和讝語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

方註脚攣急者足經始終于足寒則拘攣也已上言風寒俱有之表裡證故謂與桂枝湯爲反蓋桂枝是中風之主治也厥冷咽乾煩躁吐逆者悞汗損陽陽虛陰獨盛也甘草益氣乾薑助陽厥愈足溫陽氣復也芍藥用白酸能斂陰而主血也甘草用炙甘能補中而益脾也脚即伸陰血行也蓋以一誤治而表裡俱傷故必求陰陽如此次第而俱復胃不和而讝語者亡津液而胃實也承氣而曰調胃者以胃屬陽而主裡故用甘草和陰陽而緩中也重發汗而復加燒

鍼陽大損矣故用偏於助陽之四逆以救其陽也
周註此爲真陽素虛之人營衛俱傷治風遺寒因而致變者立法也脈浮自汗風也小便數心煩微惡寒脚攣急則內虛而兼外寒矣使爾時以建中和之不幾表裡俱解乎不知者乃以桂枝湯攻其表則汗愈出而陽益虛所以得之便厥也今咽乾躁逆一一顯陰寒之象似與少陰爲鄰仲景則專以胃寒爲治者蓋以脚攣固屬下虛而得湯便厥者胃之津液傷也故與甘草乾薑復陽散寒則厥愈足溫矣嘉言謂厥

愈足溫不但不必治寒且慮前之辛熱有傷其陰而足攣轉錮故隨與芍藥甘草湯以和其陰而脚即伸此誠甲己化土而胃中之液庶幾漸復也設不復而致譫語與調胃承氣胃和而病自愈也若不知此證之懼于攻表而更發其汗復加燒鍼則汗大出而陽虛者必造于亡陽陰之無制者必至犯上無等安得不以四逆爲回陽之治乎觀於此而知仲景之治法神也

甘草乾薑湯

甘草四兩炙 乾薑二兩炮 水三升煮半升分溫再服

桂枝非冷藥也何以得之便厥木風多寒少之證乃自汗以至攣急虛候種種盡屬陽衰可復攻其表乎遂一一顯無陽之裡證也而咽乾吐逆陰亦傷矣然中州大衰非細故也作甘草乾薑湯者正以甘溫之應不致刼陰而陽自復豈非厥速而溫亦易乎

芍藥甘草湯

白芍四兩酒洗 甘草四兩炙 水三升煮升半分溫再服

足既溫矣其攣急者如故也夫諸寒皆傷于足經乃

足之得寒而攣急者必由脾陰不足亦因肝不養筋于是以芍藥斂陰入肝甘草補脾益胃陽復之後又得益陰營衛之正一復而脚有不伸者乎

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而譫語師言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮則爲風大則爲虛風則生微熱虛則兩脛攣病證象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譫語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當

熱壓尚微拘急更與芍藥甘草湯爾乃壓伸以承氣湯微溏則止其讝語故知其病可愈

嚮註仲景之圓機活法妙在陽旦陰旦二湯陽旦者天日晴暖以及春夏溫熱之稱也陰旦者風雨晦冥以及秋冬寒凉之稱也只一桂枝湯遇時令溫熱則加黃芩名陽旦湯遇時令寒凉則加桂枝名陰旦湯後世失傳紛紛謂桂枝不宜春夏者皆由不識此意耳既如此證既象陽旦又云按法治之即是按用桂枝加黃芩之法也所以病人得之即厥明明悞在黃

芩助其陰寒若單服桂枝湯即悞當不至是故仲景即行陰旦之法以救其失觀增桂令汗出一語豈不昭昭然耶陰旦不足更加附子溫經即咽中乾陽明內結讝語煩亂渾不為意且重飲甘草乾薑以俟夜半回陽足熱後果如其言豈非先有所試乎惟黃芩入口而便厥未幾即以桂附乾薑尾其後同知其厥必不久所以可斷云夜半手足當溫況咽乾讝語熱證相錯其非重陰沍寒可知故纔得足溫即便以和陰為務何其審哉

前條悞在桂枝桂枝用而汗泄矣汗泄而陽去矣而陰亦耗矣用甘草乾薑復其陽也芍藥甘草救其陰也此條之悞在黃芩陽旦者桂枝湯加黃芩是也病似冬溫悞投寒藥則桂枝得芩即不復汗出而病得黃芩則為厥更深故加逆也豈甘草乾薑足以療之乎故即桂枝湯加附子且增桂使之汗出須知此段汗出者非正法汗解之比也要使寒邪寒藥並驅退舍內之正氣得以外達則不求汗而汗自出耳不然豈前條不可汗者今忽可汗耶寒氣既去治與前同

仲景設為問答以明取効甚速至治無疑即內結讝語煩躁咽乾渾不介意者不但于證可安於脈更可必並申言此條而前條之意益了然矣

傷寒論三註卷之四

陽明經大意

陽明一證有經府之分在經者可汗如尺寸俱長身熱目痛鼻乾不得眠者是也然其來路由太陽也凡陽明證見設太陽脉證未盡罷則從太陽而兼治陽明也何也太陽爲巨陽邪易入亦易出泄其從入之途一汗而解也其去路趨少陽也陽明證雖見設少陽經脉證兼見一二則從少陽而不從陽明也何也少陽無出入路但和解而禁汗下和表裡之半不敢

犯嚴禁焉至于邪歸胃府中有燥屎按之痛裡熱引飲外證悉罷小便不利始可議下故自太陽歸者用調胃自少陽歸者用小承氣及大柴胡惟自陽明歸者用大承氣若表證未全罷裡證復已急則用大柴胡柴胡芒硝蜜煎膽導等法在經者既以能食不能食辨風寒之不同抑知邪犯中焦爲多氣多血之地胃衞可以不分在府者又以能食不能食辨強弱之各異正恐妄行攻下惟在明晰經文臨病加審始得萬舉萬當耳

起初惟恐傳經傳經則變生其後惟恐不傳經不傳經則勢篤

陽明居中土萬物所歸無所復傳蓋陽明之脉行身之前邪入其經則有前經後經相傳之次第而陽明之府乃中州之胃爲水穀之海臟府經脉之總司邪入其中則無復傳次之可言所以惟有下奪一法耳奪其土而邪自不留此長沙於陽明經內特挈不傳之妙理

又云陽明中風脉浮弦大而短氣一章此一段至理

千古未經看出全不識其所言者何事詎知脉弦浮大而氣反短連腹都滿者邪不傳也脇下及心痛乃至久按之氣不通者邪不傳也鼻乾不得汗嗜臥表裡俱困乃至一身及面目悉蒸爲黃者邪不傳也小便難有潮熱時時噦者胃熱熾盛上下道窮邪不傳也耳前後腫刺之小差者內邪不傳乃至外扶其血亦不散但其腫小差也外不解過經十日留連極矣所謂萬物所歸無所復傳者原爲美事孰知病邪歸之而不傳反成如此之危候耶要知陽明之邪來自

太陽去自少陽所以發得汗者與小柴胡推其邪使
速往少陽去路也脉但浮無餘證者與麻黃湯推其
邪速還太陽來路也若不尿腹滿則胃邪內壅不下
行矣而更加噦則胃氣將竭愈上逆矣再有何法可
以驅其邪而使之傳哉
又如發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反復顛倒
心中懊憹此邪退正虛而餘邪阻滯不能傳散以致
無可奈何也此時將汗之乎下之乎和之乎溫之乎
長沙巧用梔子豉湯湧載其餘邪於上俾一吐而無

餘說非此一法從高而越有死而已矣
太陽經中有兼帶陽明經者其風傷衛則桂枝湯中
加葛根其寒傷營則麻黃湯中加葛根有兼少陽者
風則桂枝加柴胡寒則麻黃加柴胡合併之病亦然
是則陽明經以葛根爲主藥少陽經以柴胡爲主藥
矣乃少陽經常用小柴胡而陽明一經全不用葛根
湯者何也此有二義太陽而略兼陽明則以方來之
陽明爲重故加葛根陽明而尚兼太陽則以未罷之
太陽爲重故不用葛根且陽明主肌肉者也而用葛
根大開其肌肉則津液盡從外泄恐胃愈燥而陰立
亡故不用者所以存津液耳本經有云陽脉實因發
其汗出多者亦爲太過太過爲陽絶于裡亡津液大
便因硬也是陽脉實者且不可過汗其陽脉微者又
當何如耶長沙所以陽明諸證全不用葛根之意益
彰彰矣如小兒佈痘見點之時第一戒用葛根用之
肌竅大開一齊擁出昔賢云見點之後忌用升麻湯
以升麻湯中有葛根耳後人悞謂見點後忌用升麻
至於葛根反恣用無忌只遺一湯字而葛根等免脫

升麻等雜羅兒命遭枉矣因與治傷寒濫用葛根劫
人津液者並舉示戒焉

陽明上篇

陽明經上循咽出于口還繫目系其支者上頭上合
于頏下結于鼻尺寸俱長者陽明受病也當二三日
發脉挾鼻絡于其目故身熱目疼鼻乾不得卧

傷寒三日陽明脉大

方註傷寒三日該中風而大約言也脉大陽明氣血
居多也外邪傳至其經脉必較太陽時更大此實補

內經之未備也

陽明病若能食名中風。不能食名中寒。

陽明主水穀。風能食。陽能化穀也。寒不能食。陰不能殺穀也。大意推原風寒傳太陽而來。其辨驗如此

陽明病脈遲汗出多微惡寒者。表未解也。可發汗。宜桂枝湯。

遲者緩之變。汗出多。微惡寒。風邪猶有在表者。故曰未解也。仍須解肌。則入胃之路。自絶也。

陽明病脈浮無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。

浮者緊之轉。邪外向也。無汗而喘者。發汗則愈。言寒邪在表未全除。當仍從外解。宜麻黃湯者。散寒恐於境外也。

喻註陽明營衛難辨。全在脈證。風邪之脈。傳至陽明自汗已多。則緩去而遲見。寒邪之脈。傳至陽明發熱已甚。則緊去而浮在。此皆邪氣在經之徵。若傳入于府。則遲者必數。浮者必實矣。設不數不實。定爲胃虛不可攻下之證矣。

陽明病但頭眩。不惡寒。故能食而欬。其人必咽痛。若不欬者咽不痛

陽明病何以頭眩。以風主旋運。且挾痰飲上逆也。不惡寒者。辨非寒邪。而熱勢已衰。肺氣受傷。故能食而咳。以能食爲傷風本候。而欬因痰熱乘金也。咳甚咽傷。故必作痛。不若少陰之不咳而咽先痛也。仲景恐人誤疑少陰。特申之曰。若不欬者。咽不痛

陽明病法多汗。反無汗。其身如虫行皮中狀者。此以久虛故也。

方註法多汗。言陽明熱鬱肌肉。腠理反開。應當多汗

故謂無汗爲反也。無汗則寒勝而腠理反秘密。所以身如虫行皮中狀也。久虛寒勝。則不能食。胃不實也

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛。若不欬不嘔手足不厥者。頭不痛

喻註陽明證本不頭痛。若無汗嘔欬手足厥者。得之寒因而邪熱深也。然小便利。則邪熱不在內。而在外不在下。而在上。故知必苦頭痛也。若不欬不嘔不厥而小便利者。邪熱必順水道而出。豈有逆攻巔頂之理哉

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

方註口爲胃竅胃熱則口燥漱水不欲嚥者陽明氣血俱多雖燥不渴也衄者脉起于鼻熱甚故妄行也邪入血分熱甚于經故欲漱水未入于府故不欲嚥使此時以葛根湯汗之不亦可以奪汗而無血乎

脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

喻註脉浮發熱口乾鼻燥陽明熱邪熾矣能食爲風邪風性上行所以衄也

陽明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

陽明旺于申酉邪熱入裡至晚愈熾如潮信然今傷寒已傳陽明而浮緊之脉仍在則知寒邪勢盛不至于入裡而爲潮熱不止耳若時作時止則是陽明而兼少陽證也脉但見浮則是風邪之勢原少發況少陽氣血俱少本不主汗但其邪熱在內蒸動陽明而陽明多氣多血肉腠自固乘合日時脾氣不運肉腠踈豁之時其汗得以偷出仲景兩言于此一以辨太陽熱邪歸胃見太陽表邪未盡勢必全入裡未急者仍先汗之可也或兩解之可也或俟其入調和胃氣可也一以辨少陽經邪少歸胃府以小柴胡和之可也裡證急者導之可也大柴胡解之可也且以見盜汗不同于雜證或可以他法治之也

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之少差外不解病過十日脉續浮者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

方註弦少陽浮太陽大陽明脇下痛少陽也小便難太陽之膀胱不利也腹滿鼻乾嗜卧一身及面目悉黃潮熱陽明也時時噦三陽具見而氣逆甚也耳前後腫陽明之脉上耳前太陽之脉從巔至耳少陽之脉從耳後入耳中出走耳前也然則三陽證俱見而曰陽明者以陽明居多而任重也風寒俱有而曰中風者寒證輕而風脉甚也續浮與小柴胡從和解也但浮無餘證者風雖外向終爲微寒持也故發之以麻黃不尿腹滿加噦者邪盛于陽明而關格所以無

法可治也。

鈐註此條陽明中風之證居七八而中寒之證亦居二三觀本文不得汗及用麻黃湯其義自見也然此一證爲陽明第一重證太陽未罷而少陽亦兼見是陽明所主之位前後皆邪而本經更瀰漫流連矣蓋陽明脉本大兼以少陽之弦太陽之浮則陽明之大正未易衰也腹滿鼻乾嗜臥一身面目悉黃潮熱陽明之證既盡見兼以少陽之脇痛太陽之膀胱不利乃至時時噦耳前後腫則陽明諸證正未易除也所

以病過十日外證不解必審其脉證或可引陽明之邪從太陽出則用麻黃湯方合治法若不尿腹滿加噦則眞氣垂盡更無力可送其邪故知藥不能治也

小柴胡湯 加減法在少陽上篇

柴胡半斤 黃芩 人參 甘草 生薑各三兩 半夏半升 大棗十二枚擘 水一斗二升煑六升去滓再煎取三升溫服一升日三服。

柴胡少陽經藥升也苦寒散表氣味俱輕邪至少陽則半主表半主裡因膽無出入路故禁汗吐下則僅有升散一法仲景用之爲君以半夏爲使生薑止嘔黃芩除熱甘草和中使主表者得柴胡而自散主裡者得黃芩而後除然往來寒熱邪正勝復也柴芩有除熱之功而不能袪爭勝之氣遂用人參出陰入陽之藥介于其間使之輔正卽有以驅邪非聖人莫能用也。

劉宏璧曰一富室閨秀正梳洗間忽見二婦相拘方奔逆復擠之遂大呼呼後乃大哭哭已卽發狂寒熱相繼目眩不眠衆家信爲鬼祟延巫數輩書符持咒

而病益困請璧診脉脉直上魚際肝亦變弦知所見者卽本身之魂魄也蓋肺藏魄肝藏魂因以小柴胡湯除去甘草之戀加羚羊角龍骨牡蠣清肺肝鎭驚怯服一劑而安寧此方少陽下篇有加龍骨牡蠣法而羚羊角之加則自璧始也夫方立千古之上病態多端豈能一一脗合惟在學者得其意而神明之又何不可變通化裁於其間哉

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也。

愚註此條復辨嘔有太陽亦有陽明本自不同若食穀欲嘔則屬胃寒與太陽之惡寒嘔逆原為熱證者相遠正恐誤以寒藥治寒嘔也然服吳茰湯轉劇者仍屬太陽熱邪而非胃寒明矣

吳茱萸湯

吳茱萸一升洗 人參三兩 生薑六兩 大棗十二枚擘 水七升煮二升去滓溫服七合日三服

吳茰氣味俱厚陽中之陰氣辛故性好上味厚故又善降其臭臊故專入肝而脾胃則旁及者也下逆氣最速凡陰不降厥氣上逆脹滿非吳茰不為功然則仲景立吳茰湯本以治厥陰病乃于陽明食嘔亦用之何哉蓋脾胃既虛則陽退而陰寒獨盛與辛熱之氣相宜況土虛則木必乘乘則不下泄必上逆自然之理也然後知未得穀前已具上逆之勢況穀入而望其安胃耶此非味厚能降者不能治之也故以人參補胃而薑棗益脾散滿不與真土者有殊功歟故左金丸兼川連去肝家之火用之神効絕不以辛熱為嫌黃連如吳茰治寒利色白者亦隨手而驗更不以下濡為慮彼取其降此取其辛固有器使之道也

陽明病應發汗醫反下之此為大逆

陽明經之不可下猶太陽經之不可下也辨證之有汗無汗辨脉之或浮或緊一遵太陽定法安可下哉

陽明病心下硬滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

愚註心下硬滿邪聚陽明之膈正兼太陽也故不可攻攻之利不止則邪氣未盡正氣先脫故主死也利止則邪氣去而真氣猶存故自愈也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

嘔屬太陽多則在上焦也設因陽明府證兼見竟行攻下將表邪內入上邪下陷必至于危殆矣況少陽經證亦有喜嘔者尤當從和而不從下也

夫病陽多者熱下之則硬

身熱在外縱屬陽明亦為經證設下之邪必內犯或心中痞硬或心下痞硬未有定處故止言硬耳

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹滿小便難也

方註陽明之脉俠口環唇然胆熱則口苦咽爲胆之使故口苦則咽乾腹滿熱入陽明也微喘發熱惡寒脉浮而緊風寒俱有而太陽未除也下之腹滿者誤下則外邪乘虛而内陷也小便難亡津液也

無陽陰強大便硬者下之必清穀腹滿

無陽陰強其人陽氣素虛陰邪搏擊于胸中上焦不通津液不行所以便硬原非大實大硬下之必不利清穀而腹滿也未說到惡字此時用導法爲宜耳

陽明病欲解時從申至戌上

申酉戌陽明之旺時也正氣得其王時則邪不能勝故退而自解也

已上陽明經證一十九條

陽明中篇

陽明之爲病胃家實也

總註以胃家實揭陽明歸府之總稱見邪到本經或來自太陽少陽遂入胃而成胃實之證也不然陽明病其胃不實者多矣于義安取乎

問曰何緣得陽明病答曰太陽病若下若發汗若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣内實大便難者此名陽明也

治法不合外邪不解從傷津液及邪内入燥結轉甚

若治法得當則在經者立解矣何至内實便難甚

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

外證云何以裏證而言也邪結于胃汗出于外裏熱甚也不可復認中風自汗也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

承上言雖云反惡熱亦有得之一日而惡寒者曰此尚在太陽居多耳若至轉陽明未有不罷而惡熱者

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也

方註此承上條復設問答而以其裡證言無所復傳者胃爲水穀之海五臟六腑四體百骸皆資養于胃最宜通暢實則秘固復得通暢則生止于秘固則死死生決于此矣尚何復傳惡寒二日自止者熱入裡而將反惡熱以正陽陽明言也以病二日而其機有如此則斯道之精微豈沾沾必于談經論日哉

金木水火雖各有所生要皆本于土故經邪入胃無所復傳矣邪入胃腑安有不熱故曰惡寒自止也

本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也

此言由太陽發汗解肌不如法致病入胃之大意以總結上文

已上五條由陽明府而推其受病之始復于傳經而明其邪入陽明之故假使汗徹豈致入裡耶

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濈濈然者是轉屬陽明也

發熱無汗追言太陽時也嘔不能食熱入胃也反汗出者肌肉著熱膚腠反開也濈濈熱而汗出貌

傷寒轉繫陽明者其人濈濈然微汗出也

此承上條復以微汗申言重致叮嚀也

脉陽微而汗出少者爲自和也汗出多者爲太過

方註微以中風之緩言中風本自汗故言出少爲自和謂未至太過耳非直謂平和太過者以其失于不治與凡治之不對致出汗不已者言也

陽脉實因發其汗出多者亦爲太過太過爲陽絕于裡亡津液大便因硬也

方註實以傷寒之緊言傷寒本無汗故曰因發其汗發而出之過多則與自出過多者同一致故曰亦爲太過自此以下乃總結上文以申其義陽絕則亡陰蓋汗者血之液血爲陰陰主靜本不自出所以出者陽氣之動鼓之也故汗多則陽絕豈惟陽絕亡津液卽亡陰也讀者最宜究識

喻註傷寒發太陽膀胱之汗卽當顧慮陽氣以膀胱主氣化故也發陽明胃經之汗卽當顧慮陰津以胃中藏津液故也所以陽明多有越熱之證謂胃中津

液隨熱而盡越于外汗出不止耳然則陽明證不論中風傷寒脉微脉實汗出少而邪將自解汗出多則陰津易致竭絕業醫者可不謹持其柄而用重劑發汗以刼人之津液耶觀仲景太陽發汗之重劑以青龍名之可見亢旱得之即爲甘霖若淫雨用之則沉竈產鼃傷不害稼有識胥及溺已耳此陽明所以有桂枝麻黃證而無大青龍湯證也噫微矣哉

陽明證脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀癉雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

周註此條病原終始只重脉遲二字數爲在府遲爲在藏所言藏者脾也病屬陽明是今之客病脾家濕熱又昔之內因即風邪稍輕尚或可以引食而濕證已久則必不能運化飽食微煩徒使脾氣倦而上蒸爲眩下阻膀胱濕無從滲則穀癉爲黃何能免乎設不知受病之由而但去其糟粕吾知腹滿不減以脾藏之濕究未淸楚故也然或云遲則爲寒寒則何以云熱而不熱則必不爲癉也殊不知外邪未罷之先脉必浮緩歸府之後脉必數實今旣屬陽明而未見數脉故云遲也然則脾與胃相爲表裡也胃家之邪熱苟歸脾土之積蓄不運勢必蒸腐其所存之食不黃不休耳故曰欲作穀癉乃是因脉原證料所必至之辭若至穀癉旣成脉或變遲爲數又所必至也

陽明病若中寒不能食小便不利手足濈然汗出此欲作固瘕必大便初鞕後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

此條陽明中之變證緊承上條脉遲來著眼只在中寒不能食句此條胃弱素有積飲之人兼膀胱之氣

不化故邪熱雖入未能實結况小便不利則水併大腸故第手足汗出不若潮熱之遍身漐漐有汗此欲作固瘕也其大便始雖硬後必溏者豈非以胃中陽氣向衰不能蒸腐水穀爾時急以理中溫胃尚恐不勝况可悞以寒下之藥乎仲景懼人于陽明證中但知有下法全不知有不可下及用溫之法故特揭此

陽明病欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕然如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併脉緊則愈

愚註上二條一以小便少而成穀癉是濕熱出胃上攻胸膈則頭眩而身發黃一以小便不利而成固瘕是濕熱出胃下滲大腸則手足汗出而成溏泄此條小便反不利本當穀癉及瘕泄之證況其人骨節疼濕勝也翕翕然如有熱狀熱勝也濕熱交勝乃忽然發狂濈然汗出而解者何以得此哉此是胃氣有權能驅陽明之水與熱故水熱不能勝與汗共併而出也脉緊則愈言胃氣強盛所以肌肉開而濈然大汗此胃強能食脉健之人所以得病易愈耳

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱必噦

方註攻熱皆寒藥故知必噦胃中虛以不能食言此亦戒謹之意

脉浮而遲表熱裡寒下利清穀者四逆湯主之若胃中虛冷不能食者飲水則噦

愚註表熱裡寒法當先救其裡太陽經中下利不止身疼痛者已用四逆湯不為過其在陽明之表熱不當牽制更可知矣此證比前一條虛寒更甚故不但攻其熱必噦卽飲以水而亦噦矣

此五條重舉風寒證中之能食不能食辨胃氣之強弱非辨外邪也故五證中惟水不勝穀氣脉緊則愈一證為胃氣勝其四條俱是脉遲胃冷反為水熱所勝之證夫傷寒之證皆熱證也而其人胃中虛冷者又未可一例而推蓋胃旣虛冷則水穀混然無別熱邪傳入必不能遽變為實也胃不實則不可下而熱邪旣入轉蒸水穀之氣蘊祟為病卽下之而水熱不去徒令胃氣垂絕而作噦耳仲景一一挈出而于後

條下利清穀一證主之以四逆湯則前條之被輕者宜主之以溫胃更不待言惟合五條而總會其立言之意始不至于傳訛耳

門人問濈然汗出而病解乃手足濈然汗出反作固瘕何手足不宜于汗耶答曰旣已得汗則脾中之濕熱行致邪得分傳而出故色黃穀癉之患可免但汗從手足而出水熱之氣未得遍泄于周身不過少分大腸奔迫之勢故不為洞泄而為瘕泄耳無病之人小便不行尚潰為他病況傷寒證極赤極熱之小便

停蓄不行能無此三種之變耶

陽明病發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此爲瘀熱在裡身必發黃茵陳蒿湯主之

方註越散也茵陳逐濕鬱之黃梔子除胃家之熱大黃推壅塞之瘀三者苦以泄熱熱泄則黃散也

但頭汗而身不得有汗小便復不利則熱勢遏于皮毛之際濕氣鬱于軀殼之間欲不爲黃得乎然在太陽身黃如橘子色而用茵陳蒿湯者以腹微滿故必

兼大黃此亦用是湯者以渴飲水漿知熱瘀已盛且屬陽明亦必兼大黃而始除也

陽明病面合赤色不可攻之攻之必發熱色黃小便不利也

胃熱上行面應赤色攻則亡津液故發熱色黃小便不利也

濕熱素盛之人一兼外邪面色必赤以熱邪挾之上升也况陽明行身之前有不見于面者乎其人津液素虧必不結硬設或攻之則勢必內陷而發黃之患

不免兼之膀胱亦傷水道不行吾知其黃亦未除也

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃

小便不利則濕停懊憹濕停熱鬱也

駢註合三條觀之陽明病濕停熱鬱而煩渴有加勢必發黃然汗出熱從外越則黃可免小便多熱從下泄則黃可免若誤攻之其熱邪已陷津液愈傷而汗與小便愈不可得矣發黃之變安能免乎發黃與前穀癉本同一證但彼因脉遲胃冷而得則與固瘕及厥同源而與此異派

陽明病下血讝語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出則愈

陽明之脉其直者從缺盆下乳內廉入氣街上行至胸中而散所以婦人熱入血室則似結胸而讝語陽明熱入血室則亦讝語下血男順女逆道則同也故亦刺期門

陽明病其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖硬大便反易其色必黑宜抵當湯下之

志傷則好忘然心之所之謂之志志傷則心昏心昏

則血滯所以知必有蓄血也大便反易血主滑利也
準繩曰瘀血則溏而黑膩如漆燥結則硬而黑晦如
煤此爲辨也
病人無表裡證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令
已下脈數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者
有瘀血也宜抵當湯若脈不解而下利不止必協熱而
便膿血也
翰評雖云無表裡證然發熱脈浮數表證尚在也其
所以可下者以七八日爲時既久而浹熱脈數則胃

中熱爍津液盡去勢不得不用下法如大柴胡湯之
類是也若下後脈數不解可知果胃中熱熾其候當
消穀善饑然穀食既多則大便必多乃至六七日竟
不大便其證非氣結而爲血結明已所以亦宜于抵
當也若已下後脈數不解而下利不止則不宜抵當
之峻攻但當消息以清其血分之熱邪若血分之邪
不除必協熱而便膿血也
按第一條因血下熱入而蓄血次條本有血瘀而爲
蓄血三條乃傷寒下後熱入而爲畜血

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但
心下痞者此以醫下之也如其未下者病人不惡寒而
渴此轉屬陽明也小便數者大便必硬不更衣十日無
所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓
散
五苓利水者也其能止渴而救津液者何也蓋胃中
之邪熱既隨小水而滲下則利其小水而邪熱自消
矣邪熱消則津回而渴止大便且自行矣正內經通
因通用之法也此病例中汗出多而渴者不宜用猪

苓湯重驅津液此段仍有汗仍渴但汗出不至于多
而渴亦因熱熾其津液方在欲耗未耗之界故與水
而用五苓爲合法也今世之用五苓者但知水穀偏
注于大腸用之利水而止泄至于津液偏滲于小便
用之清熱而回津者則罕故詳及之
小便數故知大便必硬亦正因小便數故知十日無
所苦于此時欲商治之之道入裡者既無可汗之法
雖硬者復無可攻之事仲景特設因勢利導之法乘
其渴欲飲水之時少與之水滲利其熱使邪熱從小

便而出則熱不停留胃不燥結津回腸潤將不久而
大便自行是五苓而先承氣之用矣神乎否乎
病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明
也脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與承氣湯發
汗宜桂枝湯
喻註病人得汗後煩熱解太陽經之邪將盡未盡其
人復如瘧狀日晡時發熱則邪入陽明審矣蓋日晡
乃陽明之王時潮熱乃陽明之本候然雖已入陽明
尚恐未離太陽故必重辨其脉脉實者方為證歸陽

明宜下脉浮虛者陽明而仍兼太陽更宜汗發汗宜
桂枝湯見前既得汗而煩熱解此番只宜用桂枝和
營衛以盡陽明兼帶之邪斷不可用麻黃湯矣
脉浮而大心下反硬有熱屬藏者攻之不令發汗
硬在心下則其燥屎已不在胃而逆攻于脾矣熱勢
上乘津液遂涸將有土裂木槁之懼尚可泥于表有
未盡耶況熱氣騰達亦足以蒸脉外浮要非表證初
病脉浮之比若復汗之不使胃家之液立盡而危殆
乎所以仲景急攻反有不可汗之戒

屬府者不令溲數溲數則大便硬汗多則熱愈汗少則
便難脉遲尚未可攻
邪入陽明府者與膀胱無與假使與五苓是令溲數
矣小腸津液外滲大便燥結愈甚然以法救者何以
與五苓耶彼因渴欲飲水知其熱兼膀胱故利膀胱
之熱即所以清胃也若此條入府禁利小便者不但
有移熱膀胱之慮設利膀胱反足以困胃也正與陽
明汗多禁利小便者同意至云汗多則熱愈汗少則
便難者是又推原始先在經未汗以致入府之故耳

非有他意也假令脉弱則所結未定未可遽攻其間
吁嗟無已之意學者體會明白自免臨證之惑矣
問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也
答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也
少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也
陽明府實總歸便難然三經從入之途不同則所下
之藥亦異不可不分也故由太陽歸者因其人大腸
之液素枯由胃家之津本少故大便于平素已難則
邪在太陽不復再傳陽明之經而即入陽明之府其

他傳陽明經而不復再傳少陽即便入胃者此為正陽陽明經邪歸府熱勢充盛故云胃實也至少陽陽明者邪氣至此少殺已不復傳于陰且汗利之藥服非一次則凡為汗為小便者皆胃津也其能免于燥煩實乎故經邪悉罷而大便因難此則為由少陽而趣胃矣

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

方註此概言陽明發熱之大意蒸蒸熱氣上行貌言熱自內騰達于外猶蒸炊然調胃和陽明之正也

調胃承氣湯

大黃四兩清酒浸 甘草二兩炙 芒硝半觔 水三升煑取一升去渣內芒硝更上火微煑沸少少溫服之

黃硝中反加甘草一味若無欲于去之速者彼太陽經最在外其不及再循一經而即入陽明府者總由胃弱故邪入易耳胃弱可久俟乎又可峻攻乎故取甘草以維持中氣若曰胃不和者以此調之足矣非議下也

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也

周註此文始終只是一意反覆明其嘔為吐下所致之嘔也過經十餘日嘗且吐下之矣溫溫欲吐而胸中痛鬱鬱微煩此胃氣受傷之候也大便反溏腹微滿此乘虛邪入之候也將差就錯故用調胃以和中去邪若非吐下所傷則調胃不可與明矣成註欲吐

微煩胸痛當責邪熱客于胸中便溏腹滿邪熱下胃未吐下與柴胡已吐下與承氣明矣

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

方註不由吐下而心煩則發于胃實可知也用調胃承氣者無雜故也此太陽經入陽明府候也未經吐下忽然心煩則其煩為熱邪內陷之徵與調胃下之庶熱去而煩自止耳然不言宜而曰可與者明以若吐後則脈氣受傷若下後則胃氣已損其不可與之意已在言外雖然調胃亦有在吐下後可與者正多

盡吐下後可與必有腹滿便硬等證也不吐下者反
不可與必有乾嘔欲吐等證也

傷寒吐後腹脹滿者可與調胃承氣湯

喻註吐後而腹脹滿則邪不在胸為裡實可知然但
脹滿而不痛自不宜用急下之法少與調胃可耳

傷寒十三日不解過經讝語者以有熱也當以湯下之
若小便利者大便當硬而反不利脉調和者知醫以丸
藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此
為內實也調胃承氣湯主之

方註熱風也言祭謂傷寒過經不解者以庸下不省
併中有風悞于治之所致也若自下利至末乃推明
其所以為悞而出其救悞之治反和以不厥言非直
謂平和

太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脉
微者先汗出而解但陰脉微者下之而解若欲下之宜
調胃承氣湯主之

周註此條經文仲景由體病情言之甚詳但其理最
細千載無人識得仲景于脉經間客中明言脉大而
浮數知不戰汗出而解此言表邪雖盛而正氣不虛
者若曾經發汗及吐下等此陰陽和故不戰不汗而
解此言表裡之邪盡去必自愈者至脉浮數而微病
人身和而解解有不同但浮者減然汗出而解但數
者欲食而解脉微必大汗出而解汗大出安有不先
振慄者乎此言邪氣雖衰而正氣大虛非振慄則不
能汗出也陰陽二字猶云浮取沉取停者停勻也亦
即作微字看然不槩言微而必言停者邪氣雖微尚
留表裡之半其或入于陰或出于陽未可定也若脉

非俱停而但陽脉微者則裡脉安和而陽亦不復盛
汗出而解更無疑也然復加一先字即裡有微結其
津回腸潤又在言外也但陰脉微者陽既安和縱裡
有微結畧下即解即不下亦解然大法自當急去其
病只一調胃足矣如此看去方順理成章庶有補于
先聖之義

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹饑不
能食但頭汗出者梔子豉湯主之

喻註下之而外有熱心中懊憹饑不能食幾成結胸

矣然手足溫則陽氣未至傷陷不結胸則外邪原罷輕微若頭汗出者亦是胸中鬱熱上蒸所致宜因其高而揚之用梔子豉湯以撤其熱則陽得以下通于陰而遍身濈然汗出其餘邪之留戀者可盡解矣

趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾爲約麻仁丸主之

趺陽胃脉也胃氣強則浮陰氣弱則濇下焦虛寒小便必數故浮濇相搏必致氣有餘而血不足更兼外邪則強者益強而虛者益虛所以不俟歸府而大便

已硬也其脾爲約較勝于平日矣特立麻仁丸爲預下一法以存胃家之津液也

麻仁丸方

麻子仁二升晒去殼 芍藥半斤 枳實半斤 大黃去皮 厚朴去皮炙 杏仁去皮尖各一斤 蜜丸桐子大飲服十丸日三服漸加以和爲度

丸者緩也邪未歸府何取緩下蓋脾約之人素係血燥仲景不得已立麻仁丸一法于邪未歸府之前先用麻仁之油滑杏仁之潤降兼以芍藥養血大黃只

實厚朴佐其破滯使之預行庶幾熱入不至于大結津液不至于盡耗耳可見聖人立法無非寶惜元氣相機以行之也

喻註約者省約也脾氣過強將三五日胃中所受之穀省約爲一二彈丸而出全是脾土過燥致令腸胃中之津液日漸乾枯所以大便爲難也任陽明例中凡宜攻下者惟恐邪未入胃大便弗硬又恐初硬後溏不可妄攻若欲攻之先與小承氣試其轉失氣方可攻皆是慮夫脾氣之弱故爾躊躇也若夫脾約一

證在太陽已即當下矣更何待陽明耶

又曰脾約一證乃是未病外感之先其人素慣脾約三五日大便一次者及至感受風寒即邪未入胃而胃已先實所以邪至陽明不患胃之不實但患無津液以奉其邪立至枯槁耳仲景大變太陽禁下之例而另立麻仁丸一方以潤下之不比一時暫結者可用湯藥滌之也倘遇素成脾約之人亦必經盡方下百無一生矣故因此而暢發之

脉浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則

絕

趙以德云胃中陽熱亢甚脾無陰氣以和之孤陽無偶不至燔灼竭絕不止耳

方註浮爲氣上行故曰陽芤爲血內損故曰陰胃中生熱者陰不足以和陽津液乾而成枯燥也

已上太陽陽明府證三十五條

陽明病潮熱大便微硬者可與大承氣湯不硬者不可與之不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失

氣此但初頭硬後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復硬而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

方註以潮熱轉失氣試人當下之候轉失氣屁出也脹滿藥寒之過也噦亦寒傷胃也硬而少重下故也此爲正陽陽明也正陽陽明非大承氣則邪不服然爲證不一大旨在硬而後攻則必有以試之而後可也以本經之邪歸府至于潮熱大便自硬方爲可攻然恐人畏用攻藥遷延悞病故曰六七日不大便恐

有燥屎又示人以探之之法扼定而無失也先以小承氣入腹中觀其失氣則已燥結小承氣不足以袪其熱也不然者但初硬後溏則芒硝一味無取軟堅反足以傷其血分必至邪未盡而胃受傷則有脹滿不食飲水致噦種種證見戒人試之早不致遺害于後也至其後發熱是必日晡時作此又未盡之邪復結而硬但既攻之後所結不多只小承氣湯足以和之矣此復戒人慎之于既悞之後然使潮熱一證果能依法探試俟其燥結後攻一服可愈百治無失矣

故復申之曰不轉失氣慎不可攻見裡證未急攻未可驟欲知之法慎不可忽

大承氣湯

大黃四兩酒洗　厚朴半觔去皮炙　枳實五枚炙　芒硝三合　水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

大黃血分藥也乃仲景命爲承氣何哉熱邪結于腸胃使中焦之津液乾枯而上下之氣不復升降非氣味苦寒力猛性速者不足攻其滯而順其氣也故一

胃大黃則熱可去邪可下實可通矣然聖人以爲未也邪熱既盛膈且痞使大黃欲下而膈間之痞足以當之勢必急下不得而反上嘔故厚朴去痞者也加厚朴而上焦之逆氣可下矣然聖人又以爲未也邪熱既結腸必滿使大黃厚朴欲下而胸中之滿足以滯之勢必急下不能而反增其滿故枳實泄滿者也合枳實而中焦之滯氣可下矣然聖人又以爲未足也邪熱既定中必燥燥則津液已乾而大黃合枳朴性急如火若奔馬委轡而一概當任可柰何于是聖

人思所以軟之芒硝味鹹鹹則潤潤則無堅不軟遂使上中二焦之氣得以直達于下而無壅滯之患矣

王海藏謂此湯必痞滿燥堅實全而後可用信哉

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然而汗出者此大便已硬也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

方註脉遲不惡寒表罷也身必重陽明主肌肉也短氣腹滿而喘胃實也潮熱陽明王于申酉戌故熱作于此時如潮之有信也手足濈然汗出者脾主四肢而胃爲之合胃中熱盛而蒸發騰達于四肢故曰此大便已硬也承氣者承上以逮下推陳以致新之謂也曰大者大實大滿非此不効也汗多微發熱惡寒皆表也故曰外未解也其熱不潮胃中未定實陽明信不立也小承氣者以滿未硬不須耎也故去芒硝更衣古人致大便之恭也夫胃實一也以有輕重緩急之不同故承氣有大小調胃之異制湯有多服少服之異度蓋稱物平施由義之謂也

小承氣湯

大黃四兩　厚朴二兩　枳實三枚　水四升煑一升二合去滓分溫二服初服當更衣不爾者盡飲之若更衣勿服

邪入有盛衰則議下有輕重法如是也以腹滿亦非細故因立小承氣黃實朴各減分兩乃復去硝知燥結不甚無取耎堅噫嘗矣

王海藏三承氣論曰仲景承氣湯有大小調胃之殊大熱大實用大承氣小熱小實用小承氣實熱尚在

胃中用調胃承氣緩其下行加以甘草而袪胃熱也
若病大用小則邪氣不服病小用大則過傷正氣病
在上而用急下之劑則上熱不除豈可混治哉
陽明病讝語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與
承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿
更與之明日不大便脉反微濇者裡虚也爲難治不可
更與承氣湯也
方註此承上文又以讝語并脉言亦誤人下候及斟
酌用湯度數之意滑以候食故爲大便硬之診疾裡

熱甚也然滑疾有不寧之意不可不知微者陽氣不
充濇者陰血不足故曰裡虚也難治者氣不充則無
以爲運行血不足則無以爲潤送故曰陽微不可下
無血不可下此之謂也
周註脉之滑疾正與微濇相反何未經攻下變乃至
此蓋緣邪讝語潮熱明明下證假使證兼腹滿硬痛
或手足濈然汗出仲景此時竟行攻下當不俟小承
氣試之矣假使下證總未全見而脉實大有力卽欲
試之一轉失氣此時仲景亦竟行攻下當不俟小承

氣再試之矣然其所以然者正疑其人痰結見滑背
熱變疾胃氣早虛者有之故一見滑疾便有微濇之
慮此所以一試再試而不敢攻也故曰裡虚之候治
之爲難不但大承氣所禁卽小承氣亦不可與故仲
景特揭以垂訓若曰陽明證中脉滑疾者尚有此種
變脉證下後更多變證不言可知也後之學者慎毋
忽乎脉法云爾
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下硬至四五
日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日

與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食
但初頭硬後必溏未定成硬攻之必溏須小便利屎定
硬乃可攻之宜大承氣湯
喻註無太陽少陽之證則煩躁心下硬屬正陽陽明
之可下無疑矣乃其人脉弱雖是能食亦止可用小
承氣微和胃氣和之而當必覺小安俟隔日再與小
承氣稍稍多進總因脉弱故爾遲廻也至六七日竟
不大便似乎胃實乃小便復少正恐胃弱而膀胱氣
化之源窒轉滲大腸初硬後溏耳所以小便利屎定

硬乃可攻之　雖能食者見不可以胃強而輕下也

雖不能食者見不可以胃中有燥屎而輕下也

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱讝語者大承氣湯主之若一服利止後服

方註此以勢重者言循衣摸床陽偏盛而躁動于手也弦者陰氣強濇者陰不足陽熱劇甚有餘陰以際之故生可回也陰不足而陽獨治故死可知也

吐下後而不解者以吐下之失其當也失其當則邪必不服而復結于胃至五六日十餘日日晡潮熱獨語如見鬼狀勢所必至如許危候不得不憑之脉弦者生知東方生氣未盡而少陰生氣尚在也若濇則已見陰脉氣血垂絕矣然則弦者可治濇者不可治微者亦可治故必急下以存其陰得利而解矣

汗出讝語者以有燥屎在胃中此為風也須下之過經乃可下之下之若早言語必亂以表虛裡實故也下之則愈宜大承氣湯

過經謂去表則入府也言出于心心為胃之母子能令母虛故下早則必亂也表虛裡實謂外邪悉入胃也

喻註風善行數變下之若早徙引之走空竅亂神明耳然胃有燥屎下之不為大惧其小惧止在未辨證兼乎風若此者必再一大下庶大腸空而陽邪得以併出故自愈此通因通用之法亦將差就錯之法也

陽明病讝語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但硬耳宜大承氣湯

大承氣湯宜單承燥屎五六枚來何者至于不能食為患已深故宜大下若能食但硬未必燥屎五六枚口氣原是帶說只宜小承氣湯可耳

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也

不大便至繞臍痛邪已結也煩躁發作有時逆攻脾也不言大承氣者承上條而言也

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

發熱汗多何不疑太陽風傷衛之證而曰陽明病者

眀是歸府後復熱多汗故其發熱則是熱蒸于外而汗多則不但手足濈然汗出是卽不言潮熱而至日晡必其熱愈盛卽不言小便利而始先必利今則久少可知由是而結定矣成硬矣稍遲一日則汗多一日津液愈耗血氣愈傷又何顧忌而不下乎曰急下者謂無俟小承氣試之也

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭硬後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

下之者必非大承氣也藥力不能勝任反衝動邪氣

乘勢上攻若前果大下縱有未盡燥何反速況大法凡下燥屎者不見溏不止也仲景正文于可攻句已了下文腹微滿見證不如上初硬後溏是戒攻之意若有燥屎謂如前證是足上文之意

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯

旣曰大下則已用大承氣而邪無不服是用之已得其當矣若尚有餘邪復結于六七日之後則前此之下未爲合則何不成結胸與痞等證乎仲景推原其

故乃知今日仍有燥屎者則前日所下者本宿食也宿食例中不問新久總無外邪但用大承氣則六七日前大下旣不爲悞復邪復歸于胃煩滿腹痛則六七日後之大下自不可少不明其理必至逡巡而不敢下矣又何以滌胃熱乎

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣湯

此本以陽明經證悉罷歸府而遂移熱膀胱小便不利因而滲入大腸尚不能潤而爲利猶僅乍難乍易

中有燥屎已不待言況時有微熱者熱勢有餘也喘冒不得臥者逆攻于脾上氣喘促陰液盡刼也苟于是時而猶執先試後下之法不令膀胱愈涸熱邪愈固哉

發汗不解腹滿痛急下之宜大承氣湯

方註發汗不解者失之過度也腹滿痛者胃不和也急下者滿去則痛止也

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

喻註減不足言四字形容腹滿如繪見滿至十分卽

減去一二分不足以殺其熱也

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裡證大便難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯

喻註此一條辨證最微細大便難則非久秘裡證不急也身微熱則非大熱表證不急也故曰無表裡證只可因是而驗其熱邪在中耳熱邪在中亦不爲急但其人目中不了了睛不和則急矣以陽明之脈絡於目絡中之邪且盛則在府之盛更可知矣故惟有急下之而已　又曰按少陰有急下三法以救腎水

一本經水竭一木邪湧水一土邪凌水而陽明亦有急下三法以救津液一汗多津越于外一腹滿津結于內一目睛不慧津枯于中合兩經下法以觀病情生理恍覺身在冰壺腹飲上池矣

已上正陽陽明府證十五條

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尙微煩不了了者此大便必硬故也以亡津液胃中乾燥故令大便硬當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

陽明本有汗復發其汗邪去胃傷故微煩而精神不爽然邪結與胃燥不同熱結者愈延愈結胃燥者津回自潤如小便前多今少則知津液還胃大便之行豈俟延久哉彼大腸小腸皆屬于胃燥則腸胃俱燥潤則源流俱潤要知此條仲景不治之治不必更與湯藥也

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因硬者與小承氣湯和之愈

傷寒爲治總不離乎汗吐下三法也苟不得其當反致傷其津液循次而歸于胃府微煩是其候也邪既歸府小便數者大便自硬非小承氣和之熱何從去乎然少陽陽明自無潮熱及硬痛手足汗出等證故無取乎大承氣而正恐早犯少陽之大戒也

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必硬硬則譫語小承氣湯主之若一服譫語止更莫復服

少陽邪薄小柴胡和解本不欲汗而邪已外散更有何邪可以歸府惟不解則病已入府而爲陽明病也

府病汗必出若其人胃氣早虛則汗出暇多胃中之
津液大出更不問小腸之水道復利總之以有限之
液不足供外越之用也故始而燥既而硬既而譫語
皆因多汗雖小承氣足以去其邪止其譫語也其在
經曰少陽不可發汗發汗則譫語者今自汗亦如是
傷寒四五日脉沉而喘滿沉為在裡而反發其汗津液
越出大便為難表虛裡實久則譫語
方註滿胃實也逆溢則喘越出謂枉道而出也表虛
津液越出也裡實大便難也

傷寒後脉沉沉者內實也下解之宜大柴胡湯
脉沉而云內實必沉而有力矣然特設大柴胡者恐
有陽邪下陷之處也用本湯則下中有升解中有發
大柴胡湯
柴胡半斤 黃芩 芍藥各三兩 半夏半升 生薑五兩切 枳實四枚炙
大棗十二枚擘 大黃二兩 右八味水一斗二升煑取六升
去滓再煎溫服一升日三服
大柴胡兩解者也外邪未盡裡證轉急仲景不得已
于柴胡湯中加枳實泄實大黃蕩熱乃復以芍藥易
甘草謂芍藥能收陰氣可以滋潤腸胃而甘草非內
實所宜故去之
脉雙弦而遲者必心下硬脉大而緊者陽中有陰也可
以下之宜大柴胡湯
雙弦謂左右皆然也弦則為陰遲則為寒心下硬者
謂客寒結滯于膈也大為陽虛緊為陰勝陽以府言
陰以寒言謂陰寒之邪內實于胃府也
陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭本
便不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜

根及大猪膽汁皆可為導
既云當須自欲大便復云宜蜜煎導而通之此種妙
義人多不解仲景只因津液內竭四字曲為立法也
其人至于內竭急與小承氣以存津液似亦治法殊
不知無譫語脉實等證邪之內實者無幾固當俟其
大便然外越既多小便復利則津回尚遠故以蜜煎
導其下使下之硬者先去少許則中之硬者復下氣
一轉舒便自不留此導之正以通之通之正自欲便
也假使熱六書令生者不于此猛透一關吾恐竭澤

而漁且不止者多矣

蜜煎導方

蜜七合納銅器中微火煎稍凝飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長寸許當熱時急作內谷道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方

大猪膽一枚瀉汁和醋少許灌道中食頃當大便出

準繩曰凡多汗傷津及屢經汗下不解或尺中脉遲弱元氣素虛人當攻下而不可攻者並宜導法但須分津液枯者用蜜導熱邪盛者用膽導濕熱痰飲固結薑汁麻油浸栝蔞根導惟下傍流水者導之無益非大承氣峻攻不效以實結在內而不在下也至于陰結便閉者宜于蜜導中加薑汁生附子末或削陳醬薑導之此補長沙之未備也

聖人立下法至大柴胡柴胡芒硝二湯內顧人之病情輕而且活可謂至矣然藥力所過未有不削人元氣者也假使邪在下焦所結甚微而發汗利小便已多津液已耗欲攻不可津回甚難當時不立導之之

法計無善者于是審其腸枯者用蜜熱結者用膽一取其潤一取其寒總以人之生死關乎元氣故愛護之心無所不至

已上少陽陽明府證七條

傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

腹滿因噦證具而噦則外邪未盡也乃云視前後何部不利利之愈豈聖人置表證不問耶如利前謂五苓散利後有大柴胡則桂枝柴胡解外者也若竟以承氣爲解大失兩解並言之旨

夫實則讝語虛則鄭聲鄭聲重語也

重語者字句重疊不能轉出下語真氣盡奪之象

直視讝語喘滿者死下利者亦死

此條當會意讀謂讝語之人直視者死喘滿者死下利者死其義始明蓋讝語者心火亢極也加以直視則腎水垂絕心火愈無制故主死喘滿者邪聚陽位而上爭正不勝邪氣從上脫故主死也

陽明府證本無預于少陰也今直視則腎氣垂絕矣因少陽邪盛汲取無休水氣不榮故爲直視加之上

實熱熾復見亢賊故譫語喘滿斯亦將盡不亡何待

若下利者或邪氣猶盛協熱爲泄者有之或曾經大下證變虛寒者有之此又中州不守土氣垂盡之候一言胃實一言土衰皆主死也

咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下臥則欲踡身急痛下利日數十行

咽中閉塞由無津液也而咽實係于少陰初病得此少陰之精素虛設不知而下之則陰盡亡而下重四下重而見上輕也水漿不入愈閉塞也將一[illegible]

陰之本證也

諸外實者不可下下之則發微熱亡脉厥者當臍握熱

表證全在故曰外實外實者身必大熱今慢下而曰微熱者謂熱已內陷外務者無幾也邪熱內入反致脉伏當臍摯熱遂令四逆不亦危乎此在結胸與痞協熱清血之外又有此種變証也

諸虛者不可下下之則大渴求水者易愈惡水者劇

津液無餘復遭下奪故顯大渴即于大渴證中試之而知易愈與否何也陰虛者真陽亦虛求水者陽亦惡水者陽衰也

脉數者不可下下之則必煩利不止

脉經云數爲乘府乘字最妙于此可悟蓋大法用下于歸府結定之後而非下於驟驟將人之項也況數則熱勢方張乘虛而陷必不復結徒作協熱利而不能已耳故凡得數脉而證未急脉不實大者猶是欲入未盡之候所當急與表藥引邪外出是猶其半渡之定斯也

已上陽明禁下證七條

陽明下篇

得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦

方註六七日經盡之時也脉遲浮弱風寒入裡而表未除所以猶惡風寒也手足溫半入于裡而未可下也不能食惧下而裡傷也脇下滿痛邪搏少陽也面目及身黃土受木賊而色外薄也頸項強太之證猶在也小便難亡津液也後以大便言黃芩寒裡陰已虛而氣滯也本渴而飲水嘔者水逆也柴胡不中與者以嘔由水逆非少陽或爲之證也食穀者噦言過飽則亦當噦噫申明上文嘔非柴胡所宜之意

正氣本虛者脉必內弱故雖六七日而尚見遲浮弱也手足溫是已入裡而外證未罷醫乃二三下之使胃氣大虛似痞非痞一身盡黃項強便難皆津液既耗之徵設因脇下痛而更與柴胡則芩柴苦寒能不下重邪若本渴而不能飲水者亦是胃中陽氣大傷惧與柴胡不但與水嘔即食穀亦噦矣

病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微膈內虛脉乃數也數爲客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也

脉數爲熱若引食吐則爲虛熱其所以然者以醫不辨虛實大汗亡陽膈內愈虛虛則當遲何爲反數蓋因陽氣雖虛而熱邪未盡退也胃陽無餘又何能穀而不吐乎此以發汗句下皆是申明上章

傷寒論三注　卷之四　陽明下篇

發汗多若重發汗者亡其陽讝語脉短者死脉不死

方註汗本血之液陽亡則陰亦虧脉者血氣之道路短則其道窮矣和則病雖劇而血氣未竭也

喻註擬此爲太陽經脫簡不知太陽經無讝語之例必日久而少陽兼陽明方有讝語故此言太陽經得病時發汗過多及傳陽明重發其汗亡陽而讝語之一證也亡陽之人所存者陰氣耳故神魂無主而妄見妄聞與熱邪乘心之候不同況汗多則大邪必從

汗解止慮陽神飛越難返故脈短則陰氣不附脈和則陰陽未離其生死俱從脈定耳

門人問亡陽而譫語四逆湯可用乎答曰亡陽固必回陽然邪傳陽明胃熱之熾否津液之竭否裡證之實否俱不可知設不辨悉欲回其陽先竭其陰矣此仲景所以不言藥也然得子此問而妙義愈彰

陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃

誤火則熱邪愈熾津液上奔額雖微汗而週身之汗與小便愈不可得發黃之變其能免乎

傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣怫

復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

吐下兩傷胃氣則中氣虛而衞不固矣然先未發汗則外氣必鬱而煩津液既傷則口中不和而渴可知設因煩躁復與之水遂令寒氣入胃陽益外亡因而得噦者胃中之寒為何如乎舍溫中無別法也

已上陽明壞證五條

傷寒論三註卷之五

少陽經大意

少陽邪居表裡之半亦有經府之分然不離乎小柴胡一湯也膽經無出入路故有汗吐下三禁總由和解不可悮犯不然在太陽陽明二經設兼見少陽經一二證便從少陽治法況已傳少陽乎或言職司開闔而轉運其樞者全賴胃氣交濟故以柴胡提出其邪使胃氣復振其說固是抑知在太陽陽明經者亦未嘗不重胃氣也

少陽上篇

少陽經上肝貫心以上挾咽出頤頷中散于面其支者從耳後入耳中出耳前其支者下胸中貫膈循脇裡過季脇尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脇絡于耳故胸脇痛而耳聾

少陽之為病口苦咽乾目眩也

方註少陽者膽經也其脈起于目銳眥靈樞曰足少陽之正上肝貫心以上挾咽出頤頷中故又曰是動則病口苦苦膽之味也咽膽之使也口苦咽乾熱聚

於膽也眩目旋轉而昏運也少陽屬木木生火而主風風火扇搖而燔灼所以然也

傷寒三日少陽脉小者欲已也

騐註脉不弦大邪微欲解之先徵也

太陽病十日已去脉浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯但浮者與麻黄湯

設胸脇滿痛當與小柴胡湯者推之速出少陽也設脉但浮無餘證當與麻黄湯者推之速出太陽也是皆惟恐其邪之不傳暗伏危機也不然豈有十餘日

後而無故張皇反用麻黄湯之理哉凡此皆太少二陽與陽明連貫故用表法所謂從外入者驅而出之于外也此嘉言陽明篇中大意摩摘入本條比原註殊覺曉暢

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之

方註支節四肢百節也支結言支飲搏聚而結也發熱至微嘔太陽之表也故曰外證未去以微而未去也故加桂枝以解之支結屬少陽以結則難開也故用柴胡為主治然則是證也雖無太少之明文而主本少之治以究之則亦因藥可以知病矣

柴胡加桂枝湯

桂枝兩半去皮 黄芩 人參 芍藥各兩半 甘草一兩 柴胡四兩 半夏二合半 大棗六枚擘 生薑兩半 水七升煑三升分溫服

既發熱微惡寒與往來寒熱無異而支飲更結偏旁是非少陽部位乎故主小柴胡不易之法也然太陽經證猶未全罷則不得不用太陽經藥二湯既合變皆減去一半不使有偏多偏少之謬也然觀於加湯

似乎不敢輕用人參而此獨不爲意者蓋三陽經以少陽爲主也故曰柴胡加桂枝湯命名之意見矣

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯主之 方見陽明上篇

騐註潮熱本胃實之候若大便溏小便自可則胃全不實更加滿不去則證已轉少陽矣纔兼少陽即有汗下二禁惟小柴胡一方合表裡而總和之乃少陽一經之正法故在陽明證中見少兼一二證亦取用之無別法也

陽明病脇下硬滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然而汗出解也

方註此承上條而言即使不大便而脇下硬滿在若有嘔與舌胎則少陽爲多亦當從小柴胡上焦通硬滿開也津液下大便行也百體皆受氣于胃故胃和則身和汗出而病解

喻註上焦得通津液得下八字關係病機最切風寒之邪協津液而上聚于膈中爲喘爲嘔爲水逆爲結

胸常十居六七是風寒不解則津液必不得下倒行而散不惟津液不下且轉增上逆之勢愈無退息之期矣此所以和之于中而上焦反通也至于雜病項中如痰飲痰嗽痰癖等症又皆火勢薰蒸日久頑痰膠結經隧所以火不內息則津液必不能下灌靈根而清華盡化爲敗濁耳夫人之得以長享者惟先後天水穀之氣生此津液津液結則成病津液竭則死矣故治病不知救人津液者庸工也

發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其營衛以通津液後自愈

汗多亡陽疑是太陽之證過汗而至亡陽也亡陽曷爲不用附子耶以不見惡寒證也且亡陽而至譫語又疑是太陽過汗轉入陽明府證曷爲不可下耶以不見硬滿及不大便等證也然其所以然者亦少陽不可發汗發汗則譫語乎少陽譫語舍小柴胡別無治法又曷爲復加桂枝仲景以證從太陽兼見少陽雖亡陽而外證未除見譫語而經證亦急小柴胡表裡之半者也兼用桂枝即太陽之邪渙然冰釋矣故

曰和營衛通津液而自愈知與陽明胃實相去遠矣

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

方註少陽之脉上抵頭角下耳後及胸中貫肝膈主目膽爲之合風爲陽而主氣耳無聞者風壅則氣塞也目赤者風熱則氣昏也胸滿而煩者風鬱則膈熱也少陽本無吐下法其經又多氣少血吐下復傷其經則血愈少而虛血虛則心虛所以神識昏亂怔忡而驚也

此條純是少陽證見以風屬陽邪上壅逆致滿而
煩似乎可以吐下故仲景禁之惟恐人之誤也
傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗
則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸
方註脈弦細欲入裡也譫語者奪其血液而胃乾故
必燥而亂也胃和以未全實言不和言實也然上條
以風言風主氣故禁吐下此以寒言寒主血故禁汗
此條但頭痛發熱並無少陽證見然弦爲少陽脈也
又何以知其爲寒惟頭痛發熱而不言汗且脈弦細

即是緊之轉也寒又宜汗人易惧也故又禁之云若
汗以傷其液必致胃不和而煩悸也然又恐因譫語
而議下復出胃和之訓學者不可于大柴胡導法留
意耶
傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者
小柴胡湯主之
身熱惡寒太陽表也頸項強有陽明也脇下滿少陽
也手足溫而渴者邪湊半表半裡而裡證見也夫三
陽俱見病而獨從少陽以爲治者太陽陽明之邪微

少陽近而裡證見故從少陽一於和則三者皆[illegible]矣
此條當從加減法不嘔而渴者去半夏加栝蔞根爲
是太陽陽明俱見止以脇滿爲小柴胡之候本法一
投將經邪之留于二經者盡從少陽解去設使竟用
太陽汗藥則不但少陽之邪不去而變且百出矣故
仲景多言二經少言少陽示人之意深遠
傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛者先用小建中湯
不差者與小柴胡湯主之
方註陽主氣濇主痛陰主血弦主急投以小建中者

求之于益陰而和陽也不差則不對矣蓋少陽屬木
其脈弦木盛則土受制故濇而急痛小柴胡者少陽
之主治然則是治也者伐木以救土之謂也
喻註陽脈濇陰脈弦渾是在裡之陰寒所以法當腹
中急痛故以小建中之緩而和其急腹痛止而脈不
弦濇矣若不差則弦爲少陽之本脈而濇乃汗出不
徹腹痛乃邪欲傳太陰也則用小柴胡以和陰陽爲
的當無疑矣　腹中痛者去黄芩加芍藥三兩爲是
傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食

心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或心下悸或脇下痞硬小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯主之

方註往來寒熱者邪入軀殼之裡藏府之外兩夾界之隙地所謂半表半裡少陽所主之部位故入而併于陰則寒出而併于陽則熱出入無常所以寒熱間作也胸脇苦滿者少陽之脉循胸絡脇邪湊其經伏飲搏聚也胸脇既滿穀不化消所以靜默不言不需飲食也心煩喜嘔者邪熱伏飲搏胸脇者涌而上溢也或為諸證者邪之出入不常所以變動不一也

小柴胡湯加減法

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具若胸中煩而不嘔去半夏人參加括蔞實一枚

熱聚而胸不宜固氣故去人參也不嘔無伏飲以為逆無取半夏之辛散也括蔞苦寒泄熱散滿也

若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蔞根四兩

半夏燥津液故去之人參生津止渴括蔞根撤熱而益津所以加也

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

腹中痛血澀而內寒也芍藥益血而愈痛故加也

若脇下硬痞去大棗加牡蠣四兩

去大棗甘能聚氣令人中滿也加牡蠣鹹能耎堅而上除寒熱也

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩

水停心下則悸所以小便不利也腎主水黃芩堅腎腎堅則水愈蓄故去之茯苓利竅滲泄故加之

若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩溫覆取微汗愈

表未全罷故加桂以解肌津液無虧不須人參之潤

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

夫參棗者甘能益氣也水寒窒氣則咳本方有半夏水可燥也寒宜熱散故易生薑以乾薑之熱散其寒也然欬屬肺肺欲收加五味子者酸以收之也

太陽一經惟營衛之不同所以風寒分異治陽明一經雖屬經絡藏府最為切近營衛之道在避風寒之辨尚嚴少陽一經越陽明去太陽遠甚營衛無相關

肌肉之內。府藏之外。故爲表裏之半。其間風寒無異治。乃經以傷寒五六日中風往來寒熱交互爲文者。發明風寒至化。同歸于一治也。其斯道之精微乎。

凡柴胡湯病證而下之。若柴胡證不罷者。復與柴胡湯。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。

病雖不解。亦不他變。則宜再行和之可也。蒸蒸而振。作戰汗也。必如此而解者。以下後裏虛故也。

本發汗而復下之。此爲逆也。若先發汗。治不爲逆。本先下之。而反汗之。此爲逆也。若先下之。治不爲逆。

發汗。小柴胡也。下之。大柴胡及小承氣也。本當和解。設用下藥。則半表半裏之邪盡入。安得不爲逆乎。若先服小柴胡而後服下藥。雖外證未全解。勢必衰其大半。故曰治不爲逆。凡下證既下後。更無發表之理。而仲景云然者。不過承上文復言耳。勿泥爲有是法。

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便硬。脈細者。此爲陽微結。必有表。復有裏也。脈沉亦在裏也。汗出爲陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此爲半在裏半在外也。脈雖沉緊。不得爲少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與小柴胡湯。設不了了者。得屎而解。

此條惡寒肢冷。不欲食。脈細或沉。有似乎陰。最難辨晰。仲景特出陽微結三字。昭揭千古。但以頭汗出爲陽。陰不得有汗也。此仲景明言者也。至五六日中頭痛發熱。證原屬陽也。此仲景言表者也。然縱見少陰之脈。不得爲少陰病。獨未見少陽一證。何遽得爲少陽病耶。此仲景所以又明言半在裏半在外也。爾府裏既多。不得純以表藥汗之。外證似陰。不得復以裏

藥溫之。故取小柴胡。提出其邪于表裏之半。而大便硬不了了者。則屬小承氣無疑也。仲景恐人未明。自爲詳辨。然後知手足冷微惡寒者。正因陽邪微結。不外通於肢體。故獨上汗于諸陽之會耳。

婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除而脈遲身凉。胸脇下滿。如結胸狀。譫語者。此爲熱入血室也。當刺期門。隨其實而瀉之。

方註。血室。營血停留之所。經脈集會之處。即衝脈。所謂血海是也。其脈起于氣街。並少陰之經。夾臍上行

至胸中而散故熱入而病作其證則如是刺期門二穴在不容兩傍各去同身寸之一寸五分肝之幕也肝納血故刺期門所以瀉血分實熱也

發熱惡寒邪在太陽時而經水適來至七八日之久則經應止乃外證罷而脈滿復見未經候下而忽如結胸知熱邪乘經虛而陷入衝脈故當刺期門以瀉其實也曰實者血雖虛而邪則實也

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡

湯主之

續得寒熱至中風七八日此邪已傳少陽經而經水適斷此經不應斷而斷明係與邪合歸血室則其血因熱而斷亦因熱而結矣熱與血結邪不得去遂令寒熱發作有如瘧狀故當用柴胡湯提出其邪庶和解于表裡之間也或以小柴胡氣分藥也何由入于陰分而出其邪耶蓋血係衝脈系于肝也而少陽屬膽膽亦附肝柴胡能解肝膽之邪豈獨不能解衝脈之邪耶

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則讝語如見鬼狀熱入血室故也無犯胃氣及上二焦必自愈

方註晝屬陽明了者陰邪退也暮屬陰讝語者血證得陰劇也犯胃氣以禁下言也上二焦以禁汗吐言也蓋衛氣出于上焦津液蓄于中焦汗則損衛氣而亡津液是汗則犯二焦也又上焦主受納中焦主受盛吐則納與盛俱爲逆是吐則上中二焦亦俱犯也然下固損胃下焦犯矣是三法皆不可用也三法皆不可用者邪本在血室亦非三者攻之所可及也必

自愈者言伺其經行血下則邪熱得以隨血而俱出猶之紅汗爲然故決言必定自解而愈以警人勿妄攻取致謬悞以生變亂之意夫以三法既不可用則與其徒治寧刺期門及小柴胡湯而法在焉

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結于脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之

方註此總上二條而申之以決言小柴胡湯爲的用之意血弱氣盡以經水之適來適斷言也腠理開邪

氣因入以中風之熱入血室言也脇下者少陽之部分也邪傳少陽熱既入於血室而不出則邪搏于脇下而不散明前條之如結胸狀也正與邪爭寒熱交作申明上條之如瘧狀也默默不欲飲食者脾胃亦傷之故也臟腑相連者以主熱入血室之厥陰肝與主往來寒熱之少陽膽言也夫以臟腑論之心肺之配大小腸以言其居則有上下之遠膈腎配膀胱其相去則差別前後之分脾胃之為配合雖則皆位乎中亦是各開而不相着獨有所之配膽乃得相連而

不相離夫性必戀于婦所以陽邪之熱必下就而入於陰之血室陰主受故受其熱而通其往來也邪高痛下者言惟其邪乃陽邪陽上浮而居高惟其病在血室屬乎陰而低下下往上來脾胃間患雖不受病未免受傷嘔之為嘔者此也然小柴胡湯者出表入裡往來寒熱之主治也而入血室者乃下往上來之寒熱似不相同亦以之為主治何也出入上下雖不同其主往來為寒熱之少陽則一也邪屬少陽發表則無表可發攻裡則胃不可攻取之于血室則邪又

結于脇下肝膽同歸一治婦道必從于夫故從少陽之小柴胡為解厥陰之血室乃主其夫婦之和而寒熱期之于必愈此熱入血室之為病所以決于用小柴胡而無二也然則婦人風寒為病之治其所殊于男子者惟止此乎曰非止此也謂大要差在血氣之分耳循經為治則一也觀熱入血室不外小柴胡一湯則他可知矣經之所以反覆詳明以示教豈非開諭後學當知勉力乎噫微矣

此條總示上文申明熱入血室之故及必用小柴胡

之由使人細為紬繹知病之所從來即知藥之所必投也夫血弱氣盡者傳至少陽則三陽已盡而正氣已虛復値經行血不因而弱乎故邪熱得乘虛內陷而結于脇下也邪氣入則與正爭正烝後則與邪爭故寒熱有往來休作有時候也蓋血室者衝脉也下居于腹肝之所主也而少陽膽實附于肝相為表裡然後知邪結少陽則邪高熱入衝脈則痛下高下之間胃實適處雖陽明氣血俱多然當血弱氣盡之後而又逼于邪高痛下之中又何能飲食乎故胃家所

存之液無幾亦必爲痰爲飲與肝膽之逆氣有升無降者相挾而使嘔也況衝血不下走亦必上逆用柴胡湯以提其邪豈非定法歟夫一熱也結于膽部入于血室遂使肝之內外胃之上下皆邪三焦盡受其害似乎頭緒紛然難爭把握及思膽木失榮衝脉上干肝氣乘胃相挾而爲嘔者總之邪熱上逆耍歸和解又何擬議哉

又按熱入血室男子在陽明例中女子在少陽經中同一肝募也同一衝脉也而熱入有異何耶女子之

經期有定男子之下血無常一定于肝一由于胃也故在女子邪隨經去則譫語止實者瀉之虛者和之故舍柴胡無治法也若男子則當指邪實故舍期門亦無瀉法然則邪在別經適有失血證而無譫語證者但當照顧其血不得以熱入血室治也明矣

服柴胡湯而渴者屬陽明也以法治之

風寒之邪傳至少陽起先不渴者裡證未具也及服柴胡湯而口渴反加則邪歸陽明之府斷乎無疑今曰以法治之者正以外證未罷當用本湯去參夏加括蔞法裡多外少當用大柴胡法若全入裡則用小承氣法庶幾律設大法治近病情乎

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此爲陽氣入陰故也

陽邪不從外解必從內傳病至六七日已在經盡欲解之時而無大熱似可解矣乃其人忽然煩躁知無大熱者非熱勢之去于外已漸進于陰也然入陰未定何經欲商治法亦姑就熱邪之存于何經者一解之則得入者亦必少殺耳

傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔

此爲三陰不受邪也

玩註能食不嘔與胃和則愈之義互發

少陽病欲解從寅至辰上

寅卯辰少陽木旺之時也邪不勝正解必在乎得其時道固如此也

少陽下篇

本太陽病不解。轉入少陽者。脇下鞕滿。乾嘔不能食。往來寒熱。尚未吐下。脉沉緊者。與小柴胡湯。

方註少陽之脉。其支者。循脇裡過季脇。故病則鞕滿。嘔不能食也。浮緊爲弦。沉緊者。得之寒因也。

若已吐下發汗溫鍼。譫語。柴胡證罷。此爲壞病。知犯何逆。以法治之。

此承上文。復以亂治不對。而致變劇者言。以法。即隨證之互詞。

傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脇滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此爲未解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。

胸。太陽陽明也。脇。少陽也。小便不利。太陽之膀胱不清也。渴而不嘔。陽明之胃熱。而氣不逆也。頭汗出者。三陽之邪熱甚于上。而氣不下行也。往來寒熱心煩者。少陽半表半裡之邪。出入不常也。柴胡黃芩除往來寒熱。桂枝甘草和解未罷之表邪。牡蠣乾薑鹹以耎結。辛以散滿。栝蔞根者。苦以滋渴。凉以散熱。是湯

也。亦三陽平解之一法也。

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡半斤 桂枝 乾薑 黃芩 牡蠣各三兩 甘草二兩炙 栝蔞根四兩

水一斗二升。煮取六升。去滓再煎。取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。復服汗出便愈。

少陽但見一證便是。況今有胸脇滿。往來寒熱乎。渴去半夏加花粉。牡蠣去結。乾薑散滿。不嘔且中滿。無取乎人參薑棗。太陽未解。仍加桂枝。然則聖人加減。顧何如哉。

傷寒八九日。下之。胸滿煩驚。小便不利。譫語。一身盡重。不可轉側者。柴胡加龍骨牡蠣湯主之。

方註胸滿者。下後裡虛。外熱入裡。挾飲而上摶于膈。所以煩也。驚屬心。心藏神而居膈。正虛邪勝。所以不寧也。一身盡重不能轉側者。傷寒本一身疼痛。亡津液而血澀不利。故變沉滯而重甚也。夫以心虛則驚也。故用人參茯苓之甘淡入心。以益其虛。龍骨牡蠣鉛丹之重澀斂心。以鎮其驚。半夏辛溫。以散胸膈之滿。柴胡苦寒。以除鬱熱之煩。亡津液而小便不利。參

苓足以潤之胃中燥而譫語晝夜有以調之清在驚
中半夏開之非大黃不能滌重在一身人參滋之非
桂枝不能和然是證也雖無三陽之明文而于是湯
也總三陽以和之之治可徵也
少陽禁下大戒已申犢不知而悞下之遂使膽氣大
虛肝亦失榮故見煩驚轉令邪實于胃因而譫語津
液因而耗竭陽氣不能宣通所以一身盡重不可轉
側也此種證之最重者諸家以爲樹主心經舊有議
矣如煩悸怵惕君主豈能泰然二便不利大小腸何

能無涉歟而且譫語家自失清寧邪居上下三焦跑
絡必素常虛何曾見足經受病而手經不與乎傷寒
云傳足不傳手者止以受邪之經爲言餘皆挨迹波
害故仍用本方柴胡解外大黃解內半夏滌飲茯苓
利前餘俱因證加藥以安各經譬之勦撫善用者逐
寇而無擾民之害也已

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡四兩 半夏二合洗 大黃二兩 桂枝 人參 茯苓 生
薑 牡蠣各一兩半 龍骨煅 鉛丹各一兩 大棗六枚 右十
一味水八升煮取四升內大黃切如碁子大更煮一
二沸去滓分溫服一升

此以柴胡桂枝二湯去芩芍甘草加龍骨牡蠣茯苓
大黃者也本太陽悞下故主桂枝然不見少陽一證
何爲以柴胡主治耶煩驚雖係乎心未有不因于膽
何者爲將軍之官失榮則多畏也故以龍骨合牡蠣
鎭肝膽蓋龍爲東方神物也屬木可以定魂魄同牡
蠣以療驚悸用人參輔正茯苓利水半夏去痰大黃
除胃實去譫語鉛丹宅心安神薑以散表通神明棗

不獨安中且和百藥補津液皆照原方減一半法斯
當矣

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍
在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者爲未
解也與大柴胡湯下之則愈

方註過經與壞證同不知何逆而二三下之適所以
致逆耳

邪因屢下入裡已深非一柴胡湯可以盡提之傳出
于表必再與大柴胡湯分提表裡之邪使陽邪傳陽

陰邪傳陰一舉而分解之始爲合法此亦嘉言陽明篇中問答璧採錄于此以補方註之所未逮

大柴胡湯

柴胡半斤 黃芩 芍藥各三兩 半夏半升 枳實四枚 大黃二兩 生薑五兩 大棗十二枚擘 水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

大柴胡總以少陽爲主治而復有裡者也外邪未解即不可治內而裡證已具復不可專外故于和之之中加下藥微利之用枳實大黃苦寒以泄陽明易芍藥以滋肝蓋膽附于肝柴肝而膽可以解也

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之

少陽之邪半入陽明之府脇滿而嘔少陽也胸滿而日晡潮熱陽明也陽證不得有利本當以少陽爲主治今反利者丸藥悞下故也丸藥下性固遲滓難化以致留滯作利裡邪未去徒傷津液故雖微利而胸滿潮熱如故脇滿與嘔猶存此時復用大柴胡恐津液既傷而內外之邪不服宜以小柴胡先解其外後加芒硝以去其血分之熱足矣此又聖人于悞治變證善相人津液之奧旨也

柴胡加芒硝湯

柴胡半斤 黃芩 人參 甘草 生薑各三兩 半夏半升 大棗十二枚擘 芒硝六兩 右八味以水一斗二升煮取六升去滓內芒硝再煎取三升溫服一升不解更服

外證未除本當以柴胡主治然已利矣而復加芒硝者何耶彼醫之爲丸必有大辛熱之藥取快攻下而渣滓深于腸胃間是以火濟火熱結欲利而愈不快矣故取芒硝之大寒者以蕩滌熱則庶乎其可也

已上少陽壞證六條

太陰經大意

足太陰脾也臟也三陽傳盡其邪未解復不入胃勢必循次傳于太陰經而太陰經循腹內上絡嗌熱邪入之必致腹滿下利咽乾此其候也然太陰有中寒者乎曰太陰居三陽二陰之間外寒未易中之此全賴主爾獨了脾無中寒證也間有一二偶啗生冷致傷脾氣者此內傷也非外感也故太陰寒證曰藏寒不曰中寒明無中經之寒此仲景但有桂枝而無麻

黄例也然風又何以能入乎飲食後腠理踈風邪得而襲入故用桂枝若太陽誤下陽邪內陷非大黄不足泄內陷之熱邪又豈太陰有可下之法耶必邪轉胃府太陰證罷乃可議下故以傳經熱證為首篇臓寒次之條下又次之爽然心目云

仲景傷寒論六經中惟太陰經文止九條方止二道後人惜其非全書細繹其所約畧之意言中風即不言傷寒言桂枝即不言麻黄言當溫者則曰宜四逆輩全是引伸觸類之妙可見治法總不出三陽外但清其風寒之原以定發汗解肌更於腹之或滿或痛間辨其虛實以定當下當溫而已了無餘義矣

太陰上篇

太陰經起于大指之端上循膝股內廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脉布胃中絡于嗌故腹滿而嗌乾

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

方註浮為在表太陰之脉尺寸俱沉細今見浮則邪還見表可知然浮則為風宜桂枝湯者以太陰之中

風而言也

太陽經中以浮緩為中風浮緊為傷寒故不重贅但拈一浮字其義自見

三陽三陰中獨太陰無表藥今太陽之邪雖傳太陰證見腹滿脉仍見浮此仍太陽風候也况太陰經中有中風而無中寒失此不治遂至全入于經勢必蒸身為黄或至下利腹痛種種病候其能已乎故因其脉浮而不外太陽治法微微發汗邪由從入之途從然退出此又憑脉不憑證之一法也

傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黄若小便自利者不能發黄至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

喻註太陰脉本緩故浮緩雖類太陽中風然手足自溫則不似太陽之發熱更不似少陰厥陰之四逆與厥所以繫在太陰允爲恰當也太陰脉見浮緩其濕熱交盛勢必蒸身爲黄若小便自利者濕熱從水道暗泄不能發黄也後條不能發黄以上語句皆同但彼以胃實而便硬其證復轉陽明此以脾實而下穢

腐其證皆屬太陰耳至七八日暴煩下利日十餘行其證又與少陰無別而利盡穢腐當自止則不似少陰之煩躁有加下利漫無止期也況少陰之煩而下利手足反溫脉緊反去者仍爲欲愈之候若不辨晰而悞以四逆之法治之幾何不反增危劇耶雖陽明與太陰腑藏相連其便硬與下利自有陽分陰分之別也

周註浮緩爲太陰本脉手足自溫爲太陰本證謂不似少陰之逆更不似陽明府之潮熱而濈然汗出但陽邪入內必致蒸熱爲黄若水道通調熱從便去矣既從便去則邪似乎可解而必至七八日暴煩下利者何也夫太陽之邪入本經本府一泄無餘若太陰原與膀胱不相涉也故經謂脾氣散津又云爲胃行其津液今既病矣尚能不失所司乎故穢腐既積勢必欲去不去不能解也是去所當去也仲景懼人不明其故反欲止其利特詳言之

傷寒脉浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰者身當發黄若小便自利者不能發黄至七八日大便硬者

爲陽明病也

方註緩以候脾脾主四肢故手足自溫爲繫在太陰身當發黄者脾爲濕土爲胃之合若不能爲胃以行其津液濕不去則鬱蒸而身發黄黄爲土色土主肌肉故也小便自利津液自行也行則濕去矣所以不能發黄胃中乾大便硬而爲陽明病也

喻註此太陰經轉屬陽明府證也脉浮而緩本爲表證然無發熱惡寒外候而手足自溫者是邪已去表而入裡其脉之浮緩又是邪在太陰以脾脉主緩故

也。邪入太陰。勢必蒸濕為黃。若小便自利。則濕行而發黃之患可免。但脾濕既行。胃益乾燥。胃燥則大便必硬。因復轉為陽明內實而成可下之證也。

傷寒其脉浮濇者。本是霍亂。今是傷寒。却四五日至陰經上轉入陰必利。本嘔下利者不可治也。欲似大便而反失氣。仍不利者。屬陽明也。便必硬。十三日愈。所以然者。經盡故也。

霍亂為胃中寒物鬱滯。既嘔且利。脉必微濇。微為陽虛。濇為積滯也。今是傷寒。則陽邪方盛。而陰脉如此。

至四五日。轉至陰經之時。利不能免矣。假使先嘔。至此復利。則上逆下脫。已成危候。可妄治歟。若利止而轉失氣。雖傳經者轉歸胃府。便即硬。知十三日可愈也。何也。寒物之濇。既已利盡。利盡陽復。故令便硬。而又再周兩經之期。則津液必回。而便硬自除。正可予此而知其所以然矣。

下利後當便硬。硬則能食者愈。今反不能食。到後經中頗能食。復過一經能食。過之一日當愈。不愈者。不屬陽明也。

傳至太陰必下利。利止當便硬。便硬者。胃氣已復。自能食而愈。反不能食者。知胃氣未復也。胃氣未復者。必過一經之期。而稍能食。再過一經之期。而竟能食。更越一日而始愈。即上條十三日愈之互詞也。若至此不愈。知非陽明正氣能復之徵。而為消穀引食之故。其熱勢有餘。未可定其愈期也。

又按上條及此條云便硬作利止不應作下證看。此條不屬陽明。當作胃氣未復。不當作邪不歸胃看。方與經文之旨相合。

太陰病欲解時。從亥至丑上。

方註 亥子丑。太陰所主之三時也。欲解者。正旺則邪不能勝也。

已上太陰傳經證六條

太陰中篇

太陰中風。四肢煩疼。陽微陰濇而長者。爲欲愈

喻註　四肢煩疼者。脾主四肢。亦風淫末疾之驗也。陽脈微。陰脈濇。則風邪已去。而營不足之象。但脈見不足。正恐元氣已離。暗伏危機。故必微濇之中。更察其脈之長。而不短。知元氣未漓。其病爲自愈也。註謂濇爲血凝氣滯。大謬。豈有血凝氣滯。反爲欲愈之理耶。

愚按頻疼似病進。然細審其脈微濇而長。則是休徵。何也。長爲陽明經本脈。脾胃表裏。今脈轉出于陽。故

爲欲愈。然則惟微。惟濇。故煩疼。惟長。雖煩疼。爲欲愈也。

太陰之爲病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之。必胸下結硬。

方註　太陰脾經也。其脈起于大指之端。上循膝股內廉。入腹屬脾。絡胃上膈。挾咽連舌本。靈樞曰。是動則舌本強。食則嘔。胃脘痛。腹脹身體皆重。是主脾所生病者。舌本痛。體不能動搖。食不下。蓋脾爲胃之合。自利益甚者。脾苦濕。不能爲胃行其津液。水穀不分也。時腹自痛者。靈樞曰。足太陰之別。名曰公孫。去本節之後一寸。別走陽明。其別入絡腸胃。實則腸中切痛。是也。胸下結硬者。足太陰之脈。其支者。復從胃。別上膈注心中。故誤下則邪反聚其別也。

喻註　腹滿自利。太陰之本證也。吐而食不下。則邪迫于上。利甚而腹痛。則邪迫于下。上下交亂。胃中空虛。此但可行溫散。設不知而誤下之。其在下之邪可去。而在上之邪陷矣。故胸下結硬。與結胸之變頗同。胃中津液上結。胸中陽氣不布。卒難開也。

自利不渴者。屬太陰。以其藏有寒故也。當溫之。宜服四

逆輩。

喻註　註謂自利不渴。濕勝也。故用四逆輩以燠土燥濕。此老生腐談。非切要也。仲景大意。以自利不渴者屬太陰。以自利而渴者屬少陰。分經辨證。所關甚鉅。蓋太陰屬濕土。熱邪入而蒸動其濕。則顯有餘。故不渴而多發黃。少陰屬腎水。熱邪入而消耗其水。則顯不足。故口渴而多煩躁。若不全篇體會其精微之蘊。不能闡發者多矣。

已上太陰藏寒證三條

太陰下篇

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之

喩註太陽病之誤下其變皆在胸脇以上此而腹滿時痛則其邪已入陰位所以屬在太陰也仍用桂枝解肌之法以升舉陽邪但倍芍藥以收太陰之逆氣本方不增一藥斯爲神耳

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥三兩右五味以水七升微火煮三升去

滓適寒溫服一升

太陽誤下太陰受傷矣何也以毫不被邪之脾忽然而下使清陽之氣不能四布因而腹滿健運之常失其所司因而時痛于是仍本方解表倍加芍藥以救太陰之液以收太陰之逆者正因外邪之入者淺也

大實痛者桂枝加大黄湯主之

方註此承上條而又以胃家本來有宿食者言也故不曰陽明而曰大實例之變也桂枝加大黄者因變以制宜也

桂枝加大黄湯

桂枝加芍藥湯內加大黄一兩右六味水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

太陰無可下之法也設在經則各經已無可下之理在臟則太陰尤無受下之處桂枝加大黄安能無疑不知脾與胃相表裡也太陽誤下太陰受邪適胃有宿食則脾因胃之實而實亦即因太陽之邪而痛矣本湯在氣上衝者已用況大實痛乎然則實非大黄不去痛非去實不除此通因塞用之道也

太陰爲病脈弱其人續自便利設當行大黄芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也

喩註此段叮嚀與陽明篇中互發陽明曰不轉矢氣曰先硬後溏曰未定成硬皆是恐傷太陰脾氣此太陰證而脈弱便利減用黄芍又是恐傷陽明胃氣也

周註此條總承上二節言愼之至也然或痛或實當用仍在未可因脈弱而廢法也宜減之減之者脾雖受邪胃氣不固故寒下之味用之不敢不愼焉

已上太陰壞證三條

卷之六終

傷寒論三註卷之七

少陰經大意

三陰先太陰者。太陰正位中宮。統倉廩也。少陰居下。而先于厥陰者。陰道也。自下而上也。少陰原屬經證。而經已在裡。與太陽相表裡。故三陰必重少陰也。且人之腎氣多虛。又與陰維相附。其受病最易。要不外傳經中經兩途。救陰回陽二法。傳經者。熱邪入內。裡其切陰中經者。陰寒內凝。恐爲格陽。若以會犯房勞者。便欲用溫。殺人多矣。何也。房勞者未常不病陽證

頭痛發熱者是也。但謂之夾陰。不輕用涼藥耳。今以傳經熱證爲首篇。中經寒證爲中篇。誤治壞證爲下篇。不令眩讀者之意云。

少陰上篇

少陰經。起于小趾之下。從足入腿。循喉嚨。其支者。從肺出絡心。注胸中。尺寸俱沉者。少陰受病也。當五六日發。以其脉貫腎絡于肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。

少陰之爲病。脉微細。但欲寐也。

方註 少陰腎經也。脉微細者。少陰居于極下也。但欲寐。嗜臥也。蓋人肖天地。天地之氣。行于陽則闢而寤。行于陰則闔而夜。故人之氣。行于陽則動而寤。行于陰。則靜而寐。然則病人但欲寐者。邪客于陰故也。

按少陰脉有沉有數有緊。而必統以微細者。其理不可不知也。取脉大法。不外浮中沉三候。故言微則于輕取見之。是正氣衰而陽虛。言細則于重取見之。是邪氣併而陰盛。言上言下。而中可以意會矣。然則下文或言沉。是即微之至。必重按而始得。或言緊。是即細之至。且有力而易見。或言數。亦必與沉兼見。初不

似三陽經脉浮大而數者比。故仲景以微細爲綱。其間妙義。未可盡言也。

經謂晝行于陽則寤。夜行于陰則寐。古人以邪至少陰。則併其正于陰。故欲寐。然則何太厥二陰不寐。獨少陰云爾耶。又云陽氣盡則寐。陰氣盡則寤。是亦尋常寤寐之理。而非併其正于陰之說也。夫人之精與神。皆藏于腎。故精固而後神清氣爽。設少陰精氣已虛。而邪復瀰漫。欲不昏昏如夢。不可得矣。曰欲寐。非能寐也。

少陰病脉細沉數病為在裏不可發汗

劉宏璧曰此一節乃少陰大關鍵即全經之大關鍵首章論少陰之為病脉微細蓋脉有微而不細者亦有細而不微者微為氣虚細為血少聖人立言簡而不煩先則統舉之次即緊接少陰病脉細沉數分開微字專指細字是六部中不論何部何脉一見細脉急宜為少陰計何也以有沉數兼見沉為在裏數則為熱先師恐學者誤為表熱候用辛溫正汗之劑致蹈亡陽下竭上厥種種危証故復叮嚀之曰病為在

裏不可發汗前賢明哲如方喻兩先生亦牽意詮釋未能發揮理解璧深愚有年更得叔父書紳翁詳加講究方獲妙義益欲于本文旁添數字曰凡脉不論何部何脉但見細脉至數雖數便當從少陰求之第少陰羣方甚難合治法因讀長沙自叙云後學千吾論細尋之則思過半矣然則長沙之法雖大備若不細尋亦何能得其旨趣乎乃沉潛反覆於厥陰篇中靜悟得手足厥寒脉細欲絕者當歸四逆湯主之夫脉至細而欲絕且手足厥寒病深矣究不過主以此湯其兼有細脉者又烏得不從之哉璧年來遇如是脉即作如是方間有不驗今訂傷寒論至此條猶憶曩者之揣摩辨晰爰為補註庶後之君子于按脉切理得所持循而無或疑義焉

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

按陰精大虧未有不陰火上乘者況益以外來熱邪循次入經鑠燥腎水耶夫陰火上逆勢必挾痰攻咽邪雖內薄病巳上結故用半夏為君不復以性燥介意兼與桂枝散邪甘草緩急使在下之火不復上升

上衝之飲項刻消散豈不一了百當耶

半夏散及湯

半夏洗去涎水　桂枝　甘草炙各等分　右三味各別擣篩巳合治之白飲和服方寸七日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸七煎三沸令小冷嚥之此以風邪熱甚痰上壅而痺痛者言也故主之以桂枝祛風也佐之以半夏消痰也和之以甘草除熱也三者是又為咽痛之一治也

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

方註咽傷生瘡比痛爲重也不能語言者少陰之脉入肺絡心心通竅于舌心熱則舌不掉也聲不出者肺主聲而屬金金清則鳴熱則昏而塞也半夏主咽而開痰結苦酒消腫而斂咽瘡雞子甘寒而除伏熱

進下三條症同而治殊蓋各適其因之宜然耳

苦酒湯

半夏洗破如棗核大十四枚 雞子一枚去黃內上苦酒著雞子殼中

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀鐶中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑 苦酒即今之米醋也

陰火團聚至于生瘡不能語言不能出聲則痰結極矣陰熱甚矣痰結稠粘而燥結特熾故稠粘者既與膩膈不宜而燥結者復與滋潤有益仍用半夏滌飲以雞子清潤燥更藉苦酒消瘡合三善而陰熱可去陰熱去而陽邪亦解陽邪解而真陰得救矣

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯

甘草和陰陽除客熱桔梗任舟楫治咽傷

甘草湯 甘草二兩 水煮溫服七合日二服

甘能除火熱所以微則與甘草甚則與桔梗也

桔梗湯

桔梗一兩 甘草二兩 水三升煮取升半去滓分溫再服

林北海云甘草湯主少陰客熱咽痛故用緩桔梗湯主少陰寒熱相搏咽痛故用開且經謂此屬少陰法當咽痛而復吐利故咽痛每與下利相乘今因陰邪上乘之時即以桔梗開之不令下乘甘草輔之不使上僭并可以實脾土豈非治未病之法乎

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

方註人之四肢溫和爲順故以不溫和爲逆但不溫和而未至于厥冷則熱猶爲未入深也故用柴胡解之枳實泄之然熱邪也邪欲解本陰也陰欲收芍藥收之也甘草和之也

四逆散

炙甘草 枳實 柴胡 芍藥 右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕日三服

少陰至于四逆熱深而厥亦深矣熱邪內入欲其散非柴胡不足以升散也欲其泄非苦降如枳

實不足以下泄也且陽邪入則必至于劫陰故陰欲
其收非酸寒如白芍不足以收之也合甘草以和中
仍是二味祛邪二味輔正無偏多偏少于其間者邪
正各爲治也若兼見以上證則有以下照證加法

四逆散加減法

欬者加五味子乾薑各五分并主下利

欬見前并主下利亦散水寒收泄氣之意

悸者加桂枝五分

心主悸桂枝通心氣也

小便不利者加茯苓五分見前

腹中痛者加附子一枚炮令折

腹中痛寒甚也附子溫之也

泄利下重者先以水五升煮薤白三升煮取三升去渣
以散三方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服

下重氣滯也薤白疏泄恐陽邪陷入則大腸氣滯故
調氣則後重自除薤白能通手陽明經氣也

少陰病下痢便膿血者桃花湯主之

少陰病下痢便膿血者可刺

刺所以通經氣也桃花湯所以固脫也乃一法通因
還用一法通因通用者固病情有虛實之分亦治病
有新久之別歟不可不加察也

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便
膿血者桃花湯主之

嗡註腹痛小便不利少陰熱邪也而下利不止便膿
血則下焦滑脫矣滑脫即不可用寒藥故取乾薑石
脂之辛澁以散邪固脫而加粳米之甘以益中虛蓋
治下必先中氣不下墜則滑脫無源而自止也

桃花湯

赤石脂一斤一半全用一半篩末 乾薑一兩 粳米一升 水七升煮米熟
去渣內石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

少陰傳經熱邪也陰經循行于裡故腹痛下利仲景
反用大溫如石脂乾薑治之何意蓋下利至于不止
熱勢已大衰而虛寒滋起矣故非固脫如石脂不能
愈也且石性最沉味澁易滯不以辛散之味佐之不
能取効加粳米者脾與胃先得其養不特和中已也
然則半全半末者意仲景爲便膿血非細故欲全力

止脫特用石脂餘許仍全用則氣味不出純末則又難于下咽所以斟酌其當而爲之者也

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

熱邪傳至少陰往往自利至清水而無渣滓明繁旁流之水可知色純青而無他色相間又係木邪乘土可知況痛在心下口且乾燥其燥屎攻脾而津液盡燥又可知矣故當急下以救津液此少陰轉入陽明府證也然則有渣滓而色不青者又不可以輕下也

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

方註邪熱客于經而腎水爲之枯竭也然水乾則土燥土燥則水愈乾所以急于下也

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

少陰多下利今至六七日不利不大便且腹脹則是經邪歸胃土實水虛苟非急下不足以去陽邪不足以存陰液也故少陰欲下者總非小承氣可勝任

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連阿膠湯主之

少陰多寐今反不得臥明是熱邪入裡劫陰故使心煩不臥二三日以上該以後之日而言之也

黃連阿膠湯

黃連四兩 黃芩 芍藥各二兩 雞子二枚 阿膠三兩 先煑三物去渣內膠烊消小冷內雞子黃攪勻溫服七合日三服

裡熱當袪之以滌其熱內燥須滋之而得其潤心煩故主黃連佐以黃芩則肺胃之邪俱清然熱甚已消少陰之水雞子黃阿膠深益血分以滋其陰以息其風連芩得此功莫大矣況加芍藥以斂消爍之心氣兼以入肝遂使煩者不煩不臥者臥矣

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者豬苓湯主之

方註下利固陰寒甚而水無制六七日欬而嘔渴心煩不得眠者水寒相搏蓄積不行內悶而不寧也豬苓湯者滲利以分清其水穀之二道也二道清則利無有不止者利止則嘔渴心煩不待治而自愈矣

證見下利則小便必不利矣證見渴則已移熱于膀胱矣且欬嘔者必有水飲停積其勢并趨大腸漫無

止期不得不以豬苓分利前竅而下利可已噎欬與渴亦可已矣心煩不眠以本湯亦用阿膠故也況此湯爲汗多便燥者宜禁今不利無汗豈非所宜乎

豬苓湯

豬苓去皮 茯苓 澤瀉 滑石碎 阿膠各一兩 先煮四味

去滓內阿膠烊消溫服七合日三服

下利而兼欬嘔渴與心煩明係熱邪挾水飲停于心下也水性下行去則熱消邪從水道出矣故取五苓散之三以消熱利水乃復以阿膠易白朮者取其滋陰也以滑石易桂者以無太陽表證專去膀胱蓄熱也水去而諸證悉除矣

少陰病下利咽痛胸滿心煩者豬膚湯主之

方註下利寒甚而水無制也咽痛胸滿心煩藏病與經病具見也豬屬亥宜入少陰膚乃外薄宜能解外其性則凉固能退熱邪散而熱退煩滿可除也白蜜潤燥以利咽咽利而不燥痛可愈也白粉培土以勝水土王水制利可止也

按仲景于下利咽痛胸滿心煩四證兼見則另立豬膚湯者其義安在蓋腎司開闔若耗陰液則胃土受傷而中滿不爲利減龍火上結則君火亦熾而心主爲之不寧故以豬膚之潤其性趨下氣味甘寒復加白蜜全不以既利復潤稍稍介意者止以下利正因燥劫也燥潤津回則利自止而火亦得下矣加白粉者以固中也

豬膚湯

豬膚一斤 水一斗煮取五升去滓加蜜一升白粉五合熬香和相得溫分六服

此條仍是熱邪方註謂爲寒甚未確何也取豬膚潤燥一切苦寒概不敢投腎惡燥也佐以粉蜜其培土和金則咽痛自愈下利可止也

少陰病八九日一身及手足盡熱者以熱在膀胱必便血也

中陰經者喜其有熱眞陽內復則寒邪自退傳陰經者患其有熱陽邪不藏則陰津漸消今病至八九日亦已久矣無下利腹滿等證止一身手足盡熱知太陽與少陰爲表裡固是腎移熱于膀胱而少腹滿痛

小便黃赤。意在言外也。然膀胱藉氣化故氣化能出。乃此證獨傷在血何哉。膀胱病熱多煩渴。今則不言渴者。以血為陰分故也。夫移府者既不外解。從下者自不上逆。又安能不逼趨前竅乎。

少陰負趺陽者為順也。

天下無不腎虛之人。腎不虛。少陰當不病也。少陰中重在眞陽。眞陽有根。則土氣常旺。故雖少陰脈衰。而趺陽不弱。猶是胃氣有權。尚為可恃。仲景正懼他人疑是賊脈來乘。張皇無主也。

少陰病欲解時。從子至寅上。

子丑寅。陽生之時也。各經皆解于其所旺之時。而少陰獨如此而解者。陽進則陰退。陽長則陰消。且天一生水于子。子者少陰生旺之地。故少陰之欲解必于此時。

少陰獨解于陽生之時。正所謂陰得陽則解也。即是推之。而少陰所重在眞陽。不可識乎。

已上少陰傳經熱證十九條

少陰中篇

少陰病。始得之。反發熱。脈沉者。麻黃附子細辛湯主之。

方註。發熱。邪在表也。脈沉。少陰位北而居裡也。以其居裡。邪在表而發熱。故曰反也。以邪在表不在裡。故用麻黃以發之。以其本陰而標寒。故用附子以溫之。細辛辛溫。通于少陰。用之以佐主治者。以其專經而向導也。

喩註。脈沉為裡。證在少陰。不當復有外熱。若發熱者。乃是太陽之表邪。即當行表散之法者也。但三陰之表法。與三陽迥異。三陰必以溫經為表。而少陰尤為緊關。故麻黃與附子合用。俾太陽之外邪出。而少陰之眞陽不出。纔是少陰表法之正也。

周註。少陰中寒。原中經耳。未嘗中藏也。雖經證即為裡證。故少陰治法。從無發表之理。只用附子溫經。使正氣回而邪氣退。此大法也。然少陰與太陽相為表裡。故言少陰表證。即太陽也。何仲景不于兩感即立此方耶。殊不知兩感則當見兩感之證。今第現少陰脈證。而無錯雜之邪。所見于太陽者。止發熱耳。無頭

痛項強等證也由是思之太少既爲表裏則少陰被
患事切震隣所謂楚國亡猿禍延林木者理實有之
此仲景即于始得之時麻黃與附子合用兼以細辛
本藥由裏達外俾外邪得以外解溫經仍以回陽邪
雖出而眞陽不出誠打成一片呼吸相通之大道也
快甚快甚

麻黃附子細辛湯

麻黃二兩去節 細辛二兩 附子一枚炮去皮切八片 先煑麻黃去上沫
內辛附煑取去滓溫服日三服

少陰受邪未有不由眞陽虛者故溫經即以散邪一
切表藥俱不可用奈何又用麻黃仲景意中謂少陰
之表即太陽也邪中陰經明明貽患但用本經溫藥
則少陰之邪可去而太陽之熱惡何而解故以麻黃
與附子合用兼以細辛聯屬其間俾表裏之邪一時
撤去豈復有他慮耶要之此因始得也假使日數多
忽然躁熱此爲格陽盡力溫補尚恐不勝敢發表乎

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三
日無裏證故微發汗也

此條當與前第一條合看補出無裏證三字知前條
原無吐利躁渴裏證也前條已有反發熱三字而此
條專言無裏證知此條亦有發熱表證也少陰證見
當用附子太陽熱見可用麻黃已爲定法但易細辛
以甘草者只因得之二三日津液漸耗比始得者不
同故去辛散益以甘和相機施治分毫不爽耳

麻黃附子甘草湯

麻黃二兩去節 炙甘草二兩 附子一枚炮去皮 先煑麻黃一二沸去
上沫內甘附煑取去滓分溫日三服

但言無裏證則有反發熱之表在可知矣易細辛以
甘草者因二三日其勢緩故取其緩也設兼見嘔利
一二裏證專主救裏在太陽已然況少陰乎

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子
湯主之

方註口中和謂不燥不渴裏無熱也少陰之脈貫脊
脊背呂也人身背陰之處也陽脈在背根陰之義也
經傳謂背爲陽者其猶論桂枝發汗與夫曆家謂月
行速之意歟腎居北方其行屬水生于天一故曰少

陰然則陰寒發于少陰宜乎背惡寒而他處不惡也
灸之以助陽而陰自消也附子溫經而寒自散也人
參補氣以扶陽于生芍藥收陰而爲陽之附茯苓甘
淡淡以利竅逐水以消陰甘以入心順火以從陽朮
味苦甘苦以燥濕制水而燥土甘以入脾和中而固
本也

附子湯

附子二枚去皮切片人參二兩白朮四兩茯苓三兩芍藥三兩酒洗右五
味水煮去渣分溫日三服

邪中少陰似與陽經無涉然絡藉太陽一經以爲外
蔽而太陽正行身之背者也背惡寒則陽微陰盛矣
所以先用灸法繼以附子溫經補陽參朮輔正苓芍
斂陰一恐魄汗外越鎮攝歸根一恐附子太重灸火
力猛陰液受劫早由暴病施治也然則灸者不但去
外寒也當從何穴關元必矣

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

方註腎主骨寒滯則痛然則身體痛手足寒骨節痛
者傷寒也沉爲在裡用附子湯者溫裡以散寒也

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉
重疼痛自下利者此爲有水氣其人或欬或小便利或
下利或嘔者眞武湯主之已下加減四則合一條

方註腹痛小便不利陰寒內甚濕勝而水不行也四
肢沉重疼痛寒濕內滲又復外薄也自下利者濕既
甚而水不行則與穀不分清故曰此爲有水氣也陰
寒甚而水泛濫由陽困弱而土不能制伏也茯苓燥
土勝濕芍附利氣助陽生薑健脾燠土則水有制而
陰寒退藥與病宜理至必愈

喩註陰寒內持濕勝而水不行因而內滲外薄甚至
水穀不分或欬或利泛濫無所不至非賴眞武坐鎭
北方之水寧有底哉太陽篇中厥逆筋惕肉瞤而亡
陽者用眞武之法以表明矣茲少陰之水濕上逆仍
用眞武一法以鎭攝之可見太陽膀胱與少陰腎一
藏一府同居北方寒水之位府邪爲陽邪藉用麻黃
爲青龍藏邪爲陰邪藉用附子爲眞武得此二湯以
滌痰導水消陰攝陽其神功妙濟眞有不可思議者
矣

少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱濇者復不可下之

喻註不可汗下當急行溫法可見矣少陰本無發汗之理今禁發汗者恐人用麻黃附子細辛之屬也況脈微陽虛已著便有真陽外越之虞尚可汗乎

病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

脈至陰陽俱緊陰寒極矣寒邪入經豈能有汗乃反汗出者則是真陽素虧無陽以固其外遂致腠理踈泄不發熱而汗自出也聖人特垂訓曰此屬少陰正用四逆急溫之時庶幾真陽驟回裡證不作否則陰邪上逆則為咽痛為吐陰寒下注而復為利種種危候不一而足也

厥而脈緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎聲不得前

方註厥欲溫緊則寒勝不可發汗陰陽不相順接也聲亂咽嘶舌萎病至少陰厥陰則厥聲不得前者聲出于肺而氣生于腎然則少陰腎者聲之本太陰肺者聲之標標本俱病此又土敗而金水亦衰也

真武湯

茯苓　芍藥三兩酒洗各　白术二兩　附子一枚炮去皮切　生薑三兩切

水八升煑取三升溫服七合日三服

真武者北方陰精之宿司水之神也仲景以是名湯非欲攝水歸源乎自宜以茯苓為君矣然水陰也陰勝未有不由陽衰附子補陽之聖藥也于是以土尅之不得不用白术腹中痛不得不用白芍更欲使邪氣四散而神明獨通又不得不用生薑藥止五味能令海不揚波而鮫龍聽命非北方有坐鎮之靈何以能之

後加減法

若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩

水寒相搏則欬細辛乾薑之辛散水寒也肺主欬而欲收五味子者酸以收之也

若小便利者去茯苓

若下利者去芍藥加乾薑二兩

芍藥收陰而停液故去之乾薑散寒而燠土上燠則水有制故加之

若嘔者去附子加生薑足前成半斛

嘔氣逆也去附子以其固氣也加生薑以其散氣也

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

欲吐矣復無所吐心煩矣又倦怠嗜臥此皆陰邪上逆經氣遏抑無可奈何之象設此時投以溫經之劑不幾太陽一照陰霾頓開乎乃因循至五六日之久邪深于內勢必利而且渴然渴者非少陰有熱也虛

故引水自救渴必不爲水止利且不爲便甫則是引水終難自救小便不因利短也其色必白少陰純陰之象無一不備總由下焦既虛復有寒邪遂令膀胱氣化亦屬虛寒證之危殆更何如耶

少陰病飲食入口即吐心下溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯

此條于少陰寒中有虛實之分入口即吐原未下咽況欲吐不吐仍是少陰本證兼之始得之時而四肢即寒于何見其爲實乎惟察之于脉而遲中見弦則其所滯于中者無疑矣不得已而因高越之亦少陰之變法若胸中無滯而寒飲上留證見乾嘔明是陰邪上逆則吐法又在所禁溫以四逆仍少陰正治

少陰病脉沉者急溫之宜四逆湯

脉沉邪深懼其入藏故急溫之

少陰病下利白通湯主之

方註少陰病而加下利者寒甚而陰勝也治以薑附勝其陰則寒自散也用葱白者通其陽則陰自消也

白通湯

葱白四莖 乾薑一兩 附子一枚生去皮切 水三升煮一升再服

少陰下利純陰之象也純陰則必取純陽之味以散邪而回陽然有時陽不得回者正以陰氣窒塞未有以通之也故陰陽和而爲泰陰陽格而爲否真陽既虛陰邪復深薑附之性雖能益陽而不能使陽氣必入于陰中不入陰中陽何由復陰何能去故惟葱白味辛可通于陰使陰得達于陽而利可除矣

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔

頻者白通加猪膽汁湯主之服湯脉暴出者死微續者
生

微細少陰本脉也今但言微則已毫無鼓動之力似有若無較沉又進矣何也元氣虛極則陰邪更甚也設徒以陽藥挽回雖欲通之陰寒既深而拒格瀰甚故必以一二味至陰之藥爲嚮導使純陽之味得以依附自伸乃聖人轉憂藥投之後真陽所存者無幾遂因薑附之性不自主持脉即托出而已離根斷非吉兆又譬之冬盡春回必日進于温和而始益

白通加猪膽汁湯

葱白四兩 乾薑一兩 附子一枚生去皮切 人尿五合 猪膽汁一合 水三升

先煮三味取一升內膽汁人尿和勻再服若無膽汁亦可

下利脉微較前爲更重與白通湯而反煩嘔者亢與陽氣不相承接也于是反以尿膽至陰者加于其間使陽藥隨入而後出微續者生知根蒂之尚存也

少陰病下利清穀裡寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯主之其脉即出者愈

此詳下利種寒種種危殆真外反熱其面反赤其身反不惡寒而手足厥逆脉微欲絕明係羣陰格陽于外不能內反也故倣白通之法加葱白以入陰迎陽而復其脉也前條云脉暴出者死此條云脉即出者愈其辨最細蓋暴出則脉已離根即出則脉已返舍由是外反發熱而不惡寒真陽尚在軀殼然必通其脉而脉即出始爲休徵設脉出艱遲其陽已隨熱勢外散又主死矣

上二條同一脉微下利厥逆煩嘔所異者發熱面赤

咽腹之痛與否耳乃一加尿膽而脉暴出者死一與通脉四逆而脉即出者愈相去天淵此其故不可不深思也今少陰病先與白通湯不但利不止反至厥逆無脉乾嘔而煩一切陽藥先已拒格不入何由通脉外出此仲景不得已有熱因寒用之法也因思其人陽藥拒格不入內之陰寒已極譫後厥逆無脉外之陽氣又亡則其陽不在外不在內岌岌乎一綫幾絕矣爾時引陽助彼回春復元氣于無何有之鄉銖積錙累而漸起設暴不亦和燕托出毫無蘊蓄耶若

裡寒外熱。反不惡寒。面赤色者。雖有下利厥逆咽痛。種種寒証。而其陽尚在軀殼之間。更思其人陰至格陽于外。雖外之爲熱。爲假陽。猶未至立散。則內之真陽有根。陽非盡出外不立亡。可以一招即至。飲以通脉四逆。招其外亡返于舊舍。雖曰即出。猶云歸也。不瞬息而神即守舍。故曰愈也。

通脉四逆湯

炙甘草二兩 乾薑三兩，強人四兩 附子大者一枚，生，去皮，切八片 水三升，煮取一升二合。去滓。分溫再服。

陰寒甚者。邪氣內凝。正由陽氣先衰也。陽衰則用四逆湯以回其陽。而回陽即所以袪陰也。然助陽之味何由使之入于陰。而復出于陽乎。不入于陰。陰陽無以助。不出于陽。陰無以袪也。加葱。此其大法也。

通脉四逆加減法

面色赤者。加葱九莖。面色赤，陽格甚也。加葱，通陽氣也。

腹中痛者。去葱。加芍藥二兩。腹痛，真陰不足也。去葱，惡其顧陽也。加芍藥，收陰也。

嘔者。加生薑二兩。嘔，氣逆也。加薑，散寒以宣氣也。

咽痛者。去芍藥。加桔梗一兩。咽痛，氣結也。去芍藥，加桔梗，利咽而恐氣聚也。

利止脉不出者。去桔梗。加人參二兩。利止脉不出見上。去桔梗者，嫌其截而少暢通也。加人參者，生其陽而和其陰也。

少陰病。吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。

方註 吐耗陽。利損陰。厥冷陰損而逆也。煩躁陽耗而亂也。茱萸辛溫散寒。暖胃而止嘔。人參甘溫益陽固本。而補中。大棗助胃益脾。生薑嘔家聖藥。四者爲少陰扶危之所須也。吳茱萸湯見陽明上篇

少陰病。脉微沉細。但欲臥。汗出不煩。自欲吐。至五六日自利。復煩躁不得臥寐者死。

脉微沉細。但欲臥。少陰之本病也。汗出而不作煩熱。無陽也。欲吐。經中之邪不退也。自利。藏病進也。更復煩躁不得臥寐者。陽欲從而擾亂不寧也。

少陰病。吐利。躁煩。四逆者死。

此條與吳茱萸湯一條不異。彼以湯治。此則主死者何也。所異者。厥冷與四逆耳。厥冷專言手足。此則竟言四逆者。知其厥冷已過肘膝也。藏真之氣。若未傷盡或吐利而不至躁煩。或吐利躁煩而不至四逆。今寒邪自經侵藏。少陰藏中止有寒邪逼神外越。豈復能

神藏而守固耶故躁出腎煩出心由躁而煩因腎之
神亂使君主之官亦難自持矣

少陰病惡寒身踡而利手足逆冷者不治

四逆白通溫經回陽諸劑必其人眞陽未至衰絕故藥力尚有所施但于危者扶之使有以自立非于無者造之使可以作有也故云不治

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

騐証人身陰陽相爲依附者也陰亡于下則諸陽之上聚于頭者紛然而動所以頭眩時冒陽脫于上而

主死也可見陽回利止則生陰盡利止則死矣
鬱冒汗出胃家汗出以表邪蒙昧于外也今利止頭眩並無表邪故云自冒眞陽上脫浸無根蒂故曰時時

少陰病四逆惡寒而身踡脈不至不煩而躁者死

陰主屈故踡諸證具見而脈又不至則陽已先絕不煩而躁孤陰亦欲自盡也

少陰病六七日息高者死

騐許諸陽主氣息高則眞陽上逆于胸中本實先撥

而不能復歸于氣分六七日三字辨証最細見亭中
少陰之息高與二三日太陽作喘之表證迥殊也

少陰病下利脈微濇嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸之

方註微陽虛也濇血少也汗出陽虛不能外固陰弱不能內守也反者陽虛則氣下墜血少所以勤努責而多空坐也謂百會也灸升舉其陽以調養其陰也

騐証下利而脈陽微陰濇爲眞陰眞陽兩傷之候

矣陽虛本當用然陰弱復不宜于溫一藥之中既欲救陽又欲護陰漫難區別故于頂上灸之以升其陽庶陽不致下陷以遏其陰然後陰得安靜不擾而下利自止耳設用藥以溫其下必逼迫轉加下利不止而陰立亡故不用溫藥但用灸法有如此之回護也　前條用吳茱萸湯兼溫其中此條用灸法獨溫其上妙義天開令人舞蹈

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯

方註手足不逆冷則陽自若而脾胃和然陽自若則陰為有制脾胃和則臟腑皆得以受其氣而生也然之者以其有可生之道所以通其經以遂其生也

少陰病下利若利自止惡寒而踡臥手足溫者可治

自止寒邪退也惡寒踡臥其臟本虛寒也手足溫脾土和也土和則萬物生故曰可治也

少陰病惡寒而踡時自煩欲去衣被者可治

惡寒而踡承上條言時自煩欲去衣被而陽熱復也

少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊

反去者為欲解也雖煩下利必自愈

始病脈緊陰寒實也下利必矣蓋真陽退舍勢必下走也利後脈暴微手足反溫固邪氣向衰之兆即真陽內復之徵陽既內復寒邪自散矣利雖未止不可決其必愈耶

少陰中風陽微陰浮者為欲愈

喻註風入少陰必陽脈反微陰脈反浮乃愈蓋陽微則外邪不復內入陰浮則內邪盡從外出故欲愈也

已上少陰中寒二十六條

少陰下篇

少陰病欬而下利譫語者被火氣刼故也小便必難以強責少陰汗也

喻註少陰之脈其支別出肺故間有欬證今以火氣強刼其汗則熱邪挾火力上攻必為咳以肺金惡火故也下攻必為利以火勢逼迫而走空竅故也內攻必譫語以火勢燔灼而亂神識故也小便必難者見三證皆妨小便蓋肺為火熱所傷則膀胱之氣化不行大腸奔迫無度則水穀併趨一路心胞燔灼不已

小腸枯涸必至耳少陰可強責其汗乎

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治

喻註強發少陰汗而動其血勢必逆行而上出陽竅以諸發汗藥皆陽藥故也或口鼻或耳目較前證血從陰竅出者則倍危矣下厥者少陰居下不得汗而熱深也上竭者少陰之血盡從上而越竭也少陰本少血且從上逆故為難治

少陰水藏也惟挾外邪則波瀾洊湧橫流逆射為嘔

為欬為下利為四肢沉重仲景不顧外邪惟以真武一法坐鎮北方則諸證自止蓋人一點真陽伏藏于腎水中火發所以其証雖陰反煩躁多汗而似陽仲景每用薑附自通之法以收攝其陽初不慮夫外感蓋陽出則腠理大開外感先出所以一回陽而了無餘義也若用寒涼以助水則真陽不返而命根斯斷矣其有腎水衰薄邪入不能橫溢轉而內挾真陽蘊崇為患外顯心煩舌燥咽痛不眠等證即不敢擅用汗下諸法以重傷其陰但用黃連阿膠湯苦酒豬苓豬膚湯四逆散之類以分解其熱而潤澤其枯于中雖有急下三證反無當下一證所以前方俱用重劑潤下一日三服始勝其任設熱邪不能盡解傳入厥陰則熱深者其厥亦深而咽痛者轉為喉痺嘔欬者轉吐癰膿下利者轉便膿血甚者發熱厥逆躁不得臥仍是腎氣先絕而死也必識此意然後知仲景溫經散邪之法與清熱潤燥之法細微曲折與九轉還丹不異

觀三陰經必以少陰為主故太陰少陰厥陰雖經界

劃然而其理不可不合參也所重者真陽耳少陰藏中本有真陽最患四逆一四逆知陰寒內凝矣且格陽外亡矣有陽去陰不隨之者哉故手足溫而後吐利可治也惡寒蜷利無妨也反發熱不死也外證無異而生死懸殊者正以四肢屬脾真陽內復則所生之土氣尚在是先天不失而可驗之于後天也所以太陰藏寒一證不用理中本藥乃用四逆者全不以附子為少陰經藥介意也且曰宜四逆輩則即理中附子為少陰經藥亦必以附子為恰當也于此而知兩經交互之意矣

至若厥陰藏中內無真陽故不患其厥逆但患不能發熱故于發熱之證則以熱多者為愈諦于不發熱之證則以四逆湯為主藥而吳茱萸亟暫一用之者仍以少陰之真陽內復而厥陰之陰寒退舍也其他傳經熱證不在此例

巳上少陰壞證二條

傷寒論三註卷之八

厥陰經大意

厥陰藏中本無眞陽故雖傳經熱證亦必至厥厥者邪氣內入正氣退避陽與陰不相承接也故厥多則邪進熱多則正勝正勝一分則邪退一分積而至于不可負邪自無容留矣然使熱過多而吐癰膿便膿血者正以厥陰爲藏血之臟也其證有從上奪者有從下消者有歸併胃府者有邪轉出少陽或出太陽者種種治法總以汗下爲戒至于陰寒中經吐利煩

躁厥逆等證亦與少陰不異故必手足自溫身有微熱始不危殆大旨已從眞陽不至衰絕起見故助陽驅陰之法大同小異也正以厥陰之陽全賴少陰而水爲木之母也少陰居下逆傳于上故曰厥陰云

厥陰上篇

厥陰經起于大指聚毛之上循股入陰中環陰器抵小腹挾胃貫膈布脇肋循喉之後上入頏顙連目系上出與督脈會于巔尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脈循陰器絡于肝故煩滿而囊縮

厥陰之爲病消渴氣上撞心心中疼熱饑而不欲食食則吐蚘下之利不止

喻註消渴者飲水多而小便少也厥陰屬木厥陰邪甚則腎水爲之消腎消則引水以自救故消而且渴其渴不爲水止也氣上撞心心中疼熱者肝火上乘肝氣通于心也饑不能食者木邪橫肆胃土受制也食則吐蚘者胃中饑蚘臭食則出也下之利不止者邪屬厥陰下則徒虛陽明陽明虛木益乘其所勝也

此條文義形容厥陰經之病情最著蓋子盛則母虛

故腎水消而生渴母盛則子實故氣撞心而疼熱然足經之邪終與手經有別雖偪而攻究不能入心之部位也至胃則受侮凌之勢無可逃避食則吐而下則利不止矣

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食者恐爲除中食以素餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日脈之其熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日并前六日亦爲九日與厥相應故期之旦日

夜半愈後三日脉之而脉數其熱不罷者此爲熱氣有餘必發癰膿也

方註不發熱言所食之餅化消而無患故知胃氣尚在也暴熱謂厥而猛然得熱恐出而復去故曰後三日脉之其熱續在期之旦日夜半愈也旦謂而陽長之時夜半陰盡陽生之候所以然者已下至夜半愈乃反覆申明上文數以候熱癰膿者厥陰主血血熱持久則壅瘀腐化也

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈

厥五日熱亦五日勝復無偏也當復厥不厥陽勝也陽主生故自愈厥終不過五日言厥之常前云厥反九日而利言厥之變蓋常則易治而變則難復也

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利

陳註陰陽勝復原有定理彼厥陰與少陰相始終毋予關切也彼少陰始得反發熱是最初有發熱之證而不見先厥少陰八九日一身及手足盡熱是最後亦有發熱之證而不復厥利同一陰寒在裡而厥陰獨異何哉蓋厥陰陰之盡更居少陰之裡陰盡則陽生乃氣之退極而進也是以有先厥後發熱之證發熱則陽復陽復則經脉順接而手足熱吾身陽氣積中發外于其外之發熱而知其利之必自止也然既熱而又見厥復利可哉不知陽氣之復有復而太過者亦有復而不及者太過如癰膿便血之類不及如見厥復利之類蓋厥陰經陽氣極微寒邪深入若其人本原不大虛則能正復邪除無太過不及之患若其人陽氣素弱則陽雖復而不能久熱雖發而不能

繼當其稍進則發熱稍退又厥利矣然陽復而不能繼則陰勝而陽仍衰不可與少陰同日語也良以厥陰之陰寒更甚于少陰厥陰之陽氣更微于少陰故少陰既變熱無復寒之証而厥陰則有之此厥陰進退消長之機而亦少陰厥陰厥利之所由分也

傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其喉爲痺發熱無汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者其喉不痺

喻註先厥後熱下利止其病爲欲愈矣乃反汗出咽

中痛是熱邪有餘上攻咽喉挾痰而為痺也然既發熱即無汗而邪亦外出所以利必自止若不止則無汗明是邪不外出仍在于裡必主便膿血也便膿血者其喉不痺是熱邪在裡即不復在表在下即不復在上也

傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便血

邪雖傳至厥陰而所受本輕者則熱與厥俱微故但

指頭微寒而不至厥逆也然木邪乘土自不欲食雖曰煩躁較邪重者原自不同乃因循至于數日正氣漸復邪亦少殺遂使膀胱化行而胃中之熱盡除因欲得食病為愈也若嘔厥煩滿則所傳之邪既重上逆而為嘔內實而為滿肝藏受傷血因熱走勢不至于便血不止也此條分兩截看一輕一重始為瞭然不然斷無有前輕者後忽重之理

傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病當愈四日至七日熱不除者必便膿血

邪在表則熱入裡則厥厥少則邪散熱多則正復故病當愈也熱不除在末與上條末三句互相發明

傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故為進也

二條總以邪勝則厥正勝則熱所以厥者以厥陰藏中本無真陽故厥陰證中喜其發熱者以正勝也正勝則邪退假使熱氣太過則非正氣之復而為有餘之邪肝藏之血為熱所逼疾走下竅耳然寒多熱少又是正不勝邪其病為進蓋邪與元氣不兩立也

傷寒一二日至四五日而厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤

喻註既云諸四逆厥者不可下矣此云厥應下之者其辨甚微蓋先四逆而後熱與先發熱而後厥者其來逈異故彼云不可下此云應下之也以其熱深厥深當用苦寒之藥清解其在裡之熱即名為下如下利譫語但用小承氣湯止耳從未聞有峻下之法也若不用苦寒反用辛甘發汗寧不引熱勢上攻乎口

傷爛亦與喉痺互意

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

厥至四逆之極陰陽不相順接下則必至脫絕也

凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷者是也

方註此揭厥而明其義以申其狀按脈經䟽註手之三陰從腹走至手手之三陽從手走至頭足之三陽從頭下走至足足之三陰從足上走入腹然則手之三陰三陽足之三陰三陽俱相接于手足者也陰主

寒陽主熱故陽氣內陷不與陰氣相順接則手足厥冷也然手足爲四肢主之者脾也脾爲陰陽不與陰相順接而手足逆冷又可知也

手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之

經言亡血又言必便血總以肝爲藏血之臟凡病之深入厥陰者未有不傷血分者也血傷則脈細傷之甚則細之甚而至于欲絕此非必吐衄下血而後如此也血爲邪傷營氣不流則亦見衰息之象如此

當歸四逆湯

當歸 桂枝 芍藥各三兩 細辛二兩 大棗二十五枚擘 通草二兩 炙甘草二兩 水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

四逆之名多矣寒甚而厥四逆湯裡寒外熱通脈四逆湯熱邪傳裡四逆散此用當歸四逆湯何故蓋四逆之故不同有因寒而逆有因熱而逆此則因風寒中血脈而逆乃當歸爲君之所以立也風寒中于血脈已入營氣之中則陰陽雖欲順接而不可得非通其血脈不可故當歸辛溫爲血中之氣藥能散邪和血以之爲君而欲通血脈必先散血中之邪桂枝散

太陽血分之風者也細辛散少陰血分之寒者也彼太陽與少陰相表裡又曰肝腎同一治故以爲輔芍藥大棗甘草調和營衛者也未有營不與衛和而脈能通者至通草本經稱其通利九竅及血脈關節則諸藥亦得通草之力破阻滯而散厥寒矣

陽邪傳至厥陰鮮有不發熱者今但言手足厥寒脈細欲絕則陰虛不能散邪可知蓋無陽則邪易入更無陰則邪不易出也乃聖人不于回陽湯中少體此意而獨于養血味內反加表藥者義固安在蓋脈細

而至欲絶不但無陰更無陽也于無陽之人恐竟行溫散豈特深入之邪不能外出反燥陰血轉爲躁擾者有之故雖厥陰又不敢竟用溫藥于是以當歸芍藥養陰桂枝和營細辛散邪大棗甘草益土通草通營衛之氣于經絡內外之間專使營氣得以鼓其脈于內并可使衛氣亦得以達其陽于四末矣

劉宏璧曰一友患腰痛醫以杜仲補骨脂等治之弗瘳診其脈浮細緩止知爲風傷血脈耳定當歸四逆湯劑盡痛除次日前醫來深詆此湯之謬復進杜仲等藥腰痛如故璧怪而問之曰子或又服他藥耶友以實對璧令其再服當歸四逆湯一帖又獲安好甚矣跡庸之輩自以爲是一誤再誤終不自悔大槪如是噫安得虛已以遊者而與談聖法之微妙也夫

若其人素有久寒者當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

久寒謂藏府素有沉寒也裡有積寒自足招致外來之邪每每陽氣不能自復故不藉辛熱之味未必能固正而驅邪也蓋以氣視血則血爲內以血視府藏則府藏又爲內故沉寒遍處素常爲災陽氣久虛乃

更受寒豈專一養陰足以勝任乎

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

於前湯內加吳茱萸半升生薑三兩水六升清酒六升和煮取五升去滓分溫五服

聖人立四逆湯全從回陽起見四逆散全從解表裡之邪起見當歸四逆全在養血通脈起見不欲入一辛熱之味恐其劫陰也至其人素有沉寒積冷苟無熱藥不能鼓舞正氣不能迅掃寒邪然不用乾薑附子而必取吳茱萸者正見聖人隨經合宜之制少陰臟中重在眞陽不回陽則邪不去厥陰臟中職司藏血故不養血則脈不起即遇久寒之人亦止吳茱萸之走肝者自上而下生薑之辛散者自內達外足矣設用附子豈不疾走少陰欲其上傳于肝不多一番周折耶

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之方見陽明上篇

頭痛者以邪熱挾肝氣上逆也厥氣上逆遂使肝家之液衝激而出非由胃也何以知非由胃胃乃水穀之海設爲濁陰上干必不至乾嘔無物但吐涎沫矣

安得不以吳茱降逆人參輔正薑棗宣滯邪併景用
吳茱湯有三證一爲陽明食穀欲嘔爲肝木下乘也
一爲少陰吐利厥冷煩躁爲母傳子而擾亂也此爲
厥陰嘔吐頭痛爲濁陰上衝也總之肝木之氣上逆
吳萸之性善下故凡肝家逆氣非此不除

嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈

此爲熱氣有餘必發癰膿未有不嘔者然此爲內實
之嘔而非外邪之嘔也乃可以辛散之藥投之乎不
言治法而曰膿盡自愈則治法已善爲人言之矣總

以熱結多血之藏無論在肺在胃不離乎辛涼以開
結苦泄以排膿甘寒以養正使膿盡而嘔自止耳

傷寒厥而心下悸者宜先治水當用茯苓甘草湯却治
其厥不爾水漬入胃必作利也 方見太陽篇

傷寒厥證心下復有水氣似乎陰邪一派易爲不取
用少陰眞武而反用太陽茯苓甘草耶以陽邪傳經
而悸在心下尚未入胃于白朮漫無取義故急去其
水續治其厥然後知少陰之已利屬水者因中寒從
乎合治此厥陰之厥而水停者因傳經從乎分治也

明乎此意開悟無窮矣故善讀聖書者正可因此而
通彼也

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也宜梔子豉湯

周註下利後餘穢腐已去則煩可止乃其煩更甚治
煩止有虛實二途實者可下虛者不可下也欲知之
法按其心下無所結痛則其煩爲虛在太陽篇下後
身熱心下結痛尚取用此湯因邪在膈上可湧去也
況但煩而不言熱者乎 方見太陽篇

熱利下重者白頭翁湯主之

邪傳厥陰風性上升而爲邪所滯木性下苑而爲火
所逼遂致勤努而不得快泄通則爲法大禁以少陽
禁下卽其表也實藏府相連者也故明言下重爲熱
謀去其熱則不治利而利自除耳

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之

喻註此條從上文另申一義見凡下利欲飲水者與
藏寒利而不渴自殊乃熱邪內耗津液兼顧下重
之候亦當以前湯勝其熱矣

白頭翁湯

白頭翁二兩 黃連 黃檗 秦皮各三兩 水七升煑取二升溫服一升不愈更服

白頭翁湯皆涼藥也然四者之中各有分治能逐血以療腸澼者白頭翁也能洗發肝家之熱以散其邪者秦皮也能去心火而厚腸胃者黃連也能除熱以利小腸即可以止泄者黃柏也合四者之長以治熱利下重而有不愈者乎

下利寸脈反浮數尺中自濇者必圊膿血

論註清圊同義脈見浮數若是邪還于表則尺脈和

今尺中自濇乃熱邪摶結于陰分雖寸口得陽脈究竟陰邪必走下竅而便膿血也

陰證陽脈病家最幸今云反浮數雖則下利安知不轉出陽分有汗而解然合尺中自濇觀之則精血受傷正氣難復況陽邪止幟勢必下陷而內入傷陰不至圊血不已也

傷寒下利日十餘行脈反實者死

下利而至日十餘行邪應衰矣今脈反實是正氣脫盡而所存者皆邪也

下利有微熱而渴脈弱者令自愈下利脈數而渴者令自愈設不差必圊膿血以有熱故也下利脈數有微熱汗出令自愈設復緊為未解

傳經下利幸有其熱然微熱中又有脈數脈弱之辨微熱而渴陽復邪出也況脈已弱則邪退可知數為熱徵則亦陽氣自復之候而無利久入陰之虞設不差必熱勢向盛不但利不止必至圊膿血耳以此推之則其脈必數而有力者也一下利脈數有微熱汗出令自愈脈既數矣兼有身熱而反不渴其熱邪已

勃勃欲從汗解然因是而知脈若緊必無汗故未解

厥陰病渴欲飲水者少少與之愈

正氣復則熱邪退然津液已大傷故渴欲飲水者不妨少與之正與胃氣和者同意倘多與則太陽噀灌已有明戒況厥陰乎

下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯

下利乃至譫語雖下利而熱結者自若宜小承氣微攻胃氣正與少陽陽明同法也

嘔而發熱者小柴胡湯主之

邪氣傳至厥陰而與少陽爲表裡今嘔且熱全是經證或轉出少陽以小柴胡提出陰分之邪且發熱用柴芩嘔用薑夏固爲的對此例在厥陰者必有煩滿囊縮之證而非耳聾脇痛之可比也

下利身疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發汗

厥陰下利邪亦可從利解利後清便自調則內無熱邪津液將復也乃忽身疼痛者滴爲邪還于表故用桂枝解肌芍藥收陰爲合法也

厥陰病欲解時從丑至卯上

方註六經各解于王時而三陽解自寅至亥三陰解自亥至卯厥陰之解至寅卯而終少陽之解自寅卯而始何也曰寅爲陽初動陰尚強卯爲天地闢陰陽分所以二經同王其病之解由此而終始也然則三陽之王時九各不相襲三陰之王時五太陰與少陰同于丑少陰與厥陰同丑寅何也曰陽行健其道長故不相及陰行鈍其道促故皆相躡也

已上厥陰傳經熱證二十七條

厥陰中篇

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此爲藏厥非爲蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘今病者靜而復時煩此爲藏寒蚘上入膈故煩須臾復止又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘蚘厥者烏梅丸主之又主久利

喻註此條徵旨千百年來全無識者昌于篇首總括大意挈出腎陽胃陽二端原有所自藏厥者正指腎而言也蚘厥者正指胃而言也曰脈微而厥則陽氣

衰微可知然未定爲藏厥蚘厥也惟膚冷而躁無暫安乃爲藏厥藏厥用四逆及灸法其厥不回者主死若蚘厥則時煩時止未爲死候但因此而馴至胃中無陽則死也烏梅丸中酸苦辛溫互用以安蚘溫胃益虛久利而便膿血亦主此者能解陰陽錯雜之邪故也

烏梅圓

烏梅三百箇 黃連一斤 黃蘗六兩 乾薑十兩 附子六枚炮 桂枝六兩

蜀椒四兩去目及閉口者出汗 細辛 人參各六兩 當歸四兩 右十味

蕤搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與蜜杵丸梧子大先食飲服十丸日三服稍加至二十丸禁生冷滑物臭食等

厥陰主風木木尅土胃家素寒之人邪傳厥陰而復尅之遂使蚘不自安時煩時止治之者非思以安其蚘可乎故有取于蕒椒之辣烏梅苦酒之酸連蘗之苦合之可以強制夫蚘蚘得其味必伏而不敢動矣然邪在內非桂辛不足以散之也非附子不足以溫

之也非當歸不足以養所藏之血非人參不足以輔正氣之衰也主久利者能收能泄去寒除熱亦自兼得之矣

劉宏璧曰老醫李駿伯者病旬日舌黑如煤唇焦聲啞躁煩下利不省人事群醫却走遑遑治木 壁沉思良久審為汗多亡陽下多亡陰陰陽欲絕邪火內熾因以烏梅丸三錢與之神稍清舌稍潤再進三錢遂能言視聽連四五服而危困復甦矣可見大法無定經權在人學者須細心體認方不視人命如草芥也

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨小腹者此欲自利也

方註腹中痛厥陰之脈抵小腹挾胃也轉氣下趨者裡虛不能守而寒邪下迫也腹中痛又何以知是虛寒若火痛必自下逆攻而上若熱痛必腑結煩滿而實故下氣轉趨知為寒欲利無疑也

下利脈沉弦者下重也脈大者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死

喻註下利而脈沉弦主裡急後重成滯下之證也脈大者即沉弦中之大脈微弱數者即沉弦中之微弱

數也脈微弱數雖發熱不死則脈大身熱者其死可知矣大則病進弱則邪氣衰也

下利脈沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

方註諸陽聚于面少赤亦陽回也故曰戴陽鬱冒作汗也微厥邪正爭也下虛指利而言也

下利脈沉而遲正為沉遲而下利也其陰寒內凝當矣寒深于裡則必格陽于外寒深于下則必格陽于

上安得不完穀而出乎則在外之陽難于內復在內之陰難于外解即欲解亦必正與邪爭鬱冒良久而後陽得返乎裡陰得弃于表陰陽未即相接故必微厥也仲景以爲下虛者蓋少陰生木水虛則邪挾肝而妄行遂令火炎藏陽當不與陽明併病例面色赤爲陽氣怫鬱在表者比安可不以四逆湯亟驅其陰以復其陽乎

下利清穀裡寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之

下利故曰裡寒陰不守也外熱故汗出陽不固也通

脈四逆救表裡通血氣而復陰陽者也方見少陰篇

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

方註此申上條而致戒此條汗出與上條汗出不同上條以自出言此以攻之則出言上言已然者此言未然者脹滿可必者汗出則亡陽而陰獨治也

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯主之

旣吐且利陰陽兩亡今雖止而僅存者無幾也惟陽虛極則不護外而厥與汗出也惟陰虛極則不榮筋而四肢拘急也惟陰陽俱虛則不能領其脈于外鼓其脈于中故脈微欲絕也裡惟純陰則用純陽之法以回陽恐至拒格而不相入故加膽汁于其間不但無相阻之慮勢必引藥深入比之潛師者有嚮道設伏者有全功亦熱因寒用之法也

通脈四逆加豬膽汁湯 仍用少陰篇中加減法

炙甘草二兩 附子大者一枚生去皮切八片 乾薑三兩 豬膽汁半合

水三升先煮三味取一升二合入膽汁分溫服二次

純陰之證則必以陽藥溫之溫之恐不入也故必以

一味陰藥引之深入始能有益乃必取于膽汁者以膽附于肝厥陰肝經所主則有相投之意也

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裡乃攻其表溫裡宜四逆湯攻表宜桂枝湯

腹脹滿裡虛也故溫之身疼痛表實也故攻之惟虛也故必先之惟實也故可後焉

惡寒脈微而復利利止亡血也四逆加人參湯主之

脈微已屬陽虛況兼惡寒耶不同陽其利濺無止期今利止者固亦下多亡陰而厥陰固藏血者也然使

兼補血藥于四逆湯中。爲何不益陰而反增其利耶。
故但加人參。遂使陽藥無刼陰之慮。而陽生陰長也。

四逆加人參湯

炙甘草二兩 乾薑一兩半 附子一枚生去皮切八片 人參一兩 水三升。煮一升二合。分溫再服。

陰盛陽微。四逆在所必用。然亡血則加人參。以其能助津液也。此正與太陽亡陽桂枝湯中。入人參爲新加湯同義也。

傷寒五六日。不結胸。腹濡。脉虛。復厥者。不可下。此爲亡

血。下之死。

傷寒五六日矣。胸無結聚。腹不硬滿。更無煩躁下利等證。似乎陽回可解。乃復見厥。不同者。知陰血素虧之人。即不下利。而已爲亡血。致使陽氣不布。大便枯澁。較之前條實不相異。仲景恐人誤認爲熱。入燥結或重竭其陰。故有下之主死之戒也。

嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。見厥者難治。四逆湯主之。

喻註嘔而脉弱小便利。裡虛且寒。身有微熱。證兼表裡。其人見厥。則陰陽互錯。故爲難治。然不難于外熱而難于內寒也。內寒則陽微陰盛。天日易蔽。故當用四逆湯以回陽。而微熱在所不計也。

大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利厥逆而惡寒者。四逆湯主之。

陰寒之與陽邪異者。陽邪汗出則解。陰邪汗出則殆。以陰不得有汗。故大汗出。則在內之真陽。且有外亡之慮。而驅殼之熱。究不得解。何也。陽邪欲從外散。陰熱欲其內返也。夫寒邪既中于經。而真陽已逼于下。

將內之陽氣。不布而拘急。不爲展舒。四肢疼痛。兼下利厥逆惡寒等證。種種備至。苟非飲以四逆。何由使外熱內復。內寒外散耶。

大汗。若大下利。而厥冷者。四逆湯主之。

汗外泄。利下脫者。總爲陰邪入裡。內無真陽也。所以回陽則用四逆也。

吐利汗出。發熱惡寒。四肢拘急。手足厥冷者。四逆湯主之。

吐者。陰氣上逆也。利者。陰邪下走也。而後見汗出則

爲眞陽外脫不復溫養經脈之候矣安得不以四逆
主治乎
既吐且利小便復利而大汗出下利清穀裡寒外熱脈
微欲絕者四逆湯主之
前用四逆加膽汁通其脈此則竟用四逆以回陽也
蓋上吐矣下利矣汗大出矣陰邪爲禍方四逹而不
皆況清穀外熱胃氣無餘外陽不固爾時即用純陽
之藥尚有奔馬委轡凜乎不可控馭之狀況可稍加
陰藥參于其間哉故同一脈微欲絕也乃知用膽汁

者權也聖人處危疑之際有不敢權者則亦守經而
已矣
病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結
在膀胱關元也
方註關元在臍下三寸爲小腸之募故小腹滿按之
痛不上結于胸陽虛也下結于膀胱關元者陰實勝
也言我不結胸知非陽邪不結于陽位也小腹滿按
之痛知爲陰邪必結于陰也仲景恐人疑爲五苓散
及蓄血證故曰此冷結則溫之灸之爲宜矣

傷寒脈促手足厥逆者可灸之
促謂短促陽氣內陷而脈不至故厥逆也灸通陽也
傷寒六七日不利更發熱而利其人汗出不止者死有
陰無陽故也
方註發熱而利裡虛邪入也故曰有陰汗出不止表
陽外絕也故曰無陽陽復發熱雖利且止格陽發熱
利汗兼至陰內盛則不固其津而下脫從逼其陽而
外散耳
傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死

灸所以通陽也厥不還是內之眞陽已離也
下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還及微喘者
死
喻註灸之不溫脈不還已爲死證然或根柢未絕亦
未可知故陽氣隨火氣上逆胸有微喘則孤陽上脫
而必死矣與少陰病六七日息高者死正同
下利後脈絕手足厥冷晬時脈還手足溫者生脈不還
者死
厥利無脈陽去而難返也然在根本堅固者生機尚

有一綫經一週時脈還手足復溫則生否則死矣此即互上條用灸之意所以不重贅灸法也少陰于下利厥逆無脈服白通湯脈暴出死微續生厥陰下利厥逆脈絕用灸法晬時脈還者生不還者死可見求陽氣者非泛然求之無何有之鄉也根深寧極之中必有幾微可續然後藉溫灸爲鸞膠耳。

傷寒發熱下利至甚厥不止者死。

止爲陽復不止爲陽脫則雖不煩躁而亦主死矣。

傷寒發熱下利厥逆躁不得卧者死。

腎主蟄神躁不得卧爲腎氣絕腎既絕矣木何賴以生乎。

發熱而厥七日下利者爲難治。

喻註厥利與熱不兩存之勢也蓋治其熱則愈厥愈利治其厥利則愈熱不至陰陽兩絕不止矣。

厥陰中風脈浮爲欲愈不浮爲未愈

方註風脈當浮以厥陰本微緩不浮故微浮則邪見還表而爲欲愈可徵也。

已上厥陰中寒證二十五條

厥陰下篇

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治麻黃升麻湯主之。

喻註此表裏錯雜之邪最爲難治然非死證也大下後寸脈沉而遲手足厥逆則陽氣陷入陰中下部脈不至則陰氣亦復衰竭咽喉不利吐膿血又因大下傷其津液而成肺痿金匱曰肺痿得之被快藥下利重亡津液者是也泄利不止未是下焦虛脫但因陽

氣下陷所致故必升舉藥中兼調肝肺乃克有濟此麻黃升麻所以名湯而謂汗出愈也。

麻黃升麻湯

麻黃二兩半去節 升麻 當歸各一兩一分 知母 黃芩 萎蕤各十八銖 天冬去心 芍藥 乾薑 白朮 茯苓 甘草 桂枝 石膏各六銖 右十四味以水一斗先煑麻黃沸去上沫內諸藥煑取三升溫服一升日三服。

邪深入而陽內陷寸脈沉而遲也故用麻黃升麻升舉以發之手足厥逆而下部脈不至也故用當歸萎

桂枝潤以達之然芍藥斂津液而甘草以和之咽喉可利也萎蕤門冬以潤肺而黃芩知母以除熱膿血可止也木能燥土茯苓滲濕泄利可愈也石膏有撤熱之功所以爲斡旋諸佐使而妙其用焉

下利脉大者虛也以其强下之故也設脉浮革因爾腸鳴者屬當歸四逆湯主之

下利脉大其邪爲實何以云虛以其强下之後陰氣云亡知其大必無力也設下後脉大而浮革則不但陰氣大傷而陽邪未散乘虛襲肝以致下乘胃土

而腸鳴者補陰散邪之法在所必用必不以下利而忌當歸也

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連人參湯主之

方註寒格謂藥寒致成格拒也薑參正治以遏其吐連芩反佐以通其格熱不藥連芩亦從治之法也

乾薑黃連人參湯

乾薑 黃連 黃芩 人參各三兩 水六升煑取二升去滓分溫再服

傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

上條以藥吐下言此以水發汗言亦互明之意

傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

噦承上條而言腹滿即寒生腹脹也前後謂二便也

傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯撤其熱脉遲爲寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死

方註黃芩湯寒藥也反能食者胃欲絕引食以自救

也中以胃言死謂萬物無土不生也

喻註按厥陰篇中次第不一有純陽無陰之證有純陰無陽之証有陰陽差多差少之證有陽進欲愈陰進未愈之證復有陰居八九陽居一二之證厥而發熱熱深厥深上攻而成喉痺下攻而便膿血此純陽無陰之證也脉微細欲絕厥冷灸之不溫惡寒大汗大利躁不得臥與夫冷結關元此純陰無陽之證也厥三日熱亦三日厥五日熱亦五日手足厥冷而邪熱在胸水熱在胃此陰陽差多差少之證也渴欲飲

水復欲得食脈滑而數手足自溫此陽進欲愈之證也默默不欲食寸脈雖浮數尺脈自濇嘔吐涎沫腹脹身疼此陰進未愈之證也下利清穀裡寒外熱嘔而脈弱小便復利本自寒下復誤吐下脈沉微厥而反戴陽此陰居八九陽居一二之證也大率陽脈陽證當取用三陽經治法陰脈陰證當合用少陰經治法厥陰病見陽為易愈見陰為難愈其陰陽錯雜不分又必先溫其裡後攻其表設見咽喉不利欲吐膿血則溫法不可用仍宜先解其表矣茲特闡其要

俾後學奉為指南云

再按厥陰經原無下法蓋厥陰多至下利下利中伏有死證中間雖有小承氣一法因胃有燥屎微攻其胃也雖有厥應下之一語乃對發汗而言謂厥應內解其熱不應外發其汗耳自晉迄今傷寒失傳遇陽明二三日當下及少陰二三日急下之證總不能下至厥陰六七日不當下之時反行下之在熱深厥深之陽證下之已遲在亡血虛之人下之百無一生矣

已上厥陰壞證六條

卷之八終

傷寒論三註卷之九

火劫篇

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流泆失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿而喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸床小便利者其人可治

喻註風陽也火亦陽也邪風更被火熱助之則血氣沸騰熱勢瀰漫所以蒸身為黃然陽邪仍盛于陽位

者尚或可從衄解或從汗解至于陽邪深入陰分勢必劫盡津液所以劑頸以下不得有汗口乾咽爛肺焦喘促身體枯燥小便難大便閉手足擾動譫妄噦逆乃一團邪火內熾真陽頃刻立盡之象有非藥力所能勝者必其人小便尚利陰未盡傷始得以行驅陽救陰之治也噫亦危矣

又云仲景以小便利一端辨真陰之亡與未盡最細蓋水出高源小便利則津液不枯肺氣不逆可知也腎以膀胱為府小便利則膀胱之氣化行腎水不枯

可知也又云按此證陽邪挾火擾亂陰分而亡其陰
與別條亡陽證天淵懸隔觀陽盛欲衂身體枯燥等
語明是失汗所致失汗則陽必內入何反外亡耶註
家泥陰陽俱虛竭一語遂謂小便利者陰未甚虛則
陽猶可回是證可治爲厄其陽大失經旨不知此證
急驅其陽以存陰氣之一綫尚恐不得況可回陽以
更刼其陰乎且頭汗乃陽邪上壅不通于陰所以劑
頸以下不能得汗設見衂血則邪從衂解頭間且無
汗矣設有汗則邪從汗解又不衂矣後條火邪深入

必圊血一證亦謂身體枯燥而不得汗者必致圊血
設有汗更不圊血矣繙古人書全要會意豈有得汗
而加衂血圊血之理哉又豈有遍身無汗而頭汗爲
亡陽之理哉

太陽病二日反躁反熨其背而大汗出火熱入胃胃中
水竭躁煩必發讝語十餘日振慄自下利者此爲欲解
也故其汗從腰以下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲
足下惡風大便硬小便當數而反不數及多大便已頭
卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也

喻註此段文義隱奧從來註釋不得其解謹明之以
暢尚論之懷蓋火邪入胃中十餘日不解忽振慄自
下利者火邪從大腸下奔其候本爲欲解然而不解
者以從腰已下不得汗邪雖下走終不外走故不解
也上條從頸已下不得汗其勢重此從腰已下不得
汗勢較輕足下惡風見陽邪但在下也小便不得見
陽邪閉拒陰竅也與不得汗正同所以大便亦硬益
見前之下利爲火勢急奔火勢衰殘則仍硬也反嘔
者邪欲從上越也欲失溲者邪欲從前陰出也皆餘

邪欲散之徵也胃火既熾小便當數後不數則津液
可回及至津回腸潤則久積之大便必盡出矣大便
出多則小便之當數者始數矣腸胃之間邪熱既散
而不持則腰以下之得汗並可知矣得汗則陰分之
陽邪盡從外解然後身半以下之陰氣得上而反頭
痛身半以上之陽氣得下而反足心熱欲愈之狀尚
類病狀火邪助虐爲何如哉又按太陽病二日反躁
知陽邪重極不然何二日遽躁也兩句字約意該醫
者不知表散反熨其背背爲太陽部位火以濟火能

不分如水流竭乎胃雖水穀之海既鬱熱邪復遭火邪遂致刼盡津液煩躁有加讝語無已使爾時明眼見此急以苦寒下之救其津液豈不渙然盡解何至有以下種種危候耶乃遷延至十餘日火勢積久急奔大腸遂下利而振慄火熱之狀反若外寒之狀乃云此爲欲解善讀聖人書者便可于此特出手眼寒下無疑矣惟不經寒下則下利爲自利也火雖下走餘熱尚多故向來火邪鬱閉胃中者今得稍行而發洩所以透出微汗但火勢炎上從腰以下不得也既

利且汗邪衰而正亦虧又何能得小便乎故欲字反字最精見前此邪盛之日且不作小便想邪實于內并不作嘔態至欲失溲三字形容小便不得尤妙使津液不虧膀胱化行何至嘔而欲失溲邪足下惡風正氣餒也因邪退而知風也大便硬小便當數而反不數者言邪退有津回之理而津耗有難復之勢然必不久而多大便出也大便已何謂卓然頭痛乎諸陽上聚于首至此陽邪雖去陰血已刼則頭痛爲虛痛非陽邪上盛之比觀卓然二字可見也其人正氣

漸復足心必熱穀氣下流一語並知前日足下惡風爲陽虛矣此節勻五段看太陽病句是言病證反熨其背至讝語是誤治後變證十餘日三句是推原以後不治病勢所必至正見得一下可愈意在言外故其汗至反不數是推原欲解不解餘邪未散正氣未復光景及多至下流故也是料定正氣稍復欲愈病輕之狀學者細認此篇見病勢治法躍然目前然此必強壯之人故能經此種種危候文中不言脉理意可想倘遇素虛尺遲安能保其生乎

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到不解必清血名爲火邪

方註當時庸俗用燒坑鋪陳灑水取氣臥病人以熏蒸之徒躁擾而反不得解也清血便血也汗爲血之液血得熱則行火性大熱既不得汗則血必橫溢

喻註申之曰火邪示人治火邪而不治其血也

微數之脉慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

微數虛熱也骨賴血以濡筋賴血以榮以此示人見

陰虛發熱者。慎不可灸。聖人推廣其義以致人。蓋言
不但傷寒。即有七年之病。必求三年之艾者。苟脈微
且數。則正既虛。血亦熱。慎不可灸也。尤妙在因火爲
邪句。病既難解。復增火邪。使有種種危證。横說豎說
反說正說。見陰虛之人。不可復耗其血也。

燒鍼令其汗。鍼處被寒。核起而赤者。必發奔豚。氣從少
腹上衝心者。灸其核上各一壯。與桂枝加桂湯更加桂

方註 鍼性寒。故須先燒使之溫。被寒謂鍼穴處肉發
紅腫也。蓋人之素有腎積者。因針穴處寒得入之。其

積遂發。則氣自少腹上逆而衝心。狀若奔豚也。灸其
核。所以散其寒也。與桂枝湯者。解其欲自解之肌也。
加桂者。桂走陰而能伐腎邪。然所加者桂。非枝也。

桂枝加桂湯

桂枝 芍藥 生薑各三兩 炙草二兩 肉桂二兩 大棗十二枚擘

水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫服一升。

即其人素有腎邪。而針處受寒。與腎何與。而發奔豚。
蓋太陽與少陰表裡也。桂伐腎邪。能散寒降逆。故于
桂枝湯中加桂。更加。則表裡俱服耳。

形作傷寒。其脈不弦緊而弱。弱者必渴。被火者必譫語。
弱者發熱。脈浮解之。當汗出愈。

方註 形作傷寒。猶曰似傷寒。不弦緊。謂非傷寒也。弱
即風性柔緩之謂。譫語者。火甚則土燥也。弱者發熱。
蓋引素問諸弱發熱。以明必渴也。解之言脈既弱浮
則當以法解之也。形作傷寒者。言畏寒而實內傷
也。脈不弦緊而弱。則非外感矣。弱者必渴。營行脈中。
營氣素虛。津液必少矣。又以火劫之。奪其氣血。亂其
神明。遂令譫語。身寒變熱。脈弱變浮。非火之爲害耶。

仲景慮人以譫語而疑爲陽明內實也。故示以汗解。
要當于養營藥中行升陽散火之法耳。

太陽傷寒者。加溫鍼必驚也。

喻註 溫鍼欲以攻寒。孰知針用火溫。營血得之。反增
其熱。營氣通于心。引熱邪以內逼神明。必致驚惶而
神亂也。

脈浮宜以汗解。用火灸之。邪無從出。因火而盛。病從腰
以下必重而痺。名火逆也。

外邪挾火勢上炎。必不下通陰分。故重而痺也。

火劫津液無從得汗反因火勢奪邪上逆而下之所存者皆陰氣也故從腰以下重而痹也然上衝則必躁妄不寧下重則必陰凝作痛為害可勝道哉

脉浮熱甚反灸之此為實實以虛治因熱而動必咽燥唾血

熱甚則為實矣灸以去寒是為虛治邪因火動勢不至劫津而咽燥唾血不止也

傷寒脉浮醫以火逼劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之

喻註亡陽散亂當求之于陽桂枝湯陽藥也然必去芍藥之陰始得疾趨以達于陽位既達陽位矣其神之驚狂者漫難安定因加蜀漆能飛補者為之主統則神可賴以攸寧矣更用龍骨牡蠣有形之骨屬為之舟楫載神而返其宅亦于重以鎮怯濇以固脫之外行其妙用如是而後天君復辟矣仲景設方豈易識哉

救逆湯

蜀漆三兩洗去腥 牡蠣五兩煅 白龍骨四兩水飛 炙甘草二兩

桂枝 生薑各三兩 右為末水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升溫服一升

火迫亡陽致驚狂不安者不但心液去多神明不守亦正似熒惑犯垣失其常度故以桂枝為本經藥在所必用乃去芍藥之陰加蜀漆之速取龍骨牡蠣一陽一陰以定魂魄以鎮驚怖使君主之官急安而復可以徐圖其效耳

火逆下之因燒鍼煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

喻註此證悞而又悞雖無驚狂等證然煩躁則外邪未盡之候亦真陽欲亡之機故但用桂枝以解其外龍骨牡蠣以安其內不用蜀漆者以元神未至飛越無取急追以滋擾也

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝一兩 炙草 龍骨水飛 牡蠣煅各二兩 右為末以水五升煮取二升半去渣溫服八合日三服

此症較前條稍輕則龍蠣用而分兩減固矣乃薑棗已去桂枝亦減者何歟因無表邪而無取乎解肌也

營氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而躁煩也

營氣微者尺中必遲已戒不可發汗況魔鍼乎火氣內盛劫耗陰血上升則必至于爲唾爲衄下奔必至于爲圊爲膿全非陰行自然之度故曰血流不行如是則前熱者愈熱先煩者加躁也

已上火劫證十二條

傷寒論三註卷之十

臟結結胸痞篇

問曰病有結胸有臟結其狀如何答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胸也何謂臟結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沉緊名曰臟結舌上白胎滑者難治

方註時時下利者陰邪結于陰臟以寒甚故脉小細與緊蓋結胸以陽邪結于陽臟結以陰邪結于陰也

喻註寸浮關沉俱無異乃臟結之關脉更加小細緊者以關居上下二焦之界外邪由此下結積氣由此上干實往來之要衝所以病在下而脉反困于中也

臟結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上滑胎者不可攻也

上條以結胸辨明臟結此則專明臟結也其人本有寒分後受寒邪凝于陰位不似陽邪之有表證并不似陽邪之有半表半裡證但寒邪內結或生陰躁而其人反靜更不似臟厥之純陰沍寒但顯胎滑陽氣不布之狀設復以苦寒之藥妄行攻下非重虛其虛

乎雖不言治法而澀中之意瞭然目前已

病脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名臟結死

病人素有痞氣連在臍傍此脾氣大虛而肝氣自旺總爲胃家真陽大衰致胸中之氣不布肝木之榮失養三陰部分上下皆虛矣況復寒邪內乘有不痛引少腹宗筋拘急將所結之邪無由得散雖欲求其生何可得乎

已上臟結證三條

結胸篇

病發於陽而反下之熱入因作結胸病發于陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也

周註結胸與痞其發陽發陰未有能知之者蓋發于陰者徇是陰證但是陽經傳入之邪也陽經傳入原爲熱證但傳次入太陰者已止手足溫矣至于少厥二經未有不熱深于內者此所以去熱入二字而成千載之疑也且熱病傳三陰入胃者惟太陰無下例若少陰則有大承氣法厥陰亦有小承氣法在經有

三陰受病已入于府者亦可下也若在經而下則爲悞下與三陽在經無異故曰陽邪結于陽位則結在胸陰邪結于陰位則在心下或偏旁也然轉至陰經悞下何以止成痞耶緣陰經熱已在裡故所結止在陰位不若陽邪勢甚所結必在陽位也曰太早專承陽病來痞病未嘗非早但較陽病爲稍遲則爲痞亦稍輕矣蓋早而不太意在言外如此看去便夜光寶竇妙裡眼前但恨讀是書者既不能悟後不能疑又何惟焉

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因硬則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃也

方註太陽之脉本浮動數者欲傳也太陽本自汗而言微盜汗本惡寒而言反惡寒者稍久而然也醫反下之至邪熱入膈膈氣與邪氣相格拒而爲痛與烝

與食氣皆因下而致虧損也以本外邪故曰客氣以邪本風故曰陽氣以裡虛也因而陷入故曰內陷陽性上浮故結于膈以胸有凶道而勢大也故曰大陷胸湯芒硝之鹹爽其堅硬也甘遂之甘達之飲所也然不有勇敢之才定亂之武不能成二物之功用故以大黃之將軍為建此太平之主將若不結胸至末言變之亦有輕者蓋謂邪之內陷或不結于胸則無有定聚但頭汗出者頭乃諸陽之本陽健其用故汗出也餘處無汗者陰脉上不過頸陽不下通陰不任

事故汗不出也小便不利者陽不下通陰不任事化不行而濕停也濕停必反滲土而入胃胃土本濕得滲則盛鬱而蒸熱所以黃發于身也發黃而不言其治者以有其條也學者當從其類而求之矣

大陷胸湯

大黃六兩去皮 芒硝一升 甘遂一兩 水六升先煮大黃取二升去滓入芒硝煮一二沸內甘遂末服得快利止後服

下早熱入陽邪結于高位因用苦寒以去熱開結也佐以芒硝亦謂寒能勝熱也至甘遂者亦正謂能利水道使內陷之邪二陰俱去而不致留滯耳

傷寒六七日結胸熱實脉沉緊心下痛按之石硬者大陷胸湯主之

沉為裡緊為實結胸故心下痛熱實故石硬也

此段明指傷寒結胸則知病發于陰者非分指寒邪矣熱實二字形容結胸之情甚悉故即言脉沉緊以應之前藏結比論一條言寸脉浮關脉沉見悞下則中焦受傷關脉獨沉其寸口之風寒猶在也此條悞下而脉沉雖不言寸口而傷寒之累猶在也况因熱

實于裡心痛石硬不可于脉沉知正虛于脉緊知邪盛哉

傷寒十餘日熱結在裡復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之

方註以不實硬故曰水結以熱結不高故曰在裡上以往來寒熱故用大柴胡湯下以水結無大熱故用大陷胸湯皆下法也

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴

日晡所小有潮熱從心上至少腹硬滿而痛不可近者
大陷胸湯主之

此證不大便燥渴日晡潮熱少腹硬滿證與陽明頗同但小有潮熱則不似陽明大熱從心上至少腹手不可近則陽明又不似此大痛因是辨其爲太陽結胸兼陽明內實也緣誤汗復誤下重傷津液不大便而燥渴潮熱雖太陽陽明亦屬下證但太陽痰飲內結必用陷胸湯由胸脇以及腸胃蕩滌始無餘若但下腸胃結熱反遺胸上痰飲則非治矣其析義之精

爲何如哉 篇中云從心上至少腹故知爲太陽結胸而非陽明內實也苟非心上則與大承氣無疑矣

結胸者項亦強如柔痓狀下之則和宜大陷胸丸

此以結胸之劇者言變制以出其治夫邪結于胸俯則礙而不利勢必常昂有反張之疑似如柔痓狀也蓋病已至劇辨之不可不明治之不可不審頸項仍是太陽部位也結胸至于項強如痓而陽邪又迫處于心胸受傷實甚于是以黃硝之苦寒蕩熱加葶藶佐甘遂以滌飲更用杏仁理肺氣白蜜潤腸胃可謂周矣乃聖人復變湯爲丸者尤取速滌服之庶幾邪去而無餘耳

大陷胸丸

大黃 芒硝 杏仁去皮尖各半觔 葶藶半升 右四味擣篩二味內杏硝合研和丸一枚別擣甘遂末一錢白蜜二合水二升煮一升服之一宿乃下不下更服取下爲効禁如藥法

結胸證其脈浮大者不可下下之則死

方註陽邪內陷法固當下下必待實浮爲在表大則

爲虛浮虛相搏則表猶未盡人而裡未全實下則尚虛之裡氣必脫未盡之表邪皆陷也此示人憑脈不憑證之要旨戒人勿孟浪之意

結胸證具煩躁者亦死

悉具其候皆見煩躁津液竭也津液竭者不可下下證具矣不下不可下之不可不死而何

小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之

正在心下言不似大結胸之高而在上也按之則痛

言此不按亦痛則較輕也浮則淺于沉滑則緩于緊。

此結胸之所以有大小之分也黃連苦寒以泄熱也半夏辛溫以散結也括蔞實苦而潤苦而益苦則致熱于易泄潤以濟辛則散結于無難開也

小陷胸湯

黃連一兩 半夏半升洗 括蔞實一枚 水六升先煮括蔞取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服

寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

結胸本以熱下而成曰寒實者知其人胃氣素虛寒

痰膠塞則在外之邪雖入亦不能為熱證矣小陷胸為滌飲之藥然黃連之寒不宜故轉而為白散耳

白散方

桔梗三分 貝母三分 巴豆一分去皮心熬黑研如泥 二味為末內巴豆更杵白飲和服強人一錢匕羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一盃利過不止進冷粥一杯身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水潠之洗之益令熱被劫不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥如上法

寒飲內聚又被水寒兩寒摶結于胸中桔貝消飲開膈巴豆佐之散寒逐水使邪退而結開吐利之間有全功也

已上結胸證十條

痞篇

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

方註病人初差脾胃尚弱雖未必過飽猶之過飽而然也雷鳴脾陰胃陽陰陽不和薄動之聲也水穀不分清所以雜迸而走注也然則瀉心者健脾而脾輸

益胃而胃化所以為去其心下痞硬也君生薑者謂胃中不和得此可以通神明滌結飲散邪氣半夏佐之人參補之乾薑大棗以益之芩連以厚之甘草以和之則邪飲去而正氣復矣

生薑瀉心湯

甘草炙 人參 黃芩各三兩 乾薑 黃連各一兩 半夏半升 生薑四兩 大棗十二枚擘 水一斗煮六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之

柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸
蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而硬痛者此爲結
胸也大陷胸湯主之但滿而不痛此爲痞柴胡湯不中
與之宜半夏瀉心湯

此條分三節看謂太陽而轉少陽證也少陽禁下比他經尤嚴設誤下而少陽不變仍與柴胡湯設邪入而滿硬痛適在心下爲結胸者與大陷胸湯設滿而不痛則爲痞應用半夏瀉心之法瀉心者謂滿在心膈間而不在胃也人之津液一經邪閉則膈氣自不

宣通即聚而爲痰飲況復誤下則外邪內陷搏結心胸膠滯難開也若但滿而不痛較前條無不和下利等證即于生薑瀉心方中去生薑而君半夏則有形之飲與無形之濕俱去而心膈之滿自消矣

半夏瀉心湯

人參　黃芩　甘草炙各三兩　半夏半升　乾薑　黃連各一兩

大棗十二枚擘　煎法服法同前

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使硬也甘草瀉心湯主之

此條文理次序讀之自解其關乎眼只在此非結熱句既非結熱何爲復用芩連不知所結于心下者非熱而其陽邪因下入裡者終在也其心下之痞滿仲景已自下註腳爲胃虛上逆又何以反去人參抑知第一條例不由誤下而痞者因素虛非人參不足以爲助此條兩誤下而痞者因新虛且證見上逆正恐人參反助邪氣故只須甘草和中乾薑散結芩連除

熱半夏滌飲爲合法耳

此條痞證傷寒與中風並言益見病發于陰而反下之非指寒爲陰矣

甘草瀉心湯

甘草四兩　乾薑三兩　半夏半升　黃芩三兩　黃連一兩　大棗十二枚擘　煎服法同生薑瀉心湯

申明此非結熱但因客氣上逆之故則其去人參以此而所以君甘草者亦以此矣何也胃中雖虛設無客氣亦不硬也故無取乎人參之補虛然則氣之上

逆作甘緩之則合甘草又何以哉乃半夏乾薑散邪
滌飲芩連又佐以去煩大棗益胃以和中者也

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

喻註大下之後復發汗先裡後表顛倒差誤究竟已陷之邪痞結心下證兼惡寒表邪不為汗衰即不可更攻其痞當用桂枝解肌之法先解其外外解已後乃以大黃黃連瀉心湯攻去其心下之痞也

大黃黃連瀉心湯

大黃二兩 黃連一兩 右二味以麻沸湯漬之須臾絞去滓分溫再服

汗下倒施一誤再誤正虛至矣攻痞之法豈可反用大黃乃仲景竟以大苦寒者登用不入一味扶胃滌飲藥者因無嘔利等證止有熱結利其速走且以麻沸湯漬之後不久即去其氣味之出輕而且活以大力之體為輕清之用非聖人其孰能之

脉浮而緊而復下之緊反入裡則作痞按之自濡但氣痞耳心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

浮緊之脉陽邪正熾而復下之陽邪轉下轉深成痞當亦不淺然非有痰飲搏結故按之軟而為氣痞也陽邪深陷安得不用大黃泄之乎申之曰按之軟如非痰飲搏聚故無取于半夏生薑也緊去单浮正照合緊反入裡句入裡為痞故當顯浮若復惡寒汗出則陽虛已著邪非寒下不去陽非附子不挽也然前條惡寒謂先解表此條惡寒則加入附子是以有汗無汗分別也

附子瀉心湯

大黃二兩 黃連 黃芩各一兩 附子一枚炮去皮切別煑取汁 將三黃以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

附子瀉心湯君附子者也君附子者不特惡寒兼之汗出此中伏陽微危機心下痞合三黃則無蕩熱之法因邪熱非此不祛而陽虛有欲亡之漸又非附子不固于是以附子加入其間使痞開而汗自收裡熱

消而外寒去詎不補乎

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裡未和也十棗湯主之

駁註此證與結胸頗同但結胸者邪結于胸其位高此在心下及脇其位卑然必表解乃可攻之亦與攻結胸之戒不殊也其人漐漐汗出發作有時而非晝夜俱篤即此便是表解之徵雖有頭痛及短氣諸證乃邪結之本證不得以表名之故復申其義見汗出不惡寒便是表有可解之候慮何深耶蓋外邪挾飲兩相搏結設外邪不解何緣而得汗出津液乎攻藥與十棗湯者正與結胸之陷胸湯相倣因傷寒門中種種下法多為胃實而設胃實者邪熱爍津液腸胃俱結不得不用苦寒以蕩滌之今證在胸脇而不在胃則胃中津液未經熱耗而蕩滌腸胃苦寒之藥無所取矣故取蠲飲逐水于胸脇之間以為下法也

十棗湯

芫花炒 甘遂 大戟 大棗十枚 右三味等分各擣末水升半先煮棗取八合去滓內藥末強人服一錢匕羸者服半錢平旦溫服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

心下痞硬滿脇下痛水飲迫處上中二焦衛氣不固正氣阻逆故嘔汗短氣不惡寒所由來也于是以芫花消胸中痰水者為主治甘遂大戟之主五水十二水者為臣大棗之佐十二經者為佐既和藥性復補中氣使所積之飲席卷而下尚慮有膠黏之患耶

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

駁註胸中有熱風邪在上也胃中有邪氣寒邪在中也腹中痛陽邪欲下而不得下也欲嘔吐陰邪欲上而不得上也此所以知其熱邪中上寒邪中下陰陽各不相入失其升降之恒故用黃連湯以分理陰陽而和解之也常因此法而推及臟結之證舌上有胎者又謂寒反在上熱反在下陰陽悖逆既成危候仲景但戒以不可攻未言治法然非先之以和解將立視其死乎學者請於黃連湯著眼

黄連湯

黄連　乾薑　桂枝　甘草炙各三兩　人參二兩　半夏洗半升
大棗十二枚擘。水一斗。煮六升。溫服一升。日三服。夜二服。

劉宏璧曰。己丑歲。薦試玗江。世友之女。年方及笄。忽染怪疾。醫不能識。因往診視。牙關緊閉。手足抽搐。目睛上盼。一日兩發。醒後腹內攪痛。欲吐不得。冷汗淋漓。璧察其邪。不在表裏。在上下。上部有熱。下部有寒。胸胃互異。寒熱交戰。投以黃連湯。勢漸殺。再數劑。輒須更生薑連以治熱。薑以治寒。桂枝半夏祛風化痰。參棗甘草。輔正和中。使正氣建立。邪氣分散。璧亦自喜於長沙之法。得心應手。而無容擬議。大爲快事。

傷寒發汗。若吐若下。解後心下痞硬。噫氣不除者。旋覆花代赭石湯主之。

喻註此亦伏飲爲逆。但因胃氣虧損。故用法以養正。而兼散餘邪。大意在噫氣不除上。既心下痞硬更加噫氣不除。則胃氣上逆。全不下行。有升無降。所謂弦絶者其聲嘶。土敗者其聲噦也。故用代赭領人參納氣歸元海。以鎮安其逆。微加散邪滌飲。而痞自開耳。

旋覆代赭湯

旋覆花　甘草炙各三兩　代赭石煅。醋水淬。出火。一兩　人參二兩　半夏半升洗。　生薑五兩　大棗十二枚擘。水一斗。煮取六升。去渣。再煎取三升。溫服一升。日三服。

旋覆花消痰結。軟痞。治噫氣。代赭止反胃。除五臟血脉中熱。健脾。乃痞而噫氣者用之。誰曰不宜。于是佐以生薑開結。半夏逐飲。人參輔正。桂枝散邪。甘棗益胃。每借之以治反胃噎食。氣逆不降者。靡不神効。

傷寒服湯藥。下利不止。心下痞硬。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復利不止者。當利其小便。

方註服瀉心湯已已上。承上條而再言之也。復以他藥下之。利不止。言再治之悞。理中與之。利益甚。言愈悞也。已下乃明其悞而出治。難經曰。中焦中脘。主腐熟水穀。下焦者當膀胱上口。主分別清濁。主出而不內。以傳道也。靈樞曰。水穀者。常并居于胃中。成糟粕。而俱下于大小腸而成下焦。滲而俱下。濟泌別汁。循

下焦而滲入膀胱焉然則利在下焦者膀胱不滲而下焦滑脫也餘糧甘平消痞硬而鎮臟腑石脂甘澀因腸虛而收滑脫乃利仍不止者膀胱不滲而水穀不分也利小便者導其水而分消之使府司各行其所有事也

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂一斤碎 禹餘糧一斤碎 水六升煮二升去滓三服

利在下焦何以必取石脂餘糧乎赤脂甘酸辛大溫主下利赤白能治大腸寒滑則收之中有散也餘糧甘寒亦主利赤白療小腸結痛則降之中有分也乃一寒一溫兩相協濟去邪固脫兼而有之又石性本沉并可去心下之痞硬也

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之

喻註瀉心諸方開結蕩熱益虛可謂具備乃服之而痞不解更加渴而口燥煩小便不利者五苓兩解之法正當主用蓋其功擅潤津滋燥導飲蕩熱所以亦得為消痞滿之良法也

瀉心所以瀉心下之熱與飲也五苓所以解膀胱之邪與熱也服瀉心不解而反見渴與煩燥小便不利則知其不獨心下為痞兼之小腹亦有熱矣仲景所以解用五苓以泄膀胱之熱也是知五苓非解痞之藥而熱結一開上脘為之豁然然後知理有相因勢所必至者固未可拘執成法以為一定之模也

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞硬表裏不解者桂枝人參湯主之

悞下則致裏虛裏虛則外熱乘之變而為利不止者裏虛不守也痞硬者正虛邪實中成滯礙否塞而堅滿也以表未除故用桂枝以解之以裏適虛故用理中以和之此方即理中加桂枝而易其名以治虛痞下利之聖法也

桂枝人參湯

桂枝 甘草炙各四兩 人參 白朮 乾薑各三兩 先煑四味後內桂更煎日再服

外證未解而用桂枝審矣但協熱而利何以兼用理中耶不知乾薑滋散可除痞滿況以數下之候[illegible]

苦寒。鑿所陷者熱邪。而利不止則已裡虛矣。故加桂枝一味于理中湯內而更名者。明係證重外邪到底。先表之意也。

傷寒發熱汗出不解。心下痞硬。嘔吐而下利者。大柴胡湯主之。

傷寒不汗出。得汗則解。不解者。以有風而悞于偏攻。熱入裡。所以變痞硬嘔吐而下利也。大柴胡湯者。合表裡而兩解之也。

太陽病。醫發汗。遂發熱惡寒。因復下之。心下痞。表裡俱

虛。陰陽氣並竭。無陽則陰獨。復加燒鍼。因胸煩。面色青黃。膚瞤者難治。今色微黃。手足溫者易愈。

方註。此言病變由于悞治。而明可愈不可愈之分。以見道本自然。人不可苟之意。上原初悞痞言。再悞表以悞汗言。裡以悞下言。故曰俱虛。陽指表。陰指裡。無陽以俱虛言也。陰獨。謂痞也。青黃。脾受剋賊之色。微黃。土見囘生之色。手足溫。陽氣囘于四末也。言既經反覆之悞。又見剋賊之色。肌膚瞤動而不寧。則脾家之真陰敗而難治。今則土見囘生之色。四末得溫。胃家之真陽復。故爲易愈也。然則均悞也。如彼變則難。如此變則易。自然而然。所謂道也。雖有智者。豈能加毫末。是故君子慎其初。以求盡道。不苟道。以罔人。小人反是。

周註。此條又爲痞中危證。前條誤下。陽邪內陷。此條不獨誤下。先已誤汗。故一經發汗。遂發熱惡寒。則知未汗前。或未必甚熱。即熱亦未必惡寒。明是汗多亡陽矣。既亡陽而復下之。則又因下而亡陰矣。故曰表裡俱虛。猶恐未明。復曰陰陽氣俱竭。豈不昭然可見

然又云無陽則陰獨者。所以申明惡寒一語也。正見陰獨無陽。則治痞寒下之藥。必不可用。而可用者。庶幾附子瀉心湯乎。若使復加燒鍼。不但心下爲痞。因增胸中之煩。其陰陽錯雜。有難擬議。觀其外見之候。面雜青色。陽氣外脫。宜自爲危篤。使其色微黃。則脾氣尚存。手足溫則真陽猶在。是以尚易爲力也。

已上痞證十三條

傷寒論三註卷之十二

合病篇

合病者兩經之證交見且齊見至所見多少則不問也如太陽病只因几几頸症便加葛根卽爲合病治法乃仲景又獨言太陽而不明言合病正見太陽病只須几几便兼陽明卽爲合病矣倘見證多又何疑哉

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

几几者頸不舒也頸屬陽明于太陽風傷衞中纔見陽明一證卽于桂枝湯加葛根一味則兩經盡解

桂枝加葛根湯

葛根四兩 芍藥 甘草各一兩 生薑 桂枝各三兩 大棗十二枚 水一斗先煑葛根減二升去上沫內諸藥煑取三升溫服一升覆取微似汗不須啜粥

汗出惡風項背強全是桂枝證也所兼陽明者不過几几一證耳乃加陽明經藥而專重葛根又減去原湯分兩者不可不知也太陽未解陽明初見其勢止在轉趨陽明之時邪氣頗銳苟非用力于從入之途大發其蘊未易服也所謂遏其將來者此也

太陽病項背強几几無汗惡風者葛根湯主之

方註几几鳥之短羽者動則引頸几几然形容病人之頸項俱病者俯仰不能自如之貌蓋太陽之脈下頸俠脊太陽之經其別者俠脊上項陽明之脈其支者從大迎下人迎循喉嚨入缺盆陽明之經其直者上腹而布至缺盆而結上頸上而合于太陽故邪凑太陽則項背強加陽明則頸亦病故曰几几也太陽

未罷汗轉出不已而惡風猶在也以太陽尚在故用桂枝爲主方以初有陽明故加葛根爲引用然無汗惡風几几當用麻黃湯加葛根矣乃仍于桂枝湯中加麻黃君葛根者何意非有喘無取于杏仁不去麻黃復加葛根則葛根亦大開肌肉之藥豈不慮大汗之無制乎故不獨以桂枝監之且有芍藥收之庶幾兼發二經之邪而無亡陽之慮也

葛根湯

葛根四兩 麻黃 桂枝 芍藥 生薑各三兩 炙草二兩 大

棗十二枚擘 先煮麻黃葛根去沫內諸藥煮溫服覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

陽明切近太陽所以合也與下條互相發明以見中風傷寒之分別也膀胱主水胃主飲風邪屬陽陽主氣陽邪挾氣泛溢水飲而上湧得逆則與俱出此太陽陽明相合而為一家之證也桂枝葛根散風而解肌太陽陽明之的藥也半夏辛溫散氣而蠲飲主除熱堅而止嘔也

葛根加半夏湯

葛根四兩 大棗十二枚擘 半夏半升 生薑 麻黃各三兩去節湯泡去黃汁

焙乾芍藥 桂枝 甘草炙各二兩 先煮葛根麻黃去白沫內諸藥再煮去滓溫服覆取微似汗

中風傷寒自有定則今雖嘔而無汗出證所以不用桂枝加葛根湯而仍葛根湯加半夏者正以麻黃葛根祛兩經之寒邪半夏主上氣嘔逆消心膈痰飲也可見同一邪也嘔者上逆則不下走後條下利則不上逆倘有兼之者其勢已甚恐又非此湯可以治也

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

方註膀胱主水胃主穀寒為陰陰氣主下降故太陽陽明合病經中之邪熱甚胃氣弱不化穀不分清雜逆而走注也但用葛根散經中之寒邪麻黃散太陽之表葛根解陽明之肌桂枝主營衛之和薑棗健脾胃甘草和中芍藥緩中夫如是則經中之邪散胃中之正回不分清者自分清不顯治而治在其中矣

按前條因嘔而用半夏復云不下利者加止以下利則津液去而必渴如此條自下利者竟用本湯假如嘔而復下利亦即葛根湯倍生薑可不用半夏也

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯主之

肺主氣氣逆則喘喘甚則肺脹胸滿者肺脹也胸乃陽明之部分喘乃太陽傷寒之本病以喘不除甚而至于胸滿故曰合病然肺不屬太陽陽明而兩經合病病全在肺何也曰肺為五臟之華蓋內受諸經百脉之朝會其臟金其性寒寒邪湊于營肺以寒召寒類應故也不可下者喘來自太陽之初滿惟在胸不在胃也夫麻黃湯者主治太陽傷寒之初病有陽明

何以獨從太陽之主治也曰麻黃固善于散寒其功尤能瀉肺家之實滿杏仁惟其利于下氣故其效更長于定喘桂枝雖佐其實有綱維之妙甘草雖使其才有和緩之高是故但于太陽表之治行則陽明胸之功自奏矣

周註此見仲景析義之精蓋太陽邪在胸陽明邪在胃兩邪相合上攻其肺所以喘而胸滿麻杏治肺氣喘逆之專藥用之所以恰當也

陽明與少陽合病必下利其脉不負者順也負者失也

互名相剋賊為負也脉滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

方註不負謂大而不弦弦則木剋土不大則土受木賊滑主食數主熱知為宿食宜大承氣以推之也

喻註或利或嘔胃中之真氣與津液俱傷所以急須蕩邪以安其胃更慮少陰勝而陽明負即當急下以救陽明其取用大承氣湯正迅掃外邪而承領元氣之義也

已上合病共六條

併病篇

併病者兩經證連串為一如貫索然然與傳經之證何異乃彼曰傳經此曰併病也傳經者使更見一經之證不踰日而本證悉罷盡見所傳是經之證若併病則不然一經先現復顯一證邪貫兩經證遂多目既不若合病之齊見復不如傳經之即歸由是以推知合病者兩經齊受病也併病者一經先病而兩經交虛或治之不得其法遂令相連為病漫無已時也乃仲景于併病內更不立方者明與傳經治法不大相遠明眼于此諒亦可悟

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發其汗則愈何以知汗出不徹以脉濇故知也

方註太陽初得病時至不惡寒是原致併之因若太

陽證不罷至解之熏之是言治之之次第若發汗不
徹至未是反覆申上文之詳不徹言發汗不如法病
不除去也猶爲血虛汗出過多也所以轉陽明也
按此條始終只一汗出不徹不徹者服湯發汗而未
盡解也惟未解則不但太陽病并陽明亦病惟未解
則病旣轉陽明而復不罷太陽此之所謂併病也若
轉陽明之後自汗不惡寒則是巳歸府矣歸府者可
下設太陽外證尚在仍是經邪未盡可犯太陽大戒
乎如此者可再微汗之也設面色緣緣正赤者以陽
明經循面未嘗發表邪盛于經怫鬱陽氣非汗之不
解如不徹者不足以語此也止是汗之未解致使躁
煩以下種種證候不過形容躁煩二字非眞有痛故
曰按之不可得也然先汗而津一傷邪鬱兩經再傷
躁煩久更傷故其人短氣豈非汗出不徹之故歟小
汗之自愈蓋前巳發汗邪雖衰而正亦傷于脉之濇
知不同于怫鬱之治法矣
二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難
而譫語者下之則愈宜大承氣湯

此卽上條之證而巳歸胃府外證悉罷下證悉見當
急去其邪結然陽明例中巳三令五申矣
太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞
硬者當刺大椎第一間肺俞肝俞愼不可發汗發汗則
譫語脉弦五六日譫語不止當刺期門
方注少陽間陽明去太陽遠故但兼併也少陽屬木
故得之則旋轉也太陽屬水故受之則昏蒙也少陽
之脉絡脇而太陽內陷則爲結胸雖非內陷然以併
入則幾于陷矣故有時或似結胸而心下痞硬非謂

眞實當如此也然胸乃陽明之部分太少併陽明不
言而可知矣肺俞在背第三椎下兩傍肝俞在第九
椎下兩傍皆俠脊各去同身寸之一寸五分刺可入
同身寸之三分肺俞留七呼肝俞留六呼夫肝與膽
合刺肝俞推少陽之太過也而肺與膀胱非合也刺
肺俞其以膀胱爲津液之府氣化出焉肺主氣故刺
之以通太陽膀胱之氣化不可發汗者以不獨太而
有少少陽無發汗法也譫語者心火熾而胃土燥也
木火通明木盛則火熾故脉弦也

喻註少陽之脉絡脇肋間併入太陽之邪則與結胸證似是實非也肝與膽合刺肝俞所以瀉膽也膀胱不與肺合然肺主氣刺肺俞以通膀胱之氣而邪自不留矣發汗則讝語與合病木盛剋土之意同也

太陽少陽併病心下硬頭項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞愼勿下之

方註此承上條而又以勿下再出以明汗下俱不可行通下文所以爲詳悉一證之意也蓋太少併病則五合之表裡俱傷而邪無定聚汗則偏損於下則偏

虛裡所以兩皆不可也

太陽少陽併病而反下之成結胸心下硬下利不止水漿不下其人心煩

喻註悞下之變乃至結胸下利上下交征水漿不入心煩待斃傷寒顧可易言治哉併病卽不悞用汗下已如結胸心下痞硬矣況加悞下乎此比太陽一經悞下之結胸殆有甚焉

已上併病共五條

傷寒論三註卷之十一終

傷寒論三註卷之十二

痓濕暍病篇

傷寒所致太陽痓濕暍三種宜應別論以爲與傷寒相似故此見之痓素問諸痓項強是也濕天之雨露上濕也地之水潦下濕也人之汗液身中之濕也凡著沾濡經久不乾皆能致病也暍傷暑也史記禹扇暍淮南子武王蔭暍人于樾下左擁而右扇之是也三者皆風寒之變證旣成變證則當別爲立論

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痓

方註此以傷寒致變言無汗反惡寒寒傷營也剛寒性勁急也

周註本寒傷營故發熱無汗病至痓邪入深矣而反惡寒者經虛故也寒傷營血則經脉不利故身強而爲剛痓也金匱有太陽病無汗小便反少氣上衝胸口噤不能語欲作剛痓葛根湯主之一條卽是申明此條之義而補其治法也無汗而小便少者以太陽入府又熱聚胸中延傷肺金淸肅之氣內外不能宣通故也嘉言論葛根湯可以移治豈非以兩條俱無

汗乎但金匱所論乃兩經邪盛之證而此條則見邪實經虛之徵恐非麻黃所宜投也然傷寒發熱亦有惡寒者總屬麻黃必始先不惡寒汗後反惡寒乃為經虛則此證原未嘗汗也是必準之于脈倘診之脈見浮緊浮數大則雖惡寒必投葛根湯設見浮虛或尺遲自必斟酌為用體仲景早慮陽虛之法行之矣

太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔痓

方註此以中風致變言汗出不惡寒風傷衛也柔風性爽緩也經脈素虛筋節弛緩剛痓為邪勝屬陽柔痓屬血虛屬陰金匱又有太陽病其證備身體強几几然脈反沉遲此為痓栝蔞桂枝湯主之即桂枝湯加栝蔞根其證備即發熱汗出不惡寒等證也傷寒方中用桂枝加葛根矣此以脈之沉遲知在表之邪為濕所持不解即係濕熱二邪交聚不當從風寒之表法起見故不用葛根而改用栝蔞是表法而兼利法也　趙氏云表虛感濕為柔痓即內經表裡兼濕內攻大筋輭短小筋弛長之痓也所謂柔痓者非不強也但剛有力柔無力為異耳

太陽病發熱脈沉而細者名曰痓

方註此揭痓之狀發熱太陽未除也沉寒也細濕也中風傷寒病猶在太陽而變如此者則是重感寒濕而變痓不可仍以中風傷寒稱也詳見下

喻註金匱以此證為難治何也蓋發熱為太陽證沉細為少陰脈陽病而得陰脈故難治非不治仲景治發熱脈沉原有麻黃附子細辛湯之法正當比例用之不知痓病多兼濕濕勝脈必沉細苟邪風為濕氣所著身雖發熱而脈必不能浮數也但濕脈非麻黃所宜恐一大汗則風去而濕存著于筋骨之間者不能盡出遂成痼疾之慮非大汗所能袪也

太陽病發汗太多因致痓

此承上條復原變痓之由千金曰太陽中風重感寒濕則變痓然則發汗太多者重感寒濕而變痓之原由也蓋中風自汗傷寒發汗汗出過多衣被必濕濕勝寒生過時不更汗後新虛易于感受濕漬寒侵滲注關節所以有痓之變也不然以太陽病而發汗安得別有所謂寒濕而可以為重感哉

痓身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭面搖卒口噤背反張者痓病也

方註此以痓之具證言身熱頭熱面赤目脈赤陽邪發于陽也足寒陰邪逆于陰也獨頭面搖者風行陽而動于上也口者脾之竅胃者脾之合而脈挾口環唇脾虛胃寒故忽然唇口胳合噤急也背反張者太陽之脈俠背故寒則拘急熱則緩弛也然剛柔二痓則各見證之一偏惟風寒俱有而致變者則具見矣

又按仲景于痙病獨言太陽而不及二陽三陰者豈

誠痙專害太陽一經者耶後人以太陽行身之背頭項強背反張屬太陽殊不思外感六淫之邪由太陽而傳六經邪不盡傳即不已故三陽三陰皆足致痙況痙病又若本乎太陽而他經之證或兼見則有不俟乎傳者此仲景所以不能分別言之而總統乎太陽非謂太陽有痙病而他經不病痙也如海藏云三陽太陰皆病痙乃不及少陰厥陰背反張屬太陽低頭下視手足牽引肘膝相搆屬陽明一目或左或右斜視一足一手搐搦屬少陽發熱脈沉細腹痛屬太陰以防風當歸湯治太陽陽明發汗多而致痙者以柴胡加防風湯治少陽汗後不解寒熱往來而成痙者雖不及少厥二陰然其製附子散桂心白朮湯附子防風散意原有在也如靈樞云足少陰之經循脊內附膂上至項與足太陽筋合其病在此為主癇及痙在外陽病者不能俯在內陰病者不能仰是則足少陰之藏與足太陽之府兩相連絡而以不能俛者知為太陽主外不能仰者知為少陰主內其辯精矣仲景之以頭項強脊強不能俛者指為太陽之痙原

以該三陽而其身踡足踡不能仰者為少陰之痙亦可該三陰所謂引而不發躍然心目間者豈得專指太陽而遂謂三陽三陰無痙耶

風主動搖濕主拘急風主陽本乎天者親上故頭面搖濕主陰本乎地者親下故足脛寒逆蓋發汗反惡寒者以但用表藥而不加朮故也陽氣素虛之人發汗而無朮以固中祛濕是使汗時陽氣外越脈必洪盛汗後陽氣退潛寒濕之邪汗藥引動其表益虛寒濕相搏脈必浮緊而反遲滯朮其可少乎

濕病篇

太陽病關節疼痛而煩脉沉而細者此名濕痺濕痺之候其人小便不利大便反快但當利其小便

經云傷于濕者下先受之言足與地相親故先中其足然後流入關節而未及于府藏也疼痛而煩因濕氣內壅阻鬱正氣而濕性沉著陽氣遏抑又未及發故脉必沉細因關節煩疼名曰痺經云濕勝則濡泄小便不利蓋膀胱之氣化先爲濕壅勢必轉邈大腸而大便反快故曰治濕不利小便非其治也使小便

得利則陽氣宣通而水道自順津液自化將關節之濕盡泄矣然則陽虛陽實之疾不可不分也若小便少而赤或已而痛爲上焦遏鬱之邪利之使其濕從膀胱下注若小便有不時淋漓而多汗一切利水之藥即不可用以犯虛虛之戒

濕家之爲病一身盡痛發熱身色如似熏黄

方注一身盡疼者人身之上內則主脾胃外則主肌肉土惡濕濕自外入肌肉先傷也發熱濕鬱而蒸也熏黄者土本黄色濕則昏滯故黨暗而不明也

濕上甚爲熱此不但一身疼且發熱矣內經云汗出如故而止蓋濕從下受上甚成熱即所謂地氣上爲雲也汗出如故而止即所謂天氣下爲雨也濕不利於關節致變煩疼無處不然鬱蒸爲熱色黄似熏可不以天氣之爲雨者一解其地氣之蒸乎故在表者梔子蘗皮湯可也在裡者茵陳蒿湯可也然又有寒熱之分寒濕在裡可與白朮附子湯濕熱在表可與麻黄加朮湯慎不可以火攻之此又與不但不發熱而反惡寒者著戒

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不能飲則口躁煩也

寒濕相搏雖有汗不能周身故但頭汗出若誤下之必至損其津液陽邪下陷故丹田有熱胸中反有寒飲結聚妨礙津液是以口躁煩不能飲也何以見胸中有寒以舌上如胎白滑治宜連理湯和其上下寒熱之邪則分解矣

濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者

亦死。

方註額上汗出微喘者陽亡于上也便利與下利不止陰脫于下也然治濕當利其小便而以小便利至死何也蓋治而陰陽散亡也

濕家身疼可與麻黃加术湯汗之者明知其人外已受濕大便反快故加术以燥之實之不致大汗淋漓陽氣中虛也奈何用寒下之藥攻之而至離絕耶

問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也答曰發其汗

汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也

風濕本由汗出當風而得也然則治寒濕者用麻黃加术湯治風濕不可與桂枝加术乎

病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷于汗出當風或久傷于冷所致也

此謂加术湯不可用非謂有可下之意仲景推其所傷之自且夏月得之則淬濕之藥一概不宜矣

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈

經云霧露之氣上先受之也鼻氣通于天內瓜蒂散于鼻內取下黃水而自愈耳

暍病篇

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也

方註熱謂之暑傷暑謂之暍汗出惡寒者太陽表不固也身熱者暑邪傷陽也渴者亡津液而內燥也然渴爲內證太陽主表而有渴何也炎暑之時陽浮

外越人之津液本少渴爲常事況更汗出乎且太陽濕病已有渴況暍乎

仲景何故以中熱專屬太陽太陽者寒水之經也寒與熱相去水與火相左且土與水相尅惟夏月兼之故膀胱爲津液之府津液既耗外因乘之惟太陽是中而炎威所及故曰暍也詳受病之先必其人元氣不實外衛不固故與熱搖易相感似傷其清肅之氣則肺金被爍矣肺爍則陽已傷而衛氣爲之益虛故身熱汗出惡寒即內經所謂心移熱于肺傳爲膈消

也肺金既虛水無所生兼之熱淫于內汗溫于外又
焉有不渴者乎此仲景用白虎加人參湯爲之主治
取義于虎爲風白屬西西風播颸鬱熱盡撤加人參
者所以扶其正氣也石膏去熱生津知母滋陰降火
甘草粳米人參和中輔正誠一舉而三善備焉矣
太陽中暍者發熱惡寒身熱而疼痛其脉弦細芤遲小
便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板
齒燥若發汗則惡寒甚加溫鍼則發熱甚數下之則淋
甚

發熱惡寒與前條不異而身重疼痛則兼濕也其脉
弦細芤遲不但陽氣虛而陰氣亦大虧矣故小便已
灑然毛聳則太陽正虛而火氣內伏也手足逆冷知
太陽氣弱少陰陽虛不勝時令之火也小有勞即身
熱知陽明中蒸受傷也口開齒燥固中暍之本證亦
津耗之確徵也經云陰陽俱虛者補陽則陰竭補陰
則陽脫惟宜甘藥以解邪養正此李東垣清暑益氣
湯之所以深得其旨也已大補且不可況可汗之以
傷其陽鍼之以助其熱下之以傷其陰哉

太陽中暍者身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水
行皮中所致也
方註身熱疼重而曰傷水水行於皮中所致者土主
肌肉而惡濕水滲土而蒸發也脉微弱者氣耗而血
傷也夫夏月飲水亦人之常而曰傷者何哉良由暑
迫飲水過多或得之澡洗暑反內入也
仲景于此病用一物瓜蒂散去胸中之水且變散爲
湯并無賴于赤小豆與漿水者蓋以一物驅逐其水
則陽氣行而身重疼熱立解矣此則內因也由是推

之如傷霧露之從乎上者可內鼻而解地濕之從乎
足者可利小便而解上濕下流與下之上甚爲熱者
可一汗而解也

集補暑證方治

暑中二陽

中暍汗大出。微惡寒。發熱。爲太陽。而亦大汗。煩渴喘急。爲陽明。重者脉或洪大。昏憒。有似熱病。但或輕或重爲異耳。太陽五苓去桂加香薷。陽明消暑丸。五苓見太陽上篇

消暑丸 治伏暑引飲脾胃不和。

半夏一斤醋煮。生甘草 茯苓各半斤 薑汁糊丸。每二錢。熱湯下。

常暑 三則

身熱背惡寒。汗出口渴。煩躁悶亂。痰逆惡心。或吐瀉轉筋。小便閉澁。指頭微寒。而宜五苓去桂。合益元散。

脾胃素虛之人。上焦不足。暑濕鬱蒸。肢體困倦。頭重心煩。飽悶喘促。如在烟霧。早晚則寒。日高則熱。此氣血俱虛也。宜清暑益氣湯。

清暑益氣湯 治長夏濕熱蒸人。頭熱喘滿。小便赤色

黃芪酒炒一錢 人參 白朮薑製 蒼朮米泔浸炒去皮 升麻醋洗 神麯炒 陳皮各五分 甘草炙 當歸 麥冬 黃蘗酒鹽炒各三分 五味子九粒研 葛根酒煨 澤瀉 青皮各二分 水煎

服。

汗出過多。風犯汗孔。身體重疼。肢節麻。或渴。或不渴。小便黃澁。此風鬱汗濕。與暑相搏。宜益元散加葱頭。

益元散

滑石六錢 甘草一錢 右二味爲細末。

動暑 五則

遠行勞役。大熱而渴。陽氣內伏。熱舍于腎。爲水不勝火。熱渴喘促。日晡病減。此脾胃大虛。宜補中益氣去升麻。加麥冬五味。茯澤蓮葉。補益兼清。解自愈。

田野力役之人。遲受燔灼。頭角額痛。發熱大渴。脉洪汗大泄者。急作地漿。煎蒼朮白虎湯。

或年高及虛寒之人。不宜用寒凉者。竹葉石膏湯。稍加熱附。溫而行之。竹葉石膏湯見勞役篇

或平昔陰虛多火。不可用溫者。白虎加人參竹葉湯。

暍暑之時。道途卒倒。急扶陰凉處。不可卧濕冷地。掬地上熱土。罨臍。撥作竅。令人尿于中。宗生薑或蒜。搗汁。和童便或熱湯送下。外用布蘸立醒。後徐用藥。

靜暑 五則

避暑深堂。起居不慎。汗出煩躁。面垢背微惡寒。或手足微厥。甚則洒然毛聳。腠理開則洒洒然寒。閉則蒸蒸熱悶。乃心包之火不勝時火。故反微惡寒也。或坐臥陰涼。表虛不任風寒。宜清暑益氣湯。

涼亭水閣。大樹濃陰。過受涼快。爲寒所襲。頭疼惡寒發熱。肢體拘急。脉必弦緊。宜消暑十全散。

消暑十全散 治夾暑感冒發熱頭痛

香薷二錢 扁豆炒研 厚朴薑汁炒 木瓜 陳皮一作半夏 甘草炙 茯苓 白朮炒 薑汁 藿香 蘇葉各一錢 水煎熱服。

微汗。

脾氣虛弱。汗多惡寒者。十味香薷飲。

十味香薷飲 治傷暑體倦神昏。頭重吐利。

香薷二錢 人參 黃芪酒炒 白朮 茯苓 甘草炙 扁豆 木瓜 陳皮 厚朴薑製各一錢 水煎。作汗熱服。利水冷服。

過傷飲食。泄瀉嘔吐霍亂者。六和湯或藿香正氣散。

六和湯 治霍亂吐瀉。倦怠。浮腫。便赤或成痢疾。

砂仁炒 半夏泡 杏仁去皮尖 人參 甘草炙各一兩 赤茯苓 藿香 扁豆薑汁炒 木瓜各二兩 香薷 厚朴薑汁製各四兩 每服一兩。生薑三片。棗一枚。水煎溫服。

有無汗脉弦細。此過襲陰涼。阻遏陽氣。所以煩心。肌膚火熱。宜消暑十全散。不可全用表藥。若月腠理易開。香薷熱服。便能汗出也。倘人迎弦緊。而氣口反大。欬嗽目疼。鼻流清涕。額與眉稜骨痛。選奇湯最效。

選奇方 治風火相煽。眉稜骨痛。

羌活 甘草夏生冬炙各一錢五分 防風 黃芩酒炒各一錢 水煎熱服。

夾水傷暑 一則

汗出浴起。當風或冷水沐浴。或坐臥濕地。宜溫散之。

內傷夾暑 三則

恣情房慾。兼膏粱冰果。阻抑陽氣。脉沉細或弦緊。面垢。無汗惡寒。厥逆拘急。或霍亂嘔吐者。冷香飲子。

冷香飲子 治中暑夾陰。腹痛瀉利。

附子生用 草果 橘紅 甘草炙各一錢 生薑五片 水煎。冷服。

吐利兼行。脉微欲絕。或虛浮欲散。非漿水散不救。

漿水散 治暑中太陰少陰，吐瀉身冷，汗出脈弱。漿水，酸漿也。
附子 炮薑 炙草 肉桂 各五錢 良薑 半夏 各二錢五分 虛熱臑之，加人參；汗多加黃芪、五味。漿水
煎。冷服。
若胃暑伏熱，引飲過多，及恣啖生冷，致脾胃受寒，腹痛
嘔泄，水穀不分，脈沉緊者，宜大順散。
大順散 治暑熱引飲過多，霍亂嘔吐，每沸湯調三錢。
甘草 乾薑 各五錢 杏仁 去皮尖 官桂 各三錢 先將甘草
用白砂炒，次入薑，次入杏仁，炒過，篩去砂，合桂為

末。

伏暑 二則

人受暑熱，棲伏三焦腸胃，久而後發者，為伏暑。如霍亂
吐瀉，發於秋間，以及瘧痢等證。又如昔人云：三伏以書
晒曝烈日中，臨即收藏，火氣未散，冬時啟笥，觸之遂病。
明日細詢其因，以香薷飲服之立愈。
伏暑霍亂，腹痛泄瀉，正氣散。身熱足冷，勢危者，五苓散
下來復丹。
來復丹 治伏暑泄瀉，身熱脈弱。
太陰玄精石 舶上硫黃 硝石 各一兩，硝黃同微炒，結成砂子。
五靈脂 去砂石 青皮 陳皮 各一兩 醋糊丸

暑風 二則

病人忽然手足搐攣者，香薷飲加羌防。嘔吐加藿陳，小
便不利加茯澤豬苓滑石，痰加薑半，渴加花粉，瀉加白
朮，轉筋加木瓜，腹滿身重，口不仁，面垢譫語遺尿者，
此熱兼暍也，白虎湯。見熱病篇
香薷飲 治伏暑引飲，口燥咽乾，或吐或瀉。去扁豆，加酒蒸川連，即黃連香薷散
厚朴 去皮，薑汁炒 扁豆 微炒，各半斤 香薷 去土，一斤 每三錢，水一

鍾，煎七分，沉冷服。熱則作瀉。香薷須陳者佳。
更有病勢重者，手足搐攣，厲聲呻吟，角弓反張，如中惡
狀，亦有先病熱，服表散後，漸成風者，譫語狂呼，浪走氣
力百倍，此暑風也。以寒涼攻劫之，與陰風不同，宜解散
化痰，不宜汗下。日久而脾胃弱者，兼溫補。

暑瘍

凡瘡疖發熱，有時晡甚旦止。若夏月有頸項赤腫，或咽
喉腫痛，或腿足焮腫，人皆疑為毒瘡，但頭痛內燥，晝夜
發熱不止，自與瘡毒不同，服敗毒散，石膏黃連等藥熱

證一解赤脈自消全無膿血此名暑瘍

暑瘵

盛暑之月火能爍金不禁辛酒脾火暴甚勞熱躁擾火動心脾令人欬嗽氣喘驟然吐血衄血頭目不淸胸腦煩渴不寧昧者以爲勞瘵不知火載血上非負陰虧損而爲虛勞者比也宜黃連解毒去黃栢加地黃當歸二陳以貝母易半夏加桔梗以抑之薄荷以散之麥冬五味以斂之自愈

暑瘡

暑月有遍身發泡如碗如杯如桃如李晶瑩脆薄中含臭水此濕熱泛于皮膚也黃連香薷及解毒湯重者內實便閉口乾臭穢涼膈散承氣湯選用外以鮮蓮花瓣貼瘡上周時平復

涼膈散

連翹 梔子 黃芩 白芍 大黃酒洗 芒硝各二錢 甘草炙五分 大棗一枚 葱白一莖 水煎溫服

黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃栢酒洗三味俱 山梔各一錢五 水煎溫服

暑瘵

膏粱富貴之人暑月勞事瘵瘦預醫以溫熱進之誤也濕熱交蒸金石滲潤草木沉膏精神虧乏之人時令應之金風一鼓萬類肅然宜黃連解毒合生脈散

絞腸痧

夏月不頭痛發熱但覺小腹疼痛或心腹俱痛脹痞不能屈伸醫疑生冷過多執爲陰證不知皆暑火流注臟府故先小腹痛徧及心腹宜六和湯清解之或四苓加香薷木瓜紫蘇半夏之類和散之或正氣散或二陳加厚朴炒梔或炒鹽和滾水探吐痰涎爲上禁用熱藥

藿香正氣散 治感四時不正之氣山嵐瘴氣等證

大腹皮黑豆水洗淨焙 白芷 茯苓各一兩 白朮 厚朴薑製 桔梗 紫蘇 甘草炙各一兩 藿香 陳皮各三兩 半夏二兩 每服一兩薑三片棗一枚水煎溫服

暑風霍亂

暑氣入腹惡心腹痛上吐下瀉此暑火暴發清濁不分所渴者皆五臟之津液宜五苓散或胃苓湯甚者桂苓甘露此證有夾食積者若下之則誤矣

桂苓甘露飲 治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂。

白茯苓　白术　猪苓　滑石研各二兩　寒水石研　炙草　澤瀉　肉桂各一兩　爲末每服二錢一方加人參香薷。

乾霍亂

患有吐瀉無物亦有上下關閉竟不吐瀉者唯心腹絞痛令人立斃急以炒鹽湯或二陳探吐之通則可救定後周時勿進粒米得食復發慎之慎之。

集論曰中暑一證不過清心利小便解暑毒補真氣而已。即脉來虛弱重者伏匿喘促逆冷卒然昏暈不可用溫此熱傷陰氣用溫則劫陽耗陰也且冬月脉浮緊緩分中風傷寒夏月弦緊傷風弦緩中暑表疎自汗則脉緩表斂無汗則脉緊耳世俗不明曰夏月陰氣在內大順爲必用之藥夫陰非寒也陽外而陰內耳孫真人用生脉散氣虛可知也古人用大順本治水果所傷冷香飲子治陽氣大虛多慾厥逆漿水散治汗多亡陽脉微欲絶與散者其餘不過清暑益氣消暑十全十味香薷之類足矣

劉復真云暑脉虛而微弱按之無力又脉來隱伏弦細芤遲皆暑脉也脉虛身熱得之傷暑中暍脉虛而微者是也寒病傳經故脉日變溫熱不傳經故脉不變寒病浮洪有力者易治芤細無力者難治無脉者不治若溫熱則不然溫有一二部無脉者暑熱有三四部無脉者被火所逼勒而藏伏耳醫者當妙照經用辛寒藥火散而脉起脉起而病愈要在虛心細察不可執己見也

傷寒論三註卷之十三

痰病篇

喻嘉言曰。觀自傷寒失傳。後人乃以食積虛煩痰飲脚氣。牽合爲類傷寒四證。此等名目一出。凡習傷寒之家。茍簡粗疎。已自不識要妙。況復加冬溫溫病寒疫熱病濕溫風溫霍亂痓內癰。畜血爲類傷寒十四證。頭上安頭。愈求愈失。茲欲直遡淵源。不得不盡闢。岐派。蓋仲景于春夏秋三時之病。既以冬月之傷寒統之。則十四證亦皆傷寒中之所有也。若談之局外。漫不加察。至臨證模糊。其何以應無窮之變哉。今于春夏病中。逐段拈出。茲于三陽經後。特立痰病一門。凡痰飲素積之人。有挾外感而動者。有不由外感而自動者。仲景分別甚明。挾外感之邪。搏結胸脇。三陽篇中。已致詳矣。此但舉不由外感之痰病。昭揭其旨。俾學者辯證施治焉耳

病如桂枝證。頭不痛。項不強。寸脉微浮。胸中痞硬。氣上衝咽喉不得息。此爲胸中有寒也。當吐之。宜瓜蒂散。諸亡血虛家。不可與瓜蒂散。

寒飲停蓄。阻遏胸中之陽。使衛氣不能外固。故發熱惡寒汗出。純是中風之證。但頭不痛。項不強爲異耳。痰之爲病。由胃而旁達上入胸膈。陽氣阻抑。陰不外鼓。遂令上焦之氣。牽之不利。挾之無力。故微浮獨見于寸口耳。其裡證痞硬。氣上衝而不得息。有形之飲。侵犯上焦。設不因高而越之。則爲喘爲欬。種種變證。未易言也。仲景又慮亡血虛家。則陽氣素弱。陰血亦傷。未可與瓜蒂散。則是指交爲吐顯有妙法。故但戒不可與瓜蒂散。非謂不可用吐法也。

瓜蒂散方

瓜蒂熬黃 赤小豆 等分。各別搗篩爲散。已合治之。取一錢匕。以香豉一合。熱湯七合。煑稀糜。取汁和散。溫頓服之。快吐乃止。

易吐。實風寒之梔子豉湯。若瓜蒂苦寒。能吐頑痰而快膈。小豆酸平。善滲風濕而逐水。香豉能起信而潤汐。故佐二物而主治。稀糜則又承藥三者之升舷。此所以爲吐虛風虛寒之樹桀也。

病人手足厥冷。脉乍緊者。邪結在胸中。心下滿而煩。飢

不能食者。病在胸中。當須吐之。宜瓜蒂散。

驗証手足厥冷。與厥陰之熱深厥深相似。其脉乍緊。則有時不緊。殊不似矣。可見痰結在胸。故煩滿而不能食。亦宜瓜蒂爲吐法也。

手足厥冷。因舊入厥陰例中。夫厥陰無可吐之理也。且曰脉乍緊。則有時不緊。而兼見之脉不一。意在言外。惟胃有寒飲。遏抑陽氣。推外證與脉。知邪滯于高位。其心下滿而煩。饑不能食。惟痰聚上焦。物不得下。知病在上。更無疑矣。用吐之後。胃氣上升。津液旁達。則手足自溫。脉自和緩。必胸豁然。頃刻如故。用法者勿以厥冷爲顧忌也。

病胸上諸實。胸中鬱鬱而痛。不能食。欲使人按之。而反有涎唾。下利日十餘行。其脉反遲。寸口脉微滑。此可吐之。吐之則利止。

胸中者。陽氣之所敷布也。如痰結于胸上。則中焦清陽之氣不能宣通。以致痛而不能食也。蓋中氣既虛。喜人撫摩。然按之則涎唾出。中脘之痰亦復不少。上下皆痰。脾不健運。故下利至日十餘行也。彼痰氣壅塞者。內必無陽。而後濁陰始得結聚。故關脉反遲。寸脉微滑。因高而越。使痰外出。則上下之氣不滯。中焦之氣宣達。不治利而利無不止矣。

又云胸上諸實。謂痰實也。然可吐者。寒痰燥痰。粘滯結塞。聚原不滿。吐亦不出。觀乎此。自可會心已。

病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。

驗証寒亦痰也。此卽第一條之互文。上條辨非桂枝之證。此條辨不可發汗。蓋痰從內動。無外感與俱。恐發其汗。必至逆寒經絡。留連不返。故示戒也。設兼外感。若三陽證中諸條。則無形之感。挾有形之痰。結于一處。非汗則外邪必不解。卽強吐之。其痰飲亦不出。所以小青龍一法。卓擅奇功耳。此言有痰無感。誤發其汗。重亡津液。卽大損陽氣。其人胃冷而吐蚘。所必至也。

按有寒。必眞陽素虛。而尺脉遲弱。設大汗之。則胃之陽氣大出。而津液亦越。蚘不能安其處。遂上逆以吐出也。

宿食篇

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食當下之宜大承氣湯

寸口即氣口也宿食停滯則其寸浮大有力是不待言若按之反濇知中有所傷阻抑中氣不得宣越遂令尺中亦微濇所滯之物原已深重設不大下所傷不亦多乎然予觀傷寒下利用大承氣非試不敢漫投甚以不可輕攻爲戒何至宿食更無顧忌耶蓋既無外感則不致有結胸痞滿之變譫也且有惡食不

大便或實滿之裡證也又何憚而不爲此

下利不欲食者有宿食故也宜下之宜大承氣湯

不欲食非不能食言傷食惡食也蓋言受病未幾利數旁流雖下利而積聚未消也若久利之後而中州敗壞致不能食者即欲澁補尚恐難救豈可反用承氣讀者當于下利不欲食句着眼始知下利爲宿食不欲食亦止因宿食也

下利脉反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯

有所去謂去其脉之滑也脉滑爲積聚若不下之何能愈乎

下利三部脉皆平按之心下硬者急下之宜大承氣湯

惟硬在心下故下不可以緩亦不可以脉平而用他藥下之也

下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承氣湯

病腹中滿痛者此爲實也當下之宜大承氣湯

腹中痛而不滿則爲陰寒滿而不痛則爲虛氣兼則爲實也

宿食在上脘者當吐之

食既言宿何以在上脘是必有痰裹之不使得下而且爲喘爲滿也故一吐而痰與食俱出矣

下利差後至其年月日復發者以病不盡也當下之

宿食下利與外感下利不同然病不盡則利亦不除乃曰至其年月日復發以病不盡者蓋有故也利後未嘗補益元氣使復其舊及至脾令所行而胃氣自怯必至復爲食傷致多積滯而復下利曰當下而不出方者則爲寒爲熱爲痰爲飲俱未可知也

傷寒論三註卷之十四

動氣篇

動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐大

方註五臟皆有動氣詳見難經在右以肺言也不可發汗內證也衄渴煩吐見太陽篇土氣衰弱不能制伏水氣遂令飲結而成按之牢若痛者動氣也凡動氣即兼有外邪亦不可汗恐傷脾陽耗胃液致衄渴心煩飲入即吐成上逆之證也

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

在左肝之內證也肝屬厥陰其主風故頭眩迫汗則肝不納血故液出無斂筋無以榮所以惕瞤也

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端

在上心之內證也心屬火而主血腎屬水而生氣迫汗則心虛水能尅火故腎乘心之虛欲上凌之也

動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目運惡寒食則反吐穀不得前

在下腎之內證也陰沉在下其主閉藏其經少血也大煩者強發其汗則水乾火無制也腎主骨骨之精爲髓子水乾則骨枯而髓于無榮養也惡寒者腎合太陽也痢嘔而吐食久反出是無水也然難經動氣有五此言四臟而不及脾豈以脾不與四藏同禁耶抑欲入與四藏同推耶

動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也

方註頭眩者肺屬金金衰不能制木木甚則風生也然木甚則火必熾而肺太陰之脉行手少陰心主之前心爲火臟所以悸也

在右已屬肺虛況可下之以傷其陰乎脾傷胃未有不傷者故乾燥者以咽爲胃系鼻屬陽明也眩悸者頭爲陽聚心爲主血也

動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱臥則欲踡

腹內拘急食不下者厥陰肝木侮胃絡肝也身熱胃合于脾脾主肌肉而統四肢然則欲踡者裡則寒也按下雖亡陰然用苦寒之劑則陽氣已不宣布又何能飲食乎惟脾氣益虛故動氣爲更劇也身雖熱而

踡臥純是陽外陰內之象耳

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌

方註掌握熱煩者手少陰心之脉抵掌後兌骨之端入掌內後廉手心主之脉入掌中也身上浮冷者火敗而土無氣也熱汗已下者汗生于血而主于心心屬火敗則液不斂劇則自求救也

掌握煩熱言掌愈熱而握不伸也既見傷陰失養之候而身冷汗泄亦爲孤陽外越之微欲得水灌形容

陰極發躁之意非真能灌也

動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞也

在下則已無陽矣而復下之則中州甚虛故脹滿而不能食食必完穀而出心下痞所必至也至卒起頭眩是并諸陽上聚之地而亦虛矣詎不危哉然仲景但言不可汗下不言治法總宜理中去朮加桂苓爲合法也　腹脹滿腎邪也腎脉上貫肝膈故頭眩心下痞者腎主氣其脉支者從肺出絡心注胸中也

霍亂篇

問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利復更發熱也

發熱頭痛惡寒身疼外感也更吐且利內傷也然何以不曰傷寒而名霍亂傷寒亦有吐利相兼之候然必傳至陰經始有此證必無同時并至之理故霍亂則既吐復利腹中必痛甚至轉筋此種證爲急遂主霍亂而不主外感也吐利止而更發熱者乃攻其表從其見證以爲施治

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂

方註霍吐也亂雜亂也靈樞曰清氣在陰濁氣在陽清濁相干亂於腸胃則爲霍亂是也

此專以霍亂爲問不兼外感者也蓋霍亂爲胃家寒物鬱滯乃血未病而氣病者惟脾困而不能動氣遏遏而不能舒中既膈滯勢必上逆爲嘔吐又必下奔爲利此三焦皆邪陰陽乖舛矣

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中圓主之

此又中兼外感之證有熱多寒多之辨而後施治始無悞也外邪皆熱邪也入裡已多必渴而喜飲冷故用五苓兩解之法何也府熱得滲泄從水道去經邪得桂枝從汗解若不欲飲加爲裡寒自宜理中之溫健脾氣則吐利自止蓋寒滯得溫則散也

理中圓

人參　白朮　乾薑　甘草炙各三兩　蜜丸如雞子黃大沸湯和一丸日三服夜二服腹中未熱益至三四丸

既吐且利津液之去者多矣乃不欲飲水因皆陰邪

所迫以至上逆下走也聖人只溫其中參朮可以生津輔正甘草和中乾薑散寒使中州固而上逆下利者自止矣

若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩

去朮腎惡燥也加桂以其能伐腎邪而泄奔豚然非枝也

吐多者去朮加生薑三兩

吐氣逆也朮能壅氣故去之薑能散氣所以爲嘔吐之聖藥也

下多者還用朮悸者加茯苓三兩

下多濕勝也朮能燥濕濕燥則下斷也悸以飲水過度言水停之故也加茯苓水行則悸愈也

渴欲得水者加朮足前成四兩半

渴脾虛也加朮緩脾也朮最生津液故五苓散用之今人但知其燥而昧其生津矣

腹中痛者加人參足前成四兩半

腹中痛裡虛也加人參補中也

寒者加乾薑足前成四兩半

寒以不用水之甚者言乾薑辛熱而能散寒非稱權則不可也

腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被

氣滯則腹滿朮甘而壅故去之附子辛散故加之飲熱粥助藥力也自溫亦取微欲自汗之意勿發揭衣被防重感也

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之

吐利止裡和也身痛表退而新虛也桂枝湯固衛以和表者也小和言少少與服不令過度之意也

按此卽補第一條所未備也吐利止而身痛不休霍亂愈而外感未解爲後更發熱互詞以桂枝湯小和之是消息之二法也設或以夏令不宜桂枝則吐下之後陽氣大虛又何有于辛溫解散乎

吐利發汗脉平小煩者以新虛不勝穀氣故也

霍亂脉伏者有之微濇者最多以胃中寒滯且吐利而陰陽兩虛也今脉平已愈矣反小煩者正以吐利

後津液一傷汗後津液再傷穀氣入則腑藏爲之不勝也所以霍亂時有得穀則死之戒耳

差後篇

大病差後喜唾久不了了胃上有寒當以圓藥溫之宜理中圓

輸註身中津液因胃中寒氣凝結而成濁唾久而不清其人必消瘦索澤故不用湯藥蕩滌而用丸緩圖也理中丸乃區分陰陽溫補脾胃之善藥然差後病外邪已盡纔用其方在太陽邪熾之日不得已合桂枝用之卽更其名曰桂枝人參湯又云醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦非其治也于

此見用法之權衡矣

寒在胃上何宜理中乎不知痰積膈上者總因胃虛不能健運也設復以逐飲破滯之藥與之痰卽出矣獨不慮今日之痰雖去而明日之痰復積乎惟溫補其胃自使陽氣得以展布而積者去去者不復積已

差後勞復篇

大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之若有宿食者加大黃如博碁子五六枚

重邪初退正氣未復強力作勞因而生熱猶云又病非即勞前病也

枳實梔子豉湯

枳實三枚炙 梔子十四枚擘 香豉一升綿裹 以清漿水七升空煮取四升內枳梔煮取二升下豉更煮去滓服覆令微似汗

如果虛勞而復當用補矣乃仲景立此湯雖曰勞復實食復也蓋新差未必大勞或偶不慎起居致食不能消化者有之若有宿食竟自過飽矣故枳實寬中破結梔子散熱除煩香豉解虛熱微汗清漿又梔子之監制合三物之苦寒主勞傷之復熱也如多食停滯因生熱者必按之痛宜加大黃去之快愈之速使不大耗胃液也設不知者以病後不可用所損多矣

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之脈沉者以下解之

方註此示病後不謹調理小復之大法脈浮有外感也脈沉飲食失節也

大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

水氣肌肉腫滿而虛煩蓋差後新虛土未強而水無制也從腰已下而不及上者水性就下勢之初起故雖泛濫未至于橫溢也

牡蠣澤瀉散方

牡蠣熬 澤瀉 括蔞根 蜀漆 葶藶熬 商陸根 海藻洗去鹹 各等分異搗篩為散更入臼中治之白飲和服方寸匕小便利止後服

牡蠣澤瀉海藻鹹能走腎皆泄邪而不泄正者也葶藶商陸苦能利水水去而藶自除者也括蔞苦以散熱蜀漆辛而能散不使少有遲滯使新虛之人復至水勢泛濫也

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

寒傷形者也故寒解則肌肉消瘦熱傷氣者也故熱退則氣衰耗而不足病後虛羸脾胃未強飲食難化則痰易生氣逆痰湧故欲吐也

竹葉石膏湯

竹葉二把 石膏一觔 半夏半升 人參三兩 炙草二兩 粳米半升 麥冬一升去心 水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服

石膏最凉兼竹葉以清熱則胃與小腸之邪俱去矣半夏豁痰以止嘔麥冬清肺以除煩則上中二焦之邪俱降矣惟甘草可生肌肉粳米可益胃氣正與虛羸少氣者相宜也且傷寒熱證也即云解後必內蘊之熱尚未清楚故以甘寒勝之況有人參扶正又何懼之有哉此為熱邪未全退之證故為合法若本此以治虛羸則不可也

病人脉已解而日暮微煩以病新差人強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

日暮陽明之旺時也蓋飲食節則脾胃和脾胃和則百體安此調理病餘之要法也

附陰陽易

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裡急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裩散主之

方註傷寒包中風而言也易猶交易變易言大病新差血氣未復強合陰陽則二氣交感互相換易而為病也身體重少氣真元虧竭而困倦也少腹裡急或引陰中拘攣者所易之氣內攻也熱上衝胸頭不欲舉眼中生花者虛陽生熱而上蒸也膝脛拘急者脉絡而脈傷也裩襠近陰處陰陽二氣之所聚也男女易用物各歸本也氣相接者即可引之使出陰陽易者彼之邪淫于內而不得出也故于至親近之事物與之以有至理存焉也此可以意喻未可以言傳者也其燒裩散之謂乎

傷寒論春溫卷之十五

尚論春三月溫證自序　西江喻　昌嘉言

仲景書詳于治傷寒略于治溫以法度俱錯出于治傷寒中耳後人深解義例者鮮故春溫一證漫無成法可師況于鬫冒寒邪之病少感發溫氣之病多寒病之傷人十之三溫病之傷人十之七古今闕典莫此為大昌特會仲景之旨以暢發仲景不宣之奧然僭竊無似矣內經云冬傷於寒春必病溫此一大例也又云冬不藏精春必病溫此一大例也既冬傷于寒又冬不藏精至

春月同時暴發此一大例也本此三例以論溫證而詳其治然亦與仲景三陽三陰之例先後同符蓋冬傷于寒邪藏肌膚即邪中三陽之謂也冬不藏精邪入陰藏即邪中三陰之謂也陽分之邪淺而易療陰分之邪深而難愈所以病溫之人有發表三五次而外證不除者有攻裡三五次而內證不除者源遠流長少減復劇以為在表也而又在裡以為在裡也又似在表用溫熱則陰立亡用寒涼則陽隨絕凡傷寒之種種危證溫證皆得有之亦以正虛邪勝不能勝其任耳至于熱證尤為十中八九緣真陰為熱邪久耗無以制亢陽而燎原不熄也以故病溫之人邪退而陰氣猶存一綫者方可得生然多骨瘦皮乾津枯肉爍經年善調始復未病之體實緣醫者于此一證茫然不知病之所在用藥不當邪無從解留連展轉莫必其命昌之目擊心傷者久矣茲之特出手眼以印證先聖法則所以承登斯人于壽域後有作者諒必不以為狂誕也

此嘉言喻先生遺稿也精義入神識高千古至矣哉得未曾有璧于癸巳作賓范制府署中范公欲刻傷

寒論三書屬璧訂定手編至春溫卷反覆細繹深疑此篇底蘊之有未盡也雖集而補之終不慊于意往來胸中者十年矣始得此卷讀之真可謂發聖神之奧吉開萬世之心胸者用是易入十五卷中以為良法俾之學者循經辨證引伸觸類由冬春比例以推之於夏秋而治悉無忒實古今一大快事也况逢

聖上首出續緒方新太和元氣充滿宇宙天下翕然向化則此書之行世其於燮理陰陽不無一助云爾

雍正元年純陽月西江後學劉宏璧識

謹將冬傷於寒春必病温定爲一大例

冬傷於寒藏於肌膚感春月之温氣而始發肌膚者陽明胃經之所主也陽明經中久鬱之熱一旦發出有畧惡寒而即發熱者有大熱而全不惡寒表未除而裏已先實者有邪久住太陽一經者有從陽明而外達于太陽者有從太陽復傳陽明不傳他經者有從太陽循經徧傳三陰者亦有自三陰傳入胃府者大約太陽陽明二經是邪所蟠踞之地故陽明譫語發斑衂血畜血發黄脾約等熱證每每兼見而凡發表不遠熱之法適以

增温病之困厄耳況于治太陽經之證其法復不與冬月相同蓋春月風傷衛之證或有之而寒傷營之證則無矣且由陽明而達太陽者多不盡由太陽而陽明少陽也似此則温證之分經用法比傷寒大有不同矣

按温熱病亦有先見表證而後傳裏者蓋怫熱自内達外熱鬱腠理不得外泄遂復還裏而成可攻之證非如傷寒從表而起也　傷寒從表而起故悞攻而生變者多温證未必從表始故攻之亦不爲大變然鬱熱必從外泄爲易悞攻則引邪深入終非法也

按温熱病表證間見而裏病爲多故少有不渴者法當以治裏爲主而解肌兼之亦有治裏而表自解者其間有悞攻裏而致害者乃春夏暴熱所中之疫證邪純在表未入乎裏故也不可與温熱病同治　按温熱病原無風傷衛寒傷營之例原無取于桂枝麻黄二方也表藥中即敗毒散參蘇飲等湯亦止可用于初春氣温未熱之時若過時而發之温病暑病尚嫌其藥性之辛温況于麻黄之辛熱乎然仲景不言麻桂不可用者有二說一以易出麻桂則三陰絕無表藥一以麻桂用之不

當在冬月已屢致戒春月更可無贅後之紛紛嘗議麻桂之熱者未常計及于冬不藏精之治耳惟知春夏有不得不用庸知仲景立方之神哉

仲景云太陽病發熱而渴不惡寒者爲温病

昌按温者春令之氣冬夏秋雖有氣温之日不如春令之正且凡不惡寒三字內有奥義然時令至春則爲厥陰風木主事而與太陽之寒水不相涉故經雖從太陽而證則從春令而不惡寒也　再按温病或有新中寒者有表氣素虛不禁風寒者衛虛則惡風

營虛則惡寒又不可因是遂指爲非溫病然卽有之亦必微而不甚除太陽一經則必無之矣

仲景云形似傷寒其脈不弦緊而弱非傷寒矣弱者必渴被火者必讝語弱者發熱所以渴也脈浮者解之當汗出愈

風性弱緩故脈亦弱弱者發熱卽內經諸弱發熱之義也脈既浮當以法解之使汗出而愈取解肌不取發汗之意

仲景云脈浮熱甚反灸之此爲實實以虛治因火而動必咽燥吐血

脈浮熱甚邪氣勝也邪氣勝則實反灸之是實以虛治而隨火而妄逆所必至咽燥者火勢上逆枯涸之應若是以陰見證當不止此一端故不入冬不藏精一例

仲景云病如桂枝證似乎中風頭不痛項不强則太陽無外入之邪而非中風寸脈微浮則邪自內出而不當過表胸中痞硬痰涎壅塞氣上衝咽喉不得息者胸有寒痰也當吐之宜瓜蒂散又云病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘

按仲景不曰病似中風證而曰病如桂枝證者恐後人悞以治溫一例混入太陽中風之例而滋擾故更換其名也吐法多用梔豉湯此用瓜蒂散者取其吐頑涎而快膈涌風涎而逐水也有痰而悞發汗徒亡津液胃中空虛蚘失所養故悖逆而上出也

仲景云病人手足厥冷似發厥陰脈乍緊者邪結在胸中非厥陰也心下滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散

此乃痰邪自內而出卽四證類傷寒之痰證也

仲景云病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也表實裏虛身大寒反不欲衣者寒在皮膚熱在骨髓也表虛裏實

此以五合之表裏言設由藏府而統言之則皆謂之表矣

仲景云病在陽表未能熱未除應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者熱邪爲水寒所制服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者兩寒相搏與三物小陷胸湯白散亦可寒結重者

病在陽則不兼陰可知正合第一例也

仲景云病人藏無他病裏氣和也時發熱或熱或不熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時未發熱之先發汗則愈宜桂枝湯主之又云病自汗出者無熱不然此爲營氣和營氣和

者外不諧以衛氣不共營氣和諧故耳以營行脉中衛
行脉外復發其汗營衛和則愈宜桂枝湯
按藏無他病但衛氣不和亦陽病陰不病之例也再
按春温之證由肌肉而外達于皮膚則太陽膀胱經
之邪傳自陽明胃經與冬月外受之風寒始先便中
太陽而傷其營衛者迥乎不同故此但言衛不與營
和其無太過可知也既衛不與營和當用麻黄乃但
用桂枝者可見温證中發汗之法皆用解肌葢久鬱
之邪一得解肌則自散若大汗而重傷津液反變起矣

此先聖用法之大關也
仲景云病人脉數數為熱當消穀引食而反吐者此以
發汗令陽氣微膈氣虚脉乃數也數為客熱不能消穀
以胃中虚冷故吐也　按發汗而令陽微悞之甚也陽
微則胃中虚冷而脉反數不過客熱之微濁其胃而
客熱不留斯脉不數矣　再按此但言胃中之陽微
與不藏精之真陽微弱者不同
仲景云病人煩熱太陽也汗出則解又如瘧狀日晡所發
熱者屬陽明也脉實者宜下之脉虚浮者宜發汗太陽下

之宜大承氣湯汗之宜桂枝湯　微數之脉愼不可灸
因火為邪則為煩逆追虚逐實血散脉中火氣雖微內
攻有力焦骨傷筋血難復也　此條不專為温證而設
所以不言證而但言脉也脉見微數則是陰虚而陽
熾重以火力追逐其血有焦骨傷筋已耳今世之灼
艾者不識亦辨脉之微數否耶
仲景云病人耳聾無聞者以重發汗虚故也　此與傷
寒耳聾為少陽邪盛者迥異益見温證禁過汗也
仲景云病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者

此有燥屎故使大便硬也病人小便不利大便乍難乍
易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣湯
大下後五六日不大便煩不解腹滿痛者有燥屎也宜
大承氣湯　按仲景治温證凡用表法皆行桂枝湯以
示微發于不發之意凡用下法皆行大承氣湯以示
急下無所疑之意也所以然者祗慮熱邪久據陽明
胃中津液先傷故當汗而惟恐過于汗反重傷其津
液當下而惟恐不急于下以亟存其津液也
仲景云本發汗而復下之此為逆也若先發汗治不為

逆本先下之而反汗之此爲逆也若先下之此不爲逆
觀此則温證比傷寒太陽經之變証爲差減而汗之次第亦爲不同矣
仲景云凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽和者必自愈　觀此則病温之人素無內傷及不蒸積之類者爲易愈也
解肌諸方　桂枝湯　桂枝加葛根湯　升麻葛根湯
葛根柴胡湯　葛根葱白湯　葛根黄芩黄連湯
附方　人參敗毒湯　參蘇飲　海藏大羌活湯

解肌後病不去反惡寒者虛也芍藥甘草附子湯（脉細身倦者方可服）
解肌後身疼痛脉沉者桂枝加芍藥人參新加湯
解肌汗出過多心下悸欲得按者桂枝甘草湯
臍下悸欲作奔豚者茯苓桂枝甘草大棗湯
解肌後煩渴脉洪大白虎加人參湯（乾煩不眠欲飲水少少與之）
解肌後腹脹滿厚朴生薑甘草半夏人參湯
解肌後不惡寒但惡熱者調胃承氣湯
解肌後惡熱無下證知母石膏湯

解肌後脉浮（一作微）數小便不利微熱煩渴五苓散
吐法　瓜蒂散　梔子豉湯（傷寒內者有寒論）
清熱　白虎湯（加參湯）　白虎加（桂枝湯　蒼朮湯）　玄參升麻湯
升麻梔子湯　竹葉石膏湯　竹葉湯
和解　小柴胡湯（加桂湯）　小柴胡去半夏加人參栝蔞湯（參朮加五味子）
小柴胡加硝湯（傷寒內有寒論）
疎風　荊芥散　獨活湯　風引湯　續命湯減麻黄附子
分利　五苓散　脉浮而大是表其人發渴小便赤澁當（下用此）
猪苓湯（陽明脉浮發熱渴欲飲水小便不利者與之　汗多者不可與）

天水散（一名益元散　分利兼清）　牡蠣澤瀉散　治腰以下有水氣
開結　三物小陷胸湯　三物白散
下法　大承氣湯　調胃承氣湯
大柴胡湯（浮大是表心下痞當下若煩渴燥熱小便赤色者嘔不止心下急鬱鬱微煩者與之而解）
下後脉促胸滿桂枝去芍藥湯若微惡寒去芍藥加附子湯
快以丸藥下之身熱不去微煩梔子乾薑湯（三法取其温以散表）
下後利不止脉促喘汗者表未解葛根黄連黄芩湯（取其涼以解表）
下後身熱不去心中結痛　梔子豉湯
下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯（取其吐以微邪）

下後心中懊憹而煩有燥屎者　大承氣湯　取其仍從下解
下後寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利唾
膿血泄利不止爲難治　麻黃升麻湯　取其解錯雜之邪
下後傷血脉濇　葶藶苦酒湯　取其泄陰
大汗使陽氣微又大下使陰氣弱其人亡血病惡寒後
乃發熱無休止時陰陽既虛氣血俱弱故其熱不可
止息　葶藶梔子湯　取其鹹苦湧泄以形陰
解毒諸方　黃連解毒湯　黃連湯　黃連阿膠湯
黃連瀉心湯、黃連龍骨湯　黃連犀角湯

黃連橘皮湯　黑膏
養血生津
酸棗仁湯　阿膠散　芍藥甘草湯　大青湯
麥門冬湯　炙甘草湯　五味子湯
補中　小建中湯　黃芪建中湯　理中湯　治中湯
溫中湯
涼血滋陰　犀角地黃湯
搐鼻出水　瓜蒂散
刺鼻出血　乾栗幹　蒻葉

謹將冬不藏精春必病溫分爲一大例
人身至冬月陽氣潛藏于至陰之中內經教人于此時
若伏若匿若已有得重藏精也若伏者若抱鷄養蟄不
遑食息也若匿者若逋逃隱避不露踪跡也若已有得
者韜光斂采絕無興望也此何如鄭重耶故謂冬不藏
精春必病溫見病所由來爲一定之理必然之事其辭
甚決蓋以精動則關開氣泄冬月關開氣泄則寒風得
入之矣關屢開氣屢泄則寒風屢入之矣而腎主閉藏
者因是認賊作子賊亦無門可出弭耳相安及至春月

地氣上升肝木用事肝主疏泄木主風于是吸引腎邪
勃勃內動而劫其家寶矣然邪入既深不能遽出但覺
憒憒無奈其發熱也全在骨髓之間自覺極熱而捫之
反不烙手任行表散汗出而邪不出徒傷津液以取危
困其候比之冬傷于寒一例則倍甚矣
按冬不藏精之例乃內經之例也然觀仲景論溫證之
第一條已先發其端其曰發汗已身灼熱者名曰風溫
風溫爲病脉陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾
語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微

發黃色劇如驚癇狀時瘛瘲若火熏之一逆尚引日再逆促命期此一段至理千古若明若昧未經剖晰曾不思既名溫病即是時行外感何又汗之下之火之俱為逆耶蓋熱邪久蓄少陰腎中精水已為素傷重加汗下火劫陰之法乃為逆耳其自汗出身重多眠睡鼻息鼾語言難者一一皆少陰之本證也膀胱為腎之府故少陰證具若被下則膀胱之陰亦傷而直視失溲者腎精不上榮腎氣亦外奪也若被火劫則陰愈虧而邪愈無制甚則如驚癇狀而時瘛瘲也一逆再逆其汗下火之

悞可一不可二非汗而又下下而又汗之為再悞也由此觀之冬不藏精之溫證顯然昭著矣　昌之此例以分其治而仲景之道愈明矣　再按仲景之論悞下有結胷及痞挾熱驚癇瘛瘲不禁等證從未說到小便不利直視失溲于此言之者謂腎以膀胱為府素不藏精之人得下則膀胱益虛以故小便不利直視失溲其變亦倍重于膀胱也況于風邪內熾津液乾燥大便雖通之未必通徒令膀胱受累而小便自遺試觀好色之人多成癃淋可類推矣今之醫者亦講于悞下而諗膀胱之化源立取危困耶　再按發汗已身灼熱名曰風溫仲景此語將冬不藏精之溫證形容殆盡蓋凡外感之邪發汗已則身熱自退乃風溫之證發汗已身始灼熱者明明始先熱在骨髓發汗已然後透出肌表也至于風溫二字取義更微與內經勞風之義頗同勞風者勞其腎而生風也然則冬不藏精之人詎非勞其腎而風先內熾歟故纔一發汗即帶出自汗身重多眠睡鼻鼾語言難諸多腎經之症設不發諸症尚隱伏不盡透出也夫腎中之風邪內熾而以外感汗下及火攻之法治之

寧不促其亡耶尚論及此聊自儆耳

客有難昌者曰內經論冬傷于寒寒毒藏于肌膚感春月之溫氣而始發故名曰溫病未嘗言寒毒藏于骨髓也今謂冬不藏精者寒邪藏于骨髓或未盡然耶　昌應之曰此正內經之言非予之臆說也黃帝問溫瘧舍于何藏岐伯對曰溫瘧得之冬中于風寒氣藏于骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓爍肌肉消腠理發洩或有所用力邪氣與汗皆出此病藏于腎其氣先從內出于外也故如是者陰虛而陽盛則

熱矣。衰則氣復返入，入則陽虛，陽虛則寒矣。故先熱而後寒，名曰溫瘧。由是觀之，溫瘧且然，而況于溫病乎。本起唯唯。

昌按：熱邪久伏腎中，其證與第一例自不相同。其發熱也，皆從骨肉鬱蒸而出皮間，未熱而耳輪上下已先熱矣。始發之時，多兼微寒，不似第一例之全不惡寒。以少陰居北方寒水之位也。及至大熱灼肌，多不惡渴，不似第一例之大渴。以熱邪初動，而陰精尚足持之也。其後則不惡寒而惡渴，與第一證之例渾無別矣。然雖無別

究竟表裏不同，標本互異。始先用藥深入腎中，領出外邪，則重者輕而輕者即愈矣。奈何其義隱而不彰。昌因是宜悟一斑，即仲景少陰傷寒之例，推演為治溫之例。未常以己意混一字也。引例如左。

仲景云：少陰病，始得之，反發熱，脈沉者，麻黃附子細辛湯主之。　昌按：脈沉，病在裏也，而表反發熱，則邪雖在表，而其根源實在裏。在裏之邪，欲其盡透于表，則非專經之藥不可。故取附子、細辛以匡麻黃，為溫經散邪千古不易之正法。奈何後人全不知用，明明見脈沉身重，嗜臥倦語之症，即知風溫，又知為冬不藏精，尚且漫用三陽經之表藥，屢表不應，十不能活一矣。

仲景云：少陰病得之二三日，麻黃附子甘草湯微發汗。以二三日無裏證，故微發汗也。

按：麻黃主散邪，附子主溫經，二者皆大力之藥也。前證發熱脈沉，則表裏俱急，惟恐二物不勝其任，更加細辛之辛溫，取其為少陰引經之藥，而又有平散之能，以協贊二物，共建奇功也。此云無裏證，非是並脈沉嗜臥倦症俱無也，但無吐利躁煩嘔渴之症耳。例

此，則表裏俱不見其急，而麻黃附子二物尚恐其力之太過，故不用細辛以助之，而反用甘草以和之也。謹並製方之意，剖心相告。凡治冬不藏精之溫證，始發二三日間，請決擇于斯二方焉。

仲景云：病發熱頭疼，脈反沉，若不瘥，身體疼痛，當救其裏，宜四逆湯。　按此段文義，可得仲景治冬不藏精之真旨。病發熱頭疼，證見于表，而脈反沉，則病又在裏，而有可疑也。既發熱頭疼，勢必先治其表，若不瘥，則治表無益矣。凡治表皆治其陽也，陰病治陽，豈惟無

益將見陰中之眞陽因之外越而身體反加疼痛一圍陰寒用事矣此所以常用四逆湯而急回其在經之陽也　再按若不瘥三字甚活蓋發熱頭疼表之原不爲快但一切三陽經之表藥俱不對證惟麻黃附子細辛湯與麻黃附子甘草湯二方始爲少陰經對證之表藥而又不敢必人之能用所以不說快表而說若不瘥且見表藥中原有瘥法也

仲景云少陰病脈沉細數病爲在裏不可發汗　沉細數裏熱也發汗則虛其表且亡其津液內熱愈熾

仲景云少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱濇者復不可下之　前云脈沉細數則爲熱此云脈微則爲虛熱而復汗則陰易亡虛而發汗則陽易亡故兩戒之然則脈不微數者一概禁汗不爲懲噎廢食耶況不藏精之症初發未必即見微數之脈惟可用麻黃附子二方而不知用馴至脈微且數則汗下溫三法皆不可行而陰絕陽離有立而待斃耳

仲景云少陰病咳而下利譫語者被火氣刦故也小便必難以强責少陰汗也　少陰少血强責其汗是刦奪其血也小便難者源先竭也　再按少陰病被汗則小便必難誤下則小便不利直視失溲可見腎以膀胱爲府藏病則府未有不病藏傷則府先已告絕也傷寒症中云直視譫語循衣摸空小便利者其人可治是少陰之藏氣絕不絕全于小便之利不利覘其中藏孰謂涸彼下泉非同枯澤槁之菩物哉

仲景云少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者爲欲解也雖煩下利必自愈

按邪在陰者多自利自利則邪氣泄正氣而脫者多

矣其候必脈緊數而四肢逆冷今脈緊去而但微則陰邪已散手足溫則眞陽未傷雖有心煩下利之危急而可直决爲必愈矣　再按此與邪在陽脈數而熱得汗而脈和身凉數去爲欲愈之意同然陽病輕而從汗解則易陰病重而從利解則難所以仲景于陽邪內陷下利不止之證惟用逆流挽舟之法挈裏邪還之于表則利不治而自止也

仲景云少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也　按膀胱爲腎之府腎邪傳于膀胱則裏熱

達表故一身手足盡熱也太陽多血為熱所亂則血出于二便然比之少陰少血擾動其血而從口鼻耳目出者則天淵矣　再按熱邪雖從便血而解經年調理陰氣難復况既開脫血一竇漫無止期何如一身手足方熱之頃預識其所必至而亟圖之于早耶奪膀胱熱用桂枝大黃入五苓散。

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者虛故引水自救口燥舌乾證其小便色反白者下焦虛有寒也勿悞為熱以致悞　此段因仲景原方難解昌會其意而言之也。

按不藏精之證此一段最肖仲景早已欲辨識之矣仲景云病人脉陰陽俱緊反汗出亡也無陽也無陽以為之外護也此屬少陰法當咽痛而復吐利　按冬不藏精之症此一段更肖少陰為水藏吐利者陰盛而水無制也。

溫經散邪一法　麻黃附子細辛湯甘草湯二方前已論明。

溫經一法　附子湯治得病一二日口中和背惡寒者治身體痛手足寒骨節痛脉沉者附子溫經散寒人參補氣扶陽芍藥收陰茯苓及术制水燥土。

急溫一法　四逆湯治寒邪深入于裡者膈上有寒飲乾嘔者陰邪深入則微陽必遭埋沒陰邪上干則微陽必致飛騰故宜急溫少遲則不及也急溫則無取于回護矣然以甘草為君以乾薑附子為臣正長驅遠驅俾不至于犯上無等回護中之回護也。

通陽一法　白通湯治陰寒下利　葱白為君乾薑附子為臣以在經之陰極盛拒格其陽于外而不納故用葱白以通陽氣而使陰自斂見睍曰消之義也。

白通加猪胆汁湯者治下利脉微及厥逆無脉乾嘔煩呼吸存亡之際恐陽藥不能直達故加人尿猪胆汁之陰以為向導服湯脉暴出者死微續者生。

通脉四逆湯　治下利清穀裡寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出即前四逆湯倍乾薑加葱白不惡寒面

赤外熱者加葱白腹痛者加芍藥嘔者加生薑咽痛者少加吉梗利止脉不出者加人參。

溫胃一法　吳茱萸湯治吐利手足厥冷煩燥欲死者桃花湯治二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者胃虛土寒不能制水而下焦滑脫故用乾薑粳米之辛甘以佐赤石脂也。

灼艾助陽一法　一日口中和背惡寒即宜附子湯并灸之吐利手足厥不逆冷者不死脉不至者灸少陰七壯下利脉微濇嘔而汗出數更衣反少者宜灸頂門之百會穴以升舉其陽也。

溫經鎮水　真武湯治腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者或咳或小便利或嘔者　陰邪熾盛水

泉泛溢。得眞武司水之神。則可以鎮攝而安其位也。

和陰一法　黃連阿膠湯。治心煩不寐者。以陰本欲寒。反心煩不寐。熱盛而裡不和也。芩連除熱。雞子黃阿膠。血佐芍藥以和血。而生不足之眞陰也。

急下　大承氣湯。治二三日。口燥咽乾者。二三日病始發。即有腎水涸竭之象。不急下將何故耶。治自利清水。色純青。心下痛。口乾燥者。腎中之邪。轉水而變青。熱之極也。心中痛者。水氣上逆矣。而口反乾燥。則枯竭有立至者。故當急下。治六七日。腹脹不大便者。胃實加以土實。脹當急下。

清解　四逆散。治四肢微逆。或咳或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四肢微冷。則熱入未深。故用柴胡解之。枳實泄之。甘草和之。而最要在加芍藥。以收其陰也。咳者加五味乾薑。并主下利。悸者加桂枝。小便不利加茯苓。腹痛加附子。泄利下重者。加薤白煎汁服。

分利　猪苓散。治下利不止。咳而嘔渴。心煩不得眠者。取其水穀分。則利自止。利止則嘔渴心煩。不待治而自愈。然不藏精而膀胱之氣化不行者。又在所禁。

清咽一法

甘草湯　吉梗湯。

半夏湯。治風邪挾痰[illegible]者。

苦酒湯。治咽中生瘡。而聲不出者。

腎精本傷于寒。又冬不藏精。春月同時病發。定爲

一大劫

昌按冬既傷于寒。冬又不藏精。至春月兩邪同發。則冬傷于寒者。陽分受邪。太陽膀胱經主之。冬不藏精者。陰分受邪。少陰腎經主之。與兩感傷寒證中。一日太陽受之。即與少陰俱病。則頭痛口乾煩滿而渴之例。纖毫不差。但傷寒證自外入內。轉入轉深。故三日傳遍六經。溫證自內達外。既從太陽之戶牖而出。勢不能徧傳他經。表裏只在此二經者爲恒也。若更挾外邪。從太陽少陰經中。二日傳陽明太陰。三日傳少陽厥陰。則藏府之邪交熾。不俟六日即死矣。蓋太陽少陰邪發之日。正已先傷。外邪復入。正氣又傷。即與再傳無異。藏府之氣幾何。決無可供三傳之理也。但既是溫證。表裏橫發。重復感受外邪者。十中無一。所以溫證兩感之例。原有可生之理。昌治金鑑一則。先以麻黃附子細辛湯汗之。次以附子瀉心湯下之。二劑而愈。可見仲景法度森森具列。在人之善用也。今人見熱煩枯燥之症。而不敢用附子者。惡其以熱助熱也。孰知不藏精之人。腎中陽氣不鼓。精

液不得上升故枯燥外見纔用附子助陽則陰氣上交于陽位如釜底加火則釜中之氣水上騰而潤澤有立至者仲景方輒用附子一枚今人一錢亦不敢用總由其識之未充耳昌亦非偏重溫也以少陰經之汗下與他經不同如治金鑑先以溫法并汗法一藥同用次以溫法及下法一藥同用而收功反掌蓋舍二法別無他法也設汗藥中可不用溫下藥中可不用溫是與治傷寒陽邪之法全無差等矣

再按冬傷于寒又不藏精春月病發全似半表半裡之

證乃以半表半裡藥用之病不除而反增所以然者何此症乃太陽少陰互為標本與少陽之半表半裡絕不相涉也然隨經用藥個中之妙難以言傳蓋兩經俱病從太陽汗之則動少陰之血從少陰溫之則助太陽之邪仲景且謂其兩感于寒者必不免于死所云治有先後發表攻裡本自不同此十二字秘訣乃兩感傷心之要即治溫萬全之規聖言煌煌學者苟能參透此關其治兩感之溫證十全八九矣

仲景論溫證有云表熱裡寒者脉雖沉而遲手足微厥下利清穀此裡寒也所以陰證亦有發熱者此表解也表寒裡熱者脉必滑身厥舌乾也所以少陰惡寒而踡此表寒也時時自煩不欲厚衣此裡熱也

按此段文義論溫症全以少陰腎與太陽膀胱分表裡昌所謂太陽與少陰互為標本者得此為有據矣其云所以陰症亦有發熱者此表解也言當先從表解也即麻黃附子甘草湯之例也脉滑表寒也身厥舌乾裡熱也惡寒而踡宜行溫散時時自煩不欲厚衣又宜疏散用藥如此煩難正與兩感證中治有先

後發表攻裡本自不同之義互見正欲學者之以三隅反也觀仲景云少陰病惡寒而踡時自煩欲去衣被者可治又云手足溫者可治雖不出方大段見陰陽不甚乖離尚可調其偏以協于和之意設惡寒而踡更加下利手足逆冷則無陽而偏于陰矣更加脉不至不煩而躁則陽去而陰亦不存矣所以用藥全在臨時較量果其陰盛陽微即以溫為主果其陽盛陰微即以下為主果其陰陽錯雜溫下兩有所礙則參伍以調其偏勝為主也當從表解之義前已申明

然亦必邪勢正熾陰陽尚未全虧方可温經散邪若夫滋蔓難圖任行背水之陣必無僥倖矣此等處皆是危疑關頭雖仲景之聖不敢輕出一方以膠治法之圓機所貴明理之彥師其意而自爲深造耳

仲景云少陰中風脉陽微陰浮者爲欲愈 觀此條而認脉辨證之機亦甚彰著矣陽微陰浮爲欲愈則病發之時陽盛陰緊可知也陽盛則治先府陰盛則先治藏既盛且緊則參之外證以分緩急倘陽已微而陰不浮者更當治其陰倘陰已浮而陽不微者更當

治其陽此昌之尚論每于仲景言外透出神髓以自慊也

仲景用桂枝以和營衛而解肌此定例也不但爲太陽經中風受邪之本藥即少陰經之宜汗者亦取用之其最妙處在用芍藥以益陰而和陽太陽經之營衛得芍藥之酸收則不爲甘温之發散所偏而安其位也至若少陰則更爲陰藏而少血所以强逼少陰汗者重則血從口鼻耳目出而竭蹶可虞輕亦小便不利而枯涸可待用藥自當比芍藥之例而倍加益陰以和陽昌每用桂枝必加生地以匡芍藥之不逮二十年來功効歷歷可紀益得比例之法也

仲景于冬月太陽中風之證而用桂枝爲例不爲春月之病温者設也春月病温用桂枝勢必佐之以辛涼藥不藏精之症病在少陰不得不用桂枝之温以解之則少陰本陰標寒邪入其界非温不散也豈惟桂枝[illegible]麻黄附子在所必用所貴倍加益陰以輔之如芍藥[illegible]黄猪膽汁之類是也今人未達此理但知惡藥性之温藏以羌獨柴葛爲表則是治太陽而遺少陰屢表而病

不除究竟莫可奈何而病者無辜矣

今擬冬傷于寒兼冬不藏精之證名曰兩感温證

按傷寒少陰證乃從少陰經中傳入者此証乃少陰膀胱經一藏一府自受之邪故三陽傳入之例多不合惟兩感之例一日太陽受之即與少陰俱病其例脗合然仲景又不立治法但曰治有先後發表攻裡本自不同是則一藥之中決無兼清兩經龍統不清之法矣而治有先後于義何居昌嘗思之傳經之邪先表後裡直中之邪但先其裡温證之邪裡重于表兩感之邪表裡不

可預擬。極先論其偏重之處。假如其人腎水將竭。真陽發露。外現種種躁擾之症。加以再治太陽之邪。頃刻亡陽而死矣。是必先溫其在經之陽。兼益其陰以培陽之基。然後乃治太陽之邪。猶爲庶幾也。此則與少陰宜溫之例合也。又如其人平素消爍。兼以內鬱之邪。灼其腎水。外現鼻煤舌黑。種種枯槁之象者。加以再治太陽之邪。頃刻亡陰而死矣。是必急下以救將絕之水。水液既回。然後乃治太陽之邪。猶爲庶幾也。此則與少陰宜下之例同也。又如其人邪發于太陽經者。極其勢悍。大熱

惡寒。頭疼如劈。腰脊頸項強痛。黃移。背高氣喘。種種危急。溫之則發斑發狂。下之則結胸譫語。計惟有先從太陽經桂枝之法解之。解已。然後或下或溫。以去其在陰之邪也。此則當用太陽經之表例。而與少陰可汗之例畧同也。亦非先後攻伐之可預擬者耶。但兩感傷寒之攻裡。單取攻下。原不兼溫。而兩感溫症之裡。亡陽之候頗多。不得不兼溫下而擬之耳。此又變例而從病情者也。

按亡陽一證。在傷寒則惧發太陽經汗。與惧發少陰經汗多見之。他經惧汗則不然。可見兩感之溫症。爲太陽少陰雙受之邪。設舍溫經散邪。而單用汗藥者。其亡陽直在頃刻間耳。蓋陽根于陰。深居北方腎水之底。素不藏精之人。真陰既耗。則真陽之根淺而易露。若不以溫經之法。默護其根。而但用甘溫發散之藥。是以陽召陽。隨感即赴。不待盜覆而淋漓不止矣。真所謂斷根湯也。醫者于此等處全不講究。奈之何哉。

按亡陰一證。在傷寒則邪傳陽明。當下而不下。致津液暗枯。邪傳少陰。當下而又不下。致腎亦暗枯。其亡也以

漸。尚有急下一法可救。若不藏精之溫證。則腎水已竭于先。而邪發之日。陰邪必從下走。勢自下利奔迫。是下多尤足亡陰。而又絕無補法可以生陰。金匱云六府氣絕于外者。其人惡寒。五藏氣絕于內者。則下利不禁。藏者陰也。陰氣欲絕。詎非亡陰之別名乎。故淫雨而求杲日尚易。大汗之得甘霖爲難矣。神哉仲景之書。既註不藏精之證。又出不藏精之治。特未顯然挈示。後人不維其義耳。即如桂枝一湯。本爲太陽中風設也。而汗下和溫。已具于一方之中。至于溫法。尤爲獨許。如加附子

加人參、白朮、甘草、乾薑，加桂心、茯苓、獨活、紅花等類，豈
太陽表證中所宜有乎。推病有不得不先溫經，又不得
不兼散邪者，故以諸多溫經之法，謝于桂枝項下一方
而兩扶其用，與麻黃附子細辛湯同意。凡遇冬不藏精
之證，表裏之邪交織，陰陽之氣素虧者，按法用之，略加
也。仲景立方于門達之術，會心于衆妙之府，雖賢哲莫
出。究竟表裏不盡，後之業仲景者，各盡其心，各抽其緒，
毋以見聞而自窒靈樞也，斯可矣。

桂枝領邪一法　桂枝加生地黃湯。

清表溫中一法　桂枝加人參湯

清陽瀉火一法　桂枝加大黃湯。

脈浮先表一法　桂枝湯。

先溫裏後表一法　下利清穀不止，身疼痛者，先用四逆湯，急救其裏。救後清便自調，但身疼痛者，續用桂枝湯，急救其表。此見下多則陰邪亦從陰解，故溫後但解其陽邪，不必兼陰爲治。

溫經止汗一法　桂枝加附子湯。

汗後惡寒一法　芍藥甘草附子湯。收陰固陽。表虛

下後惡寒一法　桂枝湯去芍藥加附子。陽虛。

汗後惡熱一法　調胃承氣湯。胃中乾實。

汗後裏虛一法　桂枝新加湯。汗後身疼痛，脈沉遲。

汗多發悸一法　桂枝甘草湯。治心下悸，欲得人按。
茯苓桂枝甘草大棗湯。治臍下悸。

汗後腹脹一法　厚朴生薑甘草半夏人參湯。

晝夜靜躁一法　汗下後表虛惡寒，裏虛脈微細，日躁
夜靜者，以救陰為主，宜桂枝加紅花湯。
日靜夜躁，身無大熱者，以救陽為主，宜乾薑附子湯。

誤汗變逆一法　本脈浮而證見汗出，心煩，微惡寒，腳攣
之俠。纔服桂枝湯，即厥冷，咽乾，煩躁，吐逆者，乃陽虛

而陰獨盛也。先與甘草乾薑湯，以復其陽。俟厥愈足
溫，更與芍藥甘草湯，行陰寒凝滯之血，以伸其腳。若
陽虛甚，其變愈大者，但用四逆湯以溫經回陽，而不
兼陰爲治也。

溫經散邪諸法入第二例者，此不重錄。前例俱可參酌互用。

附辨溫證合感之客邪以明理而闢謬

昌謂春溫、夏熱、秋涼、冬寒，各主一氣者，其常也。然天氣
不可以常拘，所以夏氣亦有淒清之時，冬氣亦有燠熱
之時。凡此皆謂之客氣也。本溫證而重感于寒，其病即

兼冬氣而爲溫瘧本溫症而重感于熱其病即兼夏氣而爲溫毒本溫症而重感于時行不正之氣其病即兼不正之氣而爲溫疫原無所爲變也乃謂某病忽變某病不令人疑而且駭乎又且長夏之濕氣春分後早已先動最能與溫氣相合而爲濕溫之證何以四證內反不並舉又且溫瘧一證內經明說是冬月邪入骨髓至春夏始發何得妄說春月重感于寒又且更遇于風變爲風溫一證乎蓋春月厥陰風木主事與時令之溫不得分之爲兩凡病溫者皆爲風溫之病也即爲初春之

時地氣未上升無溫之可言也天氣尚微寒無毒之可言也時令正清和無疫之可言也而所以主病者全係于風試觀仲景于冬月之病悉以傷寒之名統之其感發之風寒凜冽之氣忽總爲一寒則春月之風暑風熱風濕總爲一風亦可知也夫風無定體者在八方則從八方在四時則從四時春之風溫夏之風熱秋之風凉冬之風寒此自然之事也仲景于溫證篇中卽特指風溫之名以綱象目其斯義之精爲何如耶顯明道理一經後人之手便將風與溫分之爲二况于精微之奧乎茲特辨之以見治溫之法切近平易而非有奇特耳

溫瘧主治之法

溫瘧病脉尺寸俱盛先熱後寒宜小柴胡湯

先寒後熱宜小柴胡加桂湯

但寒不熱宜柴胡加桂薑湯

但熱不寒宜白虎加桂枝湯

有汗多煩渴小便赤濇素有痰氣及不服水土嘔吐甚者宜五苓散

溫毒主治之法 溫毒爲病最重溫毒必發斑宜人參

白虎湯 竹葉石膏湯

玄參升麻湯 黑膏 清熱凉血

溫疫主治之法

溫疫病陽脉濡弱正虛也陰脉弦緊邪實也正虛邪實則一團外邪內熾莫能解散病固纏身爲累而自前不藏精之人觸其氣者染之尤易所以發表藥中宜用人參以領出其邪寓意草中論之已悉

人參敗毒散

濕溫證治入夏三月此不贅

謹將小兒春月病溫治法亦分為三例

小兒冬月深居房幃，觸犯寒邪者恒少，而知識未開，天癸未動，又無不藏精之事，然亦有溫證三例可互推者。經云：水穀之氣，感則害人六府。或因啖乳而傳母熱，或因飲食而中外邪，皆從陽明胃經先受，由陽明而外達太陽，即與溫證之第一例頗同。而平素脾氣受傷者，邪氣入胃，復乘其脾虛而客之，即與溫證之第二例頗同。陽明胃與太陰脾相連之一藏一府，交合為病，正傷寒兩感證中二日陽明與太陰受之，則腹滿身熱不欲

食譫語之證，與溫證之第三例分經雖不同，而兩感則頗同也。從人造為小兒八歲以前無傷寒之說，以悖理畔道。凡一切外感，俱妄立驚風之名，擅用金石重墜及領外邪深入，百無一活。昌寓意草中，已畧辯其端，但未詳其治也。試觀中風卒倒之人，邪中脾中大絡，則昏迷不醒。然則邪熾太陰脾經，勢必傳于大絡，其驟妄而不知人者，大率驚風之謂耶。祇有慢脾風一說，似乎近理，然不以外感之名統之，則用藥茫無措手。茲特比入春溫之例，庶推之以及四時，而治悉無貳，後之赤子，可登

春臺矣。昌所謂乞靈于越人，而大暢仲景之旨乎。

小兒溫證第一例

由陽明而太陽，自內達外，皆是表證，但表法原取解肌而不敢發汗，況于小兒肌膚嫩薄，腠理空虛，斷無發汗之理。仲景于太陽之項背強几几，反汗出惡風者，用桂枝加葛根湯，極得分經之妙。桂枝湯主太陽，葛根湯主陽明，以類推之，太陽證多，陽明證少，則用桂枝湯加葛根；陽明證多，太陽證少，則用葛根湯加桂枝，圓機在乎臨症。然頸項肩背，正二陽所轄之地，不明經絡者，見其

几几然牽強不舒，加以目睛上竄，手足反張，諸多太陽見證，而驚風之名，自此始矣。詎知仲景云：身熱足寒，頸項強急，惡寒，時頭熱面赤，目赤，獨頭搖，卒口噤，背反張者，痙病也。發熱無汗，反惡寒者，名剛痙；發熱汗出，不惡寒者，名柔痙。又曰：太陽病，發汗過多，因致痙。可見不解肌而悞發汗者，必有此變。又可見汗沾衣被，旋復內滲者，必有此變。當解肌而不當發汗之義，顯然矣。然則小兒之解肌，不更當從乎輕剟耶。小兒服桂枝湯，不必啜熱稀粥，亦不可急灌逼其大汗也。

凡小兒發熱嘔吐者。倘未佈痘。即須審諦。不可慢用温
胃之藥。里中一宗族之子。忽咳不禁。每服香砂平胃散
發動。一夕痘發作嘔。悞服前藥。滿頭紅筋錯出。攢點密
攢筋路。所謂瓜藤斑也。上饒相公一佺。髫齡選貢。齒寔
逐兩痘發作嘔。乃父投以藿香正氣散。一夕舌上生三
粟。有如炎粟形。舌下生四黃疔。如牛奶形。滿痘邪正出
阻截其路。凶變若此。姑述親見二則于治胃證感邪之
末。以垂戒焉。

解肌清熱之法　桂枝湯。桂枝加葛根栝蔞湯。葛根湯

攻裡救胃一法　調胃承氣湯。痙病胸滿口噤臥不
著席脚攣急。必齘齒。可與調胃承氣湯。

快攻邪陷一法　桂枝加芍藥湯。治下後腹滿時痛者

小兒温證第二例

由陽明而太陰。自表入裡。仲景云太陰之爲病。腹滿而
吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之。必胸中結硬。可
見脾氣虛衰。不能爲胃行津液者。必致吐利兼見。此俗
子稱曰慢驚之原也。豈知外感之邪。入乘其虛。上吐下
利者。即霍亂之意。正氣既虛。再因畏怯。則有之。豈是心
虛發驚。肝木生風之候耶。此等處認症。若用藥不當。
竟無生理。益脾經之證。自有脾經之專藥。况乎病在外。
感仍以散邪爲先。所以誤下則心下結硬。正謂邪雖已
入太陰。而陽明未盡除者。恐有表證相悞也。

解肌之法
桂枝湯。脉浮者用之。太陰尺寸俱沉細。今見浮。則
邪還于表。仍用解肌。送出其邪爲當也。

温裡之法
四逆湯。用之于自利不渴者。與土燥濕。

理中湯。濁氣上干。胃脹腹滿者用之。

攻下之法
桂枝加大黃湯。大實痛者用之。然芍藥大黃。亦宜倍減。以小兒胃薄易動也。

小兒兩感温證第三例

胃與脾一府一藏。表裡雙受。則在表者爲陽邪。然既已
入于胃。即當愛惜津液。即不得已而解肌清熱。不可輕
動其汗。所最難者。要在急温急下。審諦不差。益胃實兼
以脾實。缺

集補夏熱證治

交夏至後炎暑司令。相火用事。人有發熱身爽不惡寒。但大熱而大渴者。爲熱病。仲景以白虎湯爲主治。蓋熱病下發上。內發外。必經陽明。故無論三陽。總以石膏之辛凉。乘勢升散。知母之苦寒。靖少陰伏邪之源。甘草粳米。維持中氣。一丁百當。今人以此治傷寒者誤也。至傷寒既非其時。復非其病。邪自外來。未入者解表。已入者下奪。理自如此。達者須當自會。故除以上見證正方外。補集方治。

集補熱病　卷之六十五　夏熱　三七

凡熱病之脈本洪大。若見浮緊。是又感夏時暴寒。謂暫舉見緊。累按則仍洪盛。以內伏已發也。治宜通解散。去麻黃蒼朮。或加香豉葱白。或先以連鬚葱白香豉湯。減生薑。撤其外。後用白虎加人參湯。

通解散　去麻黃蒼朮加葱白香豉

麻黃去節酒洗　石膏　滑石　黃芩各二兩　蒼朮泔浸去皮四兩　甘草一兩五錢　右爲散。每服半兩。加薑三片。水煎去滓[illegible]取汗。

葱白香豉湯

連鬚葱白七根　香豉一合　生薑一片　水煎溫日三服取汗。不汗加蘇葉。

熱病凡客邪所感。不論脈浮脈緊。惡風惡寒。宜解不宜下者。通用雙解散。去硝黃。于中再減去白朮芍藥桔梗二三味。加知母葱豉最妥。

凡溫病之發。因暴寒者居多。熱病之發。兼暑暍者爲甚。若始病見譫語。而頻遺尿。背微惡寒者。宜以白虎加人參湯治之。

若本病兼衄。于本湯中加生地丹皮。喘加栝蔞根厚朴杏子仁。

集補熱論　卷之六十五　夏熱　三八

若惡熱煩渴。腹滿舌黃燥。或黑乾。五六日不大便。涼膈散。或承氣湯。

若本病兼暑濕者。或涼膈合天水散。若小便不利者。竹葉石膏湯倍石膏。

竹葉石膏湯

竹葉一把　石膏一兩六錢　半夏二合　人參三錢　甘草一錢　門冬三錢去心　粳米二合　右水煎溫日三服。

若兼風痰者。用雙解散。煎一大碗。先飲半。作探吐法。

引暑出外再劑微以被覆令汗出解甚用涼藥熱飲探吐下利一傷也河間製雙解散于和劑爲吐法甚妙

若悞用辛溫藥致發狂妄譫語煩而昏亂者宜以黃連解毒加減

屢下後熱勢猶盛不便再下或渴濕內盛小便黃澁大便澁小腹痛者欲作利也宜黃連解毒湯

附濕溫

先傷于濕又中于暑名曰濕溫蓋濕病緩而暑病速

也其症兩脛逆冷胸滿頭目痛妄言多汗夫濕得暑邪遏抑陽氣故脛冷而腹滿暑挾濕邪鬱蒸爲熱故頭痛妄言多汗其脉陽濡而弱陰小而急浮爲陽沉爲陰許學士以關前爲陽關後爲陰羅謙甫云濡弱見于陽部濕搏暑也小急見于陰部暑搏濕也然濕傷血則必小急暑傷氣則必濡弱于此知浮爲陽沉爲陰者當矣切不可發汗汗之名重暍死治宜白虎加蒼朮湯如有寒熱外邪加辛涼表藥一二味

若濕氣勝一身盡痛小便不利大便反快者加茵陳香薷

若有寒物停滯及中寒宜溫必小便清白然後可如赤澁而少斷不可用通宜十味香薷飲清暑益氣合天水散

王宇泰云昔人治濕溫通身皆潤足冷至膝下腹滿不省人事六脉皆小弱而急問所服藥皆陰病藥也此非受病重藥能重病耳以五苓合白虎十餘劑少甦更與清燥湯調理而安凡陰病厥冷兩臂皆冷今脛冷臂不冷則非下厥上行故知非陽微寒厥而合

當用祛熱之藥爲是也

附陽毒發斑

陽邪亢極遂成陽毒亦有悞以辛熱與之而成者金匱云陽毒之爲病面赤斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治升麻鱉甲湯主之

升麻鱉甲湯

升麻二兩　蜀椒一兩去目及閉口者炒出汗　明雄五錢研　甘草二兩　當歸一兩　鱉甲一手指大一片炙　右六味以水四升煮取一升頓服之老小再服取汗

陰毒去雄黃川椒
虛熱熾盛毒不化者陽毒升麻湯大便結去射干加
酒大黃熱甚去人參加大青
陽毒升麻湯
升麻　犀角各一錢五分　射干　黃芩　甘草　人參各一
錢水煎溫服溫覆手足取微汗則解如不解則重作
或吐下未當陷邪內搖其症壯熱頭項強痛躁悶不
安或狂言罵詈妄見妄言或面生斑紋口吐膿血或
舌卷焦黑鼻如烟煤或下利黃赤六脈洪大而數犀

角黑參湯黃連解毒湯慎不可用下藥也勢甚者以
青布漬冷水搭病人胸膛必喜熱即易之須臾得睡
附陰毒發斑
有陰熱亢極而成陰毒者金匱云陰毒之為病面目
青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻
鱉甲去雄黃蜀椒王之活人用本方加桂枝名陰毒
甘草湯
復有陰寒極甚而成陰毒者自是兩種不可混也惟
陰寒至極反大熱燥渴四肢厥逆脈沉細而疾或尺
部短而寸口大額上手背冷汗不止或因入房而後
著寒或內傷生冷而犯房室內既伏陰復加外寒積
寒伏于下微陽消于上遂成陰盛格陽陽氣上脫之
候後五六日胸前發出紅斑其色淡其點小是為陰
斑雖盛夏宜附子理中湯甚至身重眼睛疼額冷汗
出嘔噦呃逆或爪甲青或腹絞痛或面赤足冷厥逆
躁渴不欲飲身發青黑色斑口鼻灰色舌黑而卷囊
與囊俱縮脈沉細而遲或伏而不出或疾至七八至
而不可數者急用葱餅于臍上熨之隨用附子散或

人參三白湯合四逆湯熨後服湯已手足不和暖者
不治
附子散
附子炮七錢五分　桂心　當歸　白朮各五錢　乾薑炮　半夏
各二錢五分　右為散每服三錢加生薑三片水煎去渣不
拘時候溫服暖覆取汗如人行十里許不汗再服
人參三白合四逆湯
人參二錢五分　白朮　白茯苓　白芍酒洗各一錢五分　生薑三片
大棗三枚去核　乾薑　附子炮各一錢　甘草炙一錢　右水煎冷服

劉守真曰世俗所言陰毒皆陽熱亢極畜熱深于內身表似有陰寒此特指仲景升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒陽熱亢極之證若後世所言陰寒極盛之陰毒非用回陽退陰之藥內溫正氣逆邪外出烏能起死回生耶

王安道曰陰陽二毒與陰陽二證迥異仲景書雖有陰毒之名其所叙證不過面目青身如被杖咽喉痛而已並不言陰寒極盛之證也況所治之方不過升麻甘草當歸鱉甲而已並不用大溫大熱之藥故知

仲景所謂陰毒非陰寒之病乃是感天地惡毒之氣入于陰經故名陰毒而非純陰沍寒必用熱藥者之可比也

趙以德曰按古方書謂陽毒者陽氣獨盛陰氣暴衰內外皆陽故成陽毒陰毒者陰氣獨盛陽氣大衰內外皆陰故成陰毒二者或傷寒初得便有是證或服藥後變而成者陽毒治以寒涼陰毒治以溫熱藥劑如氷炭之異何仲景以一方治之乎且治陰毒去明雄川椒則反去其溫熱者矣豈非一皆熱毒傷于陰陽二經乎在陽經絡則面赤如錦紋唾膿血在陰經絡則面青身如被杖此皆陰陽水火動靜之本象也其曰七日不可治者陰陽之津氣血液皆消滅矣傷寒七日經氣已盡而此加之以毒至七日不惟消滅其陰且火抑亦自焚矣

總論溫熱死脉死證

內經刺熱云太陽之脉色榮顴骨營未交曰今且得汗待時而已與厥陰爭見者死期不過三日其熱病內連腎少陽之脉色榮頰前熱病也營未交曰今且得汗待時而已與少陰脉爭見者死太陽之脉色屬

赤初起時其色止榮顴骨一處不交他處純是赤色曰今且得汗者謂邪勢漸從外解即餘證未靖少待而自解言無害也至於厥陰爭見者死不外三日是爲交已熱病大熱煩渴汗出反見厥陰肝經之脉色爭見赤紫晦滯已爲主死況爭見青黑之色耶何者少陽青色少陰黑色也爭見者命期轉促矣又評熱病論云帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰狂言不能食病名爲何夫帝既曰病溫矣復

曰病名爲何者正欲知病之本于陰陽也岐伯曰名陰陽交交者死何也交則不解也謂人所以汗出者生于精氣也精氣者穀氣也邪正交爭而得汗者是邪退而精氣勝也精氣勝則能食而不復熱復熱者邪勝則是汗出而不爲汗衰也不能食者精無俾也病而留其壽可立而傾也故熱病曰汗出脉尚燥盛者死脉既不與汗應此不勝病矣其死必矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也

此段論溫獨創穀氣之旨穀氣爲精精氣爲汗故藏

精者不病溫其病溫者咸不藏精之人也而有生有死者不藏甚與不甚之分也

二陽搏病溫者死不治雖未入陰不過十日死二陽者手足陽明也

溫病發于三陰脉微足冷者難治

溫病大熱脉反細小手足逆冷者死

溫初起大熱目昏譫語脉小足冷五六日脉躁疾嘔吐痙搐失血舌焦黑脉促結代沉小者皆死

溫病誤發汗狂言不能食脉躁盛者皆不治

溫病汗後反熱脉反盛者死　已上春溫死證

熱病七八日脉微溲血口乾日半死脉代者一日死

熱病七八日脉不躁或躁不散數後三日中有汗三日不汗四日死

熱病已得汗脉尚躁喘且復熱喘甚者死

熱病不知痛處耳聾不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者熱在髓死不治

熱病汗不出大顴發赤噦者死

熱病泄甚腹愈滿者死　熱病目不明熱不已者死

汗不出嘔血下血者死　舌本爛熱不止者死

熱病熱而痙者死腰折瘈瘲齒噤齘也

熱病欬而衄汗出不至足者死　已上夏熱死證

熱病篇

冬傷于寒。夏必病熱。則是熱病與春溫對峙。而非夏時所感之熱也。故熱病雖自內發出。不論兼見何經。必由陽明。並無表證。其有表者。必外受風邪。不得遽投白虎。亦必先撤外邪。而後本湯可用也。

熱病即伏寒也。彼冬傷于寒。發於春爲溫病。發于夏爲熱病。何彼發于春。此發于夏耶。蓋所感之輕重不同。而人之強弱亦異。所觸發亦異。有因饑飽力役者。有因房室勞傷者。故春時雖行風木之令。使氣血不致大虧。感觸亦有先後。不即發也。至夏則陽氣盡洩。而大火令行。正屬濕土寄王。爾時之邪。尚肯伏乎。故其發源自少陰。由出之途自陽明。溫病由出之途自少陽。雖所合之經不一。要不離乎陽明少陽者。各因時令之氣也。但爲日既遲。爲熱愈熾。此仲景所以用石膏升涼胃熱。以知母湯滋腎。伏用甘草粳米維持中氣也。名湯曰白虎者。白屬金。屬涼風。從虎。且猛。蓋人逢悶熱煩躁。無可柰何之際。忽然狂風薦至。倏莖揚波。火輪火樹。不頃成清涼世界。而稱快乎。

傷寒脉浮滑。此表有熱。裏有寒。白虎湯主之。

方註。浮者風也。言不獨傷于寒也。滑爲裡熱。以滑且浮。知熱不獨在裡也。故指言此表有熱。蓋表裡俱熱之謂也。裡有寒者。裡字非對表而稱。以熱之裡言。蓋傷寒之熱。本寒因也。故謂裡有寒。指熱之所以然者言也。夫表裡皆熱。欲兩解之。極難也。譬如夏秋兩值之間。躁熱酷甚。非金風之薦涼。則暑毒不解也。熱病皆傷寒伏邪也。至發則但熱耳。乃仲景仍以傷寒揭之者。正所謂樂樂其所自生。禮不忘其本也。

白虎湯

知母六兩 石膏一觔 甘草二兩 粳米六合

煑米熟湯成。去渣。內三味再煑。減八分。去渣。溫服一升。日三服。

白虎者。西方之金神。司秋之陰獸。虎嘯谷風。冷涼生。酷暑消。神于解秋。莫如白虎。知母石膏。辛甘而寒。辛者金之味。寒者金之性。辛甘且寒。得白虎之體焉。甘草粳米。甘平而溫。甘取其緩。溫取其和。緩而且和。得伏虎之用焉。飲四味之成湯。來白虎之嘷嘯。陽氣者。以天地之疾風名也。湯行而虎嘯者。同氣相求也。虎

聽而風生者同聲相應也風生而熱解者物理必至
也抑嘗以此合大小青龍眞武而論之四物者四方
之通神也而以命方蓋以化裁四時神妙萬世名義
兩符實自然而然者也方而若此可謂至矣然不明
言其神而神卒莫之識者君子盛德此其道之所以
大也

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺
尿發汗則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出
者白虎湯主之

此因中暍而引動伏邪乘出三陽爲病極重腹滿者
熱本病也身重難以轉側者濕本病也若口不仁而
面垢讝語遺尿則是暍本病矣惟熱暍相兼其熱勢
尤劇此時倘復汗之則津液外亡而讝語轉甚若下
之則陰氣下竭而陽氣上脫故額上汗而手足逆冷
矣故必仍自汗者主以白虎設恨汗下而證如此者
加人參爲無疑也

傷寒脈滑而厥者裡有熱也白虎湯主之

滑爲邪實何反致厥即熱深厥深之義故特申之曰
裡有熱也裡熱安得不用白虎乎

傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲
引水無表證者白虎加人參湯主之

發熱汗出熱本病也今脈浮無汗必因邪風襲表矣
豈可竟與白虎湯乎故必以辛涼先撤其邪然後治
熱始爲無碍假使表邪解而煩渴轉甚者明係因邪
以更耗津液白虎湯固非解表之劑又豈有助正之
功加人參者益其元也元稍益而熱易淸矣

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯

主之

燥渴且煩爲熱證本病而曰無大熱者以獨背微惡
寒也背爲太陽經位正氣大虛故微惡寒安得不用
補正之藥乎本湯中乎

陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡
寒反惡熱身重若發汗則躁心憒憒反讝語若加燒鍼
必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心
中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌
燥者白虎加人參湯主之若脈浮發熱渴欲飲水小便

不利者猪苓湯主之
浮緊傷寒脉也何以爲熱病以其發于夏又惡熱不惡寒也又何以獨言陽明以夏時濕熱上蒸邪從胃發且腹滿而喘種種皆陽明證也然咽燥非少陰證耶不知陽明爲從出之途而少陰其伏藏之地也夫既陽明熱病又曷爲脉反浮緊正以夏時肌膚本開人本多汗邪風襲入致腠理反閉而無汗故夏之風脉每反顯冬之寒脉也爾時先以梔子豉散其外繼以白虎湯治其本不亦可乎若不知者以辛熱汗

之耗其津液必至躁妄昏昧火刼溫鍼燥其陰血必至驚擾無寐下之徒亡其陰必至胃虛邪陷心中懊憹此皆誤治將何以救之乎觀舌上胎滑者則外邪尚在以梔子解熱豉去邪是爲合法若渴飲水漿口乾舌燥知其外邪亦入總以白虎湯爲治加人參者以誤治而津液大傷也設使緊脉去而浮脉在發熱飲水小便不利則其浮爲虛而熱已入膀胱矣入膀胱者曷不飲以四苓而主以猪苓耶傷寒之小便不利結于氣分熱病之小便不利由于血分者也因邪鬱既深耗液日久故必以阿膠補虛滑石袪熱而無取于白术也

猪苓湯

猪苓去皮　茯苓　阿膠　澤瀉　滑石碎各一兩　先煑四味去滓內阿膠烊消服七合日三服

易白术以阿膠者彼屬氣此屬血分也易桂以滑石者彼有表而此爲消暑也然則所蓄之水去則熱消矣潤液之味投則渴除矣

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥

猪苓湯利其小便故也

此與傷寒入府不令溲數同意蓋邪出陽明已劫其津汗出復多更耗其液津液曾幾尚可下奪耶當以白虎加人參去其熱則津回而小便自利矣

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裡表裡俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

吐下後至七八日不解知誤治而熱邪不爲吐下少衰反因吐下轉甚時惡風者陽外虛也舌燥煩飲水

陰內亡也。人參白虎將何以解其表裡補其津液耶。

服桂枝湯大汗出後。大煩渴不解。脉洪大者。白虎加人參湯主之。

桂枝辛熱藥也。熱病本汗。或疑爲風。飲以此湯。不更益其熱。而大汗淋漓乎。如是則津液益傷。煩渴益甚。洪大轉增。當與白虎湯加參也。審矣。

白虎加人參湯

知母六兩　石膏一斤　甘草二兩　粳米六合　人參三兩　右五味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。温服一升。日三服。

口至乾。舌至燥。無津液極矣。能生津液而神速者。莫若人參。故加之。

劉宏璧曰。世交傷寒培自陝歸。病殃危甚。頭重胸緊。煩悶昏沉。身痛不能轉側。六脉俱伏。醫以辛熱治之。轉劇。氣息奄奄耳。然觀其眩冒擾亂。面赤戴陽。明是熱邪干犯氣分。乃取白虎加人參湯。劑中石膏用至五兩。蓋胸背燔灼。非甘寒不足以解之也。邪據高位。非重墜不足以降之也。諸友紛紛阻撓。有云人參提氣者。有云知母瀉腎者。有云石膏寒胃者。璧朔聽從違。進藥少頃。病者曰。此藥入喉。吾胸如鎖開。目若霧散。頭頸輕鬆。似解千鈞。譫語。擧家首稱謝。前沸騰者。隨肅然緘默矣。偶與少司馬范公陳說用長沙方屢驗往事。劉雨蒼欲學者之善相人病機。璧取治案。一一附記於本方項下。此公刻書之美意。實博濟之雅懷也。但如此類者頗多。未能枚擧。茲僅識數條。以入集中。知我者。諒不以爲僭也。

瘟疫病方論卷之十六

疫病篇

喻昌曰聖王御世春無愆陽夏無伏陰秋無淒風冬無苦雨乃至民無夭札物無疵癘太和之氣彌滿乾坤安有所謂瘟疫哉然而周禮儺以逐疫方相氏掌之則瘟疫之由來古有之矣鄉人儺孔子朝服而致其誠敬蓋以裝演巨像為儺神不過彷彿其形聖人以正氣充塞其間俾疫氣潛消乃位育之實功耳古人元旦汲清泉以飲芳香之藥上巳採蘭草以襲芳香之氣重滌穢也

漢張仲景著傷寒論欲明冬寒春溫夏秋暑熱之正自不能併入疫病以混常法然至理已畢具於脈法中叔和不為細繹究竟所指之疫仍為傷寒傷溫傷暑熱之正病耳夫四時不正之氣感之者因而致病初不名疫也因病致死病氣尸氣混合不正之氣斯為疫矣以故雞瘟死雞豬瘟死豬牛馬瘟死牛馬推之于人何獨不然所以饑饉兵凶之際疫病甚行大率春夏之交為甚蓋溫暑熱濕之氣交結互蒸人在其中無隙可避病者當之魄汗淋漓一人病氣足充一室況于連床並榻沿門闔境共釀之氣益以出戶尸蟲載道腐墐燔柴掩席委壑投崖種種惡穢上混蒼天清淨之氣下敗水土物產之氣人受之者親上親下病從其類有必然之勢如世俗所稱大頭瘟者頭面腮頤腫如瓜瓠者是也所稱蝦蟆瘟者喉痺失音頸筋脹大者是也所稱瓜瓤瘟者胸高脅起嘔汁如血者是也所稱疙瘩瘟者遍身紅腫發塊如瘤者是也所稱絞腸瘟者腹鳴乾嘔水瀉不通者是也所稱軟腳瘟者便清泄白足重難移者是也兒痘瘡尤多以上疫證不明治法咸委劫運良可傷

大率瘟疫痘疹古昔無傳不得聖言折衷是以墮落叔和坑塹曾不若俗見摸索病狀反可顧名思義也昌幸微窺仲景一斑其平脈篇中云寸口脈陰陽俱緊者至臍築湫痛命將難全凡二百六十九字闡發奧理全非傷寒中所有事乃論疫邪從入之門變病之總所謂赤文綠字開天闢地之寶符人自不識矣篇中大意謂人之鼻氣通於天故陽中霧露之邪者為清邪從鼻息而上入於陽入則發熱頭痛項強頸攣正與俗稱大頭瘟蝦蟆瘟之說符也人之口氣通于地故口中水土之

邪者爲飲食濁味從口舌而下入于陰入則其人必先
內慄足膝逆冷便溺妄出清便下重臍築湫痛正與俗
稱絞腸瘟軟脚瘟之說符也然從鼻從口所入之邪必
先注中焦以次分佈上下故中焦受邪因而不治中焦
不治則胃中爲濁營衛不通血凝不流其釀變即現中
焦俗稱瓜瓤瘟疙瘩瘟等證則又陽毒癰膿陰毒遍身
青紫之類也此三焦定位之邪也若三焦邪混爲一內
外不通藏氣熏蒸上焦怫鬱則口爛食斷衛氣前通者
熱作使遊行經絡藏府則爲癰膿營氣前通者因召

邪噎出聲濕咽塞熱壅不行則下血如豚肝然以營
衛俱通故非危候若上焦之陽下焦之陰兩不相接則
脾氣於中難以獨運斯五液注下下焦不闔而命難全
矣傷寒之邪先行身之背次行身之前次行身之側由
外廓而入瘟疫之邪則直行中道流布三焦上焦爲清
陽故清邪從之上入下焦爲濁陰故濁邪從之下入中
焦爲陰陽交界凡清濁之邪必從此分區甚者三焦相
溷上行極而下下行極而上故聲嗢咽塞口爛食斷者
亦復下血如豚肝非定中上不及下中下不及上也傷

寒邪中外部故一表即解瘟疫邪行在中道故表之不散
傷寒邪入胃府則腸鬱結故可攻下瘟疫邪在三焦散
漫不收下之復合此與治傷寒表裡諸法有何干涉柰
何千年憒憒試折衷以聖言從前謬妄寧不渙然冰釋
哉治法未病前預飲芳香正氣藥則邪不能入此爲上
也邪既入則以逐穢爲第一義上焦如霧升而逐之兼
以解毒中焦如漚疏而逐之兼以解毒下焦如瀆決而
逐之兼以解毒營衛既通乘勢追拔勿使潛滋或問春
夏秋蒸氣成疫豈冬溫獨非疫耶予曰冬月過溫腎氣

不藏底而成病正與不藏精之春溫無異計此時有春
無冬三氣即得交蒸成疫然遇朔風驟發則蒸氣化爲
烏有矣是以西北土高地燥即春夏氣難上升何況冬
月之凝沍東南土地卑濕爲霧露之區蛇龍之窟其溫
熱之氣得風以播之尚有可耐設旦暮無風水中之魚
衣中之虱且爲飛揚況於人乎蒸氣中原雜諸穢益以
病氣死氣無分老少觸之即同一病狀矣此時欲風不
不可得故其氣轉積轉暴雖有薰風但能送熱不能辟
涼盛世所謂解慍阜財者在兵荒反有注邪布穢之事

矣叔和以夏應大熱而反大寒為疫詎知大寒正疫氣消弭之候乎故疫邪熾甚惟有北方始能消受詩惡譖人思欲投畀有北以熄其燄析義精矣

林起龍曰張鳳逵之著傷暑全書也謝古人之成案妙生心之化裁可謂善於立言者矣第疫證引說不明關係醫學非小雖以東垣之淵通丹溪之博洽亦隨俗相沿未有確解近西江喻嘉言先生以通今博古之才著闢天闢地之論掃叔和之穢闡仲景之奧不剿陳言獨標新義從來迷謬渙然永釋至于治法高出千古直發

前人所未發誰謂今人不及古人之精乎蓋天地以生物為心寒熱溫涼四氣遞運萬古不易人生其間感觸寒暑而病者皆其起居無時飲食不節氣虛體弱自行犯之非寒暑之過也然亦不過千百中之一二耳若以寒暑為殺厲之氣觸之即病則人無噍類久矣豈天地生人自然之道哉至非其時而有其氣謂之不正之氣則可謂之疫氣則非也何也不正之氣人感之者有病有不病未可一槩論也若夫疫氣則不論富貴貧賤老幼男女強弱虛實沿門闔境傳染相同人無得免者此

惟大兵大荒之後有之而饑饉之年尤甚流離滿野道殣相望或趨鄉鎮或集郡邑或聚都城安置失所賑濟寡術九重萬里呼籲無門三五為群死無虛日千百一塚埋藏不深掩蓋不厚時至春和地氣轉動浮土塌陷白骨暴露血水汪洋死氣尸氣濁氣穢氣隨地氣上升混入蒼天清淨之氣而天地生物之氣變為殺物之氣無形無影無聲無臭從口鼻而入直犯臟腑正氣閉塞邪氣充斥頃刻云亡莫可救藥說文云疫者民皆病也厲鬼為災斯名疫耳禮記月令云孟春之月先王掩骼

埋胔正以是月天氣下降地氣上升亂恐胔骼穢惡之氣隨天地之氣升降混合為一有害人物故掩埋之此預補造化天無功也蓋以人在氣交之中如魚在水一毫渣滓混雜不得設川澤淤灰池塘人油魚鮮有得生者人受疫氣何以異此是以自古聖君賢相參贊化育燮理陰陽消弭疫端于平日捍患禦災煮粥施藥救濟疫害于臨時人無橫夭世躋雍熙文人解為澤及枯骨失其旨矣詎春月當澤及枯骨而夏秋冬之枯骨遂不當澤及哉近有好事之輩設立壇廠勿于小兒出痘之

年。購求夭亡屍骸。雖經埋瘞。亦必刨出。堆集如山。來火焚燒。烈焰張熾。腥聞于天。神人掩鼻。毒氣熏蒸。惡味氤氳。流行傳染。以致嬰孩生出一等怪證。似痘非痘。似疹非疹。似瘢非瘢。一二日間。即涉危篤。雖有良醫。莫敢措手。共相詫愕。咸謂天生異灾。不知致此之由。頻年以來。寃枉赤子。何啻數萬。離城二三十里。即無此證。豈非明驗歟。嗟嗟。異端妖術。惑世誣民。昧者又以為善。聚衆講之。斂財助之。此倡彼和。奔走若狂。揆之先王掩骼埋胔之義。不大相乖。外邪因序發證而並及之。以望世之學

醫者加之意焉。

劉宏璧曰。讀兩先生序論。令我惻然感慨矣。常觀普同塔所作。未嘗不感慨於心。蓋充積不堪。如委溝壑耳。及見盂蘭會。乃聚骨若山。甚至刨掘搜尋。以投於烈焰中。釋氏妄誕若此。愚昧靦相信從。不明先王之道。深可嘆也。更有惑於風水者。停置平陽。莫顧爍石流金之炎暑。任其蒸曬。殊堪悲憫。嗟夫。疫癘之不絶于太平盛世者。何哉。要皆此輩有以釀成之耳。安得取嘉言比海此說。家喻而戶曉之也歟。

吳又可曰。疫癘之邪。從口鼻而入。舍於伏脊之內。去表不遠。附胃亦近。乃表裡之分界。即內經瘧論所謂橫連膜原者也。其熱淫不正之氣。本氣充滿者。或不可傷。猶有內因便乘外因。感之淺者。或俟有觸而發。若感之深者。中而即病。當其始陽格于內。營衛運行之機。為之阻表。遂覺凜凜惡寒。甚則四肢厥逆。至陽氣因鬱而通。厥回而中外皆熱。昏昧不爽。壯熱自汗。此時邪伏膜原。縱使有汗。熱不得解。必俟伏邪已潰。表氣潛行于內。精氣自內達表。表裡相通。振慄大汗。邪方外出。此名戰汗。脈

靜身涼而愈也。若伏邪未盡。必復發熱。其熱有久有淺。因所感之輕重也。因元氣之盛衰也。要皆始先惡寒。既而發熱。至于發出。方顯變證。其證或從外解。或從內陷。外解則易。內陷則難。更有先後表裡不同。有先表後裡者。有先裡後表者。有但表而不復裡者。有但裡而不復表者。有表而裡再表者。有裡而表再裡者。有表裡分傳者。有表多于裡者。有裡多于表者。此為九傳。從外解者或發斑或戰汗自汗。從內陷者。胸膈痞悶。心下脹滿。腹中痛。燥結便秘。熱結旁流。協熱下利。或嘔吐惡心。譫語

舌黃及黑胎芒刺等證。因證用治。脈不浮不沉而數。晝夜皆熱。日晡益甚。頭疼身痛。不可用辛熱藥汗之。又不可下。宜用達原飲。以透膜原之邪爲當也。若見各經證。加入引各經藥。不可執滯。感之輕者。舌胎亦薄。脈亦不甚數。如此者。必從汗解。如不能得汗。邪氣盤錯于膜原。表裡不相通達。未可強汗。衣被迫汗。湯火劫汗也。感之重者。舌上胎如粉積。藥後反從內陷。舌根先黃。漸至中央。此邪漸入胃也。前方用大黃下之。若脈長洪而數。大汗多。此邪氣適離膜原。欲表未表。白虎湯證也。如舌上純

黃色。兼見裡證。此邪已入胃。乃承氣湯證也。有兩三日即離膜原者。有半月十日不傳者。有初得之四五日。淹淹攝攝至五六日。陡然勢張者。凡元氣勝者。毒易傳化。元氣薄者。邪不易化。即不易傳。故曰邪與元氣不兩立也。倘有他病久虧。適又感邪。能感而不能化。安望其傳。不傳則邪不去。淹留日久。愈沉愈伏。因誤進參耆者。愈壅愈固。不死不休也。

達原飲

檳榔二錢 厚朴 知母 芍藥 黃芩各一錢 草果五分 甘草五分 水二鍾。煎八分服。

疫邪爲病。有局外之變者。男子適逢使內。邪熱乘虛陷於下焦。氣道不施。以致小便淋塞。少腹脹滿。至夜發熱。以導赤五苓散之類。分毫不效。與大承氣一服。小便如注而愈。女子經水適來適斷。失血崩帶。及心痛疝氣痰火喘哮。凡此皆非常變。大抵邪行如水。惟注處受之。此妙喻也。要之因疫而來。舊病但治其疫。他病自已也。

疫發一二日。舌胎白如粉。早服達原飲。午後舌色變黃。隨現胸膈滿痛。大渴煩躁。此伏邪傳裡也。前方加大黃下之。煩熱稍減。傍晚復加躁煩發熱。通舌變黑刺生。鼻如煤。此毒最重。復合瘀胃。急投承氣湯。抵暮大下。至夜半熱退。次早胎刺如失。一日有此三變。數日之法。一日行之。因其毒甚。故傳變亦速。用藥不得不緊。設用緩劑。必無救矣。每見二三日即死者。此類也。

疫初起脈雖數。未至洪大。其邪尚在膜原。宜達原飲。若誤用白虎。邪入胃者。非承氣不愈。倘見脈微。復不敢下。遷延死耳。當此之際。惟急投承氣湯。庶可救也。

疫發於半表半裡。一定之法也。至于傳變。出表入裡。表

裡分傳俱未可定故必以示氣解其裡裡氣一通不行發散多有自汗而解者設下後脉浮而微數身微熱神思不爽此邪熱浮於肌表而裡已無滯也所用白虎湯則餘熱復得清散外即蒸蒸汗解若下後脉空而數按之豁然如無宜白虎加人參湯覆杯即汗解下後脉數而浮原當汗解遷延五六日脉證不解仍不得汗者以其反覆數下致血液枯正氣微故也用白虎加人參湯以凉解中外鼓舞元氣開泄腠裡即得汗而解也裡證脉沉而數當下之下之當得汗解脉改浮矣今不得汗

二三日脉更沉者膜原之邪仍瘀到胃也更宜下之或脉浮即與白虎湯裡證下後熱退身凉越幾日復熱者非關飲食勞復乃膜原之餘邪復聚醫者不知每歸咎病者悞也仍下之爲當但制劑宜輕耳

應下失下口燥舌乾而渴身反熱減四肢時厥欲得爐近火此陽氣伏也既下厥回脉大而數舌上生津不思水飲此裡邪去而鬱陽暴伸也宜柴胡清燥湯去花粉知母加葛根隨其性而升泄之

柴胡清燥湯

白芍 當歸 生地 陳皮 甘草 燈心 花粉

知母 柴胡 右水煎服

疫證下後二三日舌上復生胎刺邪未盡也再下之胎刺雖去而煩熱未除更下之熱渴已減日後更復熱復胎者更下之不以數計總有是證則用是藥耳但其中有間日一下者有連下三四日者有下二日間一日者其後輕重緩急有應用柴胡清燥湯者有用犀角地黃湯者至投承氣何日多與少與亦皆治法苟或不明亦足悞事然數下之證亦僅見也

疫證下後脉證俱平腹中有塊按之則痛升降不利常作蛙聲此邪氣已盡其宿結尚未除也此不可攻攻之徒損元氣須飲食漸進胃氣漸復津液潤下啜粥半月結塊方下堅黑如石者又有氣促之病過月餘其塊方消者此又無形之結也不可不知

疫病下後脉證俱平大便十數日不行時時作嘔此爲下膈之證蓋下不能通必反於上宜調胃承氣湯熱服宿垢頓下嘔吐立止慎不可補也

凡疫邪貴乎早下但見舌黃心腹脹滿便可選用承氣

以驅其邪乘人氣血未亂津液未枯投劑不致掣肘也
且疫證之下與傷寒異傷寒必俟結定而後攻疫邪正
欲驟熱以爲用況疫氣多濕豈能卽結遷延不下但蒸
作極臭如敗醬如藕泥臨死不結者多矣
疫邪傳裡遺熱下焦小便不利邪無輸泄經氣鬱滯其
傳爲疸身目如金宜茵陳蒿湯若用茵陳五苓散不效
此乃胃家移熱是以大黃爲專功也
茵陳蒿湯
茵陳二錢 山梔一錢 大黃五錢 水薑三片 水煎服

疫邪在胸膈滿悶喜嘔腹不滿欲吐不吐欲飲不飲此
邪與痰飲結滯也宜瓜蒂散吐之
瓜蒂散
甜瓜蒂 赤小豆各一錢 生梔仁二錢
無瓜蒂用淡豆豉二錢 水煎分二服緩下
疫邪留血分裡氣壅閉不下則斑不出出則毒邪從外
解矣如下後斑漸出更不可下設有下證宜少與承氣
緩服倘大下則元氣不振斑毒內陷則危宜托裡舉斑
湯如下後斑毒隱伏反見循衣撮空脈微者本方加人
參三錢得補發出者不死
舉斑湯
白芍 當歸各一錢 升麻五分 柴胡 白芷各七分 穿山甲二錢 水薑 水煎服
疫病日久失下自利純臭水晝夜十數行口燥脣乾舌
裂此熱結旁流也急下以大承氣去其宿垢頓止
胃實失下鬱而爲黃熱更不泄搏血爲瘀故經氣不爲
熱鬱不致發黃熱邪不干血分不致蓄血同受其邪故
發黃而兼蓄血非蓄血而致發黃也但蓄血一行熱隨

血泄黃隨泄減故治黃茵陳蒿治蓄血桃仁承氣湯去
桂枝甘草加丹皮歸芍
桃仁承氣湯
桃仁十八粒碎 甘草 芒硝 桂枝各二錢 大黃四錢酒浸 右水
煎熱服
胃移熱于下焦氣分小便不利熱結膀胱也若移熱于
下焦血分膀胱蓄血也夫蓄血證在小便利不利也故
晝日稍減夜發熱譫語者瘀血也桃仁承氣下之犀角
地黃湯調之

犀角地黄湯

地黄一兩 赤芍 丹皮 犀角各二錢 水煎服

凡失下以致循衣摸床撮空肉惕日不了了邪熱愈盛元氣將脫者勢不可竟下又不得不下不得已用陶氏黄龍湯下之因不下即死當于死中求生也

黄龍湯即 大承氣加 甘草 人參 當歸下後用生脈散加 地黄 當歸 白芍 知母 陳皮 甘草

疫病有首尾能食者此邪不傳于胃切勿絶其飲食但少少與之耳

凡大下後調理清燥養營湯

清燥養營湯

知母 花粉 當歸 白芍 生地 陳皮 甘草 燈心 水煎服

如表有餘熱柴胡養營湯

柴胡 黄芩 甘草 陳皮 當歸 芍藥 厚朴 生地 大黄 枳實 生薑

如有痰飲胸膈不清者宜 瓜貝養營湯

花粉 貝母 瓜蔞仁 蘇子 橘紅 白芍 當歸 知母 生薑 水煎服

舌胎邪在膜原故白在胃則黄胎老沉香色白者不可下黄者下黒者急下下後胎不脱舌刺裂短或硬或卷白砂胎黒硬胎皆當下白胎潤澤邪在膜原倘別有下證宜達原飲加大黄若大汗脉洪大而渇白虎湯不可下也惟目赤咽乾氣噴如火小便黄赤涓滴作痛揚手擲足脉沉數下之無疑有心下痛腹脹滿頭痛下之立止初起未可下如血液枯竭者則宜導法

統論傷寒與時疫異同夫傷寒必有感冒之因惡風惡

寒頭疼身痛發熱而仍惡寒脉浮緊無汗爲傷寒脉浮緩有汗爲中風時疫初起原無感冒之因忽覺凜凜以後但熱而不惡寒然亦有觸而發者或饑飽勞役或焦思怒鬱皆能觸動其邪也然不因有所觸而自發者居多且傷寒投劑一汗即解時疫發散雖汗不解傷寒不染時疫能染傷寒之邪自毫竅入時疫之邪自口鼻入傷寒感而即病時疫感而後發傷寒汗解在前時疫汗解在後傷寒可使立汗時疫俟其內潰自汗盜汗戰汗傷寒不發斑時疫能發斑傷寒感邪在經以經傳經時

疫感邪在內邪溢于經經不自傳傷寒感發甚暴時疫多有淹纏二三日者或漸加重或至五六日忽然加重傷寒初起以發表為先時疫初起以疎利為主其所同者皆能傳胃至是同歸于一故用承氣導邪而出傷寒之邪自外傳內原無根蒂惟其傳法有進無退故下之皆能病愈時疫之發始則匿于膜原根深蒂固時發與營衛交併客邪由經之處營衛未有不被其傷者故曰潰然不潰則不能傳不傳則邪不能出邪不出而疾不愈乃時疫下後多有不能即愈者何耶蓋疫邪多有表

裡分傳者一半向外留于肌肉一半向裡留于胃家惟傳于胃故裡氣結滯裡結表氣因亦不通于是肌肉之邪不得即達于肌表下後裡氣一通表氣亦順向鬱肌肉者方能盡達于表或斑或汗然後可治而愈傷寒下後無有此法雖曰終同實不同也

凡四損不可治大勞大慾大病久病後氣血俱虛陰陽並竭正氣先虧邪氣自陷也

疫發現證或輕雖有頭疼身熱自汗而飲食不絕力可徒步脉又不浮不沉而數病人每每妄訴病情醫家不知為疫便引東垣勞倦傷脾元氣下陷乃執甘溫除熱之句轉補壅熱至于不救矣

疫痢相兼之證最危夫疫者胃家事也必從下解利者大腸事也大腸既病失其傳送故糞不行下膿血所以向來穀食停積在胃直須大腸邪退胃氣通行積物從此而下今既失職糞尚不行又何能與胃載毒而出邪毒既不行最能傷敗胃氣毒氣在胃耗氣搏血神氣盡則死凡疫痢兼者在痢尤為吃緊宜梹榔順氣湯

梹榔順氣湯

大黃　厚朴　枳實　梹榔　芍藥　生薑水煎服

妊娠時疫設用三承氣須隨證施治慎勿惑於參者安胎之說也病家見用承氣先自驚疑更加左右有粗知醫者從旁嘈雜必致掣肘遂令母子不辟若應下之證反用補劑熱毒愈熾胎愈不安耗氣搏血胞胎何賴是以古有懸鐘之喻梁朽而鐘未有不墮者惟用承氣逐其邪火毒消散炎熵頓為清涼氣回而胎自固當此證候大黃反為安胎聖藥母子俱安若見腹痛腰疼則必墮無疑矣須預言之

婦人疫病與男子同惟經水適來適斷及崩漏産後與男子異經水適來邪不入胃入于血海胸脇無邪勿以胃實攻之宜　小柴胡加生地丹皮赤芍如結胸狀者血因邪結預期而經水適斷血室空虛邪乘虛入與適來者有虛實之分宜　柴胡養營湯新産亡血與素病崩漏經氣久虛者亦用此湯若藥停不行加生薑以和其性中氣虛而不運加人參以助其行

疫行之時凡小兒兩目上吊驚搐發痙十指勾曲角弓反張勿認驚風治宜同大人但藥劑輕小耳

癒下之證下後當脈靜身涼今反發熱者因結開氣通鬱陽暴伸也不久自息若不息仍是餘邪未盡也

下後自汗三五日汗不止身微熱此表有餘邪邪盡自止不止者　小柴胡湯加廣皮嘔加半夏虛加人參不可用芪朮如麻靜身涼數日後反盗汗宜少補虛實之分在有熱無熱也下後邪去嘔止今反復嘔者胃虛也少進粥飲調之

如人方食肉而病停積在胃用承氣湯下惟下旁流臭水其病不退必加人參一味雖數十日停積頂行也應下失下真氣虛微及投承氣下嘔心項額汗髮根搖蕩手足厥冷甚則戰慄心煩如狂此中氣竭不勝藥力名曰藥煩凡遇此證藥中多加生薑均二三次服以防嘔吐之患

病有勞復食復自復勞者補之養之食者輕則損穀重則下奪自復者前用何藥依前加減自愈

感冒兼疫先治感冒後治疫瘧疫相兼治疫而瘧自已

瘟疫九傳

但表不裡

但表而不裡者其證頭疼身痛發熱而復凜凜內無胸滿等證穀食如常此邪傳外由肌表而出或斑消或汗解爲順輕劑可愈有汗出不徹而熱不退者宜白虎湯或斑出不透而熱不退者宜舉斑湯有斑汗並行而並不透者合用前湯方見前

但裡不表

但裡不表者惟胸膈痞悶欲吐不吐吐而不快宜瓜蒂散若邪傳裡之中下者心腹脹滿不吐不嘔或燥結便閉或熱結旁流或協熱下利或大腸膠閉並宜承氣輩

有裡而再發或至于三皆依前法

表而再表

表而再表者所發未盡膜原尚有隱伏之邪故三四日後依前發熱脉洪而數及其解也斑者仍斑汗者仍汗而愈至于三表者亦稀有也

表裡分傳

表裡分傳始則邪伏膜原尚在半表半裡二證俱見必先通其裡令裡邪去自能達表或斑或汗隨其性而升泄之也病退而熱不除者膜原之邪尚未盡也宜三消飲調之若分傳至再至三治俱照前

再表再裡

有再表再裡或再表裡分傳者醫家不解每責病人不善調養病家不解每咎醫師誤于救治彼此歸怨皆失之矣不知病勢之當然其氣性如此

先表後裡

始則但有表證宜達原飲有經證者當依三陽加法纔而脉大且數自汗而渴邪離膜原未能出表宜白虎湯辛涼解散邪從汗解脉靜身涼而愈三五日後依然發熱宜達原飲至後反加胸滿腹脹不思穀食煩渴等證加大黃微利之

先裡後表

始則發熱漸加裡證下之便愈後復發熱反加頭疼身重脉浮者宜白虎湯服之不得汗者津液枯竭也加人參若汗下後身痛如被杖此汗出太過陽氣不周也

表裡偏勝

表證多而裡證少當治其表裡證兼之若裡證多而表證少者但治其裡表證自愈

邪之傷人也始而傷氣既而傷血傷肉傷筋以至傷骨先伏後行伏于膜原營衛所不關藥石所難及至其發也邪毒漸張然後得而治之邪甚則病重邪微則病輕古人云治疫莫治頭勞怯莫治尾所以疫邪方張之際勢不可遏但使邪毒速離膜原便是治法也全在後段工夫識得表裡虛實詳夫輕重緩急投劑不致差謬如是可以萬全即使感受之最重者按法治之必無損命之理若夫久病枯極酒色耗竭耆耄之年皆是天真幾絕又加疫證則自難支矣

集補瘟疫方治

大頭瘟

大頭瘟者。其濕熱傷高巔。必多汗氣蒸。初增寒。冊熱。體重。頭面腫甚。目不能開。上喘。咽喉不利。舌乾口燥。不速治。十死八九。宜普濟消毒散。如大便硬。加酒蒸大黄一二錢。緩緩服。作丸噙化尤妙。若額面焮赤腫。脉數者。屬陽明。本方加石膏。內實加大黄。若發于耳上下前後。并額角旁紅腫者。此少陽也。本方加柴胡花粉。便實亦加大黄。若發于頭腦項下。并耳後赤腫。此太陽也。荊防敗毒散加芩連。甚者砭鍼刺之。

普濟消毒散

川連 黄芩酒炒 人參 黑參 生甘草 桔梗 連翹 牛旁子研炒 升麻 白芷 馬勃各一錢 僵蠶炒七分 藍根如無以靑黛代之 柴胡

右為末。半用水煎去渣。食後服。半用蜜丸。噙化。就卧。以令藥性上行也。

捻頸瘟

捻頸瘟者。喉痹失音。頸大。腹脹如蝦蟆者是也。宜荊防敗毒散。

荊防敗毒散

羗活 獨活 前胡 柴胡 人參 甘草人中黄更妙 枳殼 桔梗 茯苓 川芎 牛旁子研炒 薄荷 荊芥 防風

右諸藥各一錢。惟防風加五分。水煎。緩服。加金汁一杯尤效。

瓜瓤瘟

瓜瓤瘟者。胸高脇起。嘔血如汁者是也。宜生犀飲。

生犀飲

犀角二錢 蒼术泔浸麻油炒 川連各一錢 黄土五錢 芥茶葉一大撮 金汁半盞

水煎去渣。入金汁攪和。日三夜二服。虛加鹽水炒人參。大便結加大黄。渴加栝蔞根。表熱去蒼术黄土。加桂枝川連。便膿血。去蒼术。倍黄土。加黄柏。便滑。以人中黄代金汁。

楊梅瘟

楊梅瘟者。遍身紫塊。忽然發出黴瘡者是也。清熱解毒。下人中黄丸。并刺塊出血。

人中黃丸

大黃三兩尿浸 人中黃如無坑柴代之 蒼朮麻油炒 桔梗 滑石各二兩 人參 川連酒洗 防風五錢 香附薑汁拌勿炒一兩五錢

神麯丸。氣虛四君子湯送。血虛四物湯送。痰甚二陳湯送。熱甚童便送。通用淸熱解毒湯送二三服。

淸熱解毒湯

川連酒洗 黃芩酒洗 白芍酒洗 生地 人參各三錢 石膏雞子大碎 羌活 知母各二錢 生甘草一錢五分 升麻 葛根各一錢 生薑切二錢 右水一斗。煮取五升。每服一升。日三夜二服。

疙瘩瘟

疙瘩瘟者。發塊如瘤。徧身流走。旦發夕死者是也。三稜鍼刺入委中三分出血。及服人中黃散。

人中黃散

辰砂 雄黃要透明者各一錢五分 人中黃一兩 右爲末。薄荷桔梗湯下二錢。日三夜二服。

絞腸瘟

絞腸瘟者。腸鳴乾嘔。水泄不通者是也。探吐之。宜雙解散方見春溫卷內

軟脚瘟

軟脚瘟者。便淸泄白。足腫難移者是也。卽濕溫。宜蒼朮白虎湯卽白虎湯加蒼朮方見熱病篇

老君神明散。東坡聖散子等方。皆一派辛熱燥烈有毒之藥。全無扶正驅邪。逐穢解毒之品。必係後人僞托。學者愼勿徇名妄用。害人非淺。

小兒亦易傳染。人見驚搐發痙。恍作驚治。與大人多彷彿也。蓋凡盛夏濕溫之證。卽藏疫癘在內。一人受之則爲濕溫。一方傳遍卽爲疫癘。所以疫癘之發。每每盛於

春夏者。以其濕熱暑三氣交蒸故也。蓋春主厥陰肝木。秋主陽明燥金。冬主太陽寒水。各行其政。惟春分以後。至秋分以前。少陽相火。少陰君火。太陰濕土。三氣合行其事。天本熱也。益以日之暑。日本烈也。益以地之濕。三氣交動。時分時合。其分也風動于中。勝濕解蒸。不覺其苦。其合也。天之熱氣下。地之濕氣上。人在是氣之中。無隙可避。故病之繁且苛者。莫如夏月爲最。以無形之熱蒸動有形之濕。卽無病之人感之。尚未免爲憊。況素有濕熱。或下元虛人。安得不患濕熱之證乎。是以濕熱之

逆。最忌發汗。發汗則濕熱混而為一。中氣盡傷。多成死症。惟宜分解。先扶中氣。使中氣徐領其表裡上下。分消。故多愈也。至若疫氣。則邪正混合。邪極勝。正極衰。轉眼立斃。苦寒傷胃。溫補助邪。如人中黃之類。方為合法也。夫傷寒之邪。先行身之背。次行身之前。次行身之側。由外廓而入。瘟疫之邪。則直行中道。流布三焦。上焦為清陽。故清邪從之上入。下焦為濁陰。故濁邪從之下入。中焦為陰陽交界。凡清濁之邪。必從此區分。甚者三焦相混。上行極而下。下行極而上。傷寒邪中外廓。一表即散。疫邪行在中道。表之不散。傷寒邪入胃府。則腹滿便硬。故可攻下。疫邪布在中焦。散之不收。下之復合。此與治傷寒表裡諸法。有何涉哉。

周禹載曰。按吳又可皆論尋常所有疫癘。喻嘉言止論天地不正之大疫。各極快暢。不可執一。要知疫有傷氣傷血傷胃之殊。故見證不同。治亦稍異。若入臟者。則必不知人而死矣。大法以證為則。毋以脈為據也。

附採名方

黃連犀角湯 治狐惑

犀角 磨汁三錢 黃連 二錢 烏梅 四個 木香 磨汁三分 水盞半。煎連梅八分。入犀香二汁。和勻服。

黑膏 治疫毒發斑嘔逆

生地黃 二兩六錢 好淡豆豉 二兩六錢 豬膏 十兩 合煎。令三分減一。絞去渣。取濃汁如膏。入明雄黃豆大。麝香少許。和勻。分三服。

犀角消毒湯 治毒氣發斑痛痒

牛蒡子 炒 防風 各二錢 荊芥 一錢 甘草 八分 犀角 磨汁 每服三錢。水煎。入犀角汁服。

消毒丸 治時疫疙瘩惡症

大黃 牡蠣 煅 僵蠶 炒各一兩 右為末。蜜丸彈子大。新汲水化下一丸。無時。

雄黃丸 治疫不相染

明雄 一兩研 赤小豆 炒熟 丹參 鬼箭羽 各二兩 共為細末。煉蜜丸如梧子大。每日空心。以溫水下五丸。雖同床共犀。亦不相染。

運氣五瘟丹

川連 黃芩 黃柏 山梔 香附 紫蘇 大黃

一甘草稍 右七味生用于冬至日爲末將大黃三斤
煎濃湯去粗搗藥丸如雞子大丹砂明雄爲衣再貼
金箔一丸取泉水七碗浸化可服七人
前藥乙庚年黃芩爲君 丁壬年山梔爲君
丙辛年黃柏爲君 戊癸年黃連爲君
甲己年甘草稍爲君爲君者多一倍也餘四味
與香附紫蘇爲臣者減半也
二黃湯 治大頭瘟疫
川連 酒炒 黃芩 酒炒 生甘草 各等分 每服五錢水盞半煎八

分稍溫徐徐呷之
黃連瀉心湯
川連 生地 知母 各一錢五分 生甘草 五分 水盞半煎八
分溫服
香蘇散
紫蘇 香附 醋製各二兩 陳皮 一兩 甘草 五錢 共爲細末每服
三錢水煎溫服
疫證治案
靖康二年春京師大疫有異人書一方凡因疫發腫者

服之無不効黑豆二合炒令香熟甘草二寸炙黃水二
盞煎半時時呷之
成化年新野疫癘有鄰婦悶床數日忽聞其家如殺羊
聲急往視之見數人用棉被覆其婦床下致火一盆令
出汗其婦面赤聲啞幾絕因此曰急放手不然死矣衆
猶不從乃強拽去被其婦躍起倚壁坐口不能言問曰
飲涼水否頷之與水一碗一飲而盡始能言又索水仍
與之飲畢汗出如洗明日愈或問其故曰彼發熱數日
且不飲食腸中枯涸矣以火蒸之速死而已何得有汗

今因其熱極投之以水所謂水火既濟也得無汗乎觀
以火然枯焉雖赤而氣不升注之以水則氣自來矣遇
此等證者不可不知
虞恒德治一婦三月間患疫病三日經水適來發熱愈
甚至七八日病劇胸中氣築作痛莫能臥衆醫技窮又
夜迎虞治病者以綿袋托背而坐于床令婢磨胸不息
六脈俱微數而無倫次又若蝦遊狀虞問曰恐下早成
結胸耳主人曰未也虞曰三日而經水行致中氣虛與
下同乃用黃龍湯四物湯小陷胸湯共爲一劑加薑棗

煎服主人曰此藥何名翁曰三合湯也一服諸證悉減
遂能臥再服熱退病安又因食粥太多復病熱作內傷
治用補中益氣湯出入加減調理而愈
汪石山治一少年房勞後忽洒洒惡寒自汗發熱頭背
胃脘皆痛唇赤舌強嘔吐眼胞青色醫投補中益氣午
後譫語惡熱小便長初日脉皆細弱而數次日脉則浮
弦而數醫以手按臍下痛議欲下之汪曰此疫也疫兼
兩感內傷重外感輕耳臍下痛者腎水虧也若用利藥
是殺之也茲宜合補降二法以治用清暑益氣湯除蒼

朮澤瀉五味加生地黃芩石膏服十餘貼而安
壺仙翁治張文學病風熱不解時疫癘大行他醫診其
脉兩手俱伏曰陽證見陰不治欲用陽毒升麻湯升提
之壺曰此風熱之極火盛則伏非陰脉也升之則死矣
卒用連翹涼膈之劑一服而解
泰和二年四月民多疫癘初則憎寒壯熱體重次傳頭
面腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭
傷寒諸藥雜治莫能愈漸至危篤東垣曰身半已上天
之氣也邪熱客于心肺之間上攻頭面而為腫耳用普

濟消毒散如法服之活者甚衆時人皆曰天方謂天仙
所製也
羅謙甫治中書右丞姚公茂六旬有七宿有時毒至元
戊辰春因酒再發頭面腫疼耳前後腫尤甚胸中悶煩
咽嗌不利身半以下皆寒足脛尤甚由是以牀相接作
坑身半以上臥于牀身半以下臥于坑飲食減少精神
困倦而體弱請羅診之脉浮數按之弦細上熱下寒明
矣內經云熱勝則腫又曰春氣者病在頭難經云蓄則
腫熱砭射之也蓋取其易散故也遂于腫上約五十餘

刺其血紫黑如露珠之狀頃時腫痛消散又于氣海中
大艾炷灸百壯乃助下焦陽虛退其陰寒次于三里二
穴各灸三七壯治足脛冷亦引導熱氣下行故也遂處
一方名既濟解毒湯論曰熱者寒之然病有高下治有
遠近無越其制度以芩連苦寒酒炒瀉其上熱以為君
甘桔辛溫上升佐諸苦藥以治其熱升柴苦平味之薄
者陰中之陽發散上熱以為臣連翹苦辛平以散結消
腫當歸辛溫和血止痛酒煨大黃上行至巔驅熱而下
以為使投劑之後腫消痛減大便利再服減大黃慎言

語節飲食不旬日而愈

江篁南治給事中游讓溪嘉靖壬子正月忽感大頭風證始自頸腫痛工以爲外感而誤表之繼以爲內傷而㬔補之面發赤三陽俱腫頭頂如裂身多汗寐則譫語綿延三日喘咳勢急其親汪子際以竹茹橘皮湯繼以川芎茶調散合白虎湯去人參服一劑而減次日用前方去寒峻藥至晚漸定耳輪發水泡數箇餘腫漸消獨耳後及左頰久不散又次日以當歸六黃湯爲主加散毒之藥延及二旬頂巔有塊如雞子大突起未平及面

頰餘腫未消有時頭痛大便稀溏時二月中旬江至診得左脈浮小而駛右脈浮大近快有勃勃之勢江按脈證當從火治以生黃芪八分白术薏苡各錢半茯苓片芩各八分生甘草三分煎加童便服次日脈稍平然兩頰猶赤早間或覺頭痛蓋餘火未全殺也黃芪加作一錢二分苡仁加作二錢頂塊漸消以後加生芪二錢更飲菉豆湯童便五劑而愈

有明壬午癸未疫癘盛行藥內惟用人參者多以活人

凡遇天行時氣恐其相染須遲出早入房中常燒蒼术鼻孔塗雄黃口中嚼大蒜最靈

劉宏璧曰癸巳伏日刪補傷寒論三莊手自寫正計四百餘葉獻於　少司馬范公以付剞劂署內君子咸謂垂示將來俾生民得免於夭枉各欲分攜以惠四方　制府披覽畢更出疫病篇而告之曰氣感於人誠莫測也人相傳染實可畏也此宜附入集中使知消弭於未萌救治於已然亦一光明寶炬也璧因撰其妙論足破群迷良方有當於理者又得三十有四葉增諸脈法卷前病證卷末後之學者倘能研究

而勿忽畧庶於治傷寒表裏諸法之外復喜窺見一斑矣

脉法

問曰。脉有陰陽者。何謂也。荅曰。凡脉大浮數動滑。此名陽也。脉沉濇弱弦微。此名陰也。凡陰病見陽脉者生。陽病見陰脉者死。

弦為少陽脉。此以弦為陰脉者。兼見沉濇微弱也。陰病見陽脉者生。言陽氣內復。陰邪外出也。如厥陰中風。脉浮為欲愈是也。陽病見陰脉者死。言陽證外顯。陰邪內深。正氣衰。邪氣勝。如讝語妄言。脉沉細者死是也。

問曰。病有灑淅惡寒。而復發熱者何。荅曰。陰脉不足。陽往從之。陽脉不足。陰往乘之。曰何謂陽不足。荅曰。假令寸口脉微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則灑淅惡寒也。曰何謂陰不足。荅曰。假令尺脉弱。名曰陰不足。陽氣下陷入陰中。則發熱也。

人身血氣充裕。則陰陽調和。氣以血為偎。血隨氣而運。初無偏勝之理。惟陽不足者。關寸脉必微。行至所減之時。陰必上乘陽位。則陽氣鬱伏。而陰氣益盛。故灑淅惡寒也。灑淅者。皮毛肌肉之間。若有細灑水冷肌竅不勝之狀也。陰不足者。尺脉必弱。行至既衰之後。陽即下陷陰中。則陰氣大衰。而陽氣獨盛。故復發熱也。此一身之氣。相為勝負。互為克復。內傷虛損之脉也。仲景論傷寒而言此者。正謂內因如此。外因者不言可知矣。彼外邪所湊。因正氣虛也。虛則正退而邪盛。故惡寒。邪　發熱。要之發熱者。原因正氣尚未虛極也。若　人則竟傷陰分。但惡寒不發熱矣。然後知兩相不足者。互為勝負。一于偏弱者。必專于偏勝也。

問曰。病有戰而汗出。因得解者。何也。荅曰。脉浮而緊。按之反芤。此為本虛。故當戰而汗出也。其人本虛。是以發戰。以脉浮。故當汗出而解也。

方註。邪雖還表而欲退。以陰寒所持。而人又本虛。故邪得以與正爭而戰也。然脉浮。即外向矣。故正卒勝。邪卒散。汗所以出。而病解也。此在太陽經者也。

問曰。病有不戰而汗出解者。何也。荅曰。若脉浮而數。按之不芤。此人本不虛。若欲自解。但汗出耳。不發戰也。

浮數爲陽邪外盛按之不芤則正氣不弱若欲自解則正勝汗出邪不復與正爭當不戰汗矣此亦在太陽經者也

問曰病有不戰而汗出者何也荅曰脉大而浮數故知不戰汗出而解也

浮數不芤已爲正勝今雖兼大似乎又屬陽明然總不見芤本仍不虛故不戰汗出而解此屬陽明經者

問曰病有不戰不汗出而解者何也荅曰其脉自微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液此陰陽自

和必自愈故不戰不汗出而解也

脉微此本虛之人也然不見浮緊大數等脉則邪氣已去此其虛以汗吐下傷之也若亡血者即內無津液也邪氣已退裡氣雖虛俟其陰陽一和必自愈故不但不戰併不汗出矣此屬少陽經者也下者在太陽時曾服五苓者須知之

問曰脉有陽結陰結者何以別之荅曰其脉浮而數能食不大便者此爲實名曰陽結也期十七日當劇其脉沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇

浮數陽脉也證屬于表不至不大便既不大便當不能食反能食者必其人胃氣強也然陽邪內結津液自耗至十七日當劇何也發于陽者七日愈邪至兩週之後陰津未復更踰三日則內實若益實而不能去胃氣雖強亦必大困矣沉遲陰脉也陰病必下利今反硬亦是胃氣有權也然陰邪內結陽氣退舍至十四日當劇何也發于陰者六日愈邪至兩週之候真陽不復更俟二日則寒凝者愈深而不能解胃氣

雖曰有權亦必大困矣苟不因胃氣之強則陽結者不能食陰結者必下利六七日間即見本證何至十七十四日而始劇耶善治者于陽結者先表後裡陰結者回陽退陰當不至于久而不愈也

問曰凡病欲知何時得何時愈荅曰假令夜半得病明日日中愈日中得病夜半愈何以言之日中得病夜半愈者以陽得陰則解也夜半得病明日日中愈者以陰得陽則解也

日中而病必以其人陽氣亢故行至正陽之時則益

一尤而成病矣。到夜半爲純陰之候。時令之陽既伏。吾
身之陰復旺。不可解乎。夜半得病者亦然。然此亦但
言其理耳。明乎此。卽可以悟用陰和陽。用陽和陰之
道。

問曰。脉病欲知愈未愈者。何以別之。答曰。寸口關上尺
中三處。大小浮沉遲數同等。雖寒熱不解者。此脉陰陽
爲和平。雖劇當愈。

三部同等。雖有邪不能害也。

問曰。上工望而知之。中工問而知之。下工脉而知之。願

聞其說。師曰。病家人來請云。病人苦發熱。身體疼。病人
自臥。師到診其脉。沉而遲者。知其差也。何以知之。表有
病者。脉當浮大。今脉反沉遲。故知愈也。

天眞無以身疼發熱爲苦。而復能自臥之理。察之于
脉。反復沉遲者何也。表証自顯浮大。今沉遲是反靜
也。然沉遲二字。亦須理會。使脉忽見陰證。又見臥安
知不傳入少陰乎。殊不知自臥與嗜臥大別。嗜臥者
極欲臥而究竟不能安寢。故曰嗜也。況沉遲不過與
浮大對言。而正虛邪退之象。意在言外。學者能于此

處體認。便天機活潑。似疑而愈信矣。

問曰。經說脉有三菽六菽重者。何謂也。師曰。脉者人以
指按之。如三菽之重者。肺氣也。如六菽之重者。心氣也。
如九菽之重者。脾氣也。如十二菽之重者。肝氣也。按之
至骨者。腎氣也。

難經曰。如三菽之重。與皮毛相得者。肺部也。如六菽
之重。與血脉相得者。心部也。如九菽之重。與肌肉相
得者。脾部也。如十二菽之重。與筋平者。肝部也。按之
至骨。指來疾者。腎部也。各隨所主之分。以候臟氣

問曰。傷寒三日。脉浮數而微。病人身涼和者。何也。答曰。
此爲欲解也。解以夜半。脉浮而解者。濈然汗出也。脉數
而解者。必能食也。脉微而解者。必大汗出也。

方証三日。遍三陽也。浮數。不傳陰也。微。邪氣衰也。夜
半陰盡陽生之時也。濈然和而汗出。貌能食。胃回也。
一大汗者。其人虛。虛則受邪。邪多。故大汗出也。
此條脉微。卽邪氣微。而正亦虛。不似上條之曾經汗
吐下後。已無邪留者比也。

問曰。翕奄沉。名曰滑。何謂也。師曰。沉爲純陰。翕爲正陽。

陰陽和合故令脉滑關尺自平陽明脉微沉食飲自可少陰脉微滑滑者緊之浮名也此爲陰實其人必股內汗出陰下濕也

翕起而盛動于上旋復叢聚而合也奄忽然殺也沉沒于下也純陰以其沒于下言也正陽以其盛于上言也和合言陰陽所集無偏勝也微滑水沉如石之滑陰實言邪在腎也水陰之脉出臍內廉上股內貫脊屬腎腎主水滑爲陽陽主熱陽陷入陰熱鬱而蒸發所以股內汗出而陰下濕也

問曰脉有災怪何謂也師曰假如人病脉得太陽與形證相應因爲作湯比還送湯如食頃病人乃大吐若下利腹中痛師曰我前來不見此證今乃變異是名災怪又問曰何緣作此吐利答曰或有舊時服藥今乃發作故名災怪耳

脉與證合作湯何異何至吐利腹痛耶此災怪之脉有舊服之藥發作耳觀病者當臨時詳問曾服何藥庶不爲他人冤誇不然且疑今用之藥反不應證矣

問曰曾爲人所難緊脉從何而來師曰假令亡汗若吐以肺裡寒故令脉緊也假令欬者坐飲冷水故令脉緊也假令下利以胃中虛冷故令脉緊也

仲景引此三段便可引伸無窮傷寒寒在表必浮緊其在裡爲內傷之緊可知也然外感與內傷雖不同而脉之緊則總因于寒也

問曰脉有相乘有縱有橫有逆有順何也師曰水行乘火金行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也

方註乘謂乘舟車之乘縱直也橫縱之對順從也逆

者順之反水能尅火而乘火金能尅木而乘木乘其所勝其事易直故曰縱火受制于水而反乘水木受制于金而反乘金侮所不勝其事不直故曰橫水生于金而反乘金火生于木而反乘木子來犯母其勢悖故曰逆金能生水而乘水木能生火而乘火母之及子其勢從故曰順也蓋脉具五行刑生制化之義乃五藏六府生死之樞機脉之大要也而其所以爲斯道之根源可見矣

問曰何以知乘府何以知乘藏師曰諸陽浮數爲乘府

諸陰遲澁為乘藏也。

浮數陽也以陽部而見陽脈故知乘府也遲澁陰也

以陰部而見陰脈故知乘藏也

問曰脈有殘賊何謂也師曰脈有弦緊浮滑沉濇此六者名曰殘賊能為諸脈作病也

浮滑陽盛也沉濇弦緊陰盛也若見于各部則皆能為病端所謂邪不空見也

按外傷于風必浮傷于寒必緊傷于暑則滑傷于濕必濇至傷于陰則沉傷于陽則弦耳

問曰人病恐怖者其脈何狀師曰脈形如循絲累累然其面白脫色也

經謂血氣為人之神又曰血奪者色夭然不澤其脈空虛以心受恐佈其神氣不伸則血脈隱伏故脈氣內弱而面色外脫耳

問曰人不飲其脈何類師曰脈自濇唇口乾燥也

濇陰脈也陰不足主亡津液所以乾燥然濇見者固主陰虛而陽亦未嘗不虛故雖乾燥而不飲耳

問曰東方肝脈其形何似師曰肝者木也名厥陰其脈

微弦濡弱而長是肝脈也肝病自得濡弱者愈也

脈以有胃氣為吉微微之弦有胃氣之謂也春脈者肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來爽弱輕虛而滑端直以長故曰弦蓋肝主筋故其脈如此

假令得純弦脈者死何以知之以其脈如弦直是肝藏傷故知死也

中外急如循刀刃責責然如按琴瑟弦如新張弓弦

南方心脈其形何似師曰心者火也名少陰其脈洪大而長是心脈也心病自得洪大者愈也

心主血脈其王在夏故其脈洪大而長應萬物盛長之象也然素難皆言心脈鉤此言洪言性情此言體勢

假令脈來微去大故名反病在裏也脈來頭小本大者故名覆病在表也上微頭小者則汗出下微本大者則為關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死

心脈本洪大今來微則舉之無力去大則按之有餘與本脈相異故曰反因其沉取而大知病為在裏脈初小則為正虛續大則為邪復故曰覆因其大非有力知病為在表若浮取之微而所來復小是表中氣

虛則汗出也若沉取之微而後來自大則是裡實來
實而關格不通也不得尿者氣化不下行也頭汗者
陽氣欲上奪也故曰無汗可治有汗者死
西方肺脈其形何似師曰肺者金也名太陰其脈毛浮
也肺病自得此脈若得緩遲者皆愈若得數者則劇何
以知之數者南方火火尅西方金法當癰腫為難治也
成註輕虛浮曰毛肺之平脈也緩遲者脾之脈脾為
肺之母以子母相生故云皆愈數者心之脈火尅金
為鬼賊相刑故劇肺主皮毛數則為熱熱客皮膚留

而不去則為瘡瘍經曰脈數不時則生惡瘡
問曰二月得毛浮脈何以處言至秋當死師曰二月之
時脈當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝
脈屬木應濡弱反得毛浮者是肺脈也肺屬金金來尅
木故知至秋死他皆倣此
當春時而見秋脈為金氣乘木木氣不能發榮無容
生之意秋金旺肝氣絕矣不死何待
立夏得洪大脈是其本位其人病身體苦疼重者須發
其汗若明日不疼不重者不須發汗若汗濈濈自出者

明日便解矣何以言之立夏得洪大脈是其時脈故使
然也四時倣此
苦疼重或濕或風傷其體也須以辛凉小汗自應藥
而愈三時各有應時之脈為病各異而易治則同
寸口脈浮為在表沉為在裡數為在府遲為在藏假令
脈遲此為在藏也
此獨申言假令脈遲者正是不論何部并不論已病
未病一見遲脈便知藏寒之證病在藏則不易治
寸口諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊為寒諸乘寒

者則為厥鬱冒不仁以胃無穀氣脾澀不通口急不能
言戰而慄也
微濡弱緊皆曰諸者謂兼他脈而言也諸乘寒者乃
其人正氣大虛陰陽部位俱為寒乘則陽氣為之遏
抑無從宣發致成厥冷昏昧而知識不清發並而肢
體不用者豈非因胃無穀氣遂使脾氣不通于上下
乎口急不能言正以脾藏血少也戰而慄者又以胃
陽不布也乘寒之患不亦危乎
寸口脈弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞

酸食卒不下氣填于膈上也

弱而緩知有積蓄痰飲留滯于中故噫酸而氣填也

寸口脉微而濇微者衛氣不行濇者營氣不逮營衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁營氣不足則煩疼口難言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢吞中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲

脉既微濇則營衛俱虛不復相輔而行則三焦失其仰賴氣血不能流行惟痺痛不仁矣何也營不足則

血不養其筋節心不生其血脉脾不得其血助也衛不足則陽不外護而惡寒氣不內聚而數欠以欠主腎氣虛故也營衛既虛膈上上焦之氣不至則物不傳化胃中中焦之氣不至無以腐水穀膀胱上口下焦之氣不旺無以主氣化故惟有善噫吞酸不消穀引食遺溲矣經曰上焦如霧中焦如漚下焦如瀆此有其氣而無其形者也無形之氣不歸則有形之物不化不化則營衛終無所生然則其始也因營衛不足無以仰于三焦其既也三焦不歸復無以養夫營衛明乎此者可以知治標治本正治從治之法矣

寸口脉浮而大浮爲虛大爲實在尺爲關在寸爲格關則不得小便格則吐逆

浮大倍常則正虛卽爲邪實尺以候陰不得小便者陰閉于下則內者不得出也吐逆者陽拒于上則外者不得入也關閉也格拒也

寸口脉浮大而醫反下之此爲大逆浮則無血大則爲寒寒氣相搏則爲腸鳴醫乃不知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人卽䭇

浮大之脉邪在表也當發其汗若反下之是攻其正氣邪氣得以深入故爲大逆浮則下後無血也大則寒邪獨在也寒邪因裏虛入而相搏乃爲腸鳴醫以脉大爲熱飲以冷水水寒相搏使中焦之氣壅滯故令䭇也

寸口脉弱而遲弱者衛氣微遲者營中寒營爲血血寒則發熱衛爲氣氣微者心內饑饑而虛滿不能食也

寒之爲言虛也虛寒發熱者血氣之在人身猶木火之在天地木乾則火熾也饑而虛滿者衛陽衰微不

能消穀也然雖曰陰陽俱虛其實是眞陽虛惟眞陽
虛故曰血寒何者血固附氣而行者也
寸口脈微而濇微者衛氣衰濇者營氣不足衛氣衰面
色黃營氣不足面色青營爲根衛爲葉營衛俱微則根
葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫也
血榮于人身之內猶根本也氣衛于人身之外猶枝
葉也陽氣既衰故寒慄陰火上乘故欬吐腥沫也
寸口脈微而緩微者衛氣踈踈則其膚空緩者胃氣實
實則穀消而水化穀入于胃脈道乃行水入于經其血

乃成營盛則其膚必踈三焦絕經名曰血崩
陰隨陽運陽生陰長氣既衰矣而血之盛者獨何爲
乎夫寸口陽部也脈微而緩微爲亡陽知衛踈而不
能溫分肉腠理也緩爲胃脈脈緩則胃無病雖能消
穀化水徒養其血于筋脈而營氣偏勝已不能附氣
又何能流行肌肉周輸上下營無所附勢必下脫矣
寸口脈微尺脈緊其人虛損多汗知陰常在絕不見陽
也
寸爲陽微爲虛陽虛則衛不固所以多汗汗多亡陽

故曰絕不見陽也尺爲陰緊爲寒陰傷于寒則凝以
由陰而病故曰知陰常在也
寸口脈陰陽俱緊者法當清邪中于上焦濁邪中于下
焦清邪中上名曰潔也濁邪居下名曰渾也陰中于邪
必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中于陰也陽中
于邪必發熱頭痛項强頸攣腰痛脛酸所謂陽中霧
露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣爲慄足膝逆冷
便溺妄出表氣微虛裏氣微急三焦相溷內外不通上
焦怫鬱藏氣相熏口爛食斷也中焦不治胃氣上衝脾

氣不轉胃中爲濁營衛不通血凝不流若衛氣前通者
小便赤黃與熱相搏因熱作使遊于經絡出入藏府熱
氣所過則爲癰膿若陰氣前通者陽氣厥微陰無所使
客氣內入嚏而出之聲嗢咽塞寒厥相逐爲熱所擁血
凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦
不闔清便下重令便數難臍築湫痛命將難全
清指風濁指寒曰潔曰渾以天地之偏氣言也陰中
于邪已下至濁邪中上一節是釋上文陰即下焦陽
即上焦也陰氣爲慄已下至血凝不流是言證若徵

氣前通巳下。言變意膿之故。若陰氣前通巳下。言變
膿血利之故。衛氣即陽氣。營氣亦陰氣。乃承上營衛
不通而言。而清濁之所以爲病在其中矣。陰陽俱厥
巳下。言藏所于裡而加重也。然以水藏言也。
趺陽脉浮。浮則爲虛。浮虛相搏。故令氣饐。言胃氣虛竭
也。脉滑則爲噦。此爲醫咎。責虛取實。守空迫血。脉浮鼻
中燥者。必衄也。
趺陽在足跗上骨間動脉處。去陷谷三寸。主脾胃也。
彼汗下而胃氣虛寒。則爲饐。寒飲上逆。則爲噦。故一

爲浮。一爲滑。皆責虛取實之過。然則爲饐爲噦。正氣
已衰于內。故言胃氣虛竭。虛則氣虛。竭則津竭也。此
證之變爲陰寒者也。若邪未入于裡。因津液耗而益
熾于經者。則爲衄也。此證之仍屬于陽者也。
趺陽脉微而緊。緊則爲寒。微則爲虛。微緊相搏。則爲短
氣。
寸口爲脉之大會。五臟六腑之所終始。趺陽主脾胃。
吉凶生死之樞機係焉。二部爲脉道之切要也。微則
衛氣衰矣。緊則中氣餒矣。內外俱虛。則氣短矣。

趺陽脉緊而浮。浮爲氣。緊爲寒。浮爲腹滿。緊爲絞痛。浮
緊相搏。腸鳴而轉。轉即氣動。膈氣乃下。少陰脉不出。其
陰腫大而虛也。
胃氣虛則腹滿。脾氣寒則絞痛。虛寒兩持。腸鳴而轉。
則中虛不能健運。而三焦元氣有降無升。遂使少陰
之脉內伏。明是真陽絕少。無以生土。土氣不王。無以
制水。其人之陰。必腫大而虛。蓋言火虛也。
趺陽脉浮而濇。少陰脉如經也。其病在脾。法當下利。何
以知之。若脉浮大者。氣實血虛也。今趺陽脉浮而濇。故

知脾氣不足。胃氣虛也。以少陰脉弦而浮纔見。此爲調
脉。故稱如經也。若反滑而數者。故知當尿膿也。
少陰亦能下利。今責之脾者。于何知之。若浮而大。當
有外邪襲入之慮。今浮濇則氣血兩虛。氣屬胃。血歸
脾也。蓋真陽既衰。水穀不爲蒸腐。安得不下利乎。以
少陰脉雖弦而浮。取之即見。則弦爲木脉。浮爲肺脉。
一爲子。一爲母。兼見無傷。曰調脉也。然亦有脾胃兩
虛。而腎全無恙者。乃知如經者。雖失本來面目。而非
尅賊難復之道也。假使少陰不弦浮。而見滑數。則是

外邪內乘必便膿血其利又爲少陰實利而非脾胃虛利矣明乎此不但脾家之利如朗月即少陰之利亦如雪寶矣

趺陽脉滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊強痛還自傷以手把刄坐作瘡也

滑緊而分胃與脾者必輕取滑多于緊重取緊多于滑也以府氣有形痰飲結聚而藏氣窒塞不爲健運陰陽不和搏擊受傷痛如刀割曰自傷明爲內傷也

趺陽脉遲而緩胃氣如經也趺陽脉浮而數浮則傷胃

數則動脾此非本病醫特下之所爲也營衛內陷其數先微脉反但浮其人必大便硬氣噫而除何以知之本以數脉動脾其數先微故知脾氣不治大便硬氣噫而除今脉反浮其數改微邪氣獨留心中則饑邪熱不殺穀潮熱發渴數脉當遲緩脉因前後度數如法病者則饑數脉不時則生惡瘡也

胃爲陽屬氣故陽虛者脉浮脾爲陰主血故陰虛者脉數浮且數者醫下之過也下多亡陰脾先微胃仍浮是脾氣大衰不爲胃行其津液此便硬噫氣之所由來也故重言脉反浮邪在胃也數改微正又衰也夫邪熱在內則饑邪熱不殺穀則饑而不能食甚見潮熱而渴病至此設不復下何能愈乎始先之動脾而脉數者再一下之而仍歸遲緩遲緩則愈矣脉前後度數如法者謂以此推測病情不復煩也假如病者胸中饑脉有時數有時不數則熱邪內蓄而不散必致血凝而成惡瘡矣

趺陽脉浮而芤浮者衛氣衰芤者營氣傷其身體瘦肌肉甲錯浮芤相搏宗氣衰微四屬斷絕

浮爲氣虛故曰衛氣衰芤爲失血故曰營氣傷身體瘦者衛衰而形損也肌肉甲錯者營傷而枯折也宗氣三焦隧氣之一也經曰宗氣積于胸中出于喉嚨以貫心肺而行呼吸是也四屬皮肉肌髓也蓋三焦乃氣之道路衛衰營傷所以宗氣衰微四屬斷絕也

趺陽脉伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不能入名曰關格

此關格之獨見于趺陽者以病專在脾胃故也故伏則胃氣濡澁則脾氣寒邪留于中拒格于上矣

趺陽脈不出脾不上下身冷膚硬

脾胃爲營衛之根脾能上下則水穀磨消營衛之氣得以行脾氣虛衰不能上下則營衛之氣不得通于外故身冷而衛氣不溫膚硬而營血不潤也

趺陽脈沉而數沉爲實數消穀緊者病難治

沉數爲熱實于内尚能消穀脾雖病而氣猶强故一去其熱則數退而沉自起矣若沉而兼緊則裡氣虛寒不能化穀豈易治耶

趺陽脈大而緊者當即下利爲難治

大虛緊寒經云下利脈大者爲未止也況兼緊乎

少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此爲尸厥當刺期門巨闕

少陰脈何爲不至其眞陽微則不能鼓其脈于外眞陰少則不能行其營于中而厥氣得以乘之也厥氣上奔壅于胸膈宗氣反積而結血于心下升降呼吸失其常度矣又榮蒸者泌津液注于脈化而爲血以營四末者也今因厥氣太甚則宗氣已不爲周行血亦無所附而流通矣然則宗氣上絕而與在下之陽不相承接徒使陽遏于陰股之間在心之血上結而與在下之陰不相聯續惟搏動于所遏之陽遂令陰陽不和上下不貫安望身之柔和耶則其不仁者有爲尸厥而已矣若不刺期門以行心下之血不刺巨闕以通胸中宗氣厥氣何由退合營衛何由得復乎

少陰脈弱而濇弱者微煩濇者厥逆

少陰之脈弱濇兼見則陽虛而木鬱矣陽虛何以反微煩惟陽虛則外邪之入轉深于裡不能無煩也木鬱何以反厥逆惟木鬱則陰陽之氣不相順接不能不厥也然弱似無陽濇似無陰少陰藏中陰陽本合故亦互言以見相因之道耳

師曰脈肥人責浮瘦人責沉肥人當沉今反浮瘦人當浮今反沉故責之

肥人當沉者肌膚厚其脈深也故求其病于浮瘦人當浮者肌膚薄其脈淺也故求其病于沉

師曰脈病人不病名曰行尸以無王氣卒倒眩仆不識人者短命死人病脈不病名曰内虛以無穀神雖困無

芇

形體之中覺見憔悴精神昏憒食不忻美而脉得四時之從無過不及之偏是人病脉不病也形體無異而脉息在大在小或至或損弦緊浮滑沉濇不一殘賊冲和之氣是脉息不與形相應乃脉病人不病也經曰形氣有餘脉氣不足者死行尸之謂也又曰人受氣於穀穀入于胃乃傳于五藏六府府藏皆受于氣然則內經以無穀神者穀氣弗充之謂也

師曰呼吸者脉之頭也

方註呼者氣之出脉之來也吸者氣之入脉之去也脉隨氣之出入而來去名狀雖多呼吸則其源頭也初持脉來疾去遲此出疾入遲名曰內虛外實也初持脉來遲去疾此出遲入疾名曰內實外虛也

劉氏曰來者自骨肉之分而出于皮膚之際氣之升而上也去者自皮膚之際而還于骨肉之分氣之降而下也出呼而來也入吸而去也經曰來者爲陽去者爲陰內虛外實者陰不及陽太過也內實外虛者陰太過而陽不及也然來去出入者脉之大關鍵也內外虛實者脉之大綱領也知內外之陰陽而明其孰爲虛孰爲實者診家之切要下手之急務也

師曰病人脉微而濇者此爲醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裡胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脉遲濇故知亡血也

陰陽之所恃以爲常者津液也汗多則陽氣外亡而所存者皆陰氣故遇盛陽之月其人已無陽氣在內又何以達之于表更値時令陰伏之際是益增其陰不至著複衣而不止耳下多亡陰者亦然經曰精者穀氣也穀氣入而化精關係非在于胃耶故一則曰胃中虛冷一則曰胃中煩熱知所傷者在胃爲寒爲熱形雖在外其實內生也故陰脉遲濇知其亡血可見血亡則陽氣無偶然則爲汗爲下蓋可忽乎哉

師持脉。病人欠者。無病也。脉之呻者病也。言遲者風也。搖頭言者。裏痛也。行遲者表強也。坐而伏者。短氣也。坐而下一脚者。腰痛也。裏實護腹如懷卵物者。心痛也。

陽引而上。陰引而下。陰陽相引故欠。陰陽不相引。則病。陰陽相引則和。是欠者無病也。欠張口氣悟也。呻爲呻吟。身有所苦也。風客于中。則經絡急。舌強難運用也。裏有病。欲言則頭爲之戰。搖。表強者。由筋絡引急。而行步不利也。短氣者。裏不和也。故坐而喜伏。內經云腰者身之大關節也。關節不利。故坐不能正。下

一脚以緩痛也。心痛則不能伸仰。護腹以按其痛也。

師曰。病家人來請云。病人發熱煩極。明日師到。病人向壁臥。此熱已去也。設令脉不和。處言已愈。

脉不和。言雖未至平靜。亦無躁疾也。

傷寒脉。陰陽俱緊。惡寒發熱。則脉欲厥。厥者。脉初來大。漸漸小。更來漸漸大。是其候也。如此者惡寒。甚者翕翕汗出。喉中痛。熱多者。目赤脉多。睛不慧。醫復發之。咽中則傷。若復下之。則兩目閉。寒多者。便清穀。熱多者。便膿血。若熏之。則身發黃。若熨之。則咽燥。若小便利者可救之。小便難者爲危殆。

初來大。謂浮取則緊而大。按之緊而漸小。久之則仍緊而漸大。知其人正氣大虛。內外皆邪之候。然使風甚于熱。必表虛而汗出。熱多于寒。必經熱而目中脉赤。多睛爲之不慧。倘醫用正汗藥發汗。必至大耗其液。則咽中傷。若下之。必至陽邪下陷。則兩目閉而內寒者。便清穀。熱甚者。便膿血也。若用火熏其外。則兩熱合而發黃。或熨其體。則火復刼而咽燥。必小便利。庶爲津液未竭。尚可救。否則危也。然則汗既不可。下

又不能。火刼則益非其治。豈竟無法以處之乎。聖人言此。明示以治外不可遺內。治內不可遺外。未悞以前。有不可妄治之戒。既悞已後。有隨證各現之情。總是正虛邪實。陰陽錯雜者。不可希于傷寒正法也。

傷寒欬逆上氣。其脉散者死。謂其形損故也。

既傷于表矣。又欬逆上氣。則熱邪內入而不外出。上乘而不下。緩已爲危候。兼之脉散。則神氣絕離矣。

傷寒發熱。口中勃勃氣出。頭痛目黃。衂不可制。貪水者。必嘔。惡水者厥。若下之。咽中生瘡。假令手足溫者。必下

重便膿血頭痛目黃者若下之則兩目閉食水者若下之其脈必厥其聲嚶咽喉塞若發汗則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩躁脈數實不大便六七日後必便血若發汗則小便自利也

此條仲景不先言脈者正因其證各殊脈非一概故于後補出脈見數實者不大便六七日之久熱盛于裏必至便血若不察其脈而復汗之則津液愈出血爲凝泣必至小便利而爲蓄血矣

諸脈浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處飲食如常者畜積有膿也

脈浮且數因氣血凝泣發爲癰膿以癰疽之發亦必惡寒發熱而非外邪入裏之候也

陽脈浮大而濡陰脈浮大而濡陰脈與陽脈同等者名曰緩也

曰浮大謂舉之也曰濡謂按之也合而言之止形容得一緩字耳緩者和緩有情不疾不徐之貌

脈浮而大浮爲風虛大爲氣强風氣相摶必成隱疹身體爲痒痒者名泄風久久爲痂癩

泄風之狀多汗汗出泄衣上口中乾上漬其風不能勞事身體盡痛則寒濇亦也

風襲于表而表虛熱鬱于裏而氣强兩將不散必成隱疹而爲痒此因汗欲外泄而不得泄風當解散而無由解故久而成癩風耳

脈浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱者差遲遲爲無陽不能作汗其身必痒也

眞陽久虛者脈必遲外邪襲入者脈必浮惟邪入于

肌表之間而陽氣爲之遏抑故面熱赤如戰惕至六七日之久則經週已盡正氣應復必汗出而解若至此期乃反發熱則是本因素虛久而彌甚知其差遲也蓋遲爲無陽也邪非汗不出汗非陽不作其在無曰以其不能得小汗出故其身必痒

脈浮而滑浮爲陽滑爲實陽實相摶其脈數疾衛氣失度浮滑之脈數疾發熱汗出者此爲不治

邪入爲浮邪實爲滑浮滑相兼勢必數疾何也陽邪既實下表不至熱入于裏不止也熱入則津液內耗

而衛氣之行。益失其常度矣。然則表御藏護營氣外
越。正氣日衰。安足以供方盛之邪哉。故爲不治也。
脉浮而數。浮爲風。數爲虛。風爲熱。虛爲寒。風虛相搏。則
灑淅惡寒也。
此緊出惡寒之所以然。
假令病人云腹內卒痛。病人自坐。師到脉之。浮而大者。
知其差也。何以知之。若裡有病者。脉當沉而細。今脉浮
大。故知愈。
浮大屬陽。故知裡邪已散。

脉浮而大。浮爲氣實。大爲血虛。血虛爲無陰。孤陽獨下
陰部者。小便當赤而難。胞中當虛。今反小便利。而大汗
出。法應衛家當微。今反更實。津液四射。營竭血盡。乾煩
而不得眠。血薄肉消。而成暴液。醫復以毒藥攻其胃。此
爲重虛。客陽去有期。必下如汚埿而死。
衛爲陽。營爲陰。衛氣強實。陰血虛弱。陽乘陰虛。下至
陰部。陽爲熱。則消津液。當小便赤而難。今反小便利。
而大汗出者。陰氣內弱也。經曰。陰弱者。汗自出。是以
衛家不微而反更實。營竭血盡。乾煩而不眠。血薄則
肉消而成暴液者。津液四射也。醫反下之。又虛其裡。
是爲重虛。孤陽因下而又脫去。氣血皆竭。胃氣內盡。
必下如汚埿而死也。
脉浮而緊者。名曰弦也。弦者狀如弓弦。按之不移也。脉
緊者。如轉索無常也。
此明弦緊之辨。按之不移。言如弦之張于弓。一定而
不可動移也。轉索無常。言左右旋轉而不可拘也。
脉弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。寒
虛相搏。此名爲革。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。

方註寒言陽氣減損而不足。芤言陰血衰竭而空虛。
革言革易常度也。婦人陰血充足而能化。則得坤厚
之常。半產漏下。則不足以言坤之資生矣。男子陽精
充盛而能施。則得乾健之常。亡血失精。則不足以言
乾之資始矣。天地之大德曰生。男不足以言資始。女
不足以言資生。則人道大壞。故曰革也。
脉陰陽俱緊者。口中氣出。唇口乾燥。踡臥足冷。鼻中涕
出。舌上胎滑。勿妄治也。到七日已來。其人微發熱。手足
溫者。此爲欲解。或到八日已上。反大發熱者。此爲難治。

設使惡寒者。必欲嘔也。腹內痛者。必欲利也。

微發熱邪退也。大發熱邪勝也。惡寒表在也。腹內痛入陰也。

脉陰陽俱緊者。陰寒極矣。即口中氣出。及唇口乾燥又錯由中發出熱邪。而踡臥足冷。涕出胎滑。總是陰陽錯雜之邪。不可輕藥。至七日而微發熱。手足温。論爲正氣將復。邪因解散之候。設至八日以來。又大熱者。則其熱正因內外邪合。熱盛正虛。知無已時也。假令雖熱而惡寒。知必嘔。則其邪尚在三陽。若腹內痛

則其邪已入三陰矣。總之三焦相混。不可定擬。故始終難治。至此乃有分明矣。

脉陰陽俱緊。至于吐利。其脉獨不解。緊去人安。此爲欲解。若脉遲。至六七日不欲食。此爲晚發。水停故也。爲未解。食自可者。爲欲散。

陰陽俱緊。至于吐利。因其邪盛于內外。故其證見于上下。解與未解。實難決于吐利之時。自可分于吐利之後也。何也。由脉緊而至于吐利。自由吐利而去緊脉也。緊去則寒散。寒散而陽復。則可以解。如吐利之後。緊雖去而脉變遲。又是因有所積而未易散。遂至六七日之久。尚不能食。知爲水飲停蓄。爲晚發。證然必水飲既盡。則食漸可者。爲正氣漸復。故知欲解也。

脉盛身寒。得之傷寒。脉虛身熱。得之傷暑。

傷寒何言脉盛。以營血受病。是屬有形。故以浮緊爲盛者。對虛而言也。若暑之所傷者氣也。身必熱。所傷者非有形。故脉虛。每見世俗不知虛實。輒用風藥汗之。遂致至死不救。悲夫。

病六七日。手足三部脉皆至。大煩而口噤不能言。其人

燥擾者。必欲解也。

六七日總陰陽而言也。蓋已爲過經應解之期。而三部脉陰陽大小同等。則知病邪將去。正氣將復矣。乃忽煩且躁。至口噤不能言者。知作戰汗解也。設非皆至之脉。則又爲內入躁擾之候。不言可知。

若脉和。其人大煩。目重。瞼內際黃者。此爲欲解也。

目重濕熱之氣。蒸陽明也。若脉和而瞼內際黃。則中土之色。已顯于外。其人煩者。正爲解而煩也。如上條但脉之而必其解。此條并望色而知其解也。

陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也

搏猶聚也陰陽相搏以二氣言陽動陰動以部位言陽動則陰隨故汗出陰動則陽應故發熱

陽指邪氣陰指寒飲也兩邪相聚不爲宣越因見動脉故見于陽部是邪猶在表衛不外固也見于陰部是邪陷于裡但生外熱也此爲外因也若夫形冷惡寒則又三焦俱病是陰陽之氣內結此爲內因也

若數脉見于關上上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名

曰動也

至數脉見于關上厥厥動搖旋轉如豆正是相搏之處故陰陽相搏言其理也汗出發熱或形冷惡寒言其證也上下無頭尾如豆大動搖言其狀也然曰陽動曰陰動曰關上仲景明明示人止見一部不待謂脉之屬于實者或兼見于三部也

脉來緩時一止復來者名曰結脉來數時一止復來者名曰促脉陽盛則促陰盛則結此皆病脉

緩者遲於平而駃于遲也舒徐之謂促催速也與短促不同陽行健故盛則促陰行鈍故盛則結病脉者言結促雖陰陽之極猶爲可治之意雖然退則吉進則凶矣

按緩與數皆表證也而中間俱有一止其故何耶緩爲陰脉數爲陽脉因其人內有停積痰飲其氣自內達外不能宣越因見茲脉也經云陽盛陰盛者正外邪挾積而愈盛也常見不感外邪而亦得此脉又是內積滯而爲之阻也

陽脉浮陰脉弱者則血虛血虛則筋急也

陰虛之人尺脉未有不弱而腎爲一身津液之源也腎虛血必虛血虛則無以養其筋脉獨言急者若聯續之際既無力量不能展舒也然尤妙在陽脉浮字天下豈有陰脉既衰而寸脉獨旺者乎故言浮者陽脉如故而陰氣不能鼓其脉于外雖無邪而亦浮也彼則邪襲于陽勢不與陰和此即弱在于陰力不與陽合也

其脉沉者營氣微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也營氣微者加燒針則血流不行更發熱而躁煩也

沉以候裡營行脉中故衰微可知浮以候表衛行脉
外汗出如流珠則表不固故衰憊可診言營本衰微
則陰虛而有熱加以燒鍼則反助陽而損陰故血遡
於流而不能循環陽得加助則益作熱而煩悗躁擾
也
脉藹藹如車蓋者名曰陽結也脉累累如循長竿者名
曰陰結也
藹藹團聚貌如車蓋言浮旋于上累累聯絡貌云如
循長竿言沉直于下也

脉瞥瞥如羹上肥者陽氣微也脉縈縈如蜘蛛絲者陽
氣衰也脉綿綿如瀉漆之絕者亡其血也
瞥過目暫見也羹上肥言輕浮如若有若無也縈縈
猶繞繞也蛛絲言柔弱而極細也綿綿者連綿而輭
也如瀉漆之絕者前大而後細也
脉按之來緩時一止復來者名曰結又脉來動而中止
更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動而中止
不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者必難治
結爲陰脉陰必沉取而後見故曰按也緩而一止固
名曰結又動而中止亦名曰結者不可不分也何云
動即厭厭動搖者是也厭厭動搖非小數乎既見動
脉中有一止而更來小數雖後之還者復動不得即
以動名之也亦名曰結此陰脉也若中止而不能自
還則是陽氣衰微本部之氣垂絕他臟之氣代之故
名曰代傷寒心悸脉代炙甘草湯一法是難治之症
若雜病見之則必死也
假令下利寸口關上尺中悉不見脉然尺中時一小見
脉再舉頭者腎氣也若見損脉來至爲難治

上中下三部脉俱不至而尺中或一小見而再舉頭
是爲腎氣尚在利雖劇而腎氣不絕猶爲可治若反
是者則爲損脉根本已離真陽已散矣
師曰寸脉下不至關爲陽絕尺脉上不至關爲陰絕此
皆不治決死也若計其餘命死生之期期以月節尅之
也
方註寸爲陽陽生于尺而動于寸故下不至關爲陽
絕尺爲陰陰生于寸而動于尺故上不至關爲陰絕
言生息斷絕也月節尅之與二月得毛浮脉至秋死

同推。

脉浮而洪，身汗如油，喘而不休，水漿不下，形體不仁，乍靜乍亂，此爲命絶也。

此仲景特揭絶證以示人，下遂逐臟分言也。夫人至命絶，則正氣已虛，所存者皆邪矣。浮洪之脉，邪方熾也。身汗如油，喘而不休，是陽氣已脫，爲肺金欒盡之徵。水漿不下，形體不仁，乍靜乍亂，此胃氣已盡，營衛不行于內外，神氣將散于頃刻矣。爾時以方熾之邪，即使正氣未離，尚有不供之慮，況乎正氣已去，惡狀

並存，猶與其生，則邪因何而出，正從何而復哉。浮洪雖非死脉，然合症以言，知其爲命絶也。

脉濡而弱，弱反在關，濡反在巔，弦反在上，微反在下。弦爲陽運，微爲陰寒，上實下虛，意欲得溫。微弦爲虛，虛者不可下也。

虛家下之，是謂虛虛，豈有意欲得溫者，而反與寒下之藥乎。

微則爲逆，欬則吐涎，下之則欬止而利因不休，利不休，則胸中如虫齧，粥入則出，小便不利，兩脇拘急，喘息爲難，頸背相引，臂則不仁，極寒反汗出，身冷如冰，眼睛不慧，語言不休，而穀氣多入，此爲除中，口雖欲言，舌不得前。

正虛即邪入，故上實而肺受傷，欬多痰飲。設不知治而下之，則上之實邪下陷，雖欬止而利應不休，下脫之勢已成，中州之元盡削，必腹痛吐逆，膀胱化塞，肝木不榮，三焦之路已傷，筋節之間失養，甚則衛虛極而愈寒愈汗，陽盡去而體冷如冰，陰脫目盲，陽脫神亂，中氣敗極，不得已而求助于食，非能引也。及至除

中，則前之言語無休者，今則欲言而舌已不前矣。嗟乎，悞下之害，一至此歟。

脉濡而弱，弱反在關，濡反在巔，浮反在上，數反在下。浮爲陽虛，數爲無血，浮爲虛，數爲熱，浮爲虛，自汗出而惡寒，數爲痛，振寒而慄。微弱在關，胸下爲急，喘汗而不得呼吸，呼吸之中，痛在于脇，振寒相搏，形如瘧狀。醫反下之，故令脉數發熱，狂走見鬼，心下爲痞，小便淋漓，小腹甚硬，小便則尿血也。

首三句與上條同。上條弦反在上，弦則爲陰，陰者寒

也。故曰微反在下。此係浮反在上。浮則爲陽。陽者風
也。故曰數反在下。蓋兩舉傷寒中風之本虛者。釋其
變以曲致丁寧之意。

數爲熱矣。何云無血耶。惟尺脉自數。則陰部先虧。所
謂陰虛生內熱是也。浮則陽虛不爲衛外。必汗出惡
寒。陰虛不溫養藏府。必至痛而灑然毛悚。故曰寒慄。
兼之微弱見于關部。則胃家之陽氣不布。故胸下爲
急。內外合邪。喘汗呼吸。非復常度。痛引于脇。振寒如
瘧。此陰陽俱虛。而外邪轉熾也。故下之則熱邪內陷。

脉數者益其數。而身熱者益其熱已。故使熱癃于胃
府。則發狂妄見。心下痞硬。在所必至。盛于膀胱。不至
淋瀝腹硬。便而尿血不已也。蓋尺虛者早禁下。況數
者乎。

又未知何藏陰陽前絕。若陽氣前絕。陰氣後竭者。其人
死身色必青。陰氣前絕。陽氣後竭者。其人死身色必赤。
腋下溫。心下熱也。

藏有勝負。絕有遲速。大率可見矣。腋左右肘脇間也。

又未知何藏先受其災。若汗出髮潤。喘而不休者。此爲
肺先絕也。

病深必入藏。藏損必相傳。未知何藏先受災也。夫人
之一身氣爲主。氣之所遡。肺爲司。假如喘且不休。無
復呼吸之正。衛外脫則汗出。陽上脫則髮潤。非肺絕
之先徵乎。

陽反獨留。形體如煙熏。直視搖頭者。此心絕也。

煙熏。火欲燼而昏暗先形也。直視者。少陰之脉。其支
者從心系上俠咽系目也。搖頭者。頭爲諸陽之會。陰
去則陽無所依附。故不寧也。

脣吻反青。四肢漐習者。此爲肝絕也。

口脣邊曰吻。肝之脉。其支者從目系下頰裏環口內。
青。肝之色也。漐。汗出貌。習。手足顫搖。奮振而不已。蓋
肝屬木而主風。脾屬土而主四肢。土受木賊。木欲折
而風不息。土受傷而欲崩壞也。

環口黧黑。柔汗發黃者。此爲脾絕也。

環口俱屬脾候。何以反見水色。蓋中州已敗。不勝乘
之。是一身失職而泛濫。無所不至矣。

溲便遺失。狂言。目反直視者。此爲腎絕也。

腎司開闔廢則二便皆無禁約也狂言者是失志矣
腎主骨骨之精爲瞳子目反直視者骨之精不上榮
于瞳子瞳子肯而不能轉也
脉微而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦
爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛不可
發汗發汗則寒慄不能自還
濡弱之脉徧言正虛也弱在關則陽氣虛于內濡在
巔則陽氣虛于表况可弦復上見于寸微復下見于
尺乎弦邪上逆則爲風寒表襲以陰虛之人受之未

有不衰滅者也惟得溫疾正氣稍勝而邪可出不知
者設復汗以亡其陽則勢必寒慄而不自復已
欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中饑煩晬
時而發其形似瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發汗蜷而
苦滿腹中復堅
肺主氣亡陽則肺益寒而爲欬吐沫咽乾膀胱氣四
心若懸懸皆繇上實下虛之象晬時而發則有似寒
瘧而不瘥皆見純陰無陽之象設因欬而更汗是一
誤再誤必至踡卧而胸中苦滿腹中堅硬更有何陽

以宣布其中下之液也哉此始終誤汗之所致也
脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微
則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩
濇則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠
微見陽部爲無陽濇見尺部爲無血陽微無以固外
邪易入汗自出反躁煩者則是正虛不足以禦邪也
無血無以根陽且與氣不承接故厥而且寒設復汗
之陽之所存無幾而更虛其虛則煩去而躁益甚正
見血之所在無陽以統之也躁屬陰也不得眠者言

躁無止時也
脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微
則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩
濇則無血厥而且寒陽微不可下下之則心下痞硬
經云下爲亡陰嘗言無血不可下矣乃仍言陽微者
知陽氣虛則邪氣盛下之則外邪易入而陰亦隨之
以傷故此之心下痞硬勢之痞亦則益殆也
脉濡而緊濡則胃氣微緊則營中寒陽微衛中風發熱
而惡寒營緊胃氣冷微嘔心內煩醫爲有大熱解肌而

發汗亡陽虛煩躁。心下苦痞。堅表裡俱虛竭。卒起而頭眩。客熱在皮膚。悵怏不得眠。不知胃氣冷。緊寒在關元。技巧無所施。汲水灌其身。客熱應時罷。慄慄而振寒。重被而覆之。汗出而冒巔。體惕而又振。小便為微難。寒氣因水發。清穀不容間。嘔變反腸出。顛倒不得安。手足為微逆。身冷而內煩。遲欲從後救。安可復追還。

脈濡則陽微。謂輕舉之也。脈緊則內寒。謂重按之也。陽虛不衛外。而中風發熱。內寒使嘔而心煩。設復汗之。遂令陽亡。致有種種危候。設復灌之。并外熱盡去。

變成虛寒。惡證併見。絕無陽氣。惟有死而已矣。此條仲景述叚自為註腳。極其明快。

凡例

一傷寒論係王叔和編次。風寒混淆。經府雜亂。後無淺深難于分曉。今特條分縷晰。翻前移後。刪去假托之言。釐定六經之例。庶使來學可循。不令章句無序

一本論熟講則雜證可不言而喻。本方攷究則立案可不惑而成。譬如精于經者自明於史。深于理者自通於數。苟不從此入門。終亦無由確見

一明六經則知傳變。察病情則知歸著。究虛實則知緩急。夫傳變在經文。病情在色診。虛實在脈經。留神於

茲。理數已備

一本方一百一十有三。或奇或偶。取效無窮。或減或增。命名即異。今于各方立論。詳藥之氣味。探意之旨歸雖未必盡合聖心。要亦深求無誤

一煮藥有用麻沸湯。甘瀾水。先內何藥去沫。再下何藥有去渣後上火微沸者。有半散半湯者。皆有至意

一服藥有頓服。溫服日三服。日二夜一服。有啜稀粥以助藥力。有飲暖水取微似汗。有取下取利停後服。有先以試之之法。蓋皆慎重其事。最宜細認

諸方目錄

太陽上篇

桂枝湯　五苓散　茯苓甘草湯
桂枝加附子湯　新加湯
厚朴生薑甘草半夏人參湯
茯苓桂枝甘草大棗湯　桂枝甘草湯　文蛤散
葛根黃連黃芩湯　桂枝去芍藥湯
桂枝去芍藥加附子湯　桂枝加厚朴杏仁湯

太陽中篇

麻黃湯　小建中湯　桃仁承氣湯　抵當湯
抵當丸　麻黃杏仁甘草石膏湯　梔子厚朴湯
梔子乾薑湯　梔子豉湯　梔子甘草豉湯
梔子生薑豉湯　炙甘草湯一名復脉湯
麻黃連軺赤小豆湯　梔子蘗皮湯　茵陳蒿湯
乾薑附子湯　芍藥甘草附子湯

太陽下篇

大青龍湯　小青龍湯　桂枝麻黃各半湯
桂枝二越婢一湯　桂枝二麻黃一湯
桂枝去桂加茯苓白术湯　茯苓四逆湯
茯苓桂枝白朮甘草湯　桂枝附子湯
白朮附子湯　甘草附子湯　甘草乾薑湯
芍藥甘草湯

陽明上篇

小柴胡湯　吳茱萸湯

陽明中篇

調胃承氣湯　麻仁丸　大承氣湯
小承氣湯　大柴胡湯　蜜煎導方

豬膽汁方

少陽上篇

柴胡加桂枝湯　小柴胡湯加減七條

少陽下篇

柴胡桂枝乾薑湯　柴胡加龍骨牡蠣湯
柴胡加芒硝湯

太陰下篇

桂枝加芍藥湯　桂枝加大黃湯

少陰上篇

半夏散及湯　苦酒湯　甘草湯　桔梗湯
四逆散加減法五條　桃花湯　黃連阿膠湯
猪苓湯　猪膚湯
少陰中篇
麻黃附子細辛湯　麻黃附子甘草湯　附子湯
真武湯加減法四條　白通湯　白通加猪膽汁湯
通脉四逆湯加減法五條
厥陰上篇
當歸四逆湯　當歸四逆加吳茱萸生薑湯

白頭翁湯
厥陰中篇
烏梅丸　通脉四逆加猪膽汁湯
四逆加人參湯
厥陰下篇
麻黃升麻湯　乾薑黃連人參湯
火刼篇
桂枝加桂湯　救逆湯　桂枝甘草龍骨牡蠣湯
結胸篇
大陷胸湯　大陷胸丸　小陷胸湯　白散方
痞篇
生薑瀉心湯　半夏瀉心湯　甘草瀉心湯
大黃黃連瀉心湯　附子瀉心湯　十棗湯
黃連湯　旋覆代赭湯　石脂餘糧湯
桂枝人參湯
合病篇
桂枝加葛根湯　葛根湯　葛根加半夏湯
暑證增入十六方

消暑丸　清暑益氣湯　益元散
消暑十全散　十味香薷飲　六和湯
選奇方　冷香飲子　大順散　來復丹
香薷飲　涼膈散　黃連解毒湯
藿香正氣散　桂苓甘露飲
疫病篇
瓜蒂散
霍亂篇
理中丸加減法七條

差後勞復篇

枳實梔子豉湯　牡蠣澤瀉散　竹葉石膏湯

溫病篇

春溫治法。今取喻先生者爲準則。蓋其目光如炬。理解獨闢。精確不磨。謹將原本之十七頁削去。重刻嘉言之三大例。千年絕學。聖神心法。透微而無餘蘊也。其方法俱錯出于治傷寒中。其附治數方。復作歌訣。改易于方歌卷中。至取用方目。盡載于三大例中矣。茲不贅。

熱病篇

白虎湯　白虎加人參湯　猪苓阿膠湯

集補夏熱七方

通解散　葱白香豉湯　竹葉石膏湯

升麻鱉甲湯　陽毒升麻湯　附子散

人參三白合四逆湯　集補廿八方

疫病篇新增

達原飲　柴胡清燥湯　茵陳蒿湯　瓜蒂散

舉斑湯　桃仁承氣湯　犀角地黃湯

黃龍湯　清燥養營湯　柴胡養營湯

瓜貝養營湯　檳榔順氣湯　普濟消毒散

荆防敗毒散　生犀飲　人中黃丸

清熱解毒湯　人中黃散　黃連犀角湯

黒膏　犀角消毒湯

消毒丸　雄黃丸

運氣五瘟丹

二黃湯

黃連瀉心湯

香蘇散　既濟解毒湯

傷寒醫方歌訣

經文　太陽上篇

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。服已須臾。歠熱稀粥。以助藥力。溫覆時許。徧身漐漐。微似有汗者。佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出。停後服。若不汗。更服。又不汗。後服小促役其間。半日許。令三服盡。病證猶在者。更作服。若汗不出者。乃服至二三劑。禁生冷粘滑肉麪五辛。酒酪臭惡等物。

桂枝湯　方歌

桂枝湯解汗傷風。芍藥和營甘建中。發熱頭疼浮緩脉。棗薑稀粥合成功。

中風發熱。六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。

五苓散熱止煩渴。朮茯桂猪澤瀉末。水道通調吐逆除。太陽入府邪俱奪。

傷寒汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。

茯苓甘草生薑枝。表裏看多看少施。加減去留皆合法。病邪兩解重輕宜。

太陽病。發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸。桂枝加附子湯主之。

桂枝加附湯何故。錯汗傷津而致慄。附子回陽亘一枚。筋和便利元神固。

發汗後。身疼痛。脉沉遲者。桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩。新加湯主之。

新加湯內參爲憑。桂麥不添薑芍增。脉變沉遲傷慄汗。方兼輔正散邪能。

發汗後。腹脹滿者。厚朴生薑甘草半夏人參湯主之。

厚朴薑參甘半湯。胃虛脾滯飲停方。津摶腹脹畏寒者。附子加上並復陽。

發汗後。臍下悸者。欲作奔豚。苓桂甘棗湯主之。

茯苓大棗桂甘以。桂伐奔豚苓攝水。甘棗補脾同制邪。甘瀾疾趨得其旨。

發汗過多。叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂甘湯主之。

桂枝甘草陰陽判。心血本虛欲得按。固表和中相綰合。調陽斂液宅心亂。

病在陽。應以汗解之。反以冷水噀之。若灌之。其熱被劫

不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。

文蛤散醫膚粟起。喉間必有燥煩矣。水寒鬱表熱被刼。解熱瀉陽利水痞。若不差者。與五苓散。

太陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃連黃芩湯主之。

葛連芩草救傷下。湯滌熱利喘汗瀉。脈促葛根提出表。芩連寒苦不須怕。

太陽病下之後。脈促胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。若微惡寒者。去芍藥方中加附子湯主之。

桂枝去芍因胸滿。脈促令平舒上脘。若稍惡寒陽內弱。速加附子不容緩。

太陽病下之。微喘者。表未解故也。桂枝加厚朴杏仁湯主之。喘家作桂枝湯。加厚朴杏子仁。

桂枝加朴杏仁湯。微喘但須疎利方。慎下未曾亦用此。去邪散結實相當。

太陽中篇

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。脈浮者。病在表。可發汗。用麻黃湯。脈浮而數者。可發汗。宜麻黃湯。

麻黃湯主喘無汗。頭痛身疼熱惡寒。表脈浮兮浮數脈。桂麻甘杏服之安。

傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。

建中小者少黃芪。大棗桂枝甘草飴。芍藥飲膠薑散邪。補營益衛緩調脾。嘔家不可用建中湯。以甜故也。

太陽病。不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尚未可攻。當先外解。外解已。但少腹急結者。乃可攻之。宜桃仁承氣湯。

桃仁承氣滌邪熱。寒本傷營多蓄血。甘草硝黃桂

用枝安神但解膀胱結。

太陽病。六七日。表證仍在。脈微而沉。反不結胸。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當硬滿。小便自利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經瘀熱在裡故也。抵當湯主之。

上古氣化濃。餐稟賦厚實。可用此方。近世體多薄弱。只可用桃仁承氣代之耳。不敢輕用。故不作歌。

發汗後。不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏仁甘草石膏湯。

下後不可更行桂枝湯。若汗出而喘。無大熱者。亦可與麻黃杏仁甘草石膏湯。

麻黃杏子石膏草。外散內涼喘汗好。慎治兩條歸

一治風寒各異細搜討。
傷寒下後。心煩腹滿臥起不安者。梔子厚朴湯主之。
梔朴快胷只實寬。正虛邪熾上中搏，心煩腹滿何
能臥。懊下服之立刻安。
傷寒醫以丸藥大下之。身熱不去。微煩者。梔子乾薑湯。
乾薑梔子合成湯。懊下陰陽兩受傷。湧熱除煩兼
益氣。此能散滯幸回陽。
傷寒五六日大下之後。身熱不去。心下結痛者。未欲解
也。梔子豉湯主之。　梔豉解除心結痛。只因大下邪

乘空。湯兼汗吐散煩熱。窒塞懊憹邪盡捨。
若少氣者。梔子甘草豉湯主之。　若嘔者。梔子生薑豉
湯主之。　梔豉生甘湯命意。外邪內陷熱傷氣。去甘
因嘔用生薑。散逆化痰中則治。
傷寒脈結代。心動悸。炙甘草湯主之。一名復脈湯。
炙甘復脈二名好。參麥桂枝薑大棗。生地阿膠麻
子仁。傷寒代悸此湯寶。
傷寒瘀熱在裡。身必發黃。麻黃連軺赤小豆湯主之
麻軺小豆梓皮薑。杏棗炙甘潦水湯。有濕之人感

外邪。分消濕熱豈容傷。
傷寒身發黃者。梔子蘗皮湯主之。
梔子蘗皮甘草湯。身黃發熱瀉膀胱。府間熱逆解
肌妙。滲濕散邪肌自凉。
傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿者。茵陳
蒿湯主之。　茵陳蒿去黃如金。濕熱勢張下部侵。三
片水薑梔一錢。大黃不怕熱邪深。
下之後。復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。
無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯主之。

乾薑附子救陽虛。脈見沉微懊汗餘。下後豈容更
發汗。純陽藥味補偏欹。
發汗。病不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。
芍附陰陽甘草和。其人體弱汗傷過。惡寒證見病
虛矣。返本還元立起疴。
太陽下篇　太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩
躁者。大青龍湯主之。
大青龍證躁煩劇。發熱惡寒浮緊脈。桂杏麻膏甘
棗薑。請君發汗起危疴。

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之。

小青龍逐胸膺邪。桂芍辛薑夏味麻。滌飲收陰散滿結。翻江倒海實堪誇。

太陽病。得之八九日。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗出。身必癢。宜桂枝麻黃各半湯。

桂麻各半因身癢。感受雖輕亦曰兩。棗芍杏甘薑也減。肌膚邪鬱服之爽。

太陽病。發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此無陽也。不可復發其汗。宜桂枝二越婢一湯。

桂枝二與越婢一。微弱脈兮戒汗失。甘芍石膏麻棗薑。津生熱化風寒出。

服桂枝湯。大汗出。脈洪大。與桂枝湯如前法。若形如瘧。日再發者。汗出必解。宜桂枝二麻黃一湯。

桂枝二也麻黃一。寒熱往來邪復與。略用麻黃冬用芍。薑甘棗杏桂無疋。

服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗。心下滿微痛。小便不利者。桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。

甘苓白朮芍薑棗。熱結膀胱滲利好。悞表遺寒下損陰。滋陰去滿生津保。

發汗。若下之。病仍不解。煩躁者。茯苓四逆湯主之。

茯苓四逆附薑參。急補眞陽自益陰。汗下兩傷煩躁見。元神欲散速宜擒。

傷寒若吐。若下後。心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。發汗則動經。身為振振搖者。苓桂朮甘湯主之。

苓桂朮甘吐下瘖。幷亡津液脈沉緊。身爲振振氣衝胸。固表和中合病診。仲景云呼氣之短亦用苓桂朮甘湯以通其陽

傷寒八九日。風濕相搏。身體煩疼。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而濇者。宜桂枝附子湯。若其人大便硬。小便自利者。去桂枝加白朮湯主之。

桂枝附子薑甘棗。身體煩疼風濕擾。大便若堅小便利。去枝加朮潤枯槁。

風濕相搏。骨節煩疼掣痛。不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。甘草附子湯主之。

甘附朮枝風濕用。風淫則掣濕淫痛。溫經散濕緩和中。風濕相搏須此控。

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸

炙草炮薑理胃安躁煩吐逆又咽乾足溫厥愈尚攣急加芍去薑而潤肝

陽明上篇

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯

小柴脇痛脈弦浮夏棗薑芩參草胡和解少陽爲合法陽明兼證豈殊途若不尿腹滿加噦者不治

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之

吳茱食嘔胃寒歟薑棗人參却並驅善降濁陰消脹滿益脾散滯立功殊

陽明中篇 太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

調胃有云承氣湯心煩腹脹熱蒸良

硝黃之內加甘草不欲峻攻恐胃傷

趺陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾爲約麻仁丸主之

麻仁脾約素常丸預用庶無大便難厚實杏黃同芍藥傳經未至服之歟

陽明潮熱大便微硬者可與大承氣湯不硬者不可與不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣此但初頭硬後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也

燥堅痞滿大承氣枳朴硝黃共四味未硬去硝先探試邪輕小實小承貴

傷寒發脈沉沉者內實也下解之宜大柴胡湯脈雙弦而遲者必心下硬脈大而緊者陽中有陰也可以下之宜大柴胡湯

大柴胡夏實芩黃芍藥易甘存棗薑內實脈沉沉有力裏邪下解外邪匡

少陽上篇

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之

柴胡加桂炙甘和支節煩疼寒熱過薑芍人參芩
棗夏太陽未罷少陽多
少陽下篇傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便
不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解
也柴胡桂枝乾薑湯主之　柴枝薑蠣芩甘粉滿去人
參渴夏損寒熱存來頭汗多心煩胸脇窒而痞
傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讝語一身盡重
不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之
柴胡龍蠣桂枝芩薑半鉛丹大棗參胸滿煩驚并
讝語便難身重此留心

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微
利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥
下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡以解外後柴
胡加芒硝湯主之　芒硝加上柴胡伍日晡熱潮脇
滿吐甘夏參芩柴棗薑少陽邪入陽明府
太陰下篇
本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝
加芍藥湯主之　太實痛者桂枝加大黃湯主之

腹痛桂枝增芍藥大黃實痛須加酌陽邪升樂脾
陰收因變制宜宿食拓
少陰上篇
少陰病咽中痛半夏散及湯主之
半夏散湯用桂草風邪內陷急宜討攻咽陰火挾
痰涎除熱消風咽痛好
少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之
半夏雞清苦酒湯少陰咽痛且生瘡內除伏熱滌
痰飲既解外邪陰不傷

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯
緩以生甘開桔梗少陰客熱不須猛下乘上借合
甘桔吐利無虞喉痛省
少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或
泄利下重者四逆散主之
枳降柴升四逆散酸收白芍甘和緩乾薑五味水
寒施心悸腹疼桂附管
少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便
膿血者桃花湯主之　桃花湯治胃虛血粳米乾薑

赤脂嚥。益胃養脾散裡寒腹疼下利病如撚

少陰病得之二三日以上。心中煩不得卧。黄連阿膠湯主之。

連芩鷄子芍阿膠。不卧心煩滋潤肺胃供清風以息。飲陰滌熱功誰高。

少陰病下利。六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠者。猪苓湯主之。

猪苓茯澤阿膠石。下利渴煩嘔欬逆。積熱膀胱宜速消。分清滲利眠安席。

少陰中篇

少陰病始得之。反發熱脈沉者。麻黄附子細辛湯主之。

附子麻黄緒細辛。堪驚發熱脈沉淪。外邪驅逐元陽固。妙矣少陰表法神。

少陰病。得之二三日。麻黄附子甘草湯微發汗。以二三日無裡證。故微發汗也。

麻黄附子法真巧。病至三朝莫亂表。津液漸消宜相機。故將細辛易甘草。

少陰病得之一二日。口中和。其背惡寒者。當灸之。附子湯主之。少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脈沉者。附子湯主之。

附子人參芍朮苓。收陰固本又温經。背寒急灸關元穴。陰盛陽微此法靈。

少陰病二三日不已。至四五日。腹痛小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此爲有水氣。其人或欬。或小便利。或下利。或嘔者。真武湯主之。

真武北方司水神。茯苓芍朮附薑倫。肢疼腹痛筋瞤惕。攝水歸源鎮要津。

少陰病下利。白通湯主之。少陰病下利。脈微者。與白通湯。利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。白通加猪胆汁湯主之。

少陰下利白通湯。無脈嘔煩尿胆將。葱白入陰通否隔。回陽附子與乾薑。服藥脈暴出者死。微續者生。

少陰病下利清穀。裡寒外熱。手足厥逆。脈微欲絶。身反不惡寒。其人面赤色。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止脈不出者。通脈四逆湯主之。其脈卽出者愈。

四逆名湯通脈著。乾薑附子炙甘與。芍參薑桔隨加減。面赤加葱腹痛去。

厥陰上篇

手足厥寒。脈細欲絶者。當歸四逆湯主之。若其人素有久寒者。當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。

當歸四逆甘通草。白芍細辛并大棗。有表桂枝須

倍用。素寒加入蓮薑好。
下利欲飲水者。以有熱故也。白頭翁湯主之。
白頭翁主厥陰利。飲水熱邪用柏連。蘗秦皮涼
劑施。清心散火洗肝臟。
厥陰中篇 病者靜而復時煩。此爲藏寒。蚘上入膈。故煩。須臾
復止。又煩者蚘聞食臭出。其人當自吐蚘。蚘厥者烏梅
丸主之。 烏梅丸內人參當。遼細桂枝連附薑黃柏
川椒相互用。去寒除熱身安康。又主久利。
惡寒脈微而復利。利止血亡也。四逆加人參湯主之。

加參四逆陰陽安。薑附人參和炙甘。吐利虛邪所
必用。脈微況復更憎寒。
厥陰下篇 傷寒六七日。大下後。寸脈沉而遲。手足厥逆下部
脈不至。咽喉不利。唾膿血。泄利不止者爲難治。麻黃升
麻湯主之。 麻升湯主脈沉遲。陽陷邪深朮桂枝歸
芍苓冬薑石草萎。甤潤肺佐芩知。
傷寒本自寒下。醫復吐下之。寒格更逆吐下。若食入口
即吐。乾薑黃連人參湯主之。
薑參正治連芩從。既止吐兮格亦通。吐下傷寒成
格拒。本寒又治醫寒蒙。

火刼篇

傷寒。脈浮。醫以火迫刼之。亡陽。必驚狂起臥不安者。桂
枝去芍藥。加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之。
炙草桂枝救逆用。亡陽散亂脈浮看。生薑蜀漆蠣
龍骨。火刼驚狂臥不安。
火逆下之。因燒針煩躁者。宜桂枝甘草龍骨牡蠣湯。
桂枝甘草蠣龍湯。內外兼資眞妙方。火逆下之復
火刼。風邪既解又回陽。

結胸篇

太陽病。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣
動膈。短氣燥煩。心中懊憹。陽氣內陷。心中因硬。則爲結
胸。大陷胸湯主之。 大陷胸湯硝遂黃。陽邪下早陷
胸堂。苦寒去熱能開結。蕩滌應無積滯藏。
小陷胸病。正在心下。按之則痛。脈浮滑者。宜小陷胸湯。
寒實結胸。無熱證者。與小陷胸湯。白散亦可服。
小陷胸湯心下壅。脈浮而滑按之痛。黃連半夏括
蔞實。痰滯驅除膈內空。白散有巴豆。未敢輕用。可不必歌。

痞篇

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴不利者生薑瀉心湯主之

瀉心湯設首生薑腹內雷鳴心痞傷連半乾薑芩棗草人參輔正力能當

傷寒五六日心下但滿而不痛此爲痞宜半夏瀉心湯

半夏瀉心爲滿痞連芩夏草棗參以生薑不用用乾薑膠滯宜通自可喜

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使硬也甘草瀉心湯主之

瀉心甘草胃虛痞大棗芩連薑夏使滌飲去煩益胃宜和中除熱斯爲美

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

大黃瀉痞黃連兼汗下倒施心痞堅嘔利俱無只熱結漬之以沸不須煎

脈浮而緊而復下之緊反入裡則作痞按之自濡但氣痞耳心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

附子瀉心因汗出惡寒氣痞陽微疾三黃漬汁附煎熬蕩熱回陽津不溢

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裡未和也十棗湯主之

十棗脇疼痞汗嘔芫花戟遂結摶剖棗湯調服立時下不畏痰涎成巨數

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

黃連湯服三焦治嘔吐腹疼之妙劑甘草乾薑連桂枝人參棗夏陰陽濟

傷寒發汗若吐若下解後心下痞硬噫氣不除者旋花代赭湯主之

旋花代赭湯甘草半夏人參薑大棗噫氣不除心痞硬用之膈噎亦能好

傷寒服湯藥下利不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚宜赤脂餘糧湯

赤脂餘糧防滑脫寒溫協濟兩相遏收中有散降

能分。痞硬亦消胷膈豁。復利不止者。當利其小便

太陽病。外證未除而數下之。遂協熱而利。利下不止。心
下痞硬表裡不解者。桂枝人參湯主之。

理中湯內桂枝加。外證未除下者差。寒苦優經裡
巳虛。桂薑白朮參甘嘉

合病篇

太陽病。項背强几几。反汗出惡風者。桂枝加葛根湯。

桂枝加葛太陽明。頸項几几是病情。甘芍棗薑
味藥。兩經盡解身和平。

太陽病。項背强几几。無汗惡風者。葛根湯主之。

葛根湯以項几几。桂葛麻黄因汗無。芍草棗薑
制用兩經邪散又何虞。

太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。

葛麻合用兩袪邪。半夏消痰屬嘔家。薑棗芍甘爲
佐使。二陽病退去無涯。

暑證

中暍面赤。大汗煩渴喘急。爲陽明。脈或洪大。昏憒不省
人事。有似熱病。但或輕或重爲異耳。宜消暑丸。

消暑丸脈洪且大。昏沉面赤暑傷害。茯苓半生
甘草。丸用薑糊汗喘泰。

煩熱喘滿。小便赤黄。肢體困倦。暑濕鬱蒸。如在烟霧。早
晚則寒。日高則熱。此氣血俱虛也。宜清暑益氣湯。

清暑人參麥五味。甘歸二术升脾胃。麴陳葛柏澤
芪青夏月元虛當益氣。

汗出過多。風犯汗孔。身體重痛。肢節麻瞀。或渴或不渴。
或小便黄色。此風鬱汗濕。與暑相搏。宜益元散加葱頭。

益元散裡葱頭加。身體重疼肢節麻。風濕盡從汗

外解。便清渴止斯無邪。

過受涼快爲寒所襲。惡寒發熱。頭疼拘急。脈必弦緊。宜
消暑十全散。

消暑十全薷扁朴。陳皮瓜术炙甘茯。
頭疼發熱惡寒證。蘇葉藿香煎合服。

汗多惡寒。體倦神昏。頭重吐利者。宜十味香薷飲。

十味香茹參术苓。黄芪扁豆朴瓜陳。汗多虛弱惡
寒者。一服爽然神氣寧。

心脾不調。氣不升降。霍亂轉筋。痰喘欬嗽。肢體浮腫。小
便赤澁。冒暑伏熱。或成痢疾。中酒煩渴畏食。宜六和湯

六和茹夏杏砂茯。瓜扁人參甘藿朴、薑棗煎來治
悶煩。善調脾胃清頭目。

欬嗽目疼。鼻流清涕。額與眉稜骨痛。宜選奇湯。
選奇湯治眞風火。防草酒芩羌活可。清涕鼻流兩
目疼。眉稜骨痛頭如裂。

暑月恣情房慾。膏粱冰果雜進。致周身陽氣阻遏。脈沉細。或弦緊。面垢無汗。寒戰拘急。或霍亂嘔吐者。宜冷香飲子。
冷香飲子次陰利。厥逆惡寒脈氣細。炙草搗
紅生附子。生薑草果同爲治。

吐利不行。脈微欲絕。或虛浮欲散。非漿水散不救。
漿水脈微吐利兼。附甘肉桂炮薑拈。參芪喘汗良
薑味。半夏略漿裡面添。

冒暑伏熱。引飲過多。及恣啖生冷。致脾胃受寒。腹痛嘔泄。水穀不分。脈沉緊者。宜大順散。
大順腹疼嘔泄冷。乾薑赤桂炒甘杏。沸湯調下末
三錢。冒暑感寒霍亂整。

寒熱頭痛。喘欬泄瀉。嘔吐霍亂。宜霍香正氣散。
藿香正氣甘蘇桔。大腹陳皮夏朴朮。白芷棗薑同
散表。和中止嘔病如失。

暑氣入裏。惡心腹痛。上吐下瀉。宜桂苓甘露飲。
甘露桂苓滑石寒。豬苓茹朮澤參甘。惡心吐瀉暑水
成瀉。升降陰陽上下安。

暑月遍身發瘡。內實便閉。口瘡鼻衄。宜涼膈散。
涼膈硝黃翹芍梔。薄芩竹蜜葉甘宜。暑瘡濕熱浸
淫甚。便閉不通急用之。

痰病篇

病如桂枝證。頭不痛。項不強。寸脈微浮。胸中痞鞕。氣衝咽喉不得息。此爲胸中有寒也。當吐之。宜

瓜蒂散主寸微浮。氣上衝兮熱汗流。小
蒂豉稀糜承載出咽喉。諸亡血家不可

差後勞復篇

大病差後。勞復者。宜枳實梔子豉湯。若有宿食。加大黃。
枳實山梔同豆豉。按之若痛大黃使。新差復熱又
停食。水取清漿先後施。

大病差後。從腰以下有水氣者。牡蠣澤瀉散主之。
牡蠣蔞根澤瀉藻。商葶去水從腰墒。土衰下部多

虛邪。熱撤腫消誇藥好。

傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐。者。竹葉石膏湯主之。

竹葉石膏麥半湯。人參粳米炙甘粥。除煩調胃更

清熱。解後虛羸欲吐方。

春溫篇 補方

人參敗毒散者。足太陽。少陽。手太陰藥 三氣門中。推此方爲第一。三氣合邪。誠不易當其氣互傳則爲疫矣。倘病者日服此藥二三劑。所受疫邪不復留於胸中。詎不快哉。方中所用皆辛平。更以人參大力者負荷其正驅逐其邪。所以活人百千萬億。奈何庸醫戈人參不用。曾與衆方有別而能活人耶。

人參敗毒力無邊。苓草薄芎柴殼前。遊伏二風羌

獨活。生薑桔梗柢承宣。

參蘇飲者。手足太陰藥也。治外感內傷。發熱頭痛。嘔逆咳嗽。痰塞中焦。眩運嘈煩。傷風泄瀉。汗後熱不止者。

參蘇飲者參前胡。橘半甘苓枳桔蘇。行氣木香磨

積滯。再加甘葛解肌膚。

風引湯者。除熱癱瘓。蓋以風自內發者。由火熱而生也。風生必害中土。土主四肢。土病則四末不用。聚液成痰也。可見非退火則風必不熄。非填竅則風復生也。

風引湯除風火熾。風生害土聚痰液。杜膏龍蠣甘

黃薑。赤白紫英寒滑石。

酸棗仁湯。治虛勞虛煩。心腎不交之病。腎水不上交心火。心火無制。故煩而不得眠也。

酸棗仁湯夜得眠。茯苓知母川芎全。虛勞治矣並

虛煩。腎水上交心火痊。

麥冬湯。治火逆上氣。咽喉不。此胃中津液乾枯。火上炎之證。益胃者肺之母也。仲景於參麥粳米棗。大補中氣。大生津液。隊中。增入半夏之辛溫一味。用以利咽下氣。實擅古今未有之奇矣。

麥冬湯助人參功。粳米棗甘協力同。半夏辛溫能

燥潤。大生津液補其中。

理中湯。治太陰自利不渴。寒多而嘔。腹痛便溏。脈沉無力。或厥冷拘急。或結胸吐蚘。及感寒霍亂者。

理中甘朮炮薑參。益氣散寒走太陰。加上青陳除

痞滿。何愁霍亂感邪深。加青皮陳皮。爲治中湯。

温中湯治六脈沉微加以呃逆胃中虛寒極矣或瘀傷
內陷膿出清解心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔
逆不得安臥時發昏憒
温中湯內丁沉香甘草木茴益智羌散滿陳皮爲
使用炮薑附子又生薑
玄參升麻湯 治發斑咽痛 玄參甘草升麻湯能散能和
制火頁一入陽明一少陰發斑咽痛急須嘗
斑不透犀角大青湯已透熱不退本方去升麻芩栢加
人參生地柴胡凡斑紫色□□咴黃□解毒合犀角

卷之十六 方 廿五

黃然此證難藥十中僅救一□若黑□□下陷者必下
犀青玄栢連升斑梔草黃芩應透關透後須除并
栢芩加參柴地熱邪刪

熱病篇

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺
尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出
者宜白虎湯 傷寒病若吐若下後七八日不解熱結
在裡表裡俱熱時時惡風大渴燥煩欲飲水數升者白
虎加人參湯 白虎辛寒是石膏知甘粳米共煎熬

熯傷汗下加參補祛逐伏邪無處逃
陽邪亢極遂成陽毒亦有熯以辛熱與之而成者金匱
云陽毒之爲病面赤斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可
治七日不可治升麻鱉甲湯主之
升麻鱉甲解斑毒面赤亢陽咽痛柬甘草歸雄共
蜀椒面青陰毒去雄蜀 面青者去明雄蜀椒
虛熱瘀滯毒不化者陽毒升麻湯大便結去射干加酒
大黃熱甚去人參加大青
陽毒升麻犀射干人參□□黃□芩□七□燥結□

卷之二八 方

黃利熱甚加青參去□
陰寒極甚昏身重嘔逆爪甲青或腹絞痛或面赤足冷
燥渴不欲飲身發青黑斑舌黑而卷莖囊縮脈沉細遲
或伏或七八至者急用葱餅熨臍隨進附子散或人參
三白合四逆湯 附子歸薑桂萸木莖囊俱縮舌斑
滲脈沉或疾或遲無葱餅熨臍煎此服
三白人參四逆湯附薑棗朮芍苓薑發斑點小腹
疼痛陰盛格陽急救方 熨後服湯手足不和暖者不治

疫病篇

疫病初起脈難數未至洪大其邪尚在膜原宜達原飲
疫發一二日舌上胎白如粉早服達原飲一服午後舌
色變黃隨現胸膈滿痛大渴煩躁此伏邪之毒傳裡也
加大黃下之 達原疫起檳榔果芍朴芩知甘草妥
邪據膜原及早服大黃胸滿下之可
應下失下口燥舌乾身反熱減四肢時厥欲得被近火
此陽氣伏也既下厥回脈大而數舌上生津不思水飲
此裡邪去而鬱陽暴伸也宜柴胡清燥湯去花粉知母
加葛根隨其性而升泄之

柴胡清燥芍陳湯生地[illegible]甘[illegible]大花月
減去還須甘葛助清陽
大下則元氣不振斑毒內陷則危宜托裡舉斑湯如下
後斑毒隱伏反見循衣撮空脈微者本方加人參三錢
得補發出者可救 內陷則危宜舉斑升柴薑芍芷
穿山當歸活血脈微者重用人參氣始還
胃移熱於下焦血分晝日稍減夜發熱譫語者瘀血也
宜用桃仁承氣下之後用犀角地黃湯調之
犀角地黃兩用生丹皮赤芍善調營消除下部胃

移熱譫語無聞夜夢清
凡失下以致循衣摸床撮空肉惕目不了了元氣將脫
者勢不可下又不得不下不得已用陶氏黃龍湯下之
陶氏黃龍治撮空硝黃朴實大承攻參歸甘草固
元氣補瀉兼施一劑中
凡大下調理清燥養營湯 清燥養營湯可記當歸
粉芍知燈地和中甘草氣須陳下後平調用此治
如表有餘熱柴胡養營湯 養營用表柴胡是甘草
芩陳歸芍地厚朴生[illegible]只[illegible]所當治

如有痰飲胸膈不清者宜[illegible]
瓜貝養營蘇子停痰胸膈即當以歸知粉芍橘
紅薑防胃清和臟腑理
疫痢相兼之證在痢尤為吃緊宜檳榔順氣湯
檳榔順氣疫兼痢芍藥消和積痛治枳實生薑黃
朴榔大腸胃府俱清利
頭面腫甚濕熱傷高巔必多汗氣蒸初憎寒壯熱體重
速用普濟消毒散如大便硬加酒大黃
普濟人參牛馬勃黑參芷梗翹青黛升柴甘草蚕

連芩。便實大黄消毒捉。

喉痺失音。頸大腹脹如蝦蟆者。宜荊防敗毒散。

荊防敗毒蝦蟆瘟。羌獨前柴枳草参。苓桔牛旁芎

薄荷。人中黄下熱邪奔。

胸高脇起。嘔血如汁者。宜生犀飲。

瓜瓤之疫生犀飲。蒼术川連金汁審。黄土茶滑

括蔞六黄便結虛参紫。

遍身紫塊。忽然發出黴瘡者。清熱解毒湯下人中黄丸。

人中黄共大黄美疫 … 之皆 … 参連滑

卷之十八 方

咐方為丸神麯熱邪口 … 人餌 … 堅芩連

参芍石膏重。葛羌生地草升麻。知母與薑為使從。

黑膏 治疫毒發斑嘔逆。疫毒發斑多嘔逆。猪膏地豉合

煎液。入雄豆大麝些須。三服能消斑毒疫。

犀角消毒湯 治毒氣發斑痛痒。犀角消斑痛且痒。牛旁、

于炒防風爽。甘荊合入生犀汁。每服三錢疫診蕩。

消毒丸 治疙瘩疫證。消毒丸消疙瘩疫。大黄牡蠣僵蚕

炙。蜜丸彈大服無時。新汲水吞邪竄遁。

雄黄丸 治疫不染。雄黄丸服疫能禁。小豆丹参鬼箭羽

煉蜜和為梧子大。冬心温水化丸五。

運氣五瘟丹 乙庚年君黄芩。丁壬年君山梔。丙辛年君黄柏。戊癸年君川連。甲己年君甘草。俻

歲時運氣亦須知。蘇用四黄甘草梔。遞換君臣冬

至合。硃砂金箔雄黄衣。

二黄湯 治大頭瘟疫。黄芩甘草酒黄連。時疫大頭治可

痊。每服五錢水盞半。徐徐呷下自安然。

漢張長沙太守。剏立一百一十三方。永為群方之祖矣

廷賢先生直遡本源。訂刻三註。時作為方歌。久已膾炙

而反覆推詳焉 … 而讀 … 久也 … 常見其

治法君臣佐使 … 莫不透

闢而且音韻自然。鍊句雅馴。令誦習者心開識朗。能自

得師。雖不知醫之人。亦覺玩味而有神悟。恍若能於醫

事者。集內增有温熱疫證四十餘方。共得百五十有零。

學者倘能觸類旁通。則用之有不能盡者矣。予不勝擊

節。請付剞劂。易入傷寒卷末。以公海內。庶後學幸甚。斯

民幸甚。

西昌張　芳拜手謹跋

〔清〕劉鍾衡撰

中西匯參銅人圖説不分卷

清末刻本

四川醫學省一期

張驥先識

中西匯參
銅人圖說

中西滙參銅人圖說序

醫之為道古今異轍中西殊途聚訟紛紜莫衷一是衡自束髮受書課暇輒涉獵醫門方論適先慈中風舉家倉皇爰對症拔方幸保無恙越年延師就學拾掇門徑每閱靈素內經所論三焦臚中語多騎牆如肝居於左左腸屬肝以脈之相應定位之左右尤屬臆斷旦夕思

之醫不溯臟腑之原探陰陽之本為能造於精要漢唐以來代有傳人若薛立齋李士材張景岳趙獻可張石頑諸家著書林立非不足資博覽廣見聞而理不本於內經法未熟乎仲景即等而上之全元劉李朱張要亦各守師說而拘於一偏於臟腑功用經絡部位皆語焉弗詳因取內經及世所流傳繪圖銅人

識諸往聿從事戎馬見所殺逆賊驗其形狀者大相逕庭心竊怛焉尋遊辰州得銅人真像秘册並王清任先生醫林改錯一書以獨見之智力闢古人之非驚喜交集半生疑竇一旦豁然然尚恐有不寬不盡之處逮甲申來滬又購得西書數種有全體新論詳繪骨肉臟腑半與前書脗合西醫所謂腦氣筋與聰

二

明以於腦之說若合符節自此益以考
校為念通於臺灣上海兩充官醫偕友
多互相討論歷覽泰西醫院圖說與西
國臟人形象知西醫於骨肉臟腑逐層
訂驗形真體晰中華向無此條輿安鮮
適千載而後闡發餘蘊實王先生改錯
一書為之嚆矢也爰照舊冊參以西法
圖繪臟腑之註其節略以明其體宗前賢

手足六陰六陽圖繪經絡部位綴以歌
訣以標其用合訂成冊顏曰中西滙參
銅人圖說友人見而題之從通付梓以
公同好衡竊維醫之為道識愈精則用
愈神區區一得即出而問世恕見之者
之顯嘿不一而足適足使我頹顏也世
有窮源竟委之儒鉤深索隱之彥其業
衡以所不及而衡得隸附醫者之後則

三

快慰益無既極矣湘鄉劉鍾衡自序於
上海江南機器製造總局

中西滙參銅人圖說

例言

湘鄉劉鍾衡時育甫著

一是書臟腑合圖。取其部位連屬。令人一目了然。不拘互相表裏之義也。

一是書臟腑或分圖或合圖。悉依西醫為體。証諸中醫。不特形體各別。尤且部位相殊。惟氣化功用。則合參中外醫說。間引內經以衡是非。蓋人身之知覺運動。有非剖驗所能明者。西人詳於形迹。不免畧於功用也。

一中醫五臟外添膻中一條。按膻中即中醫所謂心包絡。西醫所

謂心處胸中。左右有肺。周圍夾膜裹之。夾膜。即膻中心包絡也。
毋庸贅圖。

一西醫五臟外添甜肉經一條。但言其形。莫詳所用。疑為膽之將伯云云。按稼穡作甘。甜肉屬脾。可無疑義。

兩腎繫腰脊左右。為左內腎右內腎。均屬水。中醫舊說兩立其名。析為陽水陰水者非也。兩腎中間有穴。名曰命門。為相火所司。乃人身立命之根本。屬三焦油膜發源之所。故經曰腎與三焦通。腎病宜調和三焦。三焦病宜補腎為主也。由命門發油膜一條貫於脊骨。蓋腰為腎系所貫。脊為髓筋所通。腎精足則入

脊化髓。上循入腦而為腦髓。髓足則精氣能供五臟六腑之驅使。故知覺運動。無不捷應。是髓能為各臟用。非髓能使各臟也。中醫王清任著醫林改錯。謂心為出入氣之道路。凡靈機記性。不在心而在腦。西醫謂腦為君。腦筋衣為臣。臣知之即達於君。故腦能識萬象之變動。而心衹運血之一物。衡按李時珍曰。腦為元氣之府。金正希曰。人之記性皆在腦中。汪訒菴曰。今人每記憶往事。必閉目上瞪而思索之。國朝齊次風侍郎召南。天台人。幼稱神童。記問絕倫。夏自圓明園歸。墜馬觸巨石破腦。純皇帝命蒙古醫以牛腦易髓而愈。然自腦裂後。從前學問即

不能省記。記性在腦。誠有如上清任所云者。若謂知覺運動。均在腦而不在心。何以人遇拂逆事。則心忽怒焉如擣。而腦自若也。人遇驚險事。則心即跳動不休。而腦如故也。凡人破一皮。拔一毛。衹與心關痛癢。而腦不關痛癢也。內經云。腎生髓。髓者腎精所生。髓筋由腦入心。以水濟火。真精內含。斯真光外發。腎與心原互為功用。西人以腎司溺而不司精。詳言髓而不及溯源於腎。故力詆中醫五臟所藏。皆為子虛之論也。

一三焦即指人身脂膜。分上中下而三之。為水道所由出。前賢謂上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。又曰。粗理薄皮者三焦薄。密理

厚皮者三焦厚。勇士者三焦理橫。怯士者三焦理縱。紛紛立說。終鮮指歸。惟陳無擇以臍下脂膜爲三焦。雖一語道破。惜未能條分縷晰。似視三焦爲一物。且所謂臍下者。猶僅下焦一處耳。蓋臟之爲言。心肝脾肺腎也。皆有形也。腑之爲言。膽胃膀胱大小腸三焦也。膽胃膀胱大小腸。皆有形也。皆有實義可指。而三焦則或謂有形。或謂無形。謂有形者。不能指其形之何若。雖方書渾論三焦病情。亦未明言三焦何物。王叔和脉訣歌云。三焦無狀空有名。寄在胸中膈相應。然則俗所謂板油網油雞冠油者。在臟腑竟無一語及之。豈此等物爲臟腑之具文歟。西醫剖

胸剖腹。考驗較詳。雖無三焦之名。而各經所稱夾膜肥網者。即中醫所謂三焦之物也。義詳脾胃合圖說。

一肝在右脇膈膜之下。前賢以為居左。肺只五葉。誤為六葉。肝只兩葉。誤為七葉。今悉正之。

一舊說膀胱有下口無上口。飲入之水。全憑氣化以出。又謂水入小腸至闌門飛渡膀胱。無入溺之路。故曰氣化。王清任深識其謬。西醫謂腸胃有微絲血管。過肝入心。使之運行週身。由肺升出為汽。由皮膚滲出為汗。餘入內腎為溺。膀胱上口斜接左右兩腎溺管。按溺管。屬形象可見者。西醫剖析較確。微絲血管。即

内經所謂三焦。為水道所出也。況内經明言下焦當膀胱上口。古聖未可厚非。膀胱無上口。特出於唐以下疎漏之見也。

附錄王清任先生臟腑辨

古人論脾。曰脾屬土。土主靜而不宜動。脾動則不安。既云脾動不安。又言脾聞聲則動。動則磨胃化食。脾不動則食不化。此論脾之自相矛盾也。

古人論肺如蜂窩。下無透竅。吸之則滿。呼之則虛。既云下無透竅。又言肺中有二十四孔。行列分布。以行諸臟之氣。此論肺之自相矛盾也。

古人論腎有兩枚。即腰子。兩腎為腎。中間動氣為命門。既云中

間動氣爲命門。又言左腎爲腎。右腎爲命門。兩腎一體。如何兩立其名。若以中間動氣爲命門。藏動氣者又何物。此論腎之自相矛盾也。

古人論肝左右有兩經即血管。從兩脇肋起。上貫頭目。下由少腹環繞陰氣至足大趾而止。既云肝左右有兩經。又云肝居於左左脇屬肝。此論肝分左右之自相矛盾也。

古人論胃主腐熟水穀。又曰脾動磨胃化食。胃之上口名曰賁門。飲食精氣從賁門上輸於脾肺宣播於諸脉。此段議論無情無理。胃下口名幽門。即小腸上口。其論小腸爲受盛之官化物

出焉。言飲食入小腸化糞下至闌門。即小腸下口。分別清濁。糞歸大腸自肛門出。水歸膀胱為尿。是尿從糞中滲出。其氣當臭。當用童便並問及飲便之人。只言味鹹氣臊。不聞氣臭。且食與水合化為糞。糞必滯溏作瀉。小腸化食水自闌門出一節。尤屬奇談。

古人論心包絡。細筋如絲。與心肺相連者。心包絡也。又云。心外黃脂是心包絡。又云。心下橫膜之上豎膜之下黃脂是心包絡。又云。膻中有名無形者。乃心包絡也。既云有名無形。又云手中指之經。乃手厥陰心包絡之經也。究竟心包絡是何物何能有如許之多耶。

古人論三焦者。如靈樞曰。手少陰三焦主乎上。足太陽三焦主乎下。已是兩三焦矣。難經三十一難。上焦在胃之上。主內而不出。中焦在胃中脘。主腐熟水穀。下焦在臍下。主分別清濁。又云。三焦者。水穀之道路。此論三焦為有形之物。又云。兩腎中間動氣。是三焦之本。此論三焦為無形之氣。在難經一有形。一無形。又是兩三焦。王叔和所謂有名無狀之三焦者。蓋由此也。至陳無擇以臍下脂膜為三焦。袁淳甫以人身著內一層形色最赤者為三焦。虞天民指空控子為三焦。金一龍有前三焦後三焦之論。論三焦者不可以指屈。有形無形。尚無定論。何得云手無名指之經。為手少陰三焦之經耶。

先生醫林改錯一書雖未盡合而所辨臟腑各節足為千載下以誤傳誤者當頭一棒故錄之

心肺合圖說

經曰。心者。君主之官。神明出焉。人身知覺運動。無一不本於心。故百體皆臣而心其君也。位據胸中。左右有肺。周圍夾膜裹之。名曰心包絡。相心布令。故為臣使之官。居於膻膈之中。故又名膻中。心色赤而鮮。下尖上闊。外體圓滑。內空如囊。當中有直肉隔之。故稱為左房右房。左右半截之間。有橫肉間之。故有上房下房之號。四房大小相若。均有血管與肺相通。難經謂心主血。肺主氣。血為榮。氣為衛。相隨上下。榮周於外。益心肺相關。肺內受病。氣管壅塞。心血即窒礙不行。若心房受病。肺經即呼吸喘急。如哮喘之症是也。

經曰。肺者。相傅之官。治節出焉。因其左右夾輔心君。主行榮衛而存過化之神者也。位居諸臟之上。體寫向內。中央有心管。血脈總管迴血總管、隔之質輕而鬆。週圍有夾膜裹之。狀若懸磬。系以氣喉。色如縞映紅。錯雜相間。葉右三左二。披離下垂。後面豐圓。粘附背骨。前邊利薄。逼近胸堂。并左右兩脇。頂尖而圓。略出首肋之上。底寫而潤。貼承膈膜之皮。右肺大於左。因心尖向左。微占其位。左肺長於右。緣肝體居右稍高於脾故也。大概胸堂潤者。其肺必大。凡呼吸之時。胸肋舒張。膈膜鼓動。諸臟相隨以應之。膜沫濡潤以助之。剖割肺體。見有痰沫在內。拭去痰沫。便見管竅甚多。即難經所謂。二十四孔

也。凡人氣喉（經開五分許）自吸門以下脆骨共十五節至二十節不等。前圓如玦每節有韌膜相連後平而韌因與食喉逼近長四寸許分歧為二。（在背骨第三節之前）名曰氣管。左管約三寸許。斜入左肺裡窩之上。（肺頂下二寸許）右管畧濶而短約一寸許橫入右肺之裏由是大管分小管漸分漸多。愈多愈微。密行兩肺之內。形如氣喉節節有環。以微鏡顯之。見每管之末。皆有一圓薄氣胞。大小氣管。另有兩枝相附而行。一為赤血支絲其中皆生氣也。一為紫血支絲其中有炭氣也。（即中醫所謂濁氣）炭氣者。乃身體無用之物。雜化為氣。與養氣相合。其性有毒。與炭同類。故曰炭氣。凡人一呼一吸合為一息。呼者吐

七

炭氣也。吸者接生氣也。生氣入血則赤。炭氣入血則紫。生氣能養人。炭氣能殺人。故紫血必須入肺。運至氣胞之上。洩炭氣於胞內。氣管即遞而出之。是為一呼。炭氣既出。復遞生氣以入。直抵胞內。血隨攝之。是為一吸。呼吸不疾不徐。氣始舒暢。故屏息少頃。即怫鬱不安。必長噓乃定。蓋赤血運行。必變紫血。紫血必須入肺以吐炭氣。炭氣不出。眾血受病。抑凡有乳者必有肺。有肺者必與水氣不合。如鯨鯢江豚之屬。不能久潛潭淵。片刻之間。須出水面以接生氣。蓋地上眾生有血者。吸養氣而吐炭氣。若草木之類。藉日晅而生者。則攝炭氣而吐養氣。西國博物之士。考較殊詳。合圖見手太陰肺經

脾胃合圖說附三條

經云。脾胃者。倉廩之官。五味出焉。脾形如豎掌。居胃之左。在第九至十一肋骨之內上半。有膈肉蓋之。外邊豐圓向脇。內邊深窩向胃。窩中有稍壯發脉管。入之。其內有廻血管。由胃後入肝。此管壅滯。即有血水滲濺於下。發為鼓脹。各臟腑皆以官名。惟脾胃合名一官。蓋胃主納穀。脾主消穀。二者相須成功。故統稱倉廩之官。五味出焉者。五穀備具五味。一入胃中。即化為汁液。從脾之油膜。散走五臟。由脾胃而達諸臟腑。營衛也。西醫言脾右胃後。有甜肉一條。長約五寸。形如犬舌。頭大向右。尾小向左。當其味甜。故曰甜肉。正中

有汁液管。斜入小腸上口之傍。與膽管入小腸處同路。所生之汁如口津水。莫詳其用。予按脾屬土。稼穡作甘。甜肉即脾所屬。助脾以化食物者也。毋庸另立條目。　胃形紆曲。如袋。容水三升許。橫居膈下左方。肋骨護其半。頭大向左。賁門上連食管。尾小向右。幽門。下屬小腸。其體三層。外層上下有養血管四支。分佈小支密纏於內。因胃接血比他臟尤多。中層之肉有經緯兩紋。斜交。故能舒縮擁動。以勻轉食物。周圍有小穴。以生津液。與百體相關應。胃本無化水之功。亦無出水之路。然茶酒入胃。少選即行攝去者。蓋腸胃有微絲血管甚多。按微絲血管即華人三焦之屬也。能吸攝

飲水以入廻血管。由廻血管過肝入心。使之運行周身。由肺升出為汽。由皮膚滲出為汗。餘入內腎為溺。按內經言三焦者決瀆之官水道出焉。自唐以來聚訟紛紜。不知三焦為何物。焦字古作膲。即人身之脂膜。所以行水也。西醫謂胃之四面皆有微絲血管。散走膜膈。達於連網油膜之中。而下入膀胱。西醫所謂連網。即俗所謂雞冠油。並周身之膜。皆是也。網油連著膀胱。水因得從網油中滲入膀胱。即古所云三焦者決瀆之官。水道出焉之義也。三焦之根出於腎。兩腎之間。中有油膜一條。貫於脊骨。名曰命門。為相火所司。西醫名為精液總管之處。是為三焦之原。從是處發生板油。

連胸前之膈上循胸中入心包絡連肺系上咽其外出為手背胸前之腠理是為上焦從板油連及雞冠油著於小腸其外出為腰腹之腠理是為中焦從板油連及網油後連大腸前連膀胱中為胞室其外出為臀脛少腹之腠理是為下焦人飲之水由三焦而下膀胱則決瀆通快三焦不利則水道閉而病為腫脹內經言上焦不治水溢高原中焦不治水停中脘下焦不治水停膀胱此其明證也近時唐容川先生於此條辨論甚詳

脾胃合圖

肝膽合圖說

經曰。肝者。將軍之官。謀慮出焉。肝居膈肉右方。（剌禁論肝生於左非也。）其色赤。左右兩葉。（左小右大。經言七葉而耳非也。）向上圓滿。貼承膈肉。下銳披離。外凸內窩。右靠背而左枕胃。窩內橫隙。透入下部。迴血合管以生膽汁。另有膽管二枝。（左右葉各出一枝相合為一寸許。復分為二。）一透小腸頭。一透膽囊。切肝一臠。以顯微鏡窺之。有紋如密葉。每葉大如一黍。有迴血合管繞之。散佈小管於葉內。與本體迴血管（此管在葉心。）相通。又有血脈小膽管環之。以養肝體。而接膽汁。故肝內分行者有四管焉。（生膽汁迴血合管、本體迴血管、小膽管、血脈管。故曰四管。）凡肝有病。最為要害。或肝體發大。或肝內有

十

熱以致各管凝滯不通使下部迴血壅脹即有血水溢滲胰膜之裏漸漬漸深終成蠱脹一經曰膽者中正之官決斷出焉繫右肝內旁之下其汁乃下部迴血入肝所化色綠味苦主榨食物之津液凡入食後小腸飽滿腸頭上逼膽囊使其汁流入小腸之內以榨化食物而利傳渣滓西醫謂肝之為用無他主生膽汁而已無關謀慮膽乃肝液之囊存貯其汁以待用者無成決斷近時唐容川先生辨云人身之陰陽陰主靜靜則有守陽主動動則有為肝為厥陰經乃陰之盡也故其性堅忍而有守厥陰中見少陽陰盡陽生膽火居於肝中陰中含陽陽氣發動謀慮從此而出所以心為

將軍之官。故肝氣盛者勇敢有為肝氣虛者。每存懼怯。以肝膽二者合論。肝之陽從於陰。故主謀。膽之陽出於陰故主斷按內經云。五臟者。所以存精神血氣魂魄者也。六腑者。所以化水穀而行津液者也西醫專以腦氣筋論人之質性賢愚。不知五臟皆有靈機而司知覺運動。經言肝藏魂。魂者陽之精。氣之靈也。氣為陽血為陰。肝主血而內含陽氣。是之謂魂。究魂之根源。生於坎水之一陽。推魂之功用。發為乾金之元氣。故為將軍之官。肝屬木主春生之氣。潛發未萌。故曰謀慮出焉。經曰膽氣鬱為怒。諸臟之氣。皆取決於膽。膽汁滿則氣壯。膽汁不足則氣餒。膽秉剛果之氣故為中正

之官。有膽量則有果斷。故曰決斷出焉

肝膽合圖



此肝反覆向外看

腎與膀胱合圖說

經曰腎者作强之官伎巧出焉有左右兩枚形與豬腰相髣髴腎位自背骨十二節至腰骨第三節大小腸夾膜之後左右相對右腎畧大上有肝腸葢之左腎畧長上有脾胃葢之週圍有肥網包裹膀胱者州都之官精液藏焉位居兩胯骨盤正中即前陰交骨之裏其內三層內層牙黃色軟有縐紋中層肉理交結外層即大小腸夾膜體圓如盤舒縮自如無溺則縮溺至則舒積溺太多則漲至臍上內廣有小孔斜接溺管其上口與前陰相連溺水出焉西醫謂腎乃溺管脉管迴管及筋膜豆相疊裹而成所謂腎系即

溺水血脉廻血三總管也。溺管直透腎內。成一溺囊。樣如酒漏囊邊有尖角十二。頗類奶頭。每角有小管數十。直展如摺扇之形。每一小管。直長三分許。廻曲分行腎邊。其上有微絲血管駕之。其末皆溺與脉管啣接。凡茶水入血。運行徧體。乃由血管導屁液齊入內腎。運行腎裏。由管末滲漉以入滲有未盡。復由微絲管攝入衆溺管滙流而達溺囊。即出溺水總管。濈滴而下。斜入膀胱。故可入而不可返。是也。惟以腎為司溺專經。與精經迥不相涉。深乎華人左為正腎。右為命門。男子藏精。女子繫胞之非。按內經腎開竅於二陰。前陰為膀胱下口。膀胱者。腎之府也。腎主水。化氣化水。化氣

上行為液化水下行為溺故前陰繫於腎竅又前陰有精竅與溺竅相附而殊途溺竅內通於膀胱精竅內通於胞室為女子受胎男子藏精之所尤為腎之所司故前陰有病精竅者為癃有病溺竅者為濁後陰屬大腸下口為肛門亦為腎所統司腎液充腴則肛門不結腎氣能攝則不脫肛惟二陰皆屬腎竅故經言腎為胃關以飲食之質皆從二陰出也水道由腎已詳前賢議論惟西醫以腎司溺而不司精則徒明其體未究其用後世以水由小腸下至闌門清者為溺入膀胱濁者為糞入大腸則兩失之耳

腎與膀胱合圖



大小腸合圖說

經云。大腸者。傳道之官。化物出焉。分上中下三迴。迴長尺許由右胯骨倒行而上。上迴與小腸橫接。名曰闌門。其口如唇。渣滓可入而不可出。中迴在肝下橫過胃底。下迴至脾下。從左軟脇斜落至肛門。為直腸。合較大小兩腸長於身六倍。上中兩迴。猶有精液管。及其餘液遞傳渣滓。至下迴則精液竭矣。大腸所以能傳道者。賴肺氣下達。使小腸中物至此精汁盡化。變為糟粕。理大腸者。必須調肺氣也。

經曰。小腸者。受盛之官。化物出焉。週迴疊積。長一身有徙。上口通胃下口橫接大腸。西醫考小腸百派千支。散佈腸後夾膜之間。與膜同色。

細微難見。食後少頃內有精液始見如白絲然夾膜有小核甚多。即吸管一旋疊積所成者。一切吸管附近脊處。乃合為一。名曰精液總管。（在腰骨第三節）附脊骨而上。至頸骨第七節。即屈轉而下。左入出手迴血會管。（會者兩管相肉合處）直達於心。（所以小腸為心之府）食物由胃至小腸頭即與膽汁甜肉會合。漸落漸榨。（榨者取榨糖榨油之義）榨出精液。色白如乳。乃凡吸之。初甚稀淡。漸入漸濃。運至會管即混為血。小兒疳積病。乃吸液管受病。液核凝大。積閉不通。故多食猶瘠。按小腸上接於胃。凡胃所納之物。皆受盛於小腸。西醫所謂附脊夾膜即經言中焦之下也。小腸通體皆是油膜相連。其油膜中皆有微絲血管。通

小腸以化食物。而物所化之精汁。即從膜中出小腸而達各臟。故曰化物出焉。其相通之路。則從油膜中之絲管上膈達包絡以通於心。心移熱於小腸。則化物不出。為痢為淋。脾陰不足。則中焦不能受盛。病為膈食便結。三焦相火不足。不能薰化水穀。病為溏瀉。蠱飲主化氣。食主化血。小腸所受盛者。只是食物而已。若水則從胃已散出。分走連膜。中國近說以水入小腸。下至闌門。飛渡膀胱。宜為西醫所竊笑。王清任先生嗤為奇談也。



大小腸合圖

脉論

脉者。醫之關鍵。醫不究脉。則無以辨證。證不明。則無以措指自內經以下。歷周秦漢魏。鮮有知其旨緒者。至晉王叔和。始以醫鳴世。撰有脉經。可謂詳切。惜其誤以大小腸候之兩寸。不知經絡雖相表裏。診候自有部位。以至下之臟腑。診至上之部位。諄諄辨其妄者。已見古今醫統。惟內經以心配膻中。肺配胸中。肝配膽。脾配胃兩尺外以候腎。內以候腹中。大小腸膀胱三府。理有可據。義亦相通。近代吾湘周夢覺先生。著有三指禪一書。二十七脉中提一緩字為平脉。其餘悉從對待辨出脉象。卓見所及。洵為空前絕後。醫

門所奉為津梁者也。西人脈形。計分十種。曰浮、沉、遲、速、壯、弱、大、小、柔硬。謂人身血脈發源於心。運行百體而總入於肺。接吸生氣由肺復返於心。日夜輪流不息。每小時運行四十週。以一日夜二十四小時計之。運行四百八十週。人人皆然。脈至踴動乃心經發血之力。一發為一至。遍體同時湧應。一脈統驗週身之病則可。某部之脈獨決某經之病則不可意以五臟六腑何偏繫於寸許之管。不知中國古人。創立脈法。已先自為問難。經曰。十二經中皆有動脈。獨取寸口以決五臟六腑死生之法何謂也。然寸口者。脈之大會。手太陰之動脈也。人一呼脈行三寸。一吸脈行三寸。呼吸定息

脉行六寸。人一日一夜。凡一萬三千五百息。脉行五十度。週身營衛。行陽二十五度。行陰二十五度。為一週。復會於手太陰寸口者。五臟六腑之所終始。故取法於寸口也。從關至尺是尺內陰之所至也。從關至魚際。是寸口陽之所治也。上部法天。主胸以上至頭之有疾也。中部法人。主膈以下至臍之有疾也。下部法地。主臍以下至足之有疾也。又曰。上竟上者。胸喉中事。下竟下者。少腹腰股膝脛足中事。蓋兩寸心與肺。既統周身脉管。流行貫通。為脉之都會。又分寸為陽。尺為陰。陽外陰內。天地不易之理。凡主表主上主氣屬陽者。皆診於寸。主裡。主血。主下。屬陰者。皆診於尺也

全體脉管圖



週身血脈管圖 點線是迴血管



人身脈管。根生於心、如樹之有枝有幹。不論百體內外一氣流通與迴血管並行、衆血由是以相出入、

週身血脈總管圖



按血脈管者運行赤血之管也其徑常圓。本體三層內層薄滑。中層畧厚色黃質軟。自能舒張。外層紋理交結。總管及入肺管近心處均有三門。形如半月門閉之時。微窩向上門邊正中。有

脆骨一粒。品字相對。小如芝麻。（以三圈相並、當中必有門後管漏處。故生三粒以補之。）體有小拗。貯血少許。使門不粘於管。以助開閉之機。心血過此。可出而不可入。其總管由心左下房生出。直插上房。而上約二寸許。即廻屈而下。彎作一拱。下至膈膜。分佈小枝。入左右兩脇。透過膈膜。分佈大枝。散行臟腑。（指脾胃腎之內、腸而言。）再至下腰。（第四節）即分岐為二。散佈小枝。密纏股足之間。其拱之上。又生三大支。左二右一。右支約寸許。復岐分為二。一由頸右達腦。一由右肩達手。其左二支。一由頸左達腦。一由左肩達手。皆散佈小相密纏於內。週身骨肉。無處不到。支上生枝。髣髴如樹。（各處較節之旁支、上下互

相通連正支雖塞血脈可從旁運也○廻血管者。廻導紫血入心之管也。管內有門門無定位。惟頭腦臟腑之間皆無門四肢之門深處更密其體比脈管稍薄。脈管受力比廻管更多故厚薄不同其徑稍寬。有血則圓。無血則扁。總管二支。由心右上房而出。一支向下。以接下身臟腑兩足之廻血。一支向上。以接上身頭腦兩手之廻血。散佈小支。一如血脈管之狀。但脈管深居肉內者多。而廻血深淺皆有。藍色無脈者是也。另有一種名曰微絲血管。以管平排一寸濶約有二千條其細如此目力不及見。以鏡顯之見密結如網。骨肉內外遍體皆然。故以針刺血隨處皆有血出與血脈管廻血管兩尾相通。故赤紫兩血通行無礙。血脈廻血兩管其頭在心相通其尾在微絲管相通

正面人骨圖



二十

臟腑合圖



仰面尺寸圖



中指同身寸圖



男左女右手中指第二節內廷兩橫紋頭相去為一寸取稻稈心量或用薄篾量皆易折而不伸縮為準用繩則伸縮不定故多不準

二一

背面尺寸圖

顱至項一尺二寸
角至柱骨一尺
耳後當完
骨共廣六寸
項至膂骨三寸半
膂骨下至尾骶共廿一節長三尺
肩至肘長
一尺七寸
一尺二寸半
肘至腕長
腕至中指本節長四寸
中指本節至本節四寸半
腰圍四尺二寸
膝膕至附屬一尺六寸
膝下至外踝一尺六寸
跗属下至地長三寸
京骨下至
地長一寸

十二經穴法分寸備考

肺經

中府一名膺俞雲門下一寸六分乳上三筋間動脈應手陷中 雲門巨骨下俠氣戶旁二寸 少商大指內側去爪甲角如韭葉 天府腋下三寸肘腕上五寸動脈中 俠白天府下去肘五寸動脈中 尺澤肘上約紋上動脈中屈肘橫紋筋骨罅陷中 孔最去腕上七寸側取之 列缺去腕側上一寸半 魚際大指本節後內側白肉陷中 經渠寸口動脈陷中 太淵掌後內側橫紋頭動脈中

大腸經

商陽手大指本指內側去爪甲角如韭葉 二間食指本節前內側陷中 三間食指本節後內側陷中 合谷手大指次指岐骨間陷中 陽谿腕中上側兩筋間陷中 偏歷腕中後三寸 溫溜腕後五寸 下廉輔骨下去上廉一寸 上廉三里下一寸 三里曲池下二寸按之肉起銳肉之端 曲池肘外輔骨屈肘橫紋頭陷中以手拱胸取之 肘髎大骨外廉陷中 五里肘上三寸行向裏大脈中央 臂臑肘上七寸腘肉端肩髃下一寸兩筋兩骨罅陷宛宛中舉臂取之 肩髃髆骨頭肩端上兩骨罅間陷者宛宛中舉臂取之 巨骨肩尖端上行兩叉骨罅間陷中 天鼎頸缺盆上直扶突後一寸 扶突氣舍上一寸五分在頸當曲頰下一寸 禾髎鼻孔下俠水溝旁五分 迎香禾髎上一寸鼻下孔旁五分

胃經

頭維額角入髮際本神旁一寸五分神庭旁四寸五分足陽明少陽二脈之會 下關客主人下耳前動脈下廉合口有空開口則閉側臥閉口取之 頰車耳下八分曲頰端近前陷中側臥開口有空取之 承泣目下七分直瞳子陷中足陽明陽蹻脈任脈之會 四白目下一寸直瞳子令病人正視取之 巨髎俠鼻孔旁八分直瞳子平水溝手足陽明陽蹻脈之會 地倉俠口吻旁四寸外如近下有脈微動手足陽明陽蹻脈之會 大迎曲頷前一寸二分骨陷中動脈 人迎頸大脈動應手俠結喉兩旁一寸五分仰而取之 水突頸大

二二

筋前直人迎下氣舍上**氣舍**頸直人迎下俠天突陷中**缺盆**肩下橫骨陷中**氣戶**巨骨下俞府兩旁各二寸陷中**庫房**氣戶下一寸六分陷中

屋翳庫房下一寸六分陷中**膺窗**屋翳下一寸六分陷中**乳中**當乳中**乳根**乳中下一寸六分陷中**不容**幽門旁相去各一寸五分

去中行各三寸**承滿**不容下一寸去中行各三寸**梁門**承滿下一寸去中行各三寸**關門**梁門下一寸去中行各三寸**太乙**關門下一寸去

中行各三寸**滑肉門**太乙下一寸去中行各三寸**天樞**去肓俞一寸俠臍中兩旁各二寸陷中**外陵**天樞下一寸去中行各二寸**大巨**

外陵下一寸去中行各二寸**水道**大巨下三寸去中行各二寸**歸來**水道下二寸去中行各二寸**氣衝**歸來下一寸去中行各二寸**髀關**

伏兔後交文中**伏兔**膝上六寸起肉正跪坐而取之**陰市**膝上三寸伏兔下陷中拜而取之**梁丘**膝上二寸兩筋間**犢鼻**膝臏下胻骨上俠解

大筋陷中形如牛鼻故名**三里**膝下三寸胻骨外廉大筋內宛宛中兩筋內分間舉足取之極重按之則跗上動脈止矣**上廉**三里下三寸兩筋骨鏬中舉足

取之**條口**下廉上一寸舉足取之**下廉**上廉下三寸兩筋骨鏬中蹲地舉足取之**豐隆**外踝上八寸下胻外廉陷中**解谿**衝陽後一寸五分腕

上陷中**衝陽**足跗上五寸去陷骨二寸骨間動脈**陷谷**足大指次指外間本節後陷中**內庭**足大指次指外間陷中**厲兌**足大指次指之端去

爪甲角如非葉**隱白**足大指端內側去爪甲角如非葉**大都**足大指本節後內側陷中**太白**足大指內側內踝前核骨下陷中**公孫**

足大指本節後一寸內踝前**商丘**足內踝骨下微前陷中居中封照海之中**三陰交**內踝上三寸骨下陷中**漏谷**內踝上六寸下胻骨下陷中

機膝下五寸膝內側輔骨下陷中伸足取之**陰陵泉**膝下內側輔骨下陷中伸足取之或屈膝取之**血海**膝臏上內廉白內際二寸半**其門**漁復

上越筋間陰股內動脈應手

衝門 府舍下一寸橫骨兩端約中動脈去腹中行各四寸半

府舍 腹結下二寸去腹中行各四寸半

腹結 大橫下一寸三分去腹中行各四寸半

大橫 腹哀下三寸五分去腹中行各四寸半

腹哀 日月下一寸五分去腹中行谷四寸半

食竇 天谿下一寸六分去胸中行各六寸舉臂取之

天谿 胸鄉下一寸六分陷中去胸中行各六寸仰而取之

胸鄉 周榮下一寸六分去胸中行各六寸仰而取之

周榮 中府下一寸六分去胸中行各六寸仰而取之

大都 淵液下三寸布胸脇中

心經

極泉 臂內腋下筋間動脈入胸

青靈 肘上三寸伸肘舉臂取之

少海 肘內廉節後大骨外去肘端五分屈肘向頭得之

靈道 掌後一寸五分

通里 掌後一寸陷中

陰郄 掌從脈中去腕五分

神門 掌後銳骨端陷中

少府 手小指本節後骨縫陷中直勞宮

少衝 手小指內側去爪甲角如韭葉

小腸經

少澤 手小指外側去爪甲角下一分陷中

前谷 手小指外側本節前陷中

後谿 手小指外側本節後陷中握拳取之

腕骨 手外側腕前起骨下陷中

陽谷 手外側腕中銳骨下陷中

養老 手踝骨前上腕骨後一寸陷中

支正 腕後五寸

小海 肘外大骨外去肘端五分陷中屈手向頭取之

肩貞 曲胛下兩骨解肩髃後陷中

臑俞 俠肩髎後大骨下脾上廉陷中舉臂取之

天宗 秉風後大骨下陷中

秉風 天髎外肩上小髃後舉臂有空

曲垣 肩中央曲胛陷中按之應手痛

肩外俞 肩胛上廉去脊三寸陷中

肩中俞 肩胛內廉去脊二寸陷中

天窗 頸大筋間前曲頰下扶突後動脈應手陷中

天容 耳下曲頰後

顴髎 面頰骨下廉銳骨端陷中

聽宮 耳中珠子大如赤小豆

膀胱經

睛明 目內眥頭外一分宛宛中

攢竹 兩眉頭陷中

臂冲 直眉頭上神庭曲差之間

曲差 神庭旁一寸五分入髮際

五處 俠上星旁一寸五分

承光 五處後一寸五分

通天 承光後一寸五分

絡郄 通天後一寸五分

玉枕

絡郄後一寸五分俠腦戶旁一寸三分起肉枕骨上入髮際二寸**天柱**俠項後髮際大筋外廉陷中**大杼**項後第一椎下兩旁相去脊各一寸五分陷中**風門**二椎下兩旁相去脊各一寸五
分正坐取之**肺俞**第三椎下兩旁相去脊各一寸五分**厥陰俞**四椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之**心俞**五椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之**督俞**六椎下兩旁相
去脊各一寸五分正坐取之**鬲俞**七椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之**肝俞**九椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之**膽俞**十椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之**脾
俞**十一椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之**胃俞**十二椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之**三焦俞**十三椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之**腎俞**十四椎下兩旁相去脊各
一寸五分前與臍平正坐取之**氣海俞**十五椎下兩旁相去脊各一寸五分**大腸俞**十六椎下兩旁相去脊各一寸五分伏而取之**關元俞**十七椎下兩旁相去脊各一寸五分伏而
取之**小腸俞**十八椎下兩旁相去脊各一寸五分伏而取之**膀胱俞**十九椎下兩旁相去脊各一寸五分伏而取之**中膂俞**二十椎下兩旁相去脊各一寸五分俠脊伸起肉伏而取之
白環俞二十一椎下兩旁相去脊一寸五分伏而取之**上髎**第一空腰踝下一寸俠骨陷中**次髎**第二空俠脊陷中**中髎**三空俠脊陷中**下髎**四空俠脊陷中**會陽**陰尾
尻骨兩旁**附分**二椎下附項內廉兩旁相去脊各三寸正坐取之**魄戶**直附分下三椎下兩旁相去脊各三寸正坐取之**膏肓俞**四椎下一分五椎上二分兩旁相去脊各三寸**神堂**
五椎下兩旁相去脊各三寸陷中正坐取之**譩譆**肩膊內廉俠六椎下兩旁相去脊各三寸正坐取之**鬲關**七椎下兩旁相去脊各三寸陷中正坐開肩坐之**魂門**九椎下兩旁相去脊各三
寸陷中正坐取之**陽綱**十椎下兩旁相去脊各三寸正坐闊肩取之**意舍**十一椎下兩旁相去脊各三寸正坐取之**胃倉**十二椎下兩旁相去脊各三寸正坐取之**肓門**十三椎下兩旁
相去脊各三寸正坐取之**志室**十四椎下兩旁相去脊各三寸陷中正坐取之**胞肓**十九椎下兩旁相去脊各三寸陷中伏而取之**秩邊**二十椎下兩旁相去脊各三寸陷中伏而取之**承扶**
尻臀下陰臀上紋中**殷門**浮郄下三寸**浮郄**委陽上一寸展膝得之**委陽**承扶下六寸**委中**膕中央約紋動脈陷中人挺伏地臥取之**合陽**約紋下三寸**承筋**腨腸中央

陷中腨後從腳根上七寸**承山**銳腨腸下分肉間陷中**飛揚**外踝骨上七寸**附陽**外踝上三寸**崑崙**足外踝後五分跟骨上陷中細脈動應手**僕參**足跟骨下陷中拱足取之**申脈**外踝下五分陷中容爪甲白肉際前後有筋上有踝骨下有軟骨**金門**外踝下少後丘墟後申脈前**京骨**足外側大骨下赤白肉際陷中**束骨**足小指外側本節後赤白肉際陷中**通谷**足小指外側本節前陷中**至陰**足小指外側去爪甲角如韭葉

腎經

湧泉足心陷中屈足捲指宛宛中白肉際跪而取之**然谷**足內踝前起大骨下陷中**太谿**足內踝後五分跟骨上動脈陷中**大鐘**足跟後踵中大骨上兩筋間**水泉**太谿下一寸內踝下少陰郄**照海**足內踝下四分前後有筋上有踝骨下有軟骨**復溜**足內踝上二寸筋骨陷中**昭信**足內踝骨上二寸少陰前太陰後廉筋骨間陰際脈之郄**築賓**內踝上腨分中陰維之郄**陰谷**膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝乃得之**橫骨**大赫下一寸陰上橫骨中宛曲如仰月中央去腹中行各一寸**大赫**氣穴下一寸去腹中行各一寸**氣穴**四滿下一寸去腹中行各一寸**四滿**中注下一寸去腹中行各一寸**中注**肓俞下一寸去腹中行各一寸**肓俞**商曲下一寸去腹中行各一寸**商曲**石關下一寸去腹中行各一寸五分**石關**陰都下一寸去腹中行各一寸五分**陰都**通谷下一寸去腹中行各一寸五分**通谷**幽門下一寸去腹中行各一寸五分**幽門**俠巨闕兩旁各一寸五分陷中**步廊**神封下一寸六分陷中去腹中行各二寸仰而取之**神封**靈墟下一寸六分陷中去胸中行各二寸仰而取之**靈墟**神藏下一分六分陷中去胸中行各二寸仰而取之**神藏**或中下一寸六分陷中去胸中行各二寸仰而取之**或中**俞府下一寸六分去胸中行各二寸仰而取之**俞府**氣舍下璇璣旁各二寸陷中仰而取之

心包經

天池腋下三寸乳後一寸**天泉**曲腋下二寸舉臂取之**曲澤**肘內廉陷中大筋內側橫紋中動脈**郄門**掌後去腕五寸**間使**掌後三寸兩筋間陷中**內關**掌後去腕二寸兩筋間與外關相抵**大陵**掌後骨下兩筋間陷中**勞宮**掌安尖動脈屈無名指取之**中衝**手中指端去爪甲如韭葉陷中

三焦經

關衝手小指次指外側去爪甲角如韭葉**液門**小次指岐骨間陷中握拳取之**中渚**手小指次指本節後陷中在液門下一寸**陽池**手表腕上陷中從指本節直摸下至腕中心**外關**腕後二寸兩骨間與內關相對**支溝**腕後臂外三寸

兩骨間陷中會宗腕後三寸空中一寸三陽絡臂上大交脈支溝上一寸四瀆在肘前五寸外廉陷中天井肘外大骨後肘上一寸輔骨上兩筋又骨罅中屈肘拱胸取之清冷淵肘上二寸伸肘舉臂取之消濼肩下臂外間腋斜肘分下臑會肩前廉去肩頭三寸宛宛中肩髎肩端臑上陷中斜舉臂取之天髎缺盆陷處上有空起肉上是穴天牖頭大筋外缺盆後天容後工柱前完骨下髮際上翳風耳後尖角陷中按之引耳中痛瘈脈耳本後雞足青絡脈顱息耳後間青絡脈中角孫耳廓中間開口有穴絲竹空眉後陷中和髎耳前銳髮下骨動脈中是穴耳門耳前起肉當耳缺者陷中瞳子髎目外去眥五分聽會耳微前陷中上關下一寸動脈宛宛中張口得之客主人耳前骨上開口有空張口取之頷厭曲周下顳顬上廉懸顱曲周下顳顬上廉懸釐曲周上顳顬下廉曲鬢耳上髮際曲隅陷中鼓頷有空率谷耳上入髮際寸半陷者宛宛中嚼而取之天衝耳後髮際二寸耳上如前三分浮白耳後入髮際一寸竅陰完骨下枕骨下動搖有空完骨耳後入髮際四分水神曲差旁一寸五分直耳上入髮際四分陽白眉上一寸直瞳子臨泣目上直入髮際五分陷中目窗臨泣後寸半正營目窗後寸半承靈正營後一寸五分腦空承靈後一寸五分俠玉枕骨下陷中風池耳後顳顬後腦空下髮際陷中肩井肩上陷中缺盆上大骨前一寸半淵液腋下三寸宛宛中舉臂得之輒筋腋下三寸腹前一寸三肋端橫直蔽骨旁七寸五分平直兩乳側臥屈上足取之日月期門下五分京門監骨下腰中季脇本俠脊腎之募帶脈季脇下一寸八分陷中臍上二分兩旁各七寸半五樞帶脈下三寸水道旁五寸五分維道章門下五寸三分居髎章門下八寸三分監骨上陷中環跳髀樞中側臥伸下足屈上足以右手摸穴取之風市膝上外廉兩筋中以手着腿中指盡處是中瀆髀外膝上五寸分肉間陷中陽關陽陵泉上三寸犢鼻外陷中陽陵泉膝下一寸胻外廉陷中蹲坐取之陽交足外踝上七寸外丘外踝上七寸光明外踝上五寸陽輔足外踝上四寸懸鍾足外踝上三寸動脈中尋摸尖骨者是丘墟足外踝下從前陷中骨縫中去臨泣三寸臨泣足小指次指本節後陷中去俠谿一寸五分地五會足小指次指本節後陷中去俠谿一寸俠谿足小

指次指歧骨間本節前陷中**竅陰**足小指次指外側六爪甲角如韭葉肝經**大筋**足大趾端去爪甲如韭葉**行間**足大指縫間動脈應手陷中**太衝**足大指本節後二寸內間動脈
應五**水溝**內踝上五寸**中都**內踝上七寸胻骨中**膝關**犢鼻下二寸旁陷中**曲泉**膝股上內側輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝橫紋頭取之**陰包**膝上四寸股內廉兩筋間蹺足
取之**五里**氣衝下三寸陰股中動脈應手**陰廉**羊矢下去氣衝二寸動脈中**章門**大橫外直季脇肋端臍上二寸**中封**足內踝前一寸筋裏宛宛中**期門**直乳二筋端不容旁
一寸五分**會陰**兩陰間任督衝三脈所起督由會陰而行背任由會陰而行腹衝由會陰而行足**曲骨**橫骨上中極下一寸毛際陷中動脈應手**中極**關元下一寸臍下四寸膀
胱之募**關元**臍下三寸小腸之募**石門**臍下二寸三焦之募**氣海**臍下一寸半宛宛中男子生氣之海**陰交**臍下一寸當膀胱上際三焦之募**神闕**當臍中素註禁針**水分**
下脘下一寸臍上一寸**下脘**建里下一寸臍上二寸穴當胃下口小腸上口**建里**中脘下一寸臍上三寸**中脘**上脘下一寸臍上四寸**上脘**巨闕下一寸臍上五寸**巨闕**鳩尾
下一寸心之募**鳩尾**在兩歧骨下一寸曰鳩尾者言其骨垂下如鳩尾形**中庭**膻中下一寸六分陷中**膻中**玉堂下一寸六分**玉堂**紫宮下一寸六分陷中**紫宮**華蓋下一寸六
分陷中仰面取之**華蓋**璇璣下一寸六分陷中仰面取之**璇璣**天突下一寸六分陷中仰頭取之**天突**在頸結喉下一寸**承漿**唇稜下陷中開口取之**長強**
脊骶骨端計三分伏地取之**腰俞**二十一日下宛宛中以挺身伏地舒身兩手相重支額縱四體後乃取其穴**陽關**十六椎下坐而取之**命門**十四椎下伏而取之**懸樞**十三椎下伏取
脊中十一椎下俛而取之**筋縮**九椎下俛而取之**至陽**七椎下俛而取之**靈臺**六椎下俛而取之**神道**五椎下俛而取之**身柱**三椎下俛而取之**陶道**一椎下俛
而取之**大椎**一椎上陷者宛宛中**瘂門**項後入髮際五分項中央宛宛中仰頭取之**風府**項後入髮際一寸大筋內宛宛中疾言其肉起立**腦戶**枕骨上强間後一寸五分**强間**
後項後一寸半**後頂**百會後一寸五分枕骨上**百會**在頂中陷中容豆許前髮際五寸後髮際七寸**前頂**顖會後一寸半骨間陷中**顖會**上星後一寸陷中**上星**神庭後入髮際

一寸陷中容豆 神庭直鼻上入髮際五分 素髎鼻柱上端準頭此穴諸六關泊外臺不宜灸 水溝鼻柱下溝中央近鼻孔陷中 兌端唇上端 齗交唇內齒上齗縫中任督足陽明之會

小兒面部五位圖歌

面上之症額為心鼻為脾土是其真左腮屬肝右屬肺承漿屬腎居下唇

命門部位歌

中庭與天庭司空及印堂額角方廣處有病定存亡

青黑驚風惡體和潤澤光不可陷兼損唇黑最難當

青甚足為慮昏暗亦堪傷此是命門地醫師妙能事

面眼青肝病赤心黃脾白肺黑腎病也


仰人經圖
通天接絡郄
前頂
承靈接天冲
頭維足陽明起
絲竹空
瞳子手足少陽起
耳門手少陽起
睛明足太陽起
聽宮手太陽止
迎香手陽明止
齦交督脈止
顴窌
承漿任脈止
淵液
腧府足少陰止
中府手太陰起
極泉手少陰起
臑髃
天池手厥陰起
內關陰維
期門足厥陰止
大包足太陰止
列缺任脈
維道接居窌
少商手太陰止
中冲手厥陰止
少冲手少陰止
會陰任脈起
伏兔接陰市
大敦足厥陰起
公孫衝脈
照海陰蹻
湧泉足少陰起
隱白足太陰起

二六


伏人經圖
天沖
百會接前頂
絡郄
角孫接絲竹
肩井接淵液
天容接顴窌
厲兌臑髎
外關陽維
後谿督脈
居窌
陰市
長強督脈起
少澤手太陽起
商陽手陽明起
至陰足太陽止
竅陰足少陽止
厲兌足陽明
關沖手少陽起
臨泣帶脈
中脈陽蹻

伏人會脈圖



骨會大杼。大杼。一名大椎穴在項後第一椎。兩旁各一寸五分諸骨自此往下支生。故骨會於大杼。筋會陽陵泉。陽陵泉。足少陽之穴也。在膝下一寸外廉陷中為眾筋聚會之所。血會膈俞。穴在背第七椎骨下。兩旁各一寸五分。諸筋之血皆從膈膜而上下。髓會

絕骨絕骨亦少陽穴在足外踝上三寸以踝上小骨絕處為是

仰人會脈圖



太淵穴在掌後横陷中近寸口經曰寸口者脈之大會也

太倉胃化氣以養六腑故腑會於太倉

三焦上中下三焦也

季脇章門也乃足厥陰肝經之穴帶脉發於此也

二八

肺經諸穴歌

手太陰肺十一穴。中府雲門天府列。俠白下尺澤。孔最見列缺
經渠太淵下魚際。抵指少商如韭葉。

肺圖



足太陰脾經
周榮
胸鄉
天谿
大包
食竇
腹哀
大横
腹結
府舍
衝門
箕門
血海
陰陵泉
地機
漏谷
三陰交
高丘
公孫
太白
大都
隱白
足太陰脾經

二九

脾圖



脾經諸穴歌

足太陰脾中州。二十一穴隱白遊。赴大都兮瞻太白。歷公孫兮至商邱越三陰之交。而漏谷地機可接。步陰陵之泉。而血海箕門是求。入衝門兮。府舍軒豁解腹結兮。大横優游。腹哀食竇兮。接天谿而同脈。胸鄉周榮兮綴大包而如鈎。

手少陰心經

三十

心圖



心經諸穴歌

手少陰九穴成極泉青靈少海行自靈道通里而達過陰郄神門而迎抵於少府少衝可尋


足少陰腎經
俞府
彧中
神藏
靈墟
神封
步廊
幽門
通谷
陰都
石關
商曲
肓俞
中注
四滿
氣穴
大赫
橫骨
陰谷
築賓
交信
復溜
照海
水泉
大鍾
太谿
然谷
湧泉

三一

腎經諸穴歌

足少陰兮二十七。湧泉流於然谷太谿大鍾兮水泉緣照海復溜兮交信續從築賓兮上陰谷。撩橫骨內大赫麓。氣穴四滿兮。中注肓俞。上通於商曲守石關兮陰都甯閉通谷兮幽門肅。步廊神封而靈墟存神藏或中而俞府足。

內腎圖



手厥陰心包絡圖



心包絡諸穴歌

手厥陰心包之脉計有九穴而終自而一天泉爲始遂曲澤郄門而通。間使行於内關。大陵近乎勞宫。既由掌握。抵於中衝。

心包絡圖



足厥陰肝經



三三

附肝經諸穴歌

足厥陰一十三穴終起大敦於行間。循太衝於中封蠡溝中都之會。膝關曲泉之宮。襲陰包於五里。陰廉乃發尋羊矢於章門期門可攻

肝圖



手太陽小腸經
聽宮
顴髎
天容
天窗
肩中俞
天宗
臑俞
肩外俞
曲垣
秉風
肩貞
腕骨
陽谷
小海
支正
少澤
前谷
後谿

小腸諸穴

小腸穴十九。中路從少澤。步前谷後谿之隆。道逢腕骨。觀陽谷養老之崇。得支正於小海。遂肩貞以相從。值臑俞兮遇天宗。乘秉風兮曲垣中。肩外俞兮肩中俞。啟天窗兮見天容。匪由顴髎曷造聽宮。

小腸圖

足太陽膀胱經


通天
承光
五處
曲差
眉冲
攢竹
睛明
絡却
玉枕
天柱
大杼
風門
肺俞
厥陰俞
心俞
督俞
鬲俞
肝俞
膽俞
脾俞
胃俞
三焦俞
腎俞
氣海俞
大腸俞
關元俞
小腸俞
膀胱俞
中膂俞
白環俞
會陽
承扶
浮郄
委陽
殷門
附分
魄戶
膏肓俞
神堂
譩譆
鬲關
魂門
陽綱
意舍
胃倉
肓門
志室
胞肓
秩邊
委中
合陽
承筋
承山
飛揚
跗陽
崑崙
僕參
申脈
金門
京骨
束骨
通谷
至陰

三五

膀胱諸穴歌

足太陽三十六睛明攢竹詣曲差五處之鄉。承光通天見絡郄玉枕之行。天柱高兮大杼低風門開兮肺俞當厥陰心膈之俞。肝膽脾胃之臟。三焦腎兮大腸俞光膀胱俞兮中膂白環自從大杼至此去脊中寸半之旁。又有上次中下四髎。在腰四空以相將。會陽居尻尾之側始了背也一行。仍上肩胛而下。附分二椎之旁。三椎魄户四椎膏肓神堂譩譆兮鬲關魂門兮陽綱意舍兮胃倉。肓門志室秩邊胞肓。承扶浮郄與委陽殷門委中而合陽。承筋承山到飛揚輔陽崑崙至僕參申脉金門探京骨之場。束骨通谷抵至陰小指之旁。

男女膀胱分圖



手少陽三焦腑圖
角孫
絲竹空
和髎
耳門
顱息
瘈脈
翳風
天牖
天髎
肩髎
臑會
消濼
清冷淵
天井
四瀆
三陽絡
會宗
支溝
外關
陽池
中渚
液門
關衝

三六

三焦諸穴歌

手少陽三焦之脈二十三穴之間關衝液門。中渚陽池。外關通連支溝會宗三陽絡四瀆天。井清冷淵。消濼臑會。肩髎相聯天髎處天牖之下。翳風讓瘈脈居先。顱息定而角孫近耳絲竹空而和髎接焉。耳門畢經穴已全。

三焦圖

三十七


足少陽膽經
瞳子髎
聽會
客主人
頷厭
懸顱
懸釐
臨泣
目窗
正營
曲鬢
水靈
腦空
陽白
率谷
本神
天冲
浮白
竅陰
完骨
肩井
風池
淵液
輒筋
日月
京門
帶脈
五樞
維道
居髎
環跳
風市
中瀆
陽關
陽陵泉
陽交
外丘
光明
陽輔
懸鍾
丘墟
臨泣
地五會
俠谿
竅陰

膽經諸穴歌

足少陽兮四十二瞳子髎近聽會問客主人在頷厭集懸顱懸釐曲鬢前率谷天衝見浮白竅陰完骨本神連陽白臨泣目窗近。正營承靈腦空焉風池肩井兮。淵液輒筋日月京門聯。帶脈五樞脇下。維道居髎相沿環跳風市抵中瀆陽關之下陽陵泉。陽交外丘光明穴。陽輔懸鐘穴可瞻。坵墟臨泣池五會。俠谿竅陰膽經全

三八

大腸諸穴歌

手陽明廿穴名循商陽二間三間而行歷合谷陽谿之俞過偏歷溫溜之濱下廉上廉三里而近曲池肘髎五里之程臂臑肩髃上於巨骨天鼎紆乎扶突禾髎唇連迎香鼻迎

大腸圖


足陽明胃經
頭維
承泣
四白
巨髎
地倉
下關
頰車
大迎
人迎
水突
氣舍
缺盆
氣戶
庫房
屋翳
膺窗
乳中
乳根
不容
承滿
梁門
關門
太乙
滑肉門
天樞
外陵
大巨
水道
歸來
氣衝
髀關
伏兔
陰市
梁丘
犢鼻
三里
下廉
條口
上廉
豐隆
解谿
沖陽
陷谷
內庭
厲兌

三九

胃經諸穴歌

足陽明四十五。是承泣四白而數巨髎有地倉之積大迎乘頰車之輔下關頭維及人迎水突氣舍與缺盆。氣戶兮庫房屋翳膺窗兮乳中乳根。不容承滿。梁門關門。太乙滑肉。天樞外陵大巨從水道歸來。氣衝入髀關之境伏兔陰市梁邱犢鼻自三里而行。上廉虛兮條口。下廉虛兮豐隆解谿衝陽入陷谷下內庭厲兌而終

胃圖



四十

督脈圖


顖會
上星
神庭
前頂
百會
後頂
強間
腦戶
風府
瘂門
大椎
陶道
身柱
神道
素髎
水溝
兌端
齗交
靈臺
至陽
筋縮
脊中
懸樞
命門
陽關
腰俞
長強

督脈諸穴歌

督脈在背之中行。一十七穴始長强舞腰俞兮歌陽關。命門兮懸樞當。脊中筋縮造至陽靈臺神道身柱繼陶道大椎。至瘂門風府腦户强間。分後項百會兮前顱顖會上星兮神庭。素髎至水溝於鼻下。兑端交齗。交於內唇。

按督脈之原起於少腹分而兩岐。一循陰莖十至篡而與女子等一從少腹直上。貫臍入喉。上頤環唇。入齗交上齒縫中。上繫於兩目之下。中央會太陽於睛明穴。本論云。督脈為病。脊骨反折。

任脈圖



任脈諸穴歌

任脈二十四穴行腹與胸。會陰始兮曲骨從。中極關元石門通。氣海陰交會。神闕水分逢。下脘建里兮。中脘上脘。巨闕鳩尾兮中庭膻中。玉堂上紫宫華蓋璇璣上天突之宫。飲彼廉泉。承漿味融。

任脈者。起於中極之下以上毛際。循腹裏上關元至咽喉。上頣循面入目。任脈爲病。男子内結七疝。女子帶下瘕聚　七疝者一衝疝。二狐疝。三癩疝。四厥疝。五瘕疝六㿗疝。七㿗癃疝也瘕者。假血受而時下汁沫聚者下逆滯而爲積聚也

回陽九針



四二


奇經八脈
內關
後溪
列缺
外關
申脈
臨泣
公孫
照海

陽精論

精者血脉所生液之精奇者也。以顯微鏡照驗見精內有活物甚多狀如蝌蚪而長尾游行甚疾。一日尚生禽獸眾類亦然但形差別耳男子未成丁之前。血不生精。丁年以後赤血運行至外腎即由微絲管攝入眾精管由精管漸運而出至卵蒂滙入總管循行至膀胱之底藏聚於精囊之內俟交媾時到乃由精囊洩出夫精者。化生甚難耗失甚易少年血氣未定百體未堅若縱情慾慾輕則有虛勞之憂重則有夭殀之患戒之在色養身莫善於寡慾也若手淫自洩傷身更甚每有青盲聾懵之症至於擁妓宿娼花柳之害尤酷傷殘身體毒及妻孥不知自愛者誰為惜之

陰經

女子尻骨盤内前為膀胱中為子宮後為直腸膀胱溺管長約一寸其下為陰道（人陰道曲禽獸道直）陰道之口為戶内寬外狹童女有薄膜掤閉膜有小缺通流月水初與男子交合膜破微有血出故俗曰破身及生子則名產門也產門之體仿如直腸肉理横生可寬可窄内有摺皮外有連膜其底啣接子宮之口陰水生焉子宮者狀若番茄（頗似葫蘆上截）倒掛骨盆之内長二寸底濶一寸三分厚七分内空為三角房一角在口兩角在底（一在底左一在底右）底角有小孔可通猪毛底之外有兩筋帶懸之一圓一扁圓筋繫於交骨扁筋即大小腸夾膜與胯骨粘連若筋帶無力或產後行動即有子宮下墜之憂凡未嫁童女子宮之口小如目瞳共重八錢懷孕之後積月漸大妊胎三月漸長四寸妊胎五月底

圓如甑妊胎七月。脹至臍上漸長六寸。妊胎九月直至胸下長尺有零重四十兩。圓如西瓜生子之後復縮而小。重只二兩而已子宮之底左右各出子管一支。與底角之孔通連長二寸五分。管尾畧濶披展如絲不即不離垂於子核之側。子核者在子宮左右約離一寸。向內有蒂與子宮相連向外有筋帶與子管相繫形如雀卵薄膜裹之內有精珠十五顆至十八顆不等其質甚薄剖而看之內貯清液是為陰精女子入月。之年精珠始生暮年月信止。精珠化為烏有凡夫婦交媾男精洩入子宮透於子管子管即罩護子核子核感動。精珠迸裂。陰精與陽精交會自子管之尾而。入在管內漸結薄衣為胚珠是為成孕。由是子管漸大脈珠漸行。數日之內行至子宮子宮接之血入漸多。預生新膜又生膠粒以塞子宮之口是謂受胎

胎論

凡受孕數日。成一胚珠珠內有清水初見無物無形至十二日胚珠大如白豆重二三釐珠胞之外茁生絲毛如水缸發毛之飯粒剖而看之見雙膜包涵清水有小物兩粒浮其中一圓一長長者漸變形為人。積日彌大是名為胚圓者養胚之物積日彌小。及生胎盤則茫然烏有歷二十日胚珠漸大珠內胚形如大蟻重約一分長約三分。似有頭身之意至三十日珠內胚形長四分。大如牛蠅身首顯然可見首上具有眼模三十五日臍帶始生萌芽。四十二日頭上有口四十五日胚重一錢長八分。初見四肢臂股六十日足手皆全骨點始生上有耳鼻下有肛門是為受形之始長一寸許六十五日腹內粗有五臟九十日見全形男女可辨長二寸許重二兩許胎盤成由是月大一月至四月過

身內外皆俻重五兩五錢長四寸五月長五寸。孕婦始覺胎動六月長六寸。重十三兩髮甲生。七月長八寸。骨節粗成。壯者生出可活。八月長尺一寸。重五十五兩。卵子由腹落至腎囊。九月眼始開長一尺二寸。十月胎足。重五斤八兩。人具百體心最先生（雌雞伏蛋纔十三時辰蛋黃內已有跳點漸成雞心）及終世之時。百體先死心死最後。嬰兒在胎之日。肺小肝大。不須呼吸地氣。其血兒及運行功用。皆與出世者不同。妊胎二十日。心已成模。初長一管。漸分兩房。足漸而成四房。上兩房有戶相通。出世之後。即閉塞否則紫血混行兒死而身藍矣。胎兒之血來自胎盤。由臍帶透臍而入。一半入肝。（運行肝內即入心房）半一迴血總管。上達心右上房。即過左上房而落右下房。由左下房入血脈總管。先上兩手頭腦之內由迴管返心右下房即自入肺管透血脈總管之棋。（入肺管與總管之棋出世後即

四五

不相通然後落下身兩足之間。胎兒上身大。下身小者。因上身好接好血故也。於是血落下身。行至胯骨盆上。即分一半入足。一十入雙管繞臍帶而達胎盆。以胎盤為肺之用。改換孬血。復由脂帶而回。輪流不息。直待生出呱呱以啼。肺即開張以呼吸。氣即入肺、西國有驗死兒者。投肺於水。以驗浮沉。即知兒死腹中。抑產後故殺。以定其罪、血切更改而運行。造化之工妙如此。○凡男子精力壯健。成孕倍易。若精出無勢。精水稀淡。成孕必難。或陽莖受病。楊梅結毒。皆不成孕。女子陰中受病子宮受病。子管閉塞。子核有恙。核無精珠。概不受孕。子核之內裂一珠成一孕。裂雙珠即孿生。如婦人中年病死。剖驗子核。可知其生前受胎次數。西國接生之事。皆以醫士主之。取其諸識血脈臟腑部位。不如中國之用穩婆。而固取狡媼愚婦為也。故成孕受胎及胎前產後事宜。醫士無不深明其理者。



十二日胚珠
割開
未割
二十一日胚
六十日成形
四十五日
四月胎胞圖
子管
子管
核子
扇筋帶
扇筋帶
圓筋
圓筋帶
子圖
子宮圖
底
宮
子
十五日胚胎圖
胚
清水
双膜
口
膠粒塞口
孕四十日子宮圖

剖驗子管圖


子宮
核
子管
闊筋帶
圓筋


尾閭骨
直腸
子宮
破邊小腹圖
此是左邊
膀胱
陰道
大腿
陰門
肛門
半邊臀


足月胎圖


角房
破邊子宮圖


全個子宮
子管
子管
此子宮大小與真形無異

橫生圖



附傳小兒初生拔毒奇方 兼治痧症屢試屢效

初生小兒、於三朝日、用雞蛋白調水粉、摩擦小兒腰俞、陽關、命門等穴、須臾有毛出如髮而粗、長分許、不必拔動、照方連擦三日、毛自脫落、黏於裡衣、依此擦過、可除先天胎毒、痘疹輕稀、令兒易於長養、此法方書不載、入所罕聞、傳自閩中老嫗、試之屢驗、但毛之疏密稍有不同、初不解其何故、曾經函詢格致報館、據答考証西書多種、亦未道其所以然、予繼思痧症之險者、如羊毛痧、羊毛瘟、羊毛疔、及七十二種痧症、本不宜有毛之處、而忽焉見毛、或紅或白或黑、危在旦夕、或手足直硬麻木、身發寒熱、或不寒熱、而心胸脹痛、神昏、或喉痛、腰腹作脹、或

腰中如帶捆住、或指甲青黑上吐下瀉、或不青黑不吐瀉不看頭頂有細紅毛、急拔去、一面用多年旱煙袋、取筒内煙屎油冲水服之、如味甜而不辣、或不甜不辣、即是對症、隨將煙神冲服、可稱仙丹、（按烟油又有一方如被蛇咬者、用烟油冲服可免毒氣攻心、）惟忌食飯粥、只宜酌食蕎麥、若飲油味辣者、須另辨別症、又凡遇此等痧證、用雞蛋白擦前心、（指中庭穴）背心、（指肺俞穴）兩腰眼、（即左右兩腎部位）尾脊、（指腰俞穴）五處、每處擦三四次、如雞蛋白三四分、放在手心、輕力擦完為一次、如有脹痛、即在脹處擦之、擦後又脹、再擦自安、擦出黑白毛、或如雞毛管樣不可拔動、用新棉花鋪毛上、毛落黏棉、擦後量力放生以免復發、若用刀針挑剔、不能拔除病根、不如此法多擦自住

ZW 21101000823244

此統治七十二痧症之妙法也、夏秋之交、脾濕交盛、滯其升降之機、則濁反厥逆於上、清反抑陷於下、厄於此症者多、尚祈大君子將此法廣為傳佈、俾衆周知、尤令窮鄉僻壤、不能延醫服藥者、自知急救之方、益人實非淺鮮、按此與小兒擦背法事同一律、特小兒胎毒秉於先天、由漸而深、痧毒由於後天感染而成、其發速而其患較劇耳、